

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 05/660/2022
uzavřený dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi

na provedení díla:

Odbahnění a oprava rybníka v obci Radim - Lháň

1. Objednatel:	Obec Radim
Sídlo:	Radim 8, 507 12 Radim
IČ:	00272001
Zastoupený:	Zdeňka Stříbrná – starostka obce
Tel.:	731409498
e-mail:	ou.radim@centrum.cz
(dále jen „objednatel“)	

2. Zhotovitel	OBIS, spol. s r.o.
se sídlem:	Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
zapsán v OR:	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
zastoupený:	Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČ:	60933682
DIČ:	CZ60933682
Číslo účtu:	421270287/0100
(dále jen „zhotovitel“)	

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: Odbahnění a oprava rybníku v obci Radim – Lháň

Místo stavby: Radim – Lháň par. Č. 105/1, 105/2, 105/3

k provedení stavby:

II.

Základní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 05/660/2022 jejímž předmětem je: „**Odbahnění a oprava rybníka v obci Radim - Lháň**“

Takto:

III.

3.1. V článku III. **Termíny plnění** – vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a dlouhé dodací lhůtě prefabrikátu propustku, se termín dokončení díla prodlužuje do **31.05.2023**.

IV.

4.1. Dále v článku III. **Cena díla a platební podmínky** se dle oceněných nad rámec smlouvy o dílo, se cena díla mění:

Dle smlouvy o dílo :	1.789.934,65 Kč
<u>Dodatek:</u>	<u>202.140,17 Kč</u>
Celkem	1.992.074,82
<u>DPH 21 %</u>	<u>418.335,71</u>
celková cena s DPH	<u>2.410.410,53 Kč</u>

V.

5.1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5.2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Radimi, dne: 15.3......2023

V Nové Pace, dne: 15.3......2023



objednatel

Zdeňka Stříbrná

Starostka obce

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493 723 067

IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682


zhotovitel

Pavel Šimůnek

prokurista

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-660-030
Stavba: Radim- rybník Lhaň

KSO:
Místo: Obec Radim

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:
Obec Radim

IČ: 00235661
DIČ:

Zhotovitel:
OBIS, s. r. o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682

Projektant:
SOLICITE s.r.o.


IČ: 02232651
DIČ:

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			202 140,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	202 140,17	42 449,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			244 589,61

 **OBIS** spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Příbyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493 723 067
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radim- rybník Lhaň
Objekt:
01-2 - Oprava břehu malé vodní nádrže
Soupis:
ZL1 - Odvodnění p.p.č.105/3 a st.pč. 6

KSO:
Místo: Obec Radim

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:
Obec Radim

IČ: 00235661
DIČ:

Zhotovitel:
OBIS, s. r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651
DIČ:

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651
DIČ:

Poznámka:

Materiál				27 243,52
Montáž				18 470,45
Cena bez DPH				45 713,97
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	45 713,97	21,00%		9 599,93
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			55 313,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

01-2 - Oprava břehu malé vodní nádrže

Soupis:

ZL1 - Odvodnění p.p.č.105/3 a st.pč. 6

Místo:

Obec Radim

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

OBIS, s. r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 243,52

18 470,45

45 713,97

HSV - Práce a dodávky HSV

27 243,52

18 470,45

45 713,97

2 - Zakládání

4 978,53

4 111,77

9 090,30

8 - Trubní vedení

22 264,99

7 278,94

29 543,93

998 - Přesun hmot

0,00

7 079,74

7 079,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

01-2 - Oprava břehu malé vodní nádrže

Soupis:

ZL1 - Odvodnění p.p.č.105/3 a st.pč. 6

Místo:

Obec Radim

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

OBIS, s. r. o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								45 713,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV					45 713,97
D	2		Zakládání					9 090,30
8	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	28,950	171,97	142,03	9 090,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751104					
VV			6,98+17,67+4,0+0,3		28,950			
VV			Mezisoučet		28,950			
D	8		Trubní vedení					29 543,93
1	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	21,970	3,60	157,40	3 537,17
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121					
VV			17,67+4,0+0,3		21,970			
VV			Mezisoučet		21,970			
2	M	OSM.223170	KGEM troubaDN200x5,9/1000 SN8 EN 13476-2	kus	1,000	665,00		665,00
3	M	OSM.223130	KGEM Trubka DN 200/3000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	kus	1,000	2 296,84		2 296,84
4	M	OSM.223160	KGEM Trubka DN 200/6000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	kus	3,000	4 428,64		13 285,92
5	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	3,000	1,60	265,40	801,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211					
6	M	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	1,000	259,00		259,00
7	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	2,000	314,00		628,00
14	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	1,000	141,03	978,97	1 120,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302					
15	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšť nízké 450/240x50mm	kus	1,000	391,00		391,00
12	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	1,000	103,23	550,77	654,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941313					
13	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	1,000	351,00		351,00
10	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	1,000	103,23	550,77	654,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941322					
11	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000	351,00		351,00
16	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	1,000	235,85	944,15	1 180,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899202112					
17	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	3 370,00		3 370,00
D	998		Přesun hmot					7 079,74
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,679	0,00	1 060,00	7 079,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

02 - Výtokový objekt

Soupis:

ZL1 - Výměna výtokového potrubí - havárie

KSO:

Místo: Obec Radim

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

IČ:

00235661

DIČ:

Zhotovitel:

OBIS, s. r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

02232651

DIČ:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

02232651

DIČ:

Poznámka:

Materiál				11 981,24
Montáž				4 753,21
Cena bez DPH				16 734,44
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	16 734,44	21,00%		3 514,23
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		20 248,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

02 - Výtokový objekt

Soupis:

ZL1 - Výměna výtokového potrubí - havárie

Místo:

Obec Radim

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

OBIS, s. r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 981,24

4 753,21

16 734,44

HSV - Práce a dodávky HSV

11 981,24

4 753,21

16 734,44

8 - Trubní vedení

11 981,24

3 953,22

15 934,45

998 - Přesun hmot

0,00

799,99

799,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

02 - Výtokový objekt

Soupis:

ZL1 - Výměna výtokového potrubí - havárie

Místo:

Obec Radim

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

OBIS, s. r. o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 734,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 734,44

D 8

Trubní vedení

15 934,45

3	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	3,500	0,00	292,00	1 022,00
---	---	-----------	---	---	-------	------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820391811

1	K	822442112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	m	3,500	19,51	837,49	2 999,50
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/822442112

2	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	3,535	3 370,00		11 912,95
---	---	----------	--------------------------	---	-------	----------	--	-----------

VV

3,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

3,535

D 998

Přesun hmot

799,99

4	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,122	0,00	377,00	799,99
---	---	-----------	--	---	-------	------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998274101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radim- rybník Lhaň
Objekt: 02 - Výtokový objekt
Soupis: ZL2 - Zvýšení přelivné hrany výtokového objektu o 600mm

KSO:
Místo: -Obec Radim

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:
Obec Radim

IČ: 00235661
DIČ:

Zhotovitel:
OBIS, s. r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651
DIČ:

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651
DIČ:

Poznámka:

Materiál			8 965,05
Montáž			6 591,53
Cena bez DPH			15 556,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 556,58	21,00%	3 266,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		18 823,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radim- rybník Lhaň
Objekt: 02 - Výtokový objekt

Soupis: ZL2 - Zvýšení přelivné hrany výtokovéhoho objektu o 600mm

Místo: Obec Radim
Zadavatel: Obec Radim
Zhotovitel: OBIS, s. r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

Datum: 26. 8. 2021
Projektant: SOLICITE s.r.o.
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 965,05	6 591,53	15 556,58
HSV - Práce a dodávky HSV	8 965,05	6 591,53	15 556,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 965,05	5 697,70	14 662,75
998 - Přesun hmot	0,00	893,83	893,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radim- rybník Lhaň
Objekt: 02 - Výtokový objekt
Soupis: ZL2 - Zvýšení přelivné hrany výtokového objektu o 600mm

Místo: Obec Radim Datum: 26. 8. 2021
Zadavatel: Obec Radim Projektant: SOLICITE s.r.o.
Zhotovitel: OBIS, s. r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								15 556,58
D		HSV	Práce a dodávky HSV					15 556,58
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					14 662,75
1	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	0,731	4 036,10	1 857,55	4 308,26
3	K	321351020	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených	m2	2,777	681,47	1 031,57	4 757,11
4	K	321352020	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených	m2	2,777	213,20	295,45	1 412,52
2	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,073	48 358,36	8 968,53	4 184,86
D		998	Přesun hmot					893,83
5	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,179	0,00	410,20	893,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

03 - Rekonstrukce propustku

Soupis:

ZL1 - Kamenná opěra na propustku

KSO:

Místo:

-Obec Radim

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

IČ:

00235661

DIČ:

Zhotovitel:

OBIS, s. r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

02232651

DIČ:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

02232651

DIČ:

Poznámka:

Materiál				4 869,57
Montáž				5 369,89
Cena bez DPH				10 239,45
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	10 239,45	21,00%		2 150,28
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			12 389,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

03 - Rekonstrukce propustku

Soupis:

ZL1 - Kamenná opěra na propustku

Místo:

Obec Radim

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

OBIS, s, r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 869,57

5 369,89

10 239,45

HSV - Práce a dodávky HSV

4 157,01

3 431,36

7 588,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 157,01

3 323,57

7 480,58

998 - Přesun hmot

0,00

107,79

107,79

PSV - Práce a dodávky PSV

712,56

1 938,53

2 651,08

762 - Konstrukce tesařské

712,56

1 938,53

2 651,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

03 - Rekonstrukce propustku

Soupis:

ZL1 - Kamenná opěra na propustku

Místo:

Obec Radim

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

OBIS, s. r. o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 239,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 588,37

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 480,58

1	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	0,440	5 106,45	5 860,51	4 825,46
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345

VV

"kamenná opěra komunikace na propustku"

VV

2*(0,2*0,2*2,0+0,2*0,2*3,5)

0,440

8	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	0,370	5 162,63	2 013,37	2 655,12
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115

VV

"kamenná opěra komunikace na propustku"

VV

2*(0,2*0,2*2,0+0,2*0,15*3,5)

0,370

D 998

Přesun hmot

107,79

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,519	0,00	70,96	107,79
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 651,08

D 762

Konstrukce tesařské

2 651,08

3	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	5,430	14,92	309,97	1 764,15
4	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,009	3 420,00		30,78
	VV		0,009 "sloupek pro konstrukci zábradlí"			0,009		
5	M	05213011	výřezy tyčové	m3	0,188	2 570,00		483,16

P

Poznámka k položce:

madlo na zábradlí, půlkulatina Ø 200 mm, délka 6 m

VV

0,188 "Madlo na zábradlí"

0,188

6	K	762295001	Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty	m3	0,188	625,55	0,00	117,60
7	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,149	0,00	1 714,01	255,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

ZL3 - DMTZ a MTZ oplocení ppč 105/2-stpč 6

KSO:

Místo: Obec Radim

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

IČ:

00235661

DIČ:

Zhotovitel:

OBIS, s. r. o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

IČ:

60933682

DIČ:

CZ60933682

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

02232651

DIČ:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

02232651

DIČ:

Poznámka:

Materiál			13 042,56
Montáž			18 303,49
Cena bez DPH			31 346,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 346,05	21,00%	6 582,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	37 928,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

ZL3 - DMTZ a MTZ oplocení ppč 105/2-stpč 6

Místo: Obec Radim

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: Obec Radim

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: QBIS, s. r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 042,56

18 303,49

31 346,05

HSV - Práce a dodávky HSV

13 042,56

18 303,49

31 346,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 042,56

14 405,04

27 447,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2 583,00

2 583,00

998 - Přesun hmot

0,00

1 315,45

1 315,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

ZL3 - DMTZ a MTZ oplocení ppč 105/2-stpč 6

Místo: Obec Radim

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: Obec Radim

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: OBIS, s. r.o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 346,05

D HSV Práce a dodávky HSV

31 346,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

27 447,60

2	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru 100	kus	9,000	33,24	368,56	3 616,20
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338951113

3	M	05217118	tyče dřevěné D 100mm dl 0,8m	ks	9,000	123,20		1 108,80
---	---	----------	------------------------------	----	-------	--------	--	----------

6	M	42412013	kotevní botka pr100mm x2,0mm	kus	9,000	371,00		3 339,00
---	---	----------	------------------------------	-----	-------	--------	--	----------

8	M	54879001	patrona chemická M8x80mm	kus	36,000	37,10		1 335,60
---	---	----------	--------------------------	-----	--------	-------	--	----------

4	K	348501113	Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osově vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z tyčoviny půlené	m	21,000	0,00	528,00	11 088,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348501113

5	M	61231130	plot dřevěný impregnovaný z půlené kulatiny plotový díl 2400x800mm	kus	8,000	870,00		6 960,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 583,00

1	K	966003819	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z tyčoviny půlené	m	21,000	0,00	123,00	2 583,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966003819

D 998 Přesun hmot

1 315,45

7	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	6,062	0,00	217,00	1 315,45
---	---	-----------	--	---	-------	------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radim- rybník Lhaň
Objekt:
ZL4 - Oprava obecní cesty

KSO:
Místo: Obec Radim

Zadavatel:
Obec Radim

Zhotovitel:
OBIS, s. r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

IČ: 00235661
DIČ:

IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682

IČ: 02232651
DIČ:

IČ: 02232651
DIČ:

Poznámka:

Materiál			47 108,70
Montáž			35 440,98
Cena bez DPH			82 549,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 549,68	21,00%	17 335,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		99 885,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

ZL4 - Oprava obecní cesty

Místo:

Obec Radim

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Radim

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

OBIS, s, r.o., Přibyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

47 108,70

35 440,98

82 549,68

HSV - Práce a dodávky HSV

47 108,70

35 440,98

82 549,68

1 - Zemní práce

14 994,00

22 067,70

37 061,70

5 - Komunikace pozemní

32 114,70

9 807,30

41 922,00

998 - Přesun hmot

0,00

3 565,98

3 565,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Radim- rybník Lhaň

Objekt:

ZL4 - Oprava obecní cesty

Místo: Obec Radim

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: Obec Radim

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: OBIS, s. r. o., Příbyslavská 200, 50901 Nová Paka

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								82 549,68
D HSV Práce a dodávky HSV								82 549,68
D 1 Zemní práce								37 061,70
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	51,000	0,00	114,00	5 814,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151103								
VV "stržení rozjezděné vrstvy"								
VV 170,0*3,0*0,1								
VV Mezisoučet								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením t a z rozhrnutím z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,000	0,00	298,00	15 198,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117								
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,000	294,00	0,00	14 994,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231								
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	51,000	0,00	20,70	1 055,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201								
D 5 Komunikace pozemní								41 922,00
5	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	510,000	62,97	19,23	41 922,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566301111								
VV 170*3,0								
D 998 Přesun hmot								3 565,98
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,225	0,00	71,00	3 565,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111								