

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 34/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu:

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ:

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze

smlouvy

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) –

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel:

ACG – Real s.r.o.

Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČ: 27094359

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu:

Spisová značka: C 95793 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba:

tel: / fax:

e-mail:

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní:

Věci technické:

(dále jen "zhotovitel")

na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor" realizovaného objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor
Místo stavby: Ústecké předměstí, ulice Boženy Němcové, čp. 2165-2167
Zadavatel a investor: Město Tábor, zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o.
Zhotovitel projektu: Ing. arch. Pavlína Oubramová, se sídlem Wilsonova 420/27, 39201 Soběslav, IČ: 06487254 a Ing. Ladislav Čížek, autorizovaný technik.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je realizace díla "Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor", a to dle zadávacích podmínek stejnojmenné veřejné zakázky objednatele a nabídky zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr - rozpočty zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla.
- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách předmětného zadávacího řízení.
- 2.3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 2.4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 smlouvy tj. oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr - rozpočet zhotovitele z nabídky zhotovitele podané v rámci předmětného zadávacího řízení. Specifikace díla je dále uvedena v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
- 2.5. Součástí díla dle této smlouvy jsou i veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - e) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
 - f) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství,
 - g) náklady na pojištění díla,
 - h) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace,
 - i) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu,
 - j) náklady na pravidelný denní čistý úklid všech dotčených ploch, v případě bouracích prací bude úklid proveden 2krát denně, oddělení prostor pracoviště provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid,
 - k) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti,
 - l) náklady na veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - m) náklady na ostražbu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - n) náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace chodníky, zeleň, příkopy atd.).

3.

DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Termíny provedení díla jsou stanoveny závaznými délkami níže uvedených lhůt, přičemž konkrétní termíny (data) realizace jsou uvedeny v časovém harmonogramu.

Doba plnění:

- zahájení realizace díla předáním a převzetím staveniště: 20.3.2020
- dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla: 17.6.2020
- vyklizení staveniště do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor

- 3.2. Termín zahájení provádění díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě Zápisu o předání a převzetí staveniště zapsán do stavebního deníku.
- 3.3. **Časový harmonogram** obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci se promítá do odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel dle dohody s objednatelem upraví časový harmonogram v závislosti na datu doručení výzvy k předání a převzetí staveniště, přičemž je však povinen dodržet závazné lhůty dle čl. 3.1 smlouvy.
- 3.4. K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh výše uvedené lhůty pro dokončení díla může být přerušen z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušování musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení díla.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na provádění díla výhradně v pracovní době od 7:00 do max. 18:00 hod.
- 3.6. Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol (viz dále čl. 8 této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla je den podpisu "Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí". Převzetí díla objednatelem brání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

celková cena bez DPH

12 596 023,25 Kč

výše DPH 15%

1 889 403,49 Kč

celková cena vč. DPH

14 485 426,73 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla je doložena položkovými rozpočty zhotovitele, tj. oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 95% základní ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1.
- 4.3. Konečná faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnů od podpisu „Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí“.
- 4.4. Veškeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotovení (1krát originál) na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.
- 4.5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 4.6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:

▲ Odběratel:

▲ Město Tábor

▲ Žižkovo nám. 2/2

Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor

▲ Tábor
▲ 390 01
▲ IČO: 00253014
▲ DIČ: CZ00253014

▲ Konečný příjemce, zášlací adresa:
▲ BYTES Tábor s.r.o.
▲ Kpt. Jaroše 2418
▲ Klokoty
▲ Tábor
▲ 390 03
▲ IČO: 62502573
▲ DIČ: CZ62502573

▲ údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ,DIČ
▲ rozsah a předmět plnění
▲ číslo faktury = variabilní symbol
▲ fakturovanou částku v souladu se zákonem o DPH
▲ datum uskutečnění zdanitelného plnění
▲ datum vystavení daňového dokladu
▲ a dále:
▲ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
▲ bankovní spojení objednatele a zhotovitele
▲ zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
▲ číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu zjišťovacího protokolu.

- 4.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
- 4.8. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.
- 4.9 Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). Zhotovitel se zavazuje k dodatečným stavebním pracím předložit podrobný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby, a to v písemné podobě a dále v elektronické podobě v xls. (Excel) nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Pokud k dodatečným stavebním pracím relevantní projektová dokumentace, je zhotovitel povinen ji zpracovat a předložit objednateli.
- 4.10 Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s čl. 4.8 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje postupovat při shledání a ocenění dodatečných stavebních prací v souladu s pravidly poskytovatele dotace a spolupracovat s objednatelem při řešení připomínek poskytovatele dotace k dodatečným stavebním pracím.
- 4.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 4.13 Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.14 Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
- 4.15 Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů, přičemž vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

5.

PŘÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost TDI. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 5.2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
- 5.3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
- 5.4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
- 5.5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 5.6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku 4. této smlouvy.
- 5.7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

6.

PŘÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- 6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 6.3. Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí; neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
- 6.5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převjímce domluveno jinak.
- 6.6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
- 6.7. **Zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení díla a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.**
- 6.8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění díla v době provádění prací na staveništi přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací - stavbyvedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistr) uvedeného v čl. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že stavbyvedoucí ani mistr nejsou na staveništi přítomni, je oprávněn požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem investora.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
- 6.11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. Veškeré činnosti při plnění díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Zhotovitel nejpozději při předání staveniště předloží objednateli seznam kvalifikovaných osob

(techniků), kde u každé osoby uvede absolvovaná školení, která souvisí s prováděním díla. V průběhu plnění smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po předchozí dohodě s objednatelem a pouze za osoby disponující minimálně stejnou odbornou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.

- 6.13 Zhotovitel se zejména zavazuje provádět práce instalaci zateplovacího systému pouze proškolenými osobami. Nejpozději při předání staveniště **předloží zhotovitel osvědčení o proškolení pro:**

a) min. 3 odborné pracovníky pro montáž zateplovacího systému - doloží oprávnění k montáži nabízeného resp. realizovaného zateplovacího systému.

V průběhu plnění smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po předchozí dohodě s objednatelem a pouze za osoby disponující minimálně stejnou odbornou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.

7.

**ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,
TECHNICKÝ DOZOR, PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 7.1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan _____ a mistrem zhotovitele je pan _____ který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
- a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů
 - b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník
- 7.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a §6 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Deník bude uložen na stavbě. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
- 7.3. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 7.4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 7.5. Technický dozor vykonává pro objednatele následující činnosti:
- a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálů a víceprací, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
 - f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou v něm rozpory).
- 7.6. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla, a to na základě aktualizovaného časového harmonogramu.

Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor

- 7.7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen předat po převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.10. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 7.11. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 7.12. Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.13. Věci, které jsou potřebné k plnění veřejné zakázky, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 7.14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel při realizaci stavby zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP, ustanoveným v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. V případě vysokého rizika ohrožení bezpečnosti práce a zdraví osob mohou být práce zastaveny do doby přijetí adekvátních opatření bezpečné a zdraví ohrožující práce. V případě opakovaného porušení nebo nepřijetí opatření dojde k uložení smluvní pokuty za nedodržování podmínek BOZP na staveništi.
- 7.15. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 7.16. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění veřejné zakázky veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda,hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 7.18. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby. K přejímce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby, protokoly o zkouškách a revizích, dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré a geometrický plán v jednom vyhotovení.
- 7.19. Před zahájením stavby i během realizace stavby zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem informování nájemníků bytů o průběhu prováděných prací podle průběžně aktualizovaného harmonogramu postupu prací. Při provádění prací bude zhotovitel postupovat ohleduplně a vstřícně k nájemníkům bytů, kterým stavební úpravy naruší jejich soukromí.
- 7.20. Zhotovitel se zavazuje před zahájením nanášení fasádní vrstvy vytvořit vzorek fasády o rozměrech min. 2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlasení tohoto vzorku fasády. Další nanášení fasádní vrstvy je možné až po odsouhlasení vzorku fasády objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem dodržena tj. fasádní vrstva bude nanášena bez předchozího schválení vzorku fasády objednatelem a objednatel s ní nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasádní vrstvu odstranit na své náklady a postupovat dle věty první tohoto odstavce.
- 7.21. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel bude měnit poddodavatele, který zhotoviteli prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel tuto kvalifikaci také splňovat a zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny příslušné doklady k prokázání kvalifikace.

Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor

- 7.22. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel – zákon č. 183/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci na staveništi, o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
- 7.23. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalším třetím osobám na staveniště.
- 7.24. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.25. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. Pro ukládání případného vybouraného a vytěženého materiálu doporučuje objednatel nejbližší skládku Klenovice nebo Želeč. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu dle výkazů výměr na skládku doloží zhotovitel potvrzením příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez tohoto potvrzení bude faktura vrácena, jako neuznaný výdaj nebude proplacena. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 7.26. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.
- 7.27. Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací. K lokalitě bude zajištěn vjezd pro vozidla záchranného systému po celou dobu výstavby.
- 7.28. Zhotovitel provede každý den na konci pracovní doby úklid společných prostorů, které jsou zasaženy stavbou (používá je stavba k manipulaci s materiálem – odvoz, přívoz). V případě provádění bouracích prací bude tento úklid proveden 2krát denně, vždy však bude jeden z těchto úklidů proveden se skončením pracovní doby.
- 7.29. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.
- 7.30. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi aktuální identifikační tabuli v obvyklých rozměrech s uvedením údajů o stavbě a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikační tabule může zhotovitel umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.31. Pro dopravu materiálu při realizaci díla nesmí být používány vnitřní výtahy domu.

8.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného stavebního povolení. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - stavební deník
 - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
- 8.3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
- 8.4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. 14.
- 8.5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Zápis o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že nebude obsahovat žádné vady a nedodělky.
- 8.6. Dnem dokončení díla tj. podpisu Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí, který bude bez vad nedodělků, začíná běžet záruční lhůta.

- 8.7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky.
- 8.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
- 8.9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
- 8.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.
- 8.11. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Protože stavba je dle příslušných právních předpisů součástí pozemku, s nímž je pevně spojena, objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemku, s nímž je stavba tvořící předmět díla dle smlouvy spojena.

9.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost, tj. zejména v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) či zásahem třetích osob. Existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za zjištěné vady díla je zhotovitel povinen prokázat.
- 9.5. V případě vzniku vad díla objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámí vady písemně zhotoviteli, a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem v souladu s čl. 14 smlouvy. Reklamací vad lze uplatnit do uplynutí záruční doby.
- 9.6. Po oznámení vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě **do 5 dnů** a v případě havárie **do 24 hodin**, od doručení písemného oznámení vady zhotoviteli. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad má objednatel vedle níže uvedené smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
- 9.7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 9.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i poddodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

10.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinností smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli tyto smluvní pokuty:
- smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve výši **0,2% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě ve výši **1 000 Kč bez DPH** za každou vadu a kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokutu za porušení povinností předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **0,06% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokutu za opakované porušení nebo nepřijetí opatření při nedodržování podmínek BOZP na staveništi je ve výši **0,06% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokuta nepřítomnost stavbyvedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistra) na staveništi dle čl. 6.8 smlouvy ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokuta za porušení povinností týkající se předložení či změny seznamu kvalifikovaných osob dle čl. 6.12 smlouvy nebo týkající se osvědčení proškolených osob dle čl. 6.13 smlouvy ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokutu za jiné porušení povinností zhotovitele při provádění díla (viz zejména čl. 6, 7 a 8 smlouvy), na jejichž porušování byl zhotovitel písemně upozorněn a nesjednal nápravu do 10 dnů od doručení výzvy k nápravě, ve výši **0,02% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokutu za podstatné porušení povinností zhotovitele dávající objednateli právo odstoupit od smlouvy ve výši **50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 10.3. V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **max. 0,1 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 10.7. Všechny smluvní pokuty musí být doručeny druhé straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, podle které smluvní pokutu nárokuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Druhá strana se musí k vyúčtování písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě, že druhá strana s vyúčtováním nesouhlasí, musí ve výše uvedené lhůtě sdělit důvody, pro které vyúčtování neuznává.
- 10.8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

11.

ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2. Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3. Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. Pokud není splnění smlouvy v důsledku vyšší moci možné, bude smlouva ukončena dohodou.

Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor

- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a přes opakované výzvy objednatele neprovedl nápravu tj. neuvedl dílo do souladu se smlouvou,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v tomto případě:
- objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevéze prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. Vznikne-li odstoupením od smlouvy druhé straně škoda, je tato oprávněna žádat náhradu škody vč. ušlého zisku.

12.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 12.1 Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla předloží objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou záruční dobu. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 12.2 V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.
- 12.3 Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstraní nebo dostatečně nezduvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.
- 12.4 Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit zádržným ve výši 5 % z ceny díla, přičemž využití této možnosti písemně sdělí objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Objednatel po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení uhradí pouze 15 % z ceny díla a zbylých 5 % z ceny díla bude zádržným

nahrazujícím bankovní zárukou dle čl. 12.1 smlouvy, přičemž uplatnění úhrady ze zádržného je shodné s právem plnění z bankovní záruky dle čl. 12.1 smlouvy.

13.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je zhotovitel povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. **Výše pojistné částky musí být minimálně ve výši ceny díla bez DPH.** Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 13.3 Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

14.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

- 14.1 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně, doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- 14.2 Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižěn, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 15.2 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 15.3 Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 15.4 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by

Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor

působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- 15.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.6 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 15.7 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1 - Rozpočet zhotovitele (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr)

V Táboře dne: 17.3.2020

Za objednatele:

V Táboře dne: 17.3.2020

Za zhotovitele:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2165	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové	Zhotovitel:	ACG Real s.r.o.
			IČ/DIČ: 27094359/CZ27094359
Začátek výstavby:	17.05.2019	Konec výstavby:	Položek: 176
JKSO:		Zpracoval:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
		Datum:	21.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 680 324,69		Práce přesčas		0,00		Zařízení staveniště		62 660,78	
	Montáž	1 096 578,91		Bez pevné podl.		0,00		Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	489 218,84		Kulturní památka		0,00		Územní vlivy		0,00	
	Montáž	822 412,96						Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky	675,62						Ostatní		0,00	
	Montáž	22 266,78						NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		65 907,70									
ZRN celkem		4 177 385,50		DN celkem		0,00		NUS celkem		62 660,78	
				DN celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.		0,00	
								ORN celkem		0,00	
								ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00
Základ 15%	4 240 046,28
Základ 21%	0,00
	636 006,94
DPH 15%	636 006,94
DPH 21%	0,00
	4 240 046,28
	4 876 053,22

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2165				Objednatel:	
Druh stavby:					Projektant:	
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové				Zhotovitel:	
Zpracoval:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3				Zpracováno dne:	21.11.2019
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	7 070,96	7 070,96	6,74
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	507,24	507,24	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 132,68	3 132,68	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	597,33	7 852,67	8 450,00	0,00
	27	Základy	19 675,25	4 298,72	23 973,97	14,65
	31	Zdi podpěrné a volné	5 678,36	13 873,38	19 551,74	1,26
	43	Schodiště	3 679,09	5 374,27	9 053,35	1,61
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný	3 481,92	4 318,08	7 800,00	1,56
	61	Úprava povrchů vnitřní	337,83	1 999,57	2 337,40	0,31
	62	Úprava povrchů vnější	1 311 907,48	818 172,42	2 130 079,90	35,81
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	36 345,01	27 447,16	63 792,17	13,87
	64	Výplně otvorů	102 438,38	7 584,88	110 023,26	0,88
	711	Izolace proti vodě	21 141,42	20 428,55	41 569,97	0,52
	713	Izolace tepelné	188 330,87	127 775,83	316 106,70	5,79
	762	Konstrukce tesařské	68 616,24	135 877,92	204 494,16	14,29
	764	Konstrukce klempířské	83 541,00	248 268,91	331 809,91	2,10
	765	Krytina tvrdá	85 281,47	136 336,82	221 618,29	9,29
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	21 425,74	144 399,66	165 825,40	5,97
	781	Obklady (keramické)	20 661,82	9 021,65	29 683,47	0,88
	783	Nátěry	220,28	303,62	523,90	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 186,00	4 186,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	194 848,20	146 960,70	341 808,90	20,24
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	821,26	3 965,60	4 786,86	0,00
	96	Bourání konstrukcí	514,58	38 515,73	39 030,30	18,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 318,85	1 318,85	0,96
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	26 119,51	26 119,51	0,00
	M21	Elektromontáže	675,62	22 266,78	22 942,40	0,01
	S	Přesuny sutí	0,00	39 788,19	39 788,19	0,00

Celkem: 4 177 385,47

Celkem:

Slepý rozpočet

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2165										Doba výstavby:	Objednatel:																				
Druh stavby:											Začátek výstavby:	17.05.2019										Projektant:										
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové										Konec výstavby:											Zhotovitel:										
JKSO:											Zpracováno dne:	21.11.2019										Zpracoval:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3									
	C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava																
1	11	113107515R00		Přípravné a přídržné práce						0,00	0,00	0,00			0,00																	
2	1	113107515R00		Odsraňování podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.15 cm		m2	18,34	384,00	0,00	6 675,76	6 675,76	6 675,76	0,33	6,05	RTS I / 2019	6,05																
3	2	113106121R00		Rozsáhlý dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	5,00	79,04	0,00	395,20	395,20	395,20	0,14	0,69	RTS I / 2019	0,69																
4	12	122201101R00		Okopávání probořené křižky		m3	2,67	189,80	0,00	507,24	507,24	507,24	0,00	0,00	RTS I / 2019	0,00																
5	13	122201101R00		Okopávání nezapořazené vlon. 3 do 100 m3		m3	2,67	189,80	0,00	507,24	507,24	507,24	0,00	0,00	RTS I / 2019	0,00																
6	13	132101110R00		Hlubší rýh š. do 60 cm v hor.2 do 50 mš,		m3	2,84	1 105,00	0,00	3 132,68	3 132,68	3 132,68	0,00	0,00	RTS I / 2019	0,00																
7	18	180402111R00		Povrchové obrubky		m2	100,00	84,50	597,33	7 852,67	7 852,67	8 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	0,00																
8	27	271631113R00		Zakládání		m3	2,69	1 066,00	1 849,65	1 015,86	2 865,41	2 865,41	2,16	5,61	RTS I / 2019	5,61																
9	7	273321611R00		Polisť základů z kamenná hr. drceného 18-32 mm		m3	2,69	4 316,00	10 669,37	1 032,04	11 801,41	11 801,41	2,53	6,79	RTS I / 2019	6,79																
10	8	273361192R19		Výstuž základových desek ze svařovaných sítí		t	0,17	33 945,00	4 502,36	1 073,59	5 575,95	5 575,95	1,05	0,18	RTS I / 2019	0,18																
11	9	274272140R13		Výstuž základové z bednicích tvárnici, tl. 30 cm		m2	1,80	1 633,00	1 876,32	1 072,08	2 948,40	2 948,40	0,74	1,33	RTS I / 2019	1,33																
12	10	274313611R00		Výplň tvárnice betonem C 16/20		m3	0,22	4 550,00	877,65	105,15	982,80	982,80	2,53	0,55	RTS I / 2019	0,55																
13	31	311112320R12		Beton základových pasů prostý C 16/20		m2	1,85	1 128,40	1 349,54	13 873,35	13 873,35	19 351,74	0,48	0,90	RTS I / 2019	0,90																
14	12	318261123R11		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m	3,60	604,50	1 738,55	437,65	2 176,20	2 176,20	0,05	0,18	RTS I / 2019	0,18																
15	13	319201315R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	21,00	728,00	2 590,27	12 697,73	15 288,00	15 288,00	0,01	0,17	RTS I / 2019	0,17																
16	14	434311116R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m	13,44	348,40	1 561,73	3 120,77	4 682,50	4 682,50	0,11	1,53	RTS I / 2019	1,53																
17	15	434361141R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	2,24	505,70	491,40	1 132,77	1 132,77	1 132,77	0,02	0,04	RTS I / 2019	0,04																
18	16	434351142R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	2,24	105,82	0,00	237,04	237,04	237,04	0,00	0,00	RTS I / 2019	0,00																
19	17	430361821R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		t	0,05	66 690,00	1 625,96	1 375,09	3 001,05	3 001,05	1,02	0,05	RTS I / 2019	0,05																
20	59	596811111R18		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	7,50	624,00	3 077,01	4 361,92	4 361,92	7 800,00	1,56	1,20	RTS I / 2019	1,20																
21	19	596811111R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	5,00	624,00	404,91	2 715,09	3 120,00	3 120,00	0,07	0,36	RTS I / 2019	0,36																
22	61	61245961R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	5,80	403,00	307,83	1 999,57	2 307,40	2 307,40	0,05	0,31	RTS I / 2019	0,31																
23	82	822301112R00		Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	119,00	455,00	18 373,94	35 771,06	54 145,00	54 145,00	0,02	2,37	RTS I / 2019	2,37																
24	602011134R00			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	914,00	26,00	1 587,04	22 176,98	23 764,00	23 764,00	0,00	0,02	RTS I / 2019	0,02																
25	622904112R00			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	214,00	65,00	6 363,55	7 548,45	13 910,00	13 910,00	0,00	0,03	RTS I / 2019	0,03																
26	620391001R00			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	80,00	39,00	1 848,15	1 271,85	3 120,00	3 120,00	0,00	0,03	RTS I / 2019	0,03																
27	784011222R12			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	104,00	39,00	1 191,06	2 864,94	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	0,00																
28	620991121R00			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m	5,00	130,00	356,31	293,69	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	0,00																
29	622311074R00			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m	84,00	143,00	8 717,15	3 294,85	12 012,00	12 012,00	0,01	0,04	RTS I / 2019	0,04																
30	622311111R00			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	39,60	1 014,00	11 450,76	28 703,64	40 154,40	40 154,40	0,01	0,51	RTS I / 2019	0,51																
31	622311154R11			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	2,50	1 014,00	731,94	1 803,06	2 535,00	2 535,00	0,01	0,03	RTS I / 2019	0,03																
32	622311731R13			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	9,90	1 079,00	8 226,14	4 455,96	10 682,10	10 682,10	0,03	0,25	RTS I / 2019	0,25																
33	622311732R13			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	26,40	1 079,00	17 399,58	11 126,02	28 485,60	28 485,60	0,03	0,72	RTS I / 2019	0,72																
34	622311124R11			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	69,30	1 014,00	42 578,73	27 891,47	70 270,20	70 270,20	0,02	1,10	RTS I / 2019	1,10																
35	622311734R00			Síťka z tvárnice betonových pohledových š. fazetami , tl. 20 cm		m2	775,50	1 079,00	547 602,91	289 161,59	836 764,50	836 764,50	0,03	24,61	RTS I / 2019	24,61																

34	622311753R00	s omítkou strukturovanou, lepidlo difúzně otevřené	m2	63,80	1 079,00	24 115,76	44 724,44	68 840,20	0,02	1,36	RTS I/2019
35	622311754R00	Zatepl.syst. osázení, miner.desky KV 30 mm	m2	44,00	1 079,00	30 155,95	30 155,95	47 476,00	0,02	0,98	RTS I/2019
36	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 - komíny	m2	13,20	485,30	773,06	5 784,90	6 637,96	0,05	0,64	RTS I/2019
37	622471318R57	Omítka stěn vnějších, složitost 3 - 4 - věž	m2	18,00	546,00	5 484,84	4 343,16	9 828,00	0,00	0,01	RTS I/2019
38	622422511R00	hmota silikátová barevná skupina I	m2	9,20	273,00	429,65	2 081,95	2 511,60	0,04	0,35	RTS I/2019
39	622711121R00	Lepení vnějších omítek vápen, hladká II, do 50 % - věž	m	169,00	730,80	19 000,00	104 471,40	123 471,40	0,00	0,11	RTS I/2019
40	622714312R00	Lepení dekorací fasád profilu, šmirblův do 135x35 mm, vč. materiálu	m	65,10	1 085,50	11 213,86	59 452,19	70 666,05	0,00	0,06	RTS I/2019
41	622712112R00	Lepení dekorací fasád profilu, šmirblův do 300x100 mm (208x80), vč. materiálu	m	67,10	880,50	6 481,53	53 271,02	59 752,55	0,00	0,02	RTS I/2019
42	622714214R00	Lepení dekorací fasád profilu, šmirblův do 150x115 mm, vč. materiálu	m	64,40	1 168,10	7 468,94	27 447,90	35 066,84	0,00	0,04	RTS I/2019
43	283758907	Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 140 mm	m2	66,30	505,70	35 045,01	0,00	75 046,01	0,00	0,32	RTS I/2019
44	283758931	Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 30 mm	m2	39,60	107,90	4 272,84	0,00	4 272,84	0,00	0,02	RTS I/2019
45	28375932	Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 40 mm	m2	2,75	145,60	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	RTS I/2019
46	631401411	Deska minerální podlahy vákno tl. 30 mm	m2	63,80	117,00	7 464,60	0,00	7 464,60	0,00	0,03	RTS I/2019
47	63140101	Deska minerální vákno podlahy tl. 40 mm	m2	53,24	157,30	8 374,65	0,00	8 374,65	0,00	0,08	RTS I/2019
48	63140103	Deska minerální vákno podlahy tl. 80 mm	m2	9,60	263,90	2 612,61	0,00	2 612,61	0,00	0,02	RTS I/2019
49	63140104	Deska minerální vákno podlahy tl. 100 mm	m2	28,40	330,20	8 717,28	0,00	8 717,28	0,00	0,08	RTS I/2019
50	631401418	Deska minerální podlahy vákno tl. 140 mm	m2	853,05	462,80	394 791,54	0,00	394 791,54	0,00	1,79	RTS I/2019
51	28350219	Deska montážní do zateplení PP 120x120x200 mm	kus	2,00	494,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	RTS I/2019
52	28350222	Lísta rohová plast s tkaninou 100x100 mm 2,5 m	m	271,32	72,80	19 752,10	0,00	19 752,10	0,00	0,03	RTS I/2019
53	28350224	Profil okenní parapetní plastový dl. 2 m	m	70,38	58,50	4 117,23	0,00	4 117,23	0,00	0,00	RTS I/2019
54	28350229	Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m	m	70,38	55,90	3 934,24	0,00	3 934,24	0,00	0,00	RTS I/2019
55	622471318R58	Náhr. nebo náhrlik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	240,00	312,00	24 582,03	50 297,97	74 880,00	0,00	0,15	RTS I/2019
56	635661121R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m	40,50	273,00	7 800,22	3 256,28	11 056,50	0,12	13,87	RTS I/2019
57	918101111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, bedý	m3	1,62	3 185,00	4 018,48	1 141,22	5 159,70	2,53	4,89	RTS I/2019
58	639571210R00	Kafleček pod okapový chodník tl. 100 mm	m2	1,95	585,00	878,99	281,86	1 140,75	0,16	0,31	RTS I/2019
59	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze štrčku tl.100 mm	m2	11,90	163,80	1 951,29	897,93	1 949,22	0,18	2,14	RTS I/2019
60	632421140R01	Podrůbně zpracovaný tl.35-50 mm	m2	29,50	728,00	14 374,58	7 101,42	21 476,00	0,06	1,81	RTS I/2019
61	832430122R00	s váleky betonový	m2	29,50	780,00	8 221,55	14 788,45	23 010,00	0,02	0,62	RTS I/2019
62	641954211R00	Kamen, kotorec venkov, mramorové obložky, tl.14 mm	kus	17,00	533,00	9 061,00	455,00	9 061,00	0,04	0,88	RTS I/2019
63	766662122R00	Osazení rámu okenních plast.dvojitých, pl. do 2,5 m2; vč. řešení příp. spáry	kus	1,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	-0,69	RTS I/2019
64	61143900	Montáž dřeví do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm, vč. řešení příp. spáry	kus	8,00	4 030,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,01	0,06	RTS I/2019
65	61143906	Okno plastové jednokřídlé 90 x 80 cm OS šedé, vč. kování a klíky	kus	8,00	4 127,50	33 020,00	0,00	33 020,00	0,01	0,08	RTS I/2019
66	61143580	Okno plastové jednokřídlé profil 63x60 cm OS, vč. kování a klíky	kus	1,00	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00	0,01	0,01	RTS I/2019
67	61143235	Okno plastové dvoukřídlé jednokřídlé 110x220 cm OS (1PP) vč. kování, klíky a zártníky	kus	1,00	31 763,26	31 763,26	0,00	31 763,26	0,05	0,65	RTS I/2019
68	711140101R00	Odstřizolace profilů vlnk.vodor. pásy přilnav. 1.vrst	m2	29,50	33,80	997,10	997,10	997,10	0,00	0,14	RTS I/2019
69	711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč.dod.	m2	29,50	84,50	1 492,26	1 000,49	2 492,75	0,00	0,01	RTS I/2019
70	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,50	748,80	14 350,88	7 738,92	22 089,80	0,00	0,10	RTS I/2019
71	711132311R00	Provl. izolace novou fólii svíste, vč.uchycení s krycí lištou a geotextilií	m2	16,20	289,00	1 386,16	3 477,64	4 843,80	0,00	0,00	RTS I/2019
72	711112001R21	Izolace proti vlhkosti svls. nátěr ALP, za studena	m2	42,00	27,56	568,23	589,29	1 157,52	0,00	0,02	RTS I/2019
73	711142559R23	Izolace proti vlhkosti svls. pásy přitavením	m2	42,00	145,80	3 364,09	2 751,11	6 115,20	0,01	0,25	RTS I/2019
74	711212002RW1	1.vrstva - včetně dodávky pásu	m2	39,00	65,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	RTS I/2019
75	998711102R00	SE 6. prot.vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	t	0,11	1 339,00	0,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	RTS I/2019
76	713101122R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	m2	450,00	104,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,01	3,60	RTS I/2019
77	713141221R00	Odstřizol.izol. stropu, volná minerál tl.100-200 mm	m2	450,00	39,00	2 070,41	15 479,59	17 550,00	0,00	0,01	RTS I/2019
78	713111130RT2	Izolace tepelné vložení mezi krokvě	m2	450,00	143,00	1 985,46	62 384,54	64 369,00	0,00	0,10	RTS I/2019
79	631508202	2.vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	472,50	130,00	61 425,00	0,00	61 425,00	0,00	0,57	RTS I/2019
80	631508207	Pás izolační tl. 180 mm	m2	472,50	260,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	1,51	RTS I/2019
81	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	2,19	1 430,00	0,00	3 131,70	3 131,70	0,00	0,00	RTS I/2019
82	762342314R00	Konstrukce tepelné izolace	m2	450,00	39,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,29	RTS I/2019
83	762341811R00	Demontáž bednění střech kontratří	m2	450,00	42,77	0,00	19 246,50	19 246,50	0,02	6,75	RTS I/2019
84	762342203RT4	Montáž bednění střech rovných	m2	135,00	169,00	8 380,79	14 454,21	22 815,00	0,00	0,54	RTS I/2019
85	762342204RT4	Montáž bednění střech rovných, vzdálenost lat 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/8 cm	m2	450,00	84,50	14 118,77	23 908,23	38 025,00	0,00	0,65	RTS I/2019
86	762341210RT3	Montáž kontratří přiblížen	m2	450,00	137,80	30 640,68	31 369,32	62 010,00	0,01	5,99	RTS I/2019

86	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,90	1 040,00	15 496,00	0,00	0,00	15 496,00	0,02	0,35	RTS I/2019
87	998762103R00	Přesun hmot pro tesárské konstrukce, výšky do 24 m	t	14,29	2 054,00	0,00	29 351,66	331 602,91	2,10	0,00	0,00	RTS I/2019
88	764421850R00	Demontáž oplechování fms, balkonů, lodí, portálů, řs od 100 do 330 mm	m	187,00	58,50	0,00	10 939,50	4 036,50	0,00	0,09	RTS I/2019	
89	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, řs od 100 do 330 mm	m	69,00	58,50	0,00	4 036,50	3 627,00	0,00	0,21	RTS I/2019	
90	764382811R00	Demontáž žlabů, příkruhů, rovných, řs 330 mm, do 45°	m	62,00	58,50	0,00	3 627,00	2 457,00	0,00	0,09	RTS I/2019	
91	764445480R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	42,00	58,50	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,04	RTS I/2019	
92	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° pro další použití	kus	60,00	58,50	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,05	RTS I/2019	
93	764398831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	6,60	75,40	0,00	497,64	497,64	0,01	0,00	RTS I/2019	
94	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových s úpravou držáků	m	21,00	176,80	431,05	3 281,75	3 712,80	0,00	0,00	RTS I/2019	
95	764352203R00	Žlaby plastové podokapní pákruhové, řs 330 mm (K1)	m	31,00	422,50	3 028,92	10 068,58	13 097,50	0,00	0,10	RTS I/2019	
96	7644464202R00	Demontáž oplechování trub kruhových, řs 75 a 100 mm	m	21,00	409,50	2 100,00	6 498,50	8 598,50	0,00	0,06	RTS I/2019	
97	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních pákruhových	m	31,00	174,20	297,68	5 102,52	5 400,20	0,00	0,00	RTS I/2019	
98	764421350R00	Oplechování okraje střechy z Al plechu, řs 330 mm (K3a)	m	62,00	396,50	5 820,96	19 062,04	24 583,00	0,00	0,13	RTS I/2019	
99	764430340R00	Oplechování zdi včetně rohů z Al, řs 500 mm - lemování výkřků (K3a)	m	20,40	506,70	3 171,92	7 144,36	10 316,28	0,00	0,06	RTS I/2019	
100	764430360R00	Oplechování zdi včetně rohů z Al, řs 1150 mm, čelo výkřků (K3b)	m	12,00	1 014,00	5 974,93	6 193,07	12 168,00	0,00	0,05	RTS I/2019	
101	712641559R00	Oplechování zdi včetně rohů z Al, řs 1150 mm, čelo výkřků (K3b)	m2	18,00	154,70	1 704,30	1 080,30	2 784,60	0,01	0,10	RTS I/2019	
102	764393930R00	Povlekové krytina střech 45°, pásy přilepením - izolační (K4)	m2	6,60	845,00	1 345,98	4 231,02	5 577,00	0,00	0,03	RTS I/2019	
103	764311392R00	1 vrstva - včetně dodávky pásu SBS	m2	2,16	1 079,00	249,68	2 081,06	2 330,84	0,01	0,03	RTS I/2019	
104	764331320R00	Montáž krytiny hladké ze svítků Al, šířky 0,6 m (K5b)	m	12,00	358,80	1 892,56	2 413,04	4 305,60	0,00	0,01	RTS I/2019	
105	764342380R00	Lemování z Al plechu zdi, hladká krytina, řs 250 mm (K6)	kus	8,00	416,00	164,34	3 163,66	3 328,00	0,00	0,00	RTS I/2019	
106	765317230R00	Válcová mřížka okapní 5000 x 100 mm (K10)	m	62,00	214,50	6 694,87	13 299,00	18 993,87	0,00	0,02	RTS I/2019	
107	764342380R00	Montáž zachytáče sněhu Pz, posledního včetně dodávky (K11)	m	62,00	305,50	457,20	18 483,80	18 941,00	0,00	0,00	RTS I/2019	
108	900 R01	Dodávka a osazení větracích tvarovek plast. (K13)	h	17,00	286,00	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	RTS I/2019	
109	764430210R00	Oplechování zdi z Pz plechu, řs 270 mm (K14)	m	52,60	462,80	6 796,13	17 547,15	24 343,28	0,00	0,11	RTS I/2019	
110	764391210R00	Přibívení pomocí příponky z pásové oceli (dle ČSN)	m	8,80	624,00	1 042,49	4 448,71	5 491,20	0,00	0,02	RTS I/2019	
111	764430240R00	Okapnice balkonů lišta z Pz plechu, řs 250 mm (K15)	m	2,50	754,00	650,79	1 234,21	1 885,00	0,00	0,01	RTS I/2019	
112	764410260R00	Oplechování zdi z Pz plechu, řs 440 mm (K16)	m	2,45	546,00	400,22	937,48	1 337,70	0,00	0,01	RTS I/2019	
113	764410270R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, řs 420 mm (K17)	m	68,00	838,50	19 913,50	37 943,00	57 856,50	0,00	0,30	RTS I/2019	
114	764421240R00	Oplechování fms soklové z Pz plechu, řs 220 mm (K18)	m	65,10	728,00	13 462,47	33 930,33	47 392,80	0,00	0,13	RTS I/2019	
115	764421230R00	Oplechování fms parapetní z Pz plechu, řs 190 mm (K19)	m	67,10	409,50	6 743,82	20 733,63	27 477,45	0,00	0,11	RTS I/2019	
116	764430220R00	Oplechování zdi (vstupní portál) z Pz plechu, řs 360 mm (K21)	m	2,45	578,50	418,93	998,40	1 417,33	0,00	0,01	RTS I/2019	
117	764430260R00	Oplechování zdi (deska nad vchodem) z Pz plechu, řs 680 mm (K23)	m	2,10	1 068,00	891,88	1 346,92	2 238,60	0,01	0,01	RTS I/2019	
118	764430250R00	Oplechování zdi (kolmí vstupů) z Pz plechu, řs 640 mm (K24)	m	0,66	895,70	216,88	374,48	591,16	0,01	0,00	RTS I/2019	
119	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 24 m	t	1,33	2 561,00	0,00	3 406,13	3 406,13	0,00	0,00	RTS I/2019	
120	712600832R00	Ostranění živé krytiny střech nad 30° Zvrstvě	m2	450,00	78,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,01	4,50	RTS I/2019	
121	712481172R00	Povlekové krytina střech do 45° polistová polyesterová hydroizolace	m2	495,00	71,37	2 771,32	32 556,83	35 328,15	0,00	0,01	RTS I/2019	
122	765511140R00	Samolepicí okraje, vzduchotěsné, vodotěsné, paropropustné	m2	450,00	286,00	72 871,44	55 828,56	128 700,00	0,01	4,58	RTS I/2019	
123	765511140R00	Krytina ze živčného šindele, jednot. na bednění	m	12,00	508,60	1 089,77	5 025,43	6 115,20	0,00	0,03	RTS I/2019	
124	76551113P00	Šindel střední, hrében, typ Standard (K12)	m2	17,17	497,90	8 548,94	0,00	8 548,94	0,01	0,18	RTS I/2019	
125	62892080A	Šindel střední obdelník - odvěrací tvarovka plastová	m2	4,00	88,40	0,00	353,60	353,60	0,00	0,00	RTS I/2019	
126	900 R03	Demontáž a následná montáž středních stupadel	h	4,79	1 560,00	0,00	7 472,40	7 472,40	0,00	0,00	RTS I/2019	
127	998712103R00	Přesun hmot pro povlekové krytiny, výšky do 24 m	t	21,25	1 560,00	0,00	7 472,40	7 472,40	0,00	0,00	RTS I/2019	
128	767985101R00	Montáž konstrukce doplňkové stavby (zámečnické)	kg	30,00	169,00	3 570,11	4 719,89	5 070,00	0,01	0,30	RTS I/2019	
129	767985102R00	Výroba a montáž kov. atypických konst. do 5 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně nářadí	kg	46,00	169,00	597,96	7 176,04	7 774,00	0,01	0,46	RTS I/2019	
130	767985104R00	Výroba a montáž kov. atypických konst. do 10 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně nářadí	kg	490,60	169,00	11 529,38	71 382,02	82 911,40	0,01	4,91	RTS I/2019	
131	767985104R00	Výroba a montáž kov. atypických konst. do 50 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně nářadí	kus	3,00	21 450,00	8 948,29	55 401,71	64 350,00	0,10	0,30	RTS I/2019	

132	9	R02	Oprava stávajícího zbradří ZZ včetně náteru	h	5,00	234,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	RTS I/2019
133	968707203R00	Presun hmot pro zámečnické kontr., výšky do 24 m	%	1,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	RTS I/2019
134	781	Opékání (keramické)				20.661,32	9.027,165	29.688,47	0,00	0,00	0,88	RTS I/2019
135	781101111R00	Vyrovnání podkladu malbou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,05	145,60	0,00	444,37	444,37	0,00	0,00	0,00	RTS I/2019
136	781741014R00	Obklad vnějších stěn, obkl. hutně 250x 65 do MC	m2	9,82	819,00	486,59	7.555,98	8.042,58	0,05	0,00	0,52	RTS I/2019
137	78101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	9,82	59,80	232,90	354,34	587,24	0,00	0,00	0,00	RTS I/2019
138	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	9,82	41,60	0,00	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	RTS I/2019
139	968777120	Pásek tašáckí Kabinex 260x60x15	kus	863,30	29,90	19.533,82	0,00	19.533,82	0,00	0,00	0,36	RTS I/2019
140	968781101R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 8 m	t	0,88	757,90	0,00	686,95	686,95	0,00	0,00	0,00	RTS I/2019
141	783222120R00	Náter syntetický kov konstrukci 2x, vchodové dveře (poz.6)	m2	6,20	84,50	220,28	303,62	523,90	0,00	0,00	0,00	RTS I/2019
142	941941032R00	Včetně bezpečnostního zámku s vložkou a nerez klikou	m2	920,84	66,90	194.648,20	9,66	166.960,70	341.608,90	0,02	20,24	RTS I/2019
143	941941192R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.do 1 m, H 30 m	m2	3.680,00	45,50	151.816,20	0,00	15.623,80	167.440,00	0,00	3,02	RTS I/2019
144	941941532R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	920,00	55,90	0,00	0,00	51.428,00	51.428,00	0,00	0,00	RTS I/2019
145	94494011R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1.012,00	10,40	0,00	0,00	10.524,80	10.524,80	0,00	0,00	RTS I/2019
146	94494031R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4.048,00	10,40	42.089,20	0,00	42.089,20	42.089,20	0,00	0,20	RTS I/2019
147	944940403R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1.012,00	5,20	0,00	0,00	5.262,40	5.262,40	0,00	0,00	RTS I/2019
148	9449405013R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m	3,00	218,40	234,78	420,42	685,20	0,02	0,07	RTS I/2019	
149	944945193R00	Montáž zachytivé stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	12,00	68,34	76,08	78,40	784,40	0,00	0,03	RTS I/2019	
150	944945813R00	Příplatek za každý měsíc použití stříšky, k pol. 5013	m	3,00	87,60	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	RTS I/2019	
151	953946111R00	Demontáž zachytivé stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	kus	34,00	140,79	821,26	3.965,60	4.786,86	0,00	0,00	RTS I/2019	
152	967031132R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stěbách				514,56	38.515,73	39.030,30	0,00	0,00	16,15	RTS I/2019
153	967031132R00	Ošetření venějších stěn nad 2 m	m2	51,27	172,90	0,00	8.864,58	8.864,58	0,06	2,82	RTS I/2019	
154	968062354R00	Překlenání rovinných ostení chýněných na MVC	m	84,40	71,63	0,00	4.612,97	4.612,97	0,03	1,93	RTS I/2019	
155	968062354R00	Osekání říms představených nad 8 cm	m2	7,46	435,50	421,23	2.826,73	3.247,96	0,08	0,58	RTS I/2019	
156	967033962R00	Vypourání dřevěných rámců oken dvířkových pl. 1 m2	m2	30,45	73,32	0,00	2.232,44	2.232,44	0,01	0,27	RTS I/2019	
157	965042121RT1	Osekání okenních obrub představených do 5 cm	m3	2,07	1.950,00	0,00	4.026,75	4.026,75	2,20	4,54	RTS I/2019	
158	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m2	29,50	106,60	0,00	3.144,70	3.144,70	0,02	0,58	RTS I/2019	
159	96506113RT1	ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m	14,00	260,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,07	0,98	RTS I/2019	
160	965042241R00	Bourání sdroškových suprtů betonových	m3	2,17	2.951,00	0,00	6.408,75	6.408,75	2,20	4,78	RTS I/2019	
161	965042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,68	3.029,00	28,02	2.016,56	2.044,58	2,20	1,49	RTS I/2019	
162	968081126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS I/2019	
163	968082456R00	Vypourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,56	234,00	65,33	534,25	599,58	0,07	0,17	RTS I/2019	
164	978098831R00	Prodávání otvorů a ořezání bourací práce	m2	5,50	133,90	0,00	736,45	1.318,85	0,09	0,49	RTS I/2019	
165	978015291R00	Osekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	8,00	72,80	0,00	582,40	582,40	0,06	0,47	RTS I/2019	
166	998011003R00	Oklučení onitřek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - opěrné zdivo	t	66,31	393,90	0,00	26.119,51	26.119,51	0,00	0,00	RTS I/2019	
167	210220101R00	Budovy občanské vybavení	t	66,31	393,90	67,562	26.119,51	26.119,51	0,00	0,00	RTS I/2019	
168	210220201R00	Presun hmot pro budovy zdivé výšky do 24 m	m	55,00	256,10	0,00	14.085,50	14.085,50	0,00	0,00	RTS I/2019	
169	210220372RT1	Vše sítě s upev. na stříšben do 3 m dle výše	kus	3,00	912,60	0,00	2.737,80	2.737,80	0,00	0,00	RTS I/2019	
170	210220301RT1	Uchycení ochranný nebo trubka s drážky do zdiva včetně ochrann.úhelníku + 2 drážky do zdi	kus	3,00	448,50	503,70	841,80	1.345,50	0,00	0,01	RTS I/2019	
171	979083111R00	svorka hromosvodová do 2 sroubů /SS/, SZ, SO/ včetně dodavky svorky SO	h	6,00	650,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	RTS I/2019	
172	979083117R00	Revizní zpráva hromosvodu	t	19,11	468,00	0,00	39.788,19	39.788,19	0,00	0,00	RTS I/2019	
173	979083191R00	Demontáž původního hromosvodu	t	19,11	494,00	0,00	8.943,48	8.943,48	0,00	0,00	RTS I/2019	
174	979690001R00	Vnitrostavění doprava suti do 10 m	t	76,44	45,50	0,00	3.478,02	3.478,02	0,00	0,00	RTS I/2019	
175	979690012R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,94	325,00	0,00	3.555,50	3.555,50	0,00	0,00	RTS I/2019	
176	979690121R00	Příplatek za skládku stavební suti	t	4,57	1.885,00	0,00	8.614,45	8.614,45	0,00	0,00	RTS I/2019	
177	979950144R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,60	1.599,00	0,00	5.756,40	5.756,40	0,00	0,00	RTS I/2019	
178	979950144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	3,60	1.599,00	0,00	5.756,40	5.756,40	0,00	0,00	RTS I/2019	
Celkem: 4 177 395,47												

Poznámky:

Nedlinou součástí rozpočtu je technická zpráva a výkresová dokumentace!

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2165	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové	Zhotovitel:	ACG Real s.r.o. IČ/DIČ: 27094359
Začátek výstavby:	17.05.2019	Konec výstavby:	Položek: 176
JKSO:		Zpracoval:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 Datum: 21.11.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,50	4 177 385,50	62 660,78
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				62 660,78

Celkem VRN

	62 660,78
--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2166	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.05.2019	Konec výstavby:	Položek: 145
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.05.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 430 104,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		54 872,01
	Montáž	919 071,72	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	454 208,05	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	761 309,71				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	2 946,59				Ostatní		0,00
	Montáž	40 391,51				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		50 101,60						
ZRN celkem		3 658 133,91	DN celkem		0,00	NUS celkem		54 872,01
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	3 713 005,92
Základ 21%	0,00
DPH 15%	556 950,89
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	3 713 005,92
Celkem včetně DPH	4 269 956,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zateplení BD č.p. 2166	Objednatel:				
Druh stavby:		Projektant:				
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové	Zhotovitel:				
Zpracoval:		Zpracováno dne:	17.05.2019			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	695,55	695,55	1,21
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 093,25	1 093,25	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	2 784,60	2 784,60	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	895,99	11 779,01	12 675,00	0,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděný	3 789,65	6 381,55	10 171,20	1,83
	61	Úprava povrchů vnitřní	524,23	3 102,77	3 627,00	0,48
	62	Úprava povrchů vnější	1 158 553,18	714 637,25	1 873 190,43	26,90
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	22 876,68	-14 807,07	37 683,75	11,17
	64	Výpňové otvory	99 836,29	10 065,71	109 902,00	1,16
	711	Izolace proti vodě	18 099,35	16 637,04	34 736,39	0,39
	713	Izolace tepelné	176 519,26	119 176,14	295 695,40	5,28
	762	Konstrukce tesátské	63 264,75	127 280,02	190 544,77	13,44
	764	Konstrukce klempířské	78 848,35	233 540,65	312 389,00	1,96
	765	Krytina tvrdá	71 730,27	128 660,34	200 390,62	8,46
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	18 664,83	124 322,15	142 986,98	0,03
	781	Obklady (keramické)	27 081,24	11 693,36	38 774,60	1,16
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	142 060,96	124 491,54	266 552,50	19,35
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	1 014,50	4 898,68	5 913,18	0,00
	96	Bourání konstrukcí	553,26	20 008,60	20 561,86	8,43
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 466,14	1 466,14	1,06
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	15 925,38	15 925,38	0,00
	M21	Elektromontáže	2 946,59	40 391,51	43 338,10	0,04
	S	Přesuny sutí	74,20	34 102,02	34 176,22	0,00
Celkem:					3 658 133,91	

1 286 476,01

190931

454 208,05

Stavební rozpočet

Název stavby:		Zateplení BD čp. 2166		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Zábytek výstavby:		17.05.2019		Projektant:						
Lokalita:		Tábor ul. Boženy Němcové		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:		17.05.2019		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1	113106121R00		Přípravné a přidružené práce	m2	8,80	79,04	0,00	695,55	695,55	0,14	1,21	RTS I/2019
2	122201101R00		Rozběrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m3	5,76	189,80	0,00	1 093,25	1 093,25	0,00	0,00	RTS I/2019
3	132101110R00		Odkopávky nepažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,52	1 105,00	0,00	2 784,60	2 784,60	0,00	0,00	RTS I/2019
4	180402111R00		Hloubené výkopávky	m3	8,80	79,04	0,00	695,55	695,55	0,14	1,21	RTS I/2019
5	596811111R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.2 do 50 m3, pro zahonové obrubníky	m3	2,52	1 105,00	0,00	2 784,60	2 784,60	0,00	0,00	RTS I/2019
6	596811111R00		Povrchové úpravy terénu	m2	150,00	84,50	895,99	11 779,01	12 675,00	0,00	0,00	RTS I/2019
7	612425631R00		Zařízení travního parkového výsevem v rovné věcné urovnání terénu	m2	150,00	84,50	895,99	11 779,01	12 675,00	0,00	0,00	RTS I/2019
8	622904112R00		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždicových (předlaží)	m2	7,50	624,00	3 077,01	1 602,99	4 680,00	0,16	1,20	RTS I/2019
9	620991001R00		Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenná tež	m2	8,80	624,00	712,64	4 778,56	5 491,20	0,07	0,63	RTS I/2019
10	784011222RT2		včetně dlaždic betonových 30/30/4 cm	m2	8,80	624,00	712,64	4 778,56	5 491,20	0,07	0,63	RTS I/2019
11	622311734R00		Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenná tež	m2	8,80	624,00	712,64	4 778,56	5 491,20	0,07	0,63	RTS I/2019
12	622311734R00		Úprava povrchu vnitřní	m2	9,00	403,00	524,23	3 102,77	3 627,00	0,05	0,48	RTS I/2019
13	622311734R00		Omitka veperná vnitřního ostění - štuková - sklepní okna	m2	9,00	403,00	524,23	3 102,77	3 627,00	0,05	0,48	RTS I/2019
14	622311734R00		Úprava povrchu vnější	m2	9,00	403,00	524,23	3 102,77	3 627,00	0,05	0,48	RTS I/2019
15	622311734R00		Očištění fasád tlakovou vodou s tl. 140 mm	m2	757,00	26,00	1 314,43	18 367,57	19 682,00	0,00	0,02	RTS I/2019
16	620991001R00		Začištění okenní listu pro vnější omítku tl. 6 mm, vč. montáže a vnějšího uzávěru příp. spáry	m	220,00	65,00	6 541,97	7 758,03	14 300,00	0,00	0,03	RTS I/2019
17	784011222RT2		Zakrytí podlaží vnějších - schody-zidky-chodník	m2	45,00	58,50	1 559,38	1 073,12	2 632,50	0,00	0,02	RTS I/2019
18	620991001R00		včetně materiálu	m2	105,00	39,00	1 202,51	2 882,49	4 085,00	0,00	0,00	RTS I/2019
19	622311734R00		Zakrytí výpňů vnějších otvorů z lešení	m	6,00	130,00	427,58	352,42	780,00	0,00	0,00	RTS I/2019
20	622311734R00		Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m2	53,90	1 599,00	52 222,62	33 963,48	86 186,10	0,02	0,86	RTS I/2019
21	622311734R00		Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 140 mm	m2	594,00	1 495,00	581 152,53	308 877,47	888 030,00	0,03	18,85	RTS I/2019
22	622311734R00		s omítkou, lepidlo	m2	7,15	1 306,50	4 031,97	5 309,50	9 341,48	0,01	0,08	RTS I/2019
23	622311734R00		Zatepl. syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou, lepidlo, stěrka difúz. otevřené	m2	55,00	1 079,00	20 789,45	38 555,55	59 345,00	0,02	1,17	RTS I/2019
24	622311734R00		Zatepl. syst. ostění, miner.desky KV 30 mm, s omítkou, lepidlo, stěrka difúz. otevřené	m2	17,60	1 280,50	8 221,81	14 314,99	22 536,80	0,02	0,38	RTS I/2019
25	28375931		Zatepl. syst. ostění, miner.desky KV 40 mm, s omítkou, lepidlo, stěrka difúz. otevřené	m2	4,40	1 166,10	5 130,84	0,00	5 130,84	0,00	0,00	RTS I/2019
26	283759307		Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 30 mm	m2	53,90	107,90	5 815,81	0,00	5 815,81	0,00	0,00	RTS I/2019
27	63140101		Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 140 mm	m2	2,75	505,70	1 390,68	0,00	1 390,68	0,00	0,00	RTS I/2019
28	631401411		Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 40 mm	m2	17,60	157,30	2 768,48	0,00	2 768,48	0,00	0,00	RTS I/2019
29	631401418		Deska minerální podélné vlákn. tl. 30 mm	m2	55,00	117,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	RTS I/2019
30	622421131R00		Deska minerální podélné vlákn. tl. 140 mm	m2	594,00	482,80	274 903,20	0,00	274 903,20	0,00	1,25	RTS I/2019
31	622421131R00		Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 - komíny	m2	35,10	495,30	2 053,63	15 329,40	17 383,03	0,05	1,69	RTS I/2019
32	622421131R00		Omitka stěn vnějších, složitost 3 - 4 -vč.	m2	37,00	245,70	5 073,47	4 017,43	9 090,90	0,00	0,03	RTS I/2019
33	602011134R00		Imbita síťkatová barevná skupina I	m2	85,00	455,00	10 036,18	19 538,82	29 575,00	0,02	1,30	RTS I/2019
34	622422511R00		Sanační oprava balkonů se zpevněním prasklin dle návrhu v PD	m2	16,00	273,00	747,22	3 620,78	4 368,00	0,04	0,62	RTS I/2019
35	622711121R00		Oprava vnějších omítek vápen. hladk. tl. do 50 % - věž	m	220,00	730,60	24 733,72	135 998,28	160 732,00	0,00	0,14	RTS I/2019
36	622711121R00		Lepení dekorat.fasád.profilů, šambrány do 136x35 mm, vč. materiálu	m	50,00	1 085,50	8 612,80	45 662,20	54 275,00	0,00	0,05	RTS I/2019
37	622714312R00		Lepení dekorat.fasád.profilů, římsy soklové do 300x100 mm (20x80), vč. materiálu	m	50,00	890,50	4 452,50	39 695,24	44 525,00	0,00	0,02	RTS I/2019
38	622712112R00		Lepení dekorat.fasád.profilů, parapetní římsa 150x15mm, vč. materiálu	m	50,00	1 166,10	36 994,52	21 310,48	58 305,00	0,00	0,03	RTS I/2019
39	622714214R00		Lepení dekorat.fasád.profilů, římsy korunní 350x45 mm, vč. materiálu	kus	1,00	915,22	915,22	0,00	915,22	0,00	0,00	RTS I/2019
40	28350219		Deska montážní do zateplení PP 120x120x200 mm	m	274,00	72,80	19 947,20	0,00	19 947,20	0,00	0,00	RTS I/2019
41	28350221		Lišta rohová plast s keramicou 100x100 mm 2,5 m	m	102,00	58,50	5 967,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	RTS I/2019
42	28350224		Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m	m	102,00	55,90	5 701,80	0,00	5 701,80	0,00	0,00	RTS I/2019
43	28350229		Profil rohový nadpražní s okapníčkou dl. 2 m	kus	38,00	124,80	4 742,40	0,00	4 742,40	0,00	0,00	RTS I/2019
44	28350241		Profil rohový plastový bílý dl. 2,5 m pro vytvoření koutu	kus	38,00	124,80	4 742,40	0,00	4 742,40	0,00	0,00	RTS I/2019

622/471318RP8	Náter nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	174,00	312,00	54 288,00	0,00	54 288,00	0,00	0,11	RTS1/2019
63	hmota silikonová s mikrovlákny, lomená bílá				22 876,63	14 807,07	37 683,70	11,17		
37	Podlahy z podlahové konstrukce	m	36,00	273,00	6 933,53	2 894,47	9 828,00	0,12	4,34	RTS1/2019
38	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, sedý	m3	1,44	3 185,00	3 571,98	1 014,42	4 586,40	2,53	3,64	RTS1/2019
39	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m2	3,30	585,00	1 487,35	443,15	1 930,50	0,16	0,53	RTS1/2019
40	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	163,80	773,01	126 511,80	660,24	127 171,81	0,18	1,58	RTS1/2019
41	Podklad pod okapový chodník ze stěrky tl. 100 mm	m2	13,20	728,00	6 432,02	3 177,58	9 609,60	0,06	0,81	RTS1/2019
42	s válný balkonový	m2	13,20	780,00	3 678,79	6 617,21	10 296,00	0,02	0,28	RTS1/2019
64	Kámen, koberec venkov, mramorové obložky, tl. 14 mm-balkony				95 836,29	10 065,71	105 902,00	1,16		
43	Výplně otvorů	kus	24,00	533,00	2 726,28	10 065,71	12 792,00	0,04	0,97	RTS1/2019
44	Ocezení rámi okenních dřevotřísk, pl. do 2,5 m2, vč. řezání příp. spáry	kus	20,00	4 030,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,01	0,15	RTS1/2019
45	Okno plastové jednokřídlé 60 x 60 cm OS šedé, vč. kování a klíky	kus	4,00	4 127,50	16 510,00	0,00	16 510,00	0,01	0,04	RTS1/2019
711	Izolace proti vodě	m2	13,20	33,80	18 093,35	16 637,04	34 730,39	0,39		
46	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přitav., tvrst	m2	14,00	84,50	708,19	474,81	1 183,00	0,00	0,06	RTS1/2019
47	Penetrace podkladu pod hydroizolační náter,vč.dod.	m2	14,00	84,50	708,19	474,81	1 183,00	0,00	0,06	RTS1/2019
48	nanopenetrace	m2	14,00	748,80	6 810,49	3 672,71	10 483,20	0,00	0,05	RTS1/2019
711212002RT3	Hydroizolační povlak - náter nebo stěrka	m2	33,00	27,56	590,85	318,63	909,48	0,00	0,02	RTS1/2019
711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svls. náter ALP, za studena	m2	33,00	145,60	1 355,16	3 449,64	4804,8	0,01	0,20	RTS1/2019
711142559RZ3	1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m2	14,00	289,00	1 214,36	3 091,24	4 305,60	0,00	0,00	RTS1/2019
49	Izolace proti vlhkosti svlsá pásy přitavením	m2	19,90	625,30	7 420,28	5 023,18	12 443,47	0,00	0,06	RTS1/2019
711132311R00	1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	14,00	289,00	1 214,36	3 091,24	4 305,60	0,00	0,00	RTS1/2019
7111212002RW1	Prov. izolace novou folii svlsé, vč.uchyc.prvků s krycí listou a geotextilií	m2	19,90	625,30	7 420,28	5 023,18	12 443,47	0,00	0,06	RTS1/2019
51	SE 6, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	t	0,12	1 339,00	0,00	160,88	160,88	0,00	0,00	RTS1/2019
713	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m				176 519,26	119 176,14	295 695,40	5,28		
713010122R00	Izolace tepelné	m2	403,00	104,00	0,00	41 912,00	41 912,00	0,01	3,22	RTS1/2019
53	Odstř. tep.izol. stropů,vodně minerál tl.100-200 mm	m2	403,00	39,00	1 854,17	13 862,83	15 717,00	0,00	0,01	RTS1/2019
713111130RT2	Odstřání pojistné hydroizolace	m2	403,00	143,00	1 778,09	55 850,91	57 629,00	0,00	0,09	RTS1/2019
55	Izolace tepelné vložení mezi krokve	m2	443,30	130,00	57 629,00	0,00	57 629,00	0,00	0,53	RTS1/2019
6315080202	2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	443,30	260,00	115 258,00	0,00	115 258,00	0,00	1,42	RTS1/2019
631508207	Pás izolační tl. 60 mm	t	5,28	1 430,00	0,00	7 550,40	7 550,40	0,00	0,00	RTS1/2019
998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m				63 264,75	127 280,02	190 544,77	13,44		
762	Konstrukce řezavské	m2	417,00	39,00	0,00	16 263,00	16 263,00	0,00	0,00	RTS1/2019
762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m	5,20	184,60	0,00	959,92	959,92	0,04	0,21	RTS1/2019
762355802R00	Demontáž komínových lávek	m2	417,00	42,77	0,00	17 835,09	17 835,09	0,02	6,26	RTS1/2019
762341811R00	Demontáž bednění střech rovných	m2	125,10	169,00	7 747,66	13 394,24	21 141,90	0,00	0,50	RTS1/2019
762342203RT14	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm (doplňat 30%)	m2	417,00	84,50	13 083,40	22 153,10	35 236,50	0,00	0,60	RTS1/2019
762342204RT4	včetně dodávky řeziva, latě 4/8 cm	m2	417,00	84,50	13 083,40	22 153,10	35 236,50	0,00	0,60	RTS1/2019
762341210RT3	Montáž kontralatí přibitím	m2	417,00	137,80	28 393,69	29 068,91	57 462,60	0,01	5,55	RTS1/2019
762341210RT3	včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	417,00	137,80	28 393,69	29 068,91	57 462,60	0,01	5,55	RTS1/2019
762395000R00	Spolovaci a ochranné prostory pro střechy	m3	13,50	1 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,02	0,32	RTS1/2019
998762103R00	Přesun hmot pro řezavské konstrukce, výšky do 24 m	t	13,44	2 054,00	0,00	27 605,76	27 605,76	0,00	0,00	RTS1/2019
764	Konstrukce klempířské	m	150,00	58,50	0,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,26	RTS1/2019
764421850R00	Demontáž oplechování říms, balkonů, lodžii, portálů,řs od 100 do 330 mm	m	99,40	58,50	0,00	5 814,90	5 814,90	0,00	0,13	RTS1/2019
764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,řs od 100 do 330 mm	m	50,00	58,50	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,17	RTS1/2019
764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, řs 330 mm, do 45°	m	42,00	58,50	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,09	RTS1/2019
764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	kus	40,00	58,50	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,03	RTS1/2019
764351037R00	Demontáž náků, sklon do 45° pro další použití	m	130,00	58,50	0,00	7 605,00	7 605,00	0,00	0,12	RTS1/2019
764421830R00	Demontáž oplechování říms,balkonů a portálů,řs od 100 do 200 mm	m2	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS1/2019
764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	21,00	176,80	431,05	3 281,75	3 712,80	0,00	0,00	RTS1/2019
764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových s úpravou držáků	m	50,00	174,20	480,13	8 229,87	8 710,00	0,00	0,00	RTS1/2019
764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	25,00	422,50	2 442,67	8 119,83	10 562,50	0,00	0,08	RTS1/2019
764352203R00	Žlaby plastové podokapní půlkruhové, řs 330 mm (K1)	m	21,00	409,50	2 100,00	6 499,50	8 599,50	0,00	0,06	RTS1/2019
764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm s úpravou držáků (K2)	m	21,00	409,50	2 100,00	6 499,50	8 599,50	0,00	0,06	RTS1/2019

[illegible]

115	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 30 m	m2	880,00	55,00	7,38	48 392,62	48 400,00	0,02	16,17	RTS I/2019
116	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	3 520,00	35,00	111 704,23	11 495,77	123 200,00	0,00	2,88	RTS I/2019
117	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 30 m	m2	880,00	55,90	0,00	49 192,00	49 192,00	0,00	0,00	RTS I/2019
118	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	968,00	10,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS I/2019
119	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 872,00	7,60	29 427,20	0,00	29 427,20	0,00	0,19	RTS I/2019
120	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	968,00	5,20	0,00	5 033,60	5 033,60	0,00	0,00	RTS I/2019
121	944945013R00	Montáž zachytivé sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	217,50	233,81	418,69	652,50	0,02	0,07	RTS I/2019
122	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. síťky, k pol. 5013	m	12,00	63,70	688,34	76,06	764,40	0,00	0,03	RTS I/2019
123	944945813R00	Demontáž zachytivé síťky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	67,60	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	RTS I/2019
124	953946111R00	Různé do končovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	kus	42,00	140,79	1 014,50	4 898,68	5 913,18	0,00	0,00	RTS I/2019
		plastová včetně dodání									
125	967031132R00	Bourání rovinných ostění ohebných na MVC	m2	38,51	172,90	553,26	20 008,60	20 561,86	0,06	8,43	RTS I/2019
126	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	9,36	435,50	528,65	3 547,63	4 076,28	0,08	0,72	RTS I/2019
127	968032921R00	Osekání říms představených nad 8 cm	m	48,00	71,63	0,00	3 438,24	3 438,24	0,03	1,44	RTS I/2019
128	967033962R00	Osekání okenních obrub představených do 5 cm	m2	28,00	73,32	0,00	2 128,13	2 128,13	0,01	0,26	RTS I/2019
129	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,05	1 950,00	0,00	2 047,50	2 047,50	2,20	2,31	RTS I/2019
130	965081713RT1	ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m2	13,20	106,60	0,00	1 407,12	1 407,12	0,02	0,26	RTS I/2019
131	962032231R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m3	0,70	906,10	24,61	611,47	636,08	1,80	1,26	RTS I/2019
132	978059631R00	Prořezání otvorů a ostění bourací práce	m2	6,60	133,90	0,00	883,74	883,74	0,09	0,59	RTS I/2019
133	978015291R00	Ořezání omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % - opěrné zdičky	m2	8,00	72,80	0,00	582,40	582,40	0,06	0,47	RTS I/2019
134	998011003R00	Budovy občanské výstavby	t	40,43	393,90	0,00	15 925,38	15 925,38	0,00	0,00	RTS I/2019
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m									
135	210220101R02	Vodivé svodové Fezn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	130,00	256,10	1 877,86	3 1415,14	33 293,00	0,00	0,02	RTS I/2019
136	210220201R00	včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	kus	3,00	912,60	0,00	2 737,80	2 737,80	0,00	0,00	RTS I/2019
137	210220372RT1	Tyč jímec s upev. na síť břehem do 3 m dl.lyže	kus	5,00	443,50	839,50	1403,00	2 242,50	0,00	0,02	RTS I/2019
138	210220301RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdičky včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdičky	kus	16,00	72,80	229,23	935,57	1 164,80	0,00	0,00	RTS I/2019
139	900 RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	h	6,00	650,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I/2019
		Revizní zpráva hromosvodu									
140	978082111R00	Demontáž původního hromosvodu	t	15,94	468,00	74,20	34 102,02	34 176,22	0,00	0,00	RTS I/2018
141	978083117R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	15,94	494,00	74,20	7 459,92	7 459,92	0,00	0,00	RTS I/2018
142	978083191R00	Vodorovné přemístění suší na skládku do 6000 m	t	63,76	45,50	0,00	2 901,08	2 901,08	0,00	0,00	RTS I/2018
143	978083001R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	8,43	325,00	0,00	2 739,75	2 739,75	0,00	0,00	RTS I/2018
144	978990121R00	Poplatek za skládku stavební suší	t	4,17	1 885,00	0,00	7 860,45	7 860,45	0,00	0,00	RTS I/2019
145	978990144R00	Poplatek za skládku suší - asfaltové pásy	t	3,34	1 599,00	0,00	5 340,66	5 340,66	0,00	0,00	RTS I/2019
		Poplatek za skládku suší - mineralní vata									
		Celkem:						3 658 133,91			

Poznámka:

Nedílnou součástí rozpočtu je technická zpráva a výkresová dokumentace!

X

Ing. Ondřej Semrák
Jednatel

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Zateplení BD č.p. 2166	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.05.2019	Konec výstavby:	145
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.05.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,50	3 658 133,91	54 872,01
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				54 872,01

Celkem VRN	54 872,01
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2167	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové	Zhotovitel:	ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, IČ/DIČ: 27094359 130 00 Praha 3
Začátek výstavby:	17.05.2019	Konec výstavby:	Položek: 186
JKSO:		Zpracoval:	ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, Datum: 21.11.2019 130 00 Praha 3

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			0,00	Zařízení stavenišť	68 788,68
	Montáž	2 560 019,68	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž						Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky						Ostatní	0,00
	Montáž	1 900 004,57					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí		125 888,01						
ZRN celkem		4 585 912,26	DN celkem			0,00	NUS celkem	68 788,68
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	0,00
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	4 642 971,05	DPH 15%	696 445,66 Celkem bez DPH 4 642 971,05
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00 Celkem včetně DPH 5 339 416,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2167			Objednatel:			
Druh stavby:				Projektant:			
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové			Zhotovitel:	ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3		
Zpracoval:	ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3			Zpracováno dne:	21.11.2019		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	888,80	888,80	1,38	
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	531,44	531,44	0,00	
	13	Hloubené vykopávky	0,00	71 734,00	71 734,00	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	11 944,48	11 944,48	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu	895,99	11 779,01	12 675,00	0,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry	20 082,04	19 251,02	39 333,06	63,23	
	27	Základy	20 012,14	4 363,14	24 375,28	14,42	
	31	Zdi podpěrné a volné	8 952,54	3 442,13	12 394,67	3,22	
	43	Schodiště	1 962,41	2 828,54	4 790,95	0,84	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděný	11 066,52	10 773,48	21 840,00	4,72	
	61	Úprava povrchů vnitřní	355,31	2 102,99	2 458,30	0,33	
	62	Úprava povrchů vnější	528 500,17	1 699 245,26	2 227 745,43	38,46	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	35 831,62	29 763,26	65 594,88	13,97	
	64	Výplně otvorů	681,57	63 381,94	64 063,51	0,34	
	711	Izolace proti vodě	45 199,03	58 427,50	103 626,53	1,42	
	713	Izolace tepelné	155 740,42	208 939,39	364 679,81	6,45	
	762	Konstrukce tesařské	69 872,60	137 773,77	207 646,37	14,54	
	764	Konstrukce klempířské	93 907,63	261 779,92	355 687,54	2,35	
	765	Krytina tvrdá	91 966,23	132 911,32	224 877,55	9,45	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	26 678,82	143 953,19	170 632,01	0,03	
	771	Podlahy z dlaždic	93,18	1 054,98	1 148,16	0,00	
	781	Obklady (keramické)	719,49	28 963,98	29 683,47	0,88	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	
	94	Lešení a stavební výtahy	216 340,24	163 088,06	379 428,30	22,45	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	748,80	3 615,69	4 364,49	0,00	
	96	Bourání konstrukcí	2 958,69	50 612,70	53 571,39	42,08	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 318,85	1 318,85	0,96	
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	26 119,51	26 119,51	0,00	
	M21	Elektromontáže	675,62	24 059,48	24 735,10	0,01	
	S	Přesuny sutí	0,00	75 033,40	75 033,40	0,00	

Slepý rozpočet

Název stavby:		Zateplení BD čp. 2167		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		17.05.2019		Projektant:						
Lokalita:		Tábor ul. Boženy Němcové		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:		21.11.2019		Zpracoval:						
						ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3						
						ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	888,80	888,80		1,38	
1	11	11212113R00	Odstranění nevhod. dřev. výšky do 1m, svah do 1:1,případně stromů s následným osazením nových - odhad	soub	1,00	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00	RTS I/2019
2	11	113106121R00	Rozběhání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	10,00	79,00	0,00	790,00	790,00	0,14	1,38	RTS I/2019
12			Odškopávání a prokopávání				0,00	531,44	531,44	0,00	0,00	
3	12	122201101R00	Odškopávání nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,80	189,80	0,00	531,44	531,44	0,00	0,00	RTS I/2019
13			Hlubší výkopky				0,00	71734,00	71734,00	0,00	0,00	
4	13	132101110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor:2 do 50 m3, pro záhonové obrubníky	m3	2,80	1105,00	0,00	3094,00	3094,00	0,00	0,00	RTS I/2019
5	13	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor:3 do 100 m3,STROUHE	m3	105,60	650,00	0,00	68640,00	68640,00	0,00	0,00	RTS I/2019
17			Konstrukce ze zemin				0,00	11944,48	11944,48	0,00	0,00	
6	17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	94,82	125,97	0,00	11944,48	11944,48	0,00	0,00	RTS I/2019
18			Povrchové úpravy terénu				895,99	11779,01	12675,00	0,00	0,00	
7	18	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině včetně urovnání terénu	m2	150,00	84,50	0,00	12675,00	12675,00	0,00	0,00	RTS I/2019
21			Úprava podloží a základové spáry				20082,04	19251,02	39333,06	1,63	63,23	
8	21	212532111R00	Výplň trávníku z kamenná hrub.drobného, 16-32 mm	m3	38,79	1014,00	0,00	39333,06	39333,06	1,63	63,23	RTS I/2019
27			Základy				20012,14	24375,28	44387,42	0,00	0,00	
9	27	271531113R00	Poštář základů z kamenná hr. drobného 16-32 mm	m3	1,88	1066,00	0,00	2002,75	2002,75	2,16	4,06	RTS I/2019
10	27	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 s protisklizovým nátěrem	m3	1,38	4316,00	0,00	5912,27	5912,27	2,53	3,49	RTS I/2019
11	27	2733361921R19	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,10	33345,00	0,00	3451,87	3451,87	1,05	0,11	RTS I/2019
12	27	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnice, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20 + výztuž	m2	2,55	1638,00	0,00	4176,90	4176,90	0,74	1,89	RTS I/2019
13	27	274313611R00	Beton základových pasů prosív C 16/20	m3	1,93	4550,00	0,00	8771,49	8771,49	2,53	4,87	RTS I/2019
31			Zápodpěrná a volné				8962,54	12394,67	3222,21	0,48	2,68	
14	31	311112320RT2	Stěna z tvárnice betonových pohledových s fazetami , tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 16/20 včetně výztuže	m2	5,52	1128,40	0,00	6228,77	6228,77	0,48	2,68	RTS I/2019
15	31	318261123RT1	Sříška zdi ze zákrty desek šířky 300 zakrytá deska hladká, ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	10,20	604,50	0,00	6165,90	6165,90	0,05	0,55	RTS I/2019
43			Schodiště				1962,41	2790,95	4753,36	0,84	0,84	
16	43	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	7,00	348,40	0,00	2438,80	2438,80	0,11	0,80	RTS I/2019
17	43	434351141R00	Bednění stupňů přímocárých - zřízení	m2	1,12	505,70	0,00	566,38	566,38	0,02	0,02	RTS I/2019
18	43	434351142R00	Bednění stupňů přímocárých - odstranění	m2	1,12	105,82	0,00	118,52	118,52	0,00	0,00	RTS I/2019
19	43	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,03	68690,00	0,00	1667,25	1667,25	1,02	0,03	RTS I/2019
59			Kryty pozemních komunikací, lešení a plochy dlaždicových (předláze)				11066,52	10173,48	21240,00	4,72	4,72	
20	59	596811111RT6	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenná též včetně dlaždic betonových 30/30/4 cm + žlabových bet. tvarovek 9/34/20 cm	m2	25,00	624,00	0,00	15600,00	15600,00	0,16	4,00	RTS I/2019
11	59	596811114R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenná též	m2	10,00	624,00	0,00	6240,00	6240,00	0,07	0,72	RTS I/2019
61			Úprava povrchu vnitřní				355,31	2102,99	2458,30	0,33	0,33	
22	61	612425931R00	Úprava povrchu vnitřní	m2	6,10	403,00	0,00	2458,30	2458,30	0,05	0,33	RTS I/2019
62			Úprava povrchu vnitřní				928500,17	1689245,25	2727745,43	38,46	38,46	
63	62	622434113R00	Omitková	m2	11,00	728,00	0,00	8008,74	8008,74	0,03	0,35	RTS I/2019
14	60	602011134R00	Omitková	m2	119,00	455,00	0,00	54145,00	54145,00	0,02	2,37	RTS I/2019
15	62	622904112R00	Saneční oprava balkonů se zpevněním prasklin díla návrhu v PD	m2	1078,00	26,00	0,00	28028,00	28028,00	0,00	0,02	RTS I/2019
16	62	620981001R00	Očištění fasád takovou vodou složitosť 1 - 2, příprava podkladu	m	248,00	65,00	0,00	16120,00	16120,00	0,00	0,04	RTS I/2019
17	78	784011222RT2	Montáž a dodání zatečovací okenní lišty pro vnější okenní tl. 6 mm, vč. řešení vnějšího uzávěru příp. spáry včetně papírové lepenky	m2	80,00	39,00	0,00	3120,00	3120,00	0,00	0,03	RTS I/2019

28	620091121R00	Zakrytí výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	118,20	39	0,00	4 609,80	4 609,80	0,00	0,00	RTS I/2019
29	62231111R00	Dilatantní profil KZS průběžný E	m	30,00	143	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,02	RTS I/2019
30	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	10,00	130	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS I/2019
	622311153RT1	Zateplovací systém na sokl, EPS F tl. 30 mm	m2	1,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	
31	622311154RT1	s omítkou strukturovanou, lepidlo	m2	2,50	1014	0,00	2 535,00	2 535,00	0,01	0,03	RTS I/2019
32	622311124RT1	s omítkou strukturovanou, lepidlo	m2	66,00	1014	0,00	66 924,00	66 924,00	0,02	1,05	RTS I/2019
33	622311734R00	Zateplovací systém sokl, EPS tl. 140 mm	m2	880,30	1079	0,00	917 473,70	917 473,70	0,03	26,98	RTS I/2019
34	622311753R00	s omítkou strukturovanou, lepidlo	m2	62,70	1079	0,00	67 653,30	67 653,30	0,02	1,33	RTS I/2019
35	622311754R00	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm	m2	42,90	1079	0,00	46 289,10	46 289,10	0,02	0,96	RTS I/2019
36	622311731RT3	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 40 mm	m2	9,90	1079	0,00	10 682,10	10 682,10	0,03	0,25	RTS I/2019
37	622311732RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 80 mm	m2	38,50	1079	0,00	41 541,50	41 541,50	0,03	1,06	RTS I/2019
38	622421131R00	s omítkou strukturovanou, lepidlo difúzně otevřené	m2	20,00	495,3	1 755,75	8 150,25	9 906,00	0,05	0,96	RTS I/2019
39	622422511R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 - komíny	m2	4,00	273	0,00	1 092,00	1 092,00	0,04	0,15	RTS I/2019
40	622711121R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % - věž	m	200,50	730,6	0,00	146 485,30	146 485,30	0,00	0,13	RTS I/2019
41	6227114312R00	Lepení dekoráč.fasád.profilu,šambrány do 136x35 mm, vč. materiálu	m	64,90	1085,5	0,00	70 448,95	70 448,95	0,00	0,06	RTS I/2019
42	6227112112R00	Lepení dekoráč.fasád.profilu,šambrány do 300x100 mm (208x80), vč. materiálu	m	68,20	890,5	0,00	60 732,10	60 732,10	0,00	0,02	RTS I/2019
43	6227114214R00	Lepení dekoráč.fasád.profilu,šambrány do 150x115mm, vč. materiálu	m	64,40	1166,1	0,00	75 096,84	75 096,84	0,00	0,04	RTS I/2019
44	622471318RP8	Nátěr nebo nábitk stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	250,00	312	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,16	RTS I/2019
45	283758907	hmota silikonová s mikrovlnnými, bílá	m2	72,60	505,7	36 713,82	0,00	36 713,82	0,00	0,34	RTS I/2019
46	28375932	Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 140 mm	m2	2,75	145,6	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	RTS I/2019
47	28375931	Deska izolační tvrdě EPS na sokl tl. 40 mm	m2	1,00	107,90	107,90	0,00	107,90	0,00	0,00	RTS I/2019
48	631401011	Deska minerální podélné vlákno tl. 30 mm	m2	62,70	117	7 335,90	0,00	7 335,90	0,00	0,03	RTS I/2019
49	63140103	Deska minerální vlákno podélné tl. 40 mm	m2	42,90	157,3	6 748,17	0,00	6 748,17	0,00	0,05	RTS I/2019
50	63140104	Deska minerální vlákno podélná tl. 80 mm	m2	9,90	263,90	2 612,61	0,00	2 612,61	0,00	0,02	RTS I/2019
51	63140118	Deska minerální vlákno podélná tl. 100 mm	m2	38,50	330,20	12 712,70	0,00	12 712,70	0,00	0,12	RTS I/2019
52	28350219	Deska minerální podélné vlákno tl. 140 mm	kus	850,30	462,80	393 518,84	0,00	393 518,84	0,00	1,79	RTS I/2019
53	28350221	Deska montážní do zateplení PP 120x120x200 mm	kus	2,00	494,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,03	RTS I/2019
54	28350224	Lišta rohová plast s tkaninou 100x100 mm 2,5 m	m	304,98	72,8	22 129,74	72,80	22 202,54	0,00	0,00	RTS I/2019
55	28350229	Profil okenní parapetní plastový dl. 2 m	m	89,45	58,50	5 174,56	58,50	5 233,06	0,00	0,00	RTS I/2019
56	28350241	Profil rohový plastový bílý dl. 2,5 m pro vyvraťení koutu	m	85,00	55,9	4 944,58	55,90	5 000,48	0,00	0,00	RTS I/2019
57	639561121R00	Ostění a doplnění zděva před provedením izolace	m2	137,92	58,50	8 068,32	8 068,32	8 068,32	0,00	0,06	RTS I/2019
58	91810111R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m	40,00	273,00	35 831,62	29 763,26	65 594,88	0,12	3,97	RTS I/2019
59	63957110R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m3	1,60	3185	7 703,92	3 216,08	10 920,00	0,12	4,83	RTS I/2019
60	632421140RU1	Lože pod obrubník nebo obrubý dlažeb z C 12/15	m2	14,00	163,80	3 968,87	1 127,13	5 096,00	2,53	4,04	RTS I/2019
61	632430122R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	27,90	728	1 236,82	1 066,38	2 293,20	0,18	2,52	RTS I/2019
62	632411104R00	Potěr ručně zpracovaný tl.35-50 mm, s vlákný balkonový	m2	31,10	780,00	13 594,94	6 716,26	20 311,20	0,06	1,71	RTS I/2019
63	632458326R00	Kamen. koberec venkov. mramorové obložky, tl.14 mm	m2	3,20	249,6	8 667,46	15 590,54	24 258,00	0,02	0,66	RTS I/2019
64	611954211R00	Hydroizolační cement-polymerová stěrka ložnice 1.NP, ručně zprac. tl.2 mm	m2	3,20	589,30	379,91	418,81	798,72	0,01	0,02	RTS I/2019
65	766662122R00	Potěr spádový s vlákný tl. 60-70mm, ložnice 1.NP, do 5 m2	m2	6,00	633,00	279,70	1 638,06	1 917,76	0,06	0,18	RTS I/2019
66	61143800	Osazení rámu okenních plast.dvojitých, pl. do 2,5 m2; vč. řešení příp. spáry	kus	1,00	455,00	681,57	2 576,43	3 198,00	0,04	0,24	RTS I/2019
67	61143806	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm, vč. řešení příp. spáry	kus	2,00	4 030,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	RTS I/2019
68	61143258	Okno plastové jednokřídlé 60 x 60 cm OS šedé, vč. kování a klíky	kus	4,00	4 127,50	0,00	8 080,00	8 080,00	0,01	0,02	RTS I/2019
69	711140101R00	Okno plastové jednokřídlé 90 x 60 cm OS šedé, vč. kování a klíky	kus	1,00	35 840,51	0,00	16 510,00	16 510,00	0,01	0,04	RTS I/2019
70	711212000RV1	Dvěře vchodové plastové 1křídlové 110x220 cm OS (1PP), vč. klíky, zármutku a kování	kus	27,90	33,80	45 199,03	58 427,50	103 626,53	0,05	0,05	RTS I/2019
71	711212002RT3	Izolace proti vodě	m2	27,90	84,5	1 411,33	946,22	2 357,55	0,00	0,01	RTS I/2019
72	711132311R00	Odstřiz izolace proti vlhk.vodor. pásy pítav.,1vrst	m2	27,90	748,80	13 572,34	7 319,18	20 891,52	0,00	0,09	RTS I/2019
73	71112001RZ1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. nanopenetrace	m2	153,92	299,00	12 980,22	33 041,86	46 022,08	0,00	0,01	RTS I/2019
		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	179,16	27,56	2 423,89	2 513,76	4 937,65	0,00	0,09	RTS I/2019
		Průžna hydroizolace tl. 2mm	m2								
		Prov. izolace novovou fólií svíslé, vč.uchyc.prvků s krycí lištou a geotextilií	m2								
		Izolace proti vlhkosti svís. nátěr AL.P, za studena	m2								

74	711142559RZ3	m2	179,16	145,60	14 350,23	11 735,47	26 085,70	0,01	1,07	RTS I/2019
	1x náler - včetně dodávky asfaltového laku									
	Izolace proti vlhkosti visící pásy přitavením									
75	711171559RT2	m2	3,20	84,50	124,70	145,70	270,40	0,00	0,00	RTS I/2019
	1 vrstva - včetně dodávky pásu									
76	711191717RT2	m2	3,20	94,90	175,71	127,97	303,68	0,00	0,00	RTS I/2019
	Včetně fólie vyzuženou stěhou rohoží, lodžie 1.NP									
77	711191717RT2	m2	3,20	102,70	160,61	168,03	328,64	0,00	0,00	RTS I/2019
	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie, vodorovná									
	Včetně dodávky textilie , 300 g/m2, lodžie 1.NP									
78	998711102PR0	t	1,11	1 339,00	0,00	1 486,29	1 486,29	0,00	0,00	RTS I/2019
	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie, vodorovná									
	Včetně dodávky textilie, 300 g/m2, lodžie 1.NP									
	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m									
79	713101122PR0	m2	458,00	104,00	0,00	47 632,00	47 632,00	0,01	3,66	RTS I/2019
	Odstřep izol. stropu,vložené minerální 100-200 mm									
80	713141221PR0	m2	458,00	39,00	2 107,22	15 754,78	17 862,00	0,00	0,01	RTS I/2019
	Demontáž polistné hydroizolace									
81	713111130RT2	m2	458,00	143,00	2 020,75	63 473,25	65 494,00	0,00	0,11	RTS I/2019
	Izolace tepelná vložná mezi krokve									
82	631508202	m2	467,16	130,00	0,00	60 730,80	60 730,80	0,00	0,56	RTS I/2019
	2 vrstvy - materiál ve specifikaci									
83	631508207	m2	467,16	260,00	0,00	121 461,60	121 461,60	0,00	1,49	RTS I/2019
	Pás izolační tl. 60 mm									
84	713131131PR0	m2	107,75	209,30	4 409,10	18 142,98	22 552,08	0,00	0,32	RTS I/2019
	Izolace tepelná sítě lepením 2PP									
85	283758904	m2	109,91	234,00	25 717,77	0,00	25 717,77	0,00	0,29	RTS I/2019
	Deska izolační polystyrenová EPS soklová tl. 80 mm									
86	713121111RT1	m2	3,20	28,47	0,00	91,10	91,10	0,00	0,00	RTS I/2019
	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá									
	Včetně materiálu - polyuretanová pěna 180mm									
87	713191100RT9	m2	3,20	46,80	23,98	125,78	149,76	0,00	0,00	RTS I/2019
	Položení separační fólie									
88	998713103PR0	t	2,09	1 430,00	0,00	2 988,70	2 988,70	0,00	0,00	RTS I/2019
	Včetně dodávky PE fólie									
	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m									
89	762342814PR0	m2	458,00	39,00	0,00	17 862,00	17 862,00	0,00	0,00	RTS I/2019
	Demontáž dřevěných kontralať									
90	762342181PR0	m2	458,00	42,77	0,00	19 588,66	19 588,66	0,02	6,87	RTS I/2019
	Demontáž bednění střech rovných									
91	762342403RT4	m2	137,40	169,00	8 509,42	14 711,18	23 220,60	0,00	0,55	RTS I/2019
	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm									
92	762342204RT4	m2	458,00	84,50	14 369,78	24 331,22	38 701,00	0,00	0,66	RTS I/2019
	Včetně dodávky řeziva, latě 4/8 cm									
93	762341210RT3	m2	458,00	137,80	31 185,40	31 927,00	63 112,40	0,01	6,10	RTS I/2019
	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz									
94	762369500PR0	m3	15,20	1 040,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,02	0,36	RTS I/2019
	Včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm									
95	998762103PR0	t	14,29	2 054,00	0,00	29 353,71	29 353,71	0,00	0,00	RTS I/2019
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy									
	Presun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m									
96	764421850R00	m	188,00	58,50	0,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,33	RTS I/2019
	Demontáž oplechování fms, lodžii, balkonů, portálů s od 100 do 330 mm									
97	764410850R00	m	87,70	58,50	0,00	5 130,45	5 130,45	0,00	0,12	RTS I/2019
	Demontáž oplechování parapetů, s od 100 do 330 mm									
98	764362811R00	m	62,00	58,50	0,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,21	RTS I/2019
	Demontáž									

116	900 R01	Dodávka a osazení větracích tvarovek plast. (K13)	h	17,00	298,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	RTS I/2019
117	76443020R12	Oplechování zdi z Pz plechu, řs 270 mm (K 14)	m	45,00	462,80	5 814,18	15 011,82	0,00	0,09	RTS I/2019
118	764391210R00	připevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m					0,00		
119	76443020R12	Okapnice betonu lišta z Pz plechu, řs 250 mm (K 15)	m	7,20	624,00	852,94	3 639,86	0,00	0,02	RTS I/2019
120	76443020R12	Oplechování zdi z Pz plechu, řs 440 mm (K16)	m	7,50	754,00	1 952,36	3 702,64	0,00	0,03	RTS I/2019
121	764410270R12	připevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m					0,00		
122	764410270R12	Oplechování parapetu včetně rotnů Pz, řs 420 mm (K 18)	m	87,70	838,50	25 310,35	48 226,10	0,00	0,38	RTS I/2019
123	764421240R12	připevnění lepicím tmelem	m	65,10	728,00	13 462,47	33 930,33	0,00	0,13	RTS I/2019
124	764421230R12	Oplechování římsy parapetní z Pz plechu, řs 190 mm (K 20)	m	68,20	409,50	6 854,38	21 073,52	0,00	0,11	RTS I/2019
125	76443020R12	Oplechování zdi (vstupní portál) z Pz plechu, řs 350 mm (K 21)	m	2,55	578,50	896,68	578,50	0,00	0,01	RTS I/2019
126	76443020R12	připevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	2,15	895,70	1 030,06	895,70	0,01	0,01	RTS I/2019
127	76443020R12	Oplechování zdi (kolenní vstup) z Pz plechu, řs 640 mm (K 27)	m	0,66	819,00	278,46	262,08	0,01	0,00	RTS I/2019
128	76430250R00	připevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	2,05	624,00	1 279,20	0,00	0,00	0,01	RTS I/2019
129	998764103R00	Oplechování zdi z Pz plechu, řs 600 mm	t	1,33	2 561,00	845,13	2 561,00	0,00	0,00	RTS I/2019
130	76551140R13	Přesun hmot pro keramické konst. výšky do 24 m	m2	458,00	78,00	5 360,00	30 364,00	0,01	4,58	RTS I/2019
131	76551140R13	Krytina živ. krytina střech nad 30° Zvratě	m2	503,80	71,37	2 800,59	33 155,62	0,00	0,02	RTS I/2019
132	76551140R13	Odstanění živ. krytiny střech nad 30° Zvratě	m2	458,00	286,00	74 166,93	56 821,07	0,01	4,64	RTS I/2019
133	765521113R00	šindel E pravotočný, sklon 35 - 45°	m	12,00	508,60	1 089,77	5 025,43	0,00	0,03	RTS I/2019
134	900 R03	Živitný šindel, hřebec, typ Standard (K12)	h	4,00	88,40	0,00	353,60	0,00	0,00	RTS I/2019
135	62822080A	Demontáž a následná montáž střešních stupadel	kus	17,17	497,90	8 548,94	0,00	0,01	0,18	RTS I/2019
136	998712103R00	Šindel střešní obdelníkový - odvětrávací tvarovka plastová	t	4,61	1 560,00	0,00	7 191,60	0,00	0,00	RTS I/2019
137	767985104R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	kg	30,00	169,00	4 369,78	350,11	0,00	0,00	RTS I/2019
138	767985104R00	Konstrukce doplňkové střešní (zámečnické)	kg	57,00	169,00	740,95	8 892,05	0,00	0,00	RTS I/2019
139	767985104R00	Výroba a montáž kov. atypických konst. do 5 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně natření	kg	537,00	169,00	12 619,80	78 133,20	0,00	0,03	RTS I/2019
140	998767203R00	Z6 (včetně kotvení přes PIR desku), Z12, vč. dodávky kotvení	kg	3,00	21 450,00	8 948,29	56 401,71	0,00	0,00	RTS I/2019
141	77101111R00	Výroba a montáž kov. atypických konst. do 10 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně natření	h	5,00	234,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	RTS I/2019
142	77101111R00	Z9, Z11, vč. dodávky kotvení	%	2,60	2,35	0,00	6,12	0,00	0,00	RTS I/2019
143	77101210R00	Výroba a montáž zasíťování balkonů předpoklad viz výkres D.1.1.27, vč. dodávky kotvení	m2	3,20	169,00	0,00	540,80	0,00	0,00	RTS I/2019
144	77101210R00	Podlahy z dlaždic	m2	3,20	127,40	0,00	407,68	0,00	0,00	RTS I/2019
145	77101210R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3,20	62,40	93,18	106,50	0,00	0,00	RTS I/2019
146	78101210R11	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednotlivé	m2	3,05	145,60	0,00	444,37	0,00	0,00	RTS I/2019
147	78101210R11	Penetrace akrylátová podkladu	m2	9,82	59,80	232,90	354,34	0,00	0,00	RTS I/2019
148	78101210R11	Obklady (keramické)	m2	9,82	41,60	0,00	408,51	0,00	0,00	RTS I/2019
149	78101210R11	Obklad vnější stěn, obkl. hutné 250x65 do MG	kus	653,30	29,90	0,00	19 533,82	0,00	0,36	RTS I/2019
150	78101210R11	Penetrace podkladu pod obklady	t	0,88	757,90	0,00	866,95	0,00	0,00	RTS I/2019
151	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	h	10,00	299,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	RTS I/2019
152	59777120	Pásek těsnící kabinec 250x65x16	m					0,00		
153	941941832R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	m2					0,00		
154	941944011R00	Podlahy ochranné sítě z umělých vláken	m2					0,00		
155	941944031R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2					0,00		
156	941944081R00	Příplatek za každý město použití sítí k pol. 4011	m2					0,00		
157	941944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2					0,00		

157	944945013R00	Montáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	218,40	234,78	420,42	655,20	0,02	0,07	RTS I/2019
158	944945193R00	Příplatek za každý měřicí pás sítě, k pol. 5013	m	12,00	63,70	688,34	76,06	76,06	0,00	0,03	RTS I/2019
159	944945813R00	Demontáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	67,60	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	RTS I/2019
160	953946111R00	Různé dokončovací práce a práce na pozemních stavbách	kus	31,00	140,79	748,80	3 615,69	4 364,49	0,00	0,00	RTS I/2019
		Osazení ventilčních mřížek do fasády 204x386mm									
161	9670311132R00	Bourání konstrukcí	m2	48,33	172,90	2 358,69	50 612,70	53 571,99	12,03	2,66	RTS I/2019
162	966032921R00	Přesekání rovných ostění cihelných na MVC	m	64,40	71,63	0,00	8 356,26	8 356,26	0,06	1,93	RTS I/2019
163	968062354R00	Osekání říms představených nad 8 cm	m2	2,88	435,50	162,66	1 091,58	1 254,24	0,08	0,22	RTS I/2019
164	967033962R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	30,45	73,32	0,00	2 232,44	2 232,44	0,01	0,27	RTS I/2019
165	965042121R11	Osekání okenních obrub představených do 5 cm	m3	2,07	1 950,00	0,00	4 026,75	4 026,75	2,20	4,54	RTS I/2019
166	965081713R11	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m2	26,10	106,60	0,00	2 782,26	2 782,26	0,02	0,52	RTS I/2019
167	963042819R00	ručně, dlažeb keramické na balkonech	m	7,00	260,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,07	0,49	RTS I/2019
168	965042241R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m3	0,43	2 951,00	0,00	1 278,17	1 278,17	2,20	0,95	RTS I/2019
169	962042321R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,19	3 029,00	91,09	6 558,96	6 648,05	2,20	4,83	RTS I/2019
170	968061126R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	kus	1,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS I/2019
171	968062456R00	Vybouření dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	m2	2,69	234,00	68,61	561,08	629,69	0,07	0,18	RTS I/2019
172	962031113R00	Bourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	137,92	143,00	2 636,33	17 086,23	19 722,56	0,18	25,47	RTS I/2019
173	978059631R00	Bourání příček z cihel nálepných plných tl. 65 mm - ochrana hydroizolace	m2	5,50	133,90	0,00	736,45	736,45	0,09	0,49	RTS I/2019
174	978015291R00	Průřezání otvorů a ošatění bourací práce	m2	8,00	72,80	0,00	582,40	582,40	0,06	0,47	RTS I/2019
175	998011003R00	Osekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	t	66,31	383,90	0,00	26 119,51	26 119,51	0,00	0,00	RTS I/2019
176	210220101R00	Obtlačení omítek vnějších MVC v složi 1-4 do 100 % - opěrné zdivo	m	62,00	256,10	0,00	15 878,20	15 878,20	0,00	0,00	RTS I/2019
177	210220201R00	Presun hmot pro budovy zdivné výšky do 24 m	kus	3,00	912,60	0,00	2 737,80	2 737,80	0,00	0,00	RTS I/2019
178	210220372R11	Elektronizace	kus	3,00	448,50	503,70	841,80	1 345,50	0,00	0,01	RTS I/2019
179	210220301R11	Vodice svodové Fezn D do 10, AlMgSi, Cu 8 + podpěry	kus	12,00	72,80	171,92	701,68	873,60	0,00	0,00	RTS I/2019
180	900 RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochranné úhelníku + 2 držáky do zdi	h	6,00	650,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I/2019
		včetně dodávky svorky SO									
		Revizní zpráva hromosvodu									
		Demontáž původního hromosvodu									
181	979082111R00	Presuny sutí	t	43,04	468,00	0,00	7 503,34	7 503,34	0,00	0,00	RTS I/2018
182	979083117R00	Vnitřní doprava sutí do 10 m	t	43,04	494,00	0,00	21 261,76	21 261,76	0,00	0,00	RTS I/2018
183	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	172,16	45,50	0,00	7 833,28	7 833,28	0,00	0,00	RTS I/2018
184	979990001R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	34,80	325,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	RTS I/2018
185	979990121R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,58	1 885,00	0,00	8 633,30	8 633,30	0,00	0,00	RTS I/2019
186	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	3,66	1 599,00	0,00	5 852,34	5 852,34	0,00	0,00	RTS I/2019
		Poplatek za skládku sutí - minerální vata									
		Celkem:					4 585 912,26				

Poznámka:

Nedílnou součástí rozpočtu je technická zpráva a výkresová dokumentace!

X

Ing. Ondřej Semerák
Jednatel

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Zateplení BD čp. 2167	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tábor ul. Boženy Němcové	Zhotovitel:	ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
Začátek výstavby:	17.05.2019	Konec výstavby:	Položek: 186
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.11.2019
			ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveníště		1,50	4 585 912,26	68 788,68
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				68 788,68

Celkem VRN	68 788,68
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

