

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC

REKONSTRUKCE HLEDIŠTĚ

Podrobná specifikace prováděných prací - doplnění

Výměna čalounění předprsni

- rozsah:

- a) jedná se o nové čalounění na předprsni na balkoně a na galerii (ukončení kruhových původních předprsni tvořených čalouněním a původním mosazným zábradlím)
- b) obdobně u stávajících původních čelních čalouněných stran lóží v parteru, na balkoně a na galerii opět ukončených mosazným zábradlím

Navrženo je nové čalounění z nehořlavého sametu, stejné barvy jako bylo původní.

Samotné provedení předpokládá stržení stávajících povlaků a jejich ekologickou likvidaci. Nutným předpokladem je demontáž stávajícího trubkového mosazného zábradlí, aby bylo možné kvalitně provést nové čalounění (dočištění povrchu pod čalounění, napínání textilu a jeho vyplnění, apod.). Na závěr bude znovu osazeno původní zábradlí.

Balkon – změna stávající primátorské lóže na zvukovou kabinu

Návrh zvukové kabiny předpokládá kompletní odstranění stávajících bočních stěn a čelní stěny směrem do hlediště. Stejně tak budou odstraněny všechny dekorativní prvky na vnitřních stěnách lóže – zejména tapety, zrcadla, dřevěné obklady, členění dřevěnými prvky, apod.. Návrh předpokládá nové konstrukce bočních stěn a čelní stěny (parapetu), nový tvar a materiál (CLT panely – 2x 62mm), vše lakováno. Nové konstrukce budou bez dekorací, pouze stínovými drážkami odděleny od stávající nově omítnuté stěny hlediště. Vnitřní stěny zvukové kabiny budou nově omítnuty a vymalovány stejně jako ostatní stěny v hledišti. Nově bude provedena elektroinstalace (součást nových stěn).

Lóže

Stávající lóže zůstávají ve své půdorysné stopě zachovány. Zásadní změna je nové materiálové řešení vnitřních a dělicích stěn.

Budou odstraněny všechny tapety, obkladové prvky (podle sond částečně překližka, částečně sádkokarton). Předpokládá se, že stávající nosná konstrukce příček bude moci být zachována, a po případném doplnění využita pro osazení nově navržených dřevěných obkladů (navržena překližka buková tl 12mm + doplnění dekorační lištou L1, L2, L3, L4), které budou natřeny. Volba materiálu a povrchu vychází z požadavků akustické studie. Po odstranění stávajících obkladů, povrchů a dekorací bude třeba na místě podle skutečnosti rozhodnout za účasti investora, projektanta a dodavatele o optimálním postupu.

Součástí prací v lóžích bude oprava prasklin ve dřevěné části původních čelních parapetů (zbroušení, akryl. tmel, nátěr dtto původní odstín).

Závěsy v lóžích

Stávající dekorační závěsy v lóžích, které lemují horní část a boky, budou sejmuty a ekologicky zlikvidovány. Mají negativní vliv na akustiku prostoru. Na základě akustické studie návrh nepočítá s novým osazením bočních závěsů. Budou osazeny pouze závěsy na horní části lóží, v obdobném tvaru a barvě jako je v současnosti. Zásadním požadavkem je volba materiálu. Požadavek je, aby materiál závěsů byl zvukově odrazivý. Závěsy budou osazeny na garnýž, která umožní snadnou manipulaci, možnost sundání, vyčištění a zpětnou instalaci.

Litínové sloupy v hledišti

Stávající nosné sloupy v hledišti (parter, balkon, galerie – celkem 20 ks) je třeba nově natřít odstínem barvy mosazi. Předpokládá se odstranění starého nátěru, tmelení akrylovým tmelem a nový nátěr.

Stávající dveře

Součástí rekonstrukce stěn bude celková repase dveří ústících do hlediště. Dveře včetně typu a rozměrů jsou zakresleny v půdorysech a zejména rozvinutých pohledech jednotlivých stěn. Repase bude spočívat odstranění starého nátěru, tmelení akrylovým tmelem, oprava, event. osazení nových dekoračních lišt, seřízení kování, oprava stávajících obložek a jejich napojení na nový povrch navazujících stěn, finální povrchová úprava lakováním.

Jedná se o tři tvarové typy dveří:

- jednokřídlé hladké s jednoduchou zárubní (dveře do servisních prostorů, apod.) / celkem 8ks (galerie 6x, parter proscéniové lože 2x)
- jednokřídlé s dekorační lištou a profilovanou obložkou / celkem 16ks (parter lože 6x, balkon lože 6x, galerie hlediště 2x, galerie lože 2x)
- dvoukřídlé s dekorační lištou a profilovanou obložkou / celkem 8ks (parter hlediště 2x, balkon 2x, galerie hlediště 4x)

Předmětem zakázky není 2. etapa úprav hlediště:

- výměna stávajícího ocelového zábradlí na galerii
- rozšíření prostoru orchestřiště