KSTS 173/15

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel :	Město Pelhřimov Masarykovo náměstí 1 393 01 PELHŘIMOV
IČ :	00248801
Zastoupené:	Ing. Františkem Kučerou – starostou města Ladislavem Medem – místostarostou

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

Zhotovitel:	**STATUS stavební a.s.** Nádražní 928, 396 24 Humpolec
zástupce pro věci smluvní:	František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí a Ing. Karel Hájek
zástupce pro věci technické:	Ing. Karel Hájek
stavbyvedoucí:	Vilém Plášil
IČ:	46679120
DIČ:	CZ46679120
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	U KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Parkoviště Táborská v Pelhřimově".

Předmětem této veřejné zakázky je vybudování rozšíření parkoviště v ulici Táborská ve dvorním traktu mezi domy čp. 1808 - 1811 směrem od stávajícího parkoviště v ulici Táborská dle projektové dokumentace.

Jedná se o zvětšení kapacity stávajícího parkoviště o cca 19 míst z toho 2 stání budou vyhrazena pro invalidy. Dále je součástí stavby vybudování nového osvětlovacího bodu a jeho připojení ke stožáru VO vedle stávajícího parkoviště. V rámci stavby bude provedena demolice asfaltové plochy a pískoviště a také nevyhovujících okrasných zídek.

Nová plocha parkoviště se bude skládat ze dvou vrstev živice a stání budou vyznačena bílým plastovým nástřikem.

Změna proti výkresové části PD, nebudou prováděna dopojení chodníků k jednotlivým vchodům a chodník podél stávajícího parkoviště.

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:

- zabezpečení dopravního značení
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- zajištění realizační dokumentace stavby, dále jen RDS, v případě její potřeby. Investor si vyhrazuje právo k odsouhlasení RDS. Vícepráce vyplývající z realizační dokumentace hradí dodavatel.
- Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek.

- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně přístupu
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškerá doprava (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- zajištění skládek
- případný archeologický průzkum
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- zajištění přístupu majitelům přilehlých nemovitostí a jejich informování o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem.

Zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací s celou stavbou.
Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) projektovou dokumentací,
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou a zadávacími podmínkami
d) nabídkou uchazeče

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.

8. Objednatel se zavazuje včas a řádně **provedené** dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

III. Termín plnění

1. Místem zhotovení díla ulice Táborská v Pelhřimově.

2. Práce budou zahájeny po podpisu SOD oběma stranami.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, do: 31.08.2015.

Za nesplnění provedení díla v termínu stanoveném v bodě 3.4. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny předmětu díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

5. Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH :	1 069 421,- Kč
DPH (21 %):	224 579,- Kč
Cena celkem s DPH :	1 294 000,- Kč

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:
   - dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6
   - snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)

   Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo".

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:
   - Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy
   - Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanoveno dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 20 %.

- Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty

5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny a je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 % sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
   - výslovný název „konečná faktura" v textu faktury,
   - celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,
   - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH,
   - částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH,
   - údaj „daň odvede zákazník".

6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.

7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

8. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce.

9. Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.

3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

4. *Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle OZ (zejména §2630)*

VII. Převzetí předmětu díla

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:
   - veškeré doklady a případná zaměření (geometrický plán) požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,
   - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,
   - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr.
   - Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

   Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

   Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.

4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Ing. Jan Menhard, který je oprávněn kontrolovat provádění díla v rozsahu:
   - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
   - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
   - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
   - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

   Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách).

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

11. Koordinátor BOZP: charakter stavby nevyžaduje.

IX. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.

3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu

díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne 8. 6. 2015

.....
Ing. František Kučera – starosta města

.....
Ladislav Med – místostarosta města

.....

MĚSTO 13 PELHŘIMOV

STATUS
396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

MESY
55101 Petrinov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Táborská chodníky	JKSO	
Název objektu	Rozpocet	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	14.05.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	84 086,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	985 334,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 069 421,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		1 069 421,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	1 069 421,00 DPH	224 579,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 294 000,00**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis — Razítko

Objednatel

Datum a podpis — Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis — Razítko

STATUS STAVEBNÍ A.S.
NÁDRAŽNÍ 998
HUMPOLEC

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Táborská chodníky
Objekt: Rozpocet
Část:
JKSO

Objednatel
Zhotovitel
Datum: 14.05.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 069 420,97**
1	**Zemní práce**	**96 632,14**
3	**Svislé a kompletní konstrukce**	**50 367,74**
4	**Vodorovné konstrukce**	**26 400,00**
5	**Komunikace**	**373 854,36**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**522 166,73**
	Celkem	**1 069 420,97**

ROZPOČET

Stavba: Táborská chodníky
Objekt: Rozpocet
Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem
			Celkový součet				**985 334,24**	**84 086,75**	**1 069 421,00**
		1	**Zemní práce**				**96 207,53**	**424,62**	**96 632,14**
1	KP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,822	27,00	562,19		562,19
2	KP	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - odtěžení zeminy	m3	64,270	74,70	4 800,97		4 800,97
3	KP	1221011011	Dodatečné zemní práce vyplýv ze skutečnosti	kpl	1,000	17 400,00	17 400,00		17 400,00
4	KP	162201101	Vodorovné přemístění výkopku pro úpravu svahu	m3	37,560	25,90	972,80		972,80
5	KP	1622011011	Vodorovné přemístění ornice	m3	20,822	25,90	539,29		539,29
6	KP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,710	161,00	4 300,31		4 300,31
7	KP	162602222	Skládkování odkopávky	t	42,736	300,00	12 820,80		12 820,80
8	KP	167101101	Nakládání výkopku pro úpravu svahu	m3	37,560	142,00	5 333,52		5 333,52
9	KP	1671011011	Nakládání ornice	m3	20,822	142,00	2 956,72		2 956,72
10	KP	171101104	Úprava ploch nezpevněných do svahu vč zhutnění	m3	37,560	70,50	2 647,98		2 647,98
11	KP	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	180,883	124,00	22 429,49		22 429,49
12	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,522	93,90		424,62	424,62
13	KP	181101102	Úprava pláně v v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním a doplněním zeminy	m2	55,682	163,00	9 076,17		9 076,17
14	KP	18130110	Rozprostření ornice tl vrstvy od 0 do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	180,883	42,90	7 759,88		7 759,88
15	KP	182101101	Svahování pro provedení nové terenní úpravy	m2	125,201	36,80	4 607,40		4 607,40
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**5 933,90**	**44 433,84**	**50 367,74**
16	KP	31126112	Osazování betonové palisády do bet lože	kus	173,000	34,30	5 933,90		5 933,90
17	MAT	592284240	Beton palisáda dl 800 mm	kus	174,730	254,30		44 433,84	44 433,84
		4	**Vodorovné konstrukce**				**26 400,00**		**26 400,00**
18	KP	4362342	Schodiště z beton stupňů vč bet lože a všech souvis prací	kpl	1,000	26 400,00	26 400,00		26 400,00
		5	**Komunikace**				**360 302,84**	**13 551,52**	**373 854,36**
19	KP	564201111	Lože z kameniva drceného 4-8 tl 30mm	m2	37,400	29,80	1 114,52		1 114,52
20	KP	5642011112	Kamenivo frakce 0-4 tl 20mm	m2	37,400	29,80	1 114,52		1 114,52
21	KP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	415,000	101,00	41 915,00		41 915,00
22	KP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	415,000	101,00	41 915,00		41 915,00

23	KP	564932111	Podklad směs stmelená cementem tl 100 mm	m2	37,400	145,00	5 423,00		5 423,00
24	KP	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	415,000	307,00	127 405,00		127 405,00
25	KP	573211	Strojní zametení podkladu	m2	415,000	21,40	8 881,00		8 881,00
26	KP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	415,000	13,20	5 478,00		5 478,00
27	KP	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	415,000	283,00	117 445,00		117 445,00
28	KP	5962111	Kladení dlažby z vibrolis betonu tl 60mm	m2	37,400	257,00	9 611,80		9 611,80
29	MAT	59245304022	Dlažba z vibrolis betonu tl 60 mm	m2	41,140	329,40		13 551,52	13 551,52
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**496 489,98**	**25 676,78**	**522 166,76**
30	KP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl do 50 mm	m2	382,385	23,00	8 794,86		8 794,86
31	KP	113106121	Odstranění povrchu z bet dlažby	m2	4,160	31,40	130,62		130,62
32	KP	113107131	Odstranění prostého betonu v tl 120mm	m2	5,200	455,00	2 366,00		2 366,00
33	KP	113107212	Odstranění stáv podkladu parkoviště v tl 150mm	m2	415,000	16,80	6 972,00		6 972,00
34	KP	1132011121	Vytrhání obrub stávajících vč bet lože	m	21,000	91,70	1 925,70		1 925,70
35	KP	1132018	Demontáž stáv laviček vč odvozu	ks	4,000	257,00	1 028,00		1 028,00
36	KP	11320181	Demontáž stáv držáků prádel šňůr vč bet základu a odvozu	ks	7,000	494,00	3 458,00		3 458,00
37	KP	914511	Dod + mont značky IP 12a	kus	2,000	1 030,00	2 060,00		2 060,00
38	KP	9145118	Dod + mont stožáru VO vč kabelu,napojení zemních a všech souvis prací	kpl	1,000	22 508,03	22 508,03		22 508,03
39	KP	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	76,000	6,59	500,84		500,84
40	KP	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící čáry souvislé	m	32,000	11,20	358,40		358,40
41	KP	915111118	Vodorovné dopravní značení místa pro invalidy	ks	2,000	1 290,00	2 580,00		2 580,00
42	KP	91522	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 290,00	4 290,00		4 290,00
43	KP	9152211	Nepostižit stav práce vyplýv z PD	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00		100 000,00
44	KP	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového nájezdového	m	72,000	271,00	19 512,00		19 512,00
45	MAT	592174890	Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	64,337	141,00		9 071,52	9 071,52
46	MAT	592175100	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	72,720	121,50		8 835,48	8 835,48
47	KP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	63,700	212,00	13 504,40		13 504,40
48	KP	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu	m	78,100	134,00	10 465,40		10 465,40
49	MAT	592174110	Obrubník betonový 100x8x25 cm	kus	73,831	98,50		7 272,35	7 272,35
50	MAT	5921741101	Obrubník betonový 100x5x20 cm	kus	5,050	98,50		497,43	497,43
51	KP	916991121	Lože pod obrubníky z betonu C20/25 XF4 vč potř bednění	m3	18,708	2 000,00	37 416,00		37 416,00
52	KP	916991125	Lože pod palisádu z betonu C20/25 XF4	m3	1,187	2 520,00	2 991,24		2 991,24
53	KP	961044111	Bourání základů z betonu prostého - pod zídkami a schody	m3	12,792	2 320,00	29 677,44		29 677,44

54	KP	962032254	Bourání zdiva z cihel cementových- stáv zídky	m3	6,730	623,00	4 192,79	4 192,79
55	KP	11310716	Odtěžení písku v tl 500mm	m2	8,000	472,00	3 776,00	3 776,00
56	KP	96305393	Bourání bet schodiště vč zídek	m3	3,000	2 570,00	7 710,00	7 710,00
57	KP	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km - stáv podklad materiál	t	102,960	446,00	45 920,16	45 920,16
58	KP	9790842161	Vodorovná doprava vybouraných hmot - ostat - do 5 km	t	57,495	498,00	28 632,51	28 632,51
59	KP	979084217	Vodorovná doprava vybouraných hmot-živice- do 5 km	t	37,474	532,00	19 936,17	19 936,17
60	KP	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	1 899,380	8,58	16 296,68	16 296,68
61	KP	9790991451	Poplatek za uložení vybouraných hmot - stáv podkl material	t	102,960	300,00	30 888,00	30 888,00
62	KP	979099145	Poplatek za uložení vybouraných hmot	t	57,495	300,00	17 248,50	17 248,50
63	KP	979099146	Poplatek za uložení vybouraných hmot - živice	t	37,474	906,00	33 951,44	33 951,44
64	KP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	115,992	150,00	17 398,80	17 398,80