

„Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor“

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16/2021

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### 1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

### 2. zhotovitel:

**RE IN s.r.o.**

Sídlo: Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice

IČ: 48109339

DIČ: CZ48109339

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 23741 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED] jednatel

Věci technické: [REDACTED] technik

(dále jen "zhotovitel")

na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor“ realizované objednatelem podle § 6, § 27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“) a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o., uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

1.

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Název stavby: „Stavební úpravy domu čp. 736, ř. 9. května, Tábor  
Místo stavby: třída 9. května, čp. 736  
Zadavatel a investor: Město Tábor, zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o.  
Zhotovitel projektu: Ing. Bohuslav Jiřinec, se sídlem Bechyňská 1229, 390 01 Tábor, IČ: 72097868

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor“ a to dle zadávacích podmínek stejnojmenné veřejné zakázky objednatele a nabídky zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rozpočtu zhotovitele (dále jen "dílo"). **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla.**
- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách předmětného zadávacího řízení.
- 2.3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 2.4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v **příloze č. 1 smlouvy**, tj. v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - rozpočtu zhotovitele z nabídky zhotovitele podané v rámci předmětného zadávacího řízení. Specifikace díla je dále uvedena v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
- 2.5. Součástí díla dle této smlouvy jsou i veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
  - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
  - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
  - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
  - e) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
  - f) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství,
  - g) náklady na pojištění díla,
  - h) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání,
  - i) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu,
  - j) náklady na pravidelný denní čistý úklid všech dotčených ploch, v případě bouracích prací bude úklid proveden 2krát denně, oddělení prostor pracoviště provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid,
  - k) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti,
  - l) náklady na veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - m) náklady na ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - n) náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace chodníky, zeleň, příkopy atd.).

3.

**DOBA PLNĚNÍ**

- 3.1. Termíny provedení díla jsou stanoveny závaznými délkami níže uvedených lhůt, přičemž konkrétní termíny (data) realizace jsou uvedeny v časovém harmonogramu.

**Doba plnění:**

- předání staveniště: **9.3.2022**
  - dokončení celého díla: **10.5.2022**
  - předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončení celého díla,
  - vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě Zápisu o předání a převzetí staveniště zapsán do stavebního deníku.
- 3.3. **Časový harmonogram** obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci zhotovitel dle dohody s objednatelem upraví časový harmonogram v závislosti na datu uzavření smlouvy, přičemž je však povinen dodržet závaznou lhůtu dle č 3.1 termín dokončení díla.
- 3.4. K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh výše uvedené lhůty pro dokončení díla může být přerušen z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí, rozhodnutí zástupce zadavatele v jím odůvodněných případech, apod., přičemž takovéto přerušování musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení díla.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na provádění díla výhradně v pracovní dny v době od 7:00 do max. 18:00 hod a po dohodě s příslušným technikem je možná práce o víkendech a svátcích od 8:00 do 16:00 hod. O víkendech a svátcích lze provádět pouze nehlučné práce.
- 3.6. Objednatel má možnost v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 3.7. Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol** (viz dále čl. 8 této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu "Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí"**.

**4.**

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. **Cena díla** je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>celková cena bez DPH</b> | <b>4 211 825,09 Kč</b> |
| <b>výše DPH 15%</b>         | <b>631 773,76 Kč</b>   |
| <b>celková cena vč. DPH</b> | <b>4 843 598,85 Kč</b> |

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně **do výše 95% základní ceny za dílo vč. DPH**. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1.
- 4.3. Konečná faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnů od podpisu „Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí“.
- 4.4. Veškeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotovení (1krát originál) na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.

4.5. **Lhůta splatnosti** dílčích faktur i konečné faktury je **30 dní** od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

4.6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:

- ▲ Odběratel:
- ▲ Město Tábor
- ▲ Žižkovo nám. 2/2
- ▲ Tábor
- ▲ 390 01
- ▲ IČO: 00253014
- ▲ DIČ: CZ00253014

- ▲ Konečný příjemce, zasílací adresa:
- ▲ BYTES Tábor s.r.o.
- ▲ Kpt. Jaroše 2418
- ▲ Klokoty
- ▲ 390 03
- ▲ Tábor
- ▲ IČO: 62502573
- ▲ DIČ: CZ62502573

- ▲ údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ,DIČ
- ▲ rozsah a předmět plnění
- ▲ číslo faktury = variabilní symbol
- ▲ fakturovanou částku v souladu se zákonem o DPH
- ▲ datum uskutečnění zdanitelného plnění
- ▲ datum vystavení daňového dokladu
- ▲ a dále:
- ▲ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- ▲ bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- ▲ zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- ▲ číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu zjišťovacího protokolu.

4.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

4.8. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění čl. 6 směrnice metodiky o zadávání zakázek malého rozsahu Města Tábor.

4.9 Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). Zhotovitel se zavazuje k dodatečným stavebním pracím předložit podrobný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby, a to v písemné podobě a dále v elektronické podobě v pdf. Pokud je k dodatečným stavebním pracím relevantní projektová dokumentace, je zhotovitel povinen ji zpracovat a předložit objednateli.

4.10 Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s čl. 4.8 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.



- 4.11. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 4.12. Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.13. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnaní formou zápočtů, přičemž vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

## 5.

### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost TDI. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 5.2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
- 5.3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
- 5.4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
- 5.5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 5.6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku 4. této smlouvy.
- 5.7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

## 6.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- 6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 6.3. Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí; neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
- 6.5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převjímce domluveno jinak.
- 6.6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
- 6.7. **Zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení díla a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.**
- 6.8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění díla v době provádění prací na staveništi přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací - stavbyvedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistr) uvedeného v čl. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že stavbyvedoucí ani mistr nejsou na staveništi přítomni, je oprávněn požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem investora.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
- 6.11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

- 6.12. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. Veškeré činnosti při plnění díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů.

7.

**ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,  
TECHNICKÝ DOZOR, PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 7.1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan [REDAKCE] a mistrem zhotovitele je pan [REDAKCE], který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
- řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů
  - připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
  - provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
  - projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
  - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
  - vede stavební deník
- 7.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a §6 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Deník bude uložen na stavbě. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
- 7.3. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 7.4. Technický dozor vykonává pro objednatele následující činnosti:
- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.
  - Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
  - Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorem.
  - Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
  - Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. Nesouhlasí-li s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
  - Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou v něm rozpor).
- 7.5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla, a to na základě aktualizovaného časového harmonogramu (viz příloha č. 2 smlouvy).
- 7.6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen předat při předání celého díla bez vad a nedodělků objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 7.8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.9. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.



- 7.10. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 7.11. Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.12. Věci, které jsou potřebné k plnění veřejné zakázky, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 7.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel při realizaci stavby zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP, ustanoveným v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. V případě vysokého rizika ohrožení bezpečnosti práce a zdraví osob mohou být práce zastaveny do doby přijetí adekvátních opatření bezpečné a zdraví ohrožující práce. V případě opakovaného porušení nebo nepřijetí opatření dojde k uložení smluvní pokuty za nedodržování podmínek BOZP na staveništi.
- 7.14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění veřejné zakázky veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 7.17. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby. K převímce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby, protokoly o zkouškách a revizích, dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré a geometrický plán v jednom vyhotovení.
- 7.18. Před zahájením stavby i během realizace stavby zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem informování nájemníků bytů o průběhu prováděných prací podle průběžně aktualizovaného harmonogramu postupu prací. Při provádění prací bude zhotovitel postupovat ohleduplně a vstřícně k nájemníkům bytů, kterým stavební úpravy naruší jejich soukromí.
- 7.19. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli **ke schválení každou změnu poddodavatele** oproti seznamu poddodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel bude měnit poddodavatele, který zhotoviteli prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel tuto kvalifikaci také splňovat a zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny příslušné doklady k prokázání kvalifikace.
- 7.20. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel – zákon č. 183/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci na staveništi, o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
- 7.21. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalším třetím osobám na staveniště.
- 7.22. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.23. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. Pro ukládání případného vybouraného a vytěženého materiálu doporučuje objednatel nejbližší skládku Klenovice nebo Želeč. K fakturaci

- uložení vybouraného a vytěženého materiálu dle výkazu výměr na skládku doloží zhotovitel potvrzením příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez tohoto potvrzení bude faktura vrácena, jako neuznaný výdaj nebude proplacena. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 7.24. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.
- 7.25. Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací. K lokalitě bude zajištěn vjezd pro vozidla záchranného systému po celou dobu výstavby.
- 7.26. Zhotovitel provede každý den na konci pracovní doby úklid společných prostorů, které jsou zasaženy stavbou (používá je stavba k manipulaci s materiálem – odvoz, přívoz). V případě provádění bouracích prací bude tento úklid proveden 2krát denně, vždy však bude jeden z těchto úklidů proveden se skončením pracovní doby.
- 7.27. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.
- 7.28. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi aktuální identifikační tabuli v obvyklých rozměrech s uvedením údajů o stavbě a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikační tabule může zhotovitel umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.29. Pro dopravu materiálu při realizaci díla nesmí být používány vnitřní výtahy domu.
- 7.30. Zhotovitel se zavazuje před zahájením nanášení fasádní vrstvy vytvořit **vzorek fasády** o rozměrech min. 2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlasení tohoto vzorku fasády. Další nanášení fasádní vrstvy je možné až po odsouhlasení vzorku fasády objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem dodržena, tj. fasádní vrstva bude nanášena bez předchozího schválení vzorku fasády objednatelem a objednatel s ní nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasádní vrstvu odstranit na své náklady a postupovat dle věty první tohoto odstavce.

## 8.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného stavebního povolení. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
- Dále připraví tyto doklady:
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
  - stavební deník
  - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
  - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
  - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
  - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
- 8.3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
- 8.4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. 14.
- 8.5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany **"Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí"**, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že nebude obsahovat žádné vady a nedodělky.
- 8.6. Dnem dokončení díla tj. podpisu Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí, který bude bez vad nedodělků, začíná běžet záruční lhůta.
- 8.7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 8.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.



- 8.9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
- 8.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.
- 8.11. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil, a dodal na místo provedení díla. Protože stavba je dle příslušných právních předpisů součástí pozemku, s nímž je pevně spojena, objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemku, s nímž je stavba tvořící předmět díla dle smlouvy spojena.

## 9.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3. V případě, že zhotovitel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost, tj. zejména v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatelé) či zásahem třetích osob. Existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za zjištěné vady díla je zhotovitel povinen prokázat.
- 9.5. V případě vzniku vad díla objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámí vady písemně zhotoviteli, a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem v souladu s čl. 14 smlouvy. Reklamací vad lze uplatnit do uplynutí záruční doby.
- 9.6. Po oznámení vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě **do 5 dnů** a v případě havárie **do 24 hodin**, od doručení písemného oznámení vady zhotoviteli. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad má objednatel vedle níže uvedené smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
- 9.7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 9.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i poddodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

## 10.

### SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinností smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli tyto smluvní pokuty:
- smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení výměny oken a meziokeních vložek ve výši **0,5% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
  - smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
  - smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
  - smluvní pokutu za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **0,06% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
  - smluvní pokutu za opakované porušení nebo nepřijetí opatření při nedodržování podmínek BOZP na staveništi je ve výši **0,06% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
  - smluvní pokuta nepřítomnost stavbyvedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistra) na staveništi dle čl. 6.8 smlouvy ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
  - smluvní pokuta za porušení povinností týkající se předložení či změny seznamu kvalifikovaných osob dle čl. 6.12 smlouvy nebo týkající se osvědčení proškolených osob dle čl. 6.13 smlouvy ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
  - smluvní pokutu za jiné porušení povinností zhotovitele při provádění díla (viz zejména čl. 6, 7 a 8 smlouvy), na jejichž porušování byl zhotovitel písemně upozorněn a nesjednal nápravu do 10 dnů od doručení výzvy k nápravě, ve výši **0,02% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
  - smluvní pokutu za podstatné porušení povinností zhotovitele dávající objednateli právo odstoupit od smlouvy ve výši **50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 10.3. V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **max. 0,1 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 10.7. Všechny smluvní pokuty musí být doručeny druhé straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, podle které smluvní pokutu nárokuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Druhá strana se musí k vyúčtování písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě, že druhá strana s vyúčtováním nesouhlasí, musí ve výše uvedené lhůtě sdělit důvody, pro které vyúčtování neuznává.
- 10.8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

## 11.

### ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2. Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu s čl. 8 směrnice metodiky o zadávání zakázek malého rozsahu. Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3. Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. Pokud není splnění smlouvy v důsledku vyšší moci možné, bude smlouva ukončena dohodou.

## „Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor“

- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
  - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
  - zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a přes opakované výzvy objednatele neprovedl nápravu tj. neuvedl dílo do souladu se smlouvou,
  - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v tomto případě:
- objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstoupí, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. Vznikne-li odstoupením od smlouvy druhé straně škoda, je tato oprávněna žádat náhradu škody vč. ušlého zisku.

## 12. ZÁDRŽNÉ

- 12.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **5 % celkové ceny jednotlivé etapy díla je zádržné po dobu záruční doby**. Pozastávka ve výši 5 % bude uplatněna u každé faktury zhotovitele, přičemž objednatel pozastávku uvolní po skončení záruční doby. Objednatel zádržné uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo plnění ze zádržného je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění ze zádržného oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši uplatněného plnění.
- 12.2 Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání ze zádržného, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání ze zádržného, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

## 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které



zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je zhotovitel povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. **Výše pojistné částky musí být minimálně ve výši ceny díla bez DPH.**

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

- 13.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 13.3. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

#### 14.

### USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

- 14.1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně, doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- 14.2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

#### 15.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 15.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 15.3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 15.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 15.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 15.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

„Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor“


- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 15.8. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného právního předpisu, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 15.9. Zhotovitel souhlasí v souladu se zněním o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

**Přílohy:** č. 1 - Rozpočet zhotovitele (oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb)


V Táboře dne: 26.1.2022

V Táboře dne: 26.1.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor

Objekt:

001 - Bourací práce

KSO:

Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Zhotovitel:

RE IN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2021

IC:

DIČ:

00253014

CZ253014

IC:

DIČ:

48109339

CZ48109339

IC:

DIČ:

72097868

IC:

DIČ:

16844840

Cena bez DPH

489 716,03

DPH základní  
snížená

Základ daně

489 716,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

102 840,37

0,00

Cena s DPH

v CZK

592 556,40



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor  
 Objekt: 001 - Bourací práce  
 Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503  
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR  
 Zhotovitel: RE IN s.r.o.

Datum: 30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>              | <b>489 716,03</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 380 227,67        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   | 188 411,59        |
| 997 - Přesun sutě                         | 191 816,08        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 95 798,66         |
| 713 - Izolace tepelné                     | 789,00            |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 185,00            |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud       | 3 000,00          |
| 762 - Konstrukce tesařské                 | 20 823,02         |
| 763 - Konstrukce suché výstavby           | 750,00            |
| 764 - Konstrukce klempířské               | 38 892,62         |
| 765 - Krytina skládaná                    | 30 893,02         |
| 766 - Konstrukce truhlářské               | 466,00            |
| M - Práce a dodávky M                     | 5 689,70          |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  | 5 689,70          |
| OST - Ostatní                             | 8 000,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor  
 Objekt: 001 - Bourací práce  
 Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503  
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR  
 Zhotovitel: RE IN s.r.o.

Datum: 30. 6. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

|    |     |                                     |                                                                                                                                                                           |                |           |           |            |                           |
|----|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 489 716,03 |                           |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 380 227,67 |                           |
| 1  | K   | 962032230                           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m <sup>3</sup>              | m <sup>3</sup> | 4,634     | 1 260,00  | 5 838,84   | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | zdivo schodiště                                                                                                                                                           |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 4,634                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
| 2  | K   | 963023712                           | Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranné                                                                                      | m              | 24,000    | 560,00    | 13 440,00  | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "demonťáž kamenných schodišťových stupňů dl. 1,6 m - 15 ks                                                                                                                |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 1,6*15                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
| 3  | K   | 963031439                           | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,250     | 287,00    | 645,75     | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "schodišťová podesta - plocha 1,5 x 1,5 m                                                                                                                                 |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | "klenba včetně záspy, nadbetonávky a konstrukce podlahy (cejk, tl. 0,45 m)                                                                                                |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 1,5*1,5                                                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
| 4  | K   | 968072455                           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>                                     | m <sup>2</sup> | 1,600     | 294,00    | 470,40     | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "vybourání kovové dveřní zárubně vel. 80/197 cm - 1 ks                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 0,8*2,0                                                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
| 5  | K   | 977151113                           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm                               | m              | 6,500     | 19 900,00 | 129 350,00 | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "vrty obvodovým cihelným zdívkem tl. 65 cm včetně omítky - 10 ks (pro rozvody SLP)                                                                                        |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 0,65*10                                                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
| 6  | K   | 978015331                           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %                 | m <sup>2</sup> | 338,910   | 25,00     | 8 472,75   | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "otlučení - oprava omítek dvouvrstvých štukových do 20 % stupeň členitosti II                                                                                             |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 175,86+163,05                                                                                                                                                             |                |           |           |            |                           |
| 7  | K   | 978015361                           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %                 | m <sup>2</sup> | 221,160   | 65,00     | 14 375,40  | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "otlučení - oprava omítek dvouvrstvých štukových do 50 % stupeň členitosti II                                                                                             |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 39,72+88,94+40,06+72,44                                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
| 8  | K   | 978015391                           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %                | m <sup>2</sup> | 49,220    | 85,00     | 4 183,70   | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "otlučení - oprava omítek sanačních dvouvrstvých štukových do 100 % stupeň členitosti II                                                                                  |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 4,73+9,84+9,16+5,68+14,53+5,28                                                                                                                                            |                |           |           |            |                           |
| 9  | K   | 978019331.1                         | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 6, v rozsahu přes 10 do 20 %                     | m <sup>2</sup> | 226,050   | 35,00     | 7 911,75   | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|    | W   |                                     | "otlučení - oprava omítek dvouvrstvých štukových do 20 % stupeň členitosti VI                                                                                             |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 226,05                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
| 10 | K   | 9851401.R                           | Profiznutí a vyčištění dilatační spáry š. do 10 mm                                                                                                                        | m              | 43,800    | 85,00     | 3 723,00   | R-položka vlastní         |
|    | W   |                                     | "dilatační spáry k sousednímu domu č.p. 1989                                                                                                                              |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 43,8                                                                                                                                                                      |                |           |           |            |                           |
| D  | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 43,800     |                           |
| 11 | K   | 997013156                           | Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m                                | t              | 53,393    | 1 570,00  | 83 827,01  | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | 11,819 "betonový odpad"                                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 33,626 "odpad cihelný"                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 0,528 "směsný odpad"                                                                                                                                                      |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 3,346 "dřevěný odpad"                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 1,534 "kovový odpad"                                                                                                                                                      |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 2,0 "směsný odpad ze stavební činnosti"                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 0,54 "vybourané hmoty (minerální vata pro zpětné použití)"                                                                                                                |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 53,393                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
| 12 | K   | 997013509                           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                            | t              | 1 236,245 | 10,40     | 12 856,95  | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "odvoz sutí na skládku recyklačního odpadu ve vzdálenosti 26 km                                                                                                           |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | "příplatek za dalších 25 km                                                                                                                                               |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | (11,819+33,626)*25                                                                                                                                                        |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | "odvoz sutí na skládku odpadu ve vzdálenosti 17 km                                                                                                                        |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | "příplatek za dalších 16 km                                                                                                                                               |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | (0,528+3,346+2,0)*16                                                                                                                                                      |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | "odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (výtěžek předán investorovi)                                                                     |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | "příplatek za dalších 4 km                                                                                                                                                |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 1,534*4                                                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 6,136                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
| 13 | K   | 997013511                           | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                   | t              | 53,393    | 340,00    | 18 153,62  | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | 51,393 "hmotnost sutí dle aut. výpočtu"                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 2,0 "směsný odpad ze stavební činnosti"                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 51,393                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 2,000                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 53,393                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
| 14 | K   | 997013631                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                          | t              | 2,528     | 1 500,00  | 3 792,00   | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | 0,528 "směsný odpad"                                                                                                                                                      |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 2,0 "směsný odpad ze stavební činnosti"                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 0,528                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 2,000                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 2,528                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
| 15 | K   | 997013811                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                 | t              | 3,346     | 1 500,00  | 5 019,00   | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | 3,346 "dřevěný odpad"                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 3,346                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
| 16 | K   | 997013861                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                              | t              | 11,819    | 1 500,00  | 17 728,50  | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | 11,819 "betonový odpad"                                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 11,819                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
| 17 | K   | 997013863                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                      | t              | 33,626    | 1 500,00  | 50 439,00  | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | 33,626 "odpad cihelný"                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 33,626                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                 |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 95 798,66  |                           |
| D  | 713 | Izolace tepelné                     |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 789,00     |                           |
| 18 | K   | 713120813                           | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | m <sup>2</sup> | 30,000    | 26,30     | 789,00     | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "demonťáž pásů z minerální vlny tl. 200 mm volně ložených (2 vrstvy celková tloušťka 200 mm)                                                                              |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 30                                                                                                                                                                        |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 30,000                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
| D  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 185,00     |                           |
| 19 | K   | 721210813                           | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100                                                                                 | kus            | 1,000     | 185,00    | 185,00     | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "výměna vpustí ve světlíku                                                                                                                                                |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 1                                                                                                                                                                         |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 1,000                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
| D  | 741 | Elektroinstalace - silnoprúd        |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 3 000,00   |                           |
| 20 | K   | HZS2231                             | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář                                                                                            | hod            | 6,000     | 500,00    | 3 000,00   | CS ÚRS 2021 01            |
|    | W   |                                     | "demontáž stávajícího jímáčního rozvodu                                                                                                                                   |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 6                                                                                                                                                                         |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                                    |                |           |           |            |                           |
|    | W   |                                     | 6,000                                                                                                                                                                     |                |           |           |            |                           |
| D  | 762 | Konstrukce tesařské                 |                                                                                                                                                                           |                |           |           | 20 823,02  |                           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m<br>"vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2, délky do 5 m - odhad 70,0 m<br>"konstrukce střešních pod plechovou krytinou je nepřístupná, bude upřesněno dle skutečnosti po rozkrytí 70                                                                                 | m   | 70,000   | 185,00       | 12 950,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 70,000   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm<br>"střeška s plechovou krytinou (sklon 10°)<br>"demontáž bednění střešních z prken na sraz tl. 24 mm<br>"předpoklad 30% z plochy stávajícího bednění - revize záklopu a krovu v místech, kde docházelo k dlouhodobému zatěžení 111,60, 3                                     | m2  | 33,480   | 32,00        | 1 071,36          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 33,480   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 762342812 | Demontáž bednění a laťování laťování střešních sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťů průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m<br>"střeška s betonovou krytinou (sklon 35°)<br>"demontáž bednění z roztečí 36 cm; lať 60/40 mm 208,64                                                                                                                                                          | m2  | 208,640  | 18,00        | 3 755,52          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 208,640  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 762342813 | Demontáž bednění a laťování laťování střešních sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťů průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m<br>"střeška s betonovou krytinou (sklon 35°)<br>"demontáž kontralati s roztečí 100 cm; lať 60/40 mm 208,64                                                                                                                                                              | m2  | 208,640  | 14,60        | 3 046,14          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 208,640  |              |                   |                 |
|    | D   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 750,00            |                 |
| 25 | K   | 763131831 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché<br>"demontáž SDK obkladu (pro výměnu střešních oken) 5,0                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 5,000    | 150,00       | 750,00            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 38 892,62         |                 |
| 26 | K   | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"pozice K29 111,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 111,600  | 139,00       | 15 512,40         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 111,600  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 764001891 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>4,7*2 "pozice K1"<br>4,7 "pozice K19"<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 14,100   | 46,00        | 648,60            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 14,100   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 764002801 | Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>3,8 "pozice K21"<br>8,9 "pozice K22"<br>7,8 "pozice K26"<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 20,500   | 40,00        | 820,00            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 7,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 20,500   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 764002812 | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>5,6*2 "pozice K7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 11,200   | 56,00        | 627,20            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 11,200   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 764002821 | Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 80,00        | 80,00             | CS ÚRS 2021 01  |
| 31 | K   | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>2,2 "pozice K3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 2,200    | 166,00       | 365,20            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"okenní parapety<br>1,2*1 "pozice K43"<br>0,6*1 "pozice K53"<br>2,3*4 "pozice K54"<br>0,6*5 "pozice K56"<br>0,5*10 "pozice K57"<br>Součet                                                                                                                                                                                                 | m   | 19,000   | 75,00        | 1 425,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 19,000   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 764002861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování římsy<br>4,9 "pozice K9"<br>15,0 "pozice K35"<br>15,0 "pozice K37"<br>Mezisoučet<br>"oplechování frontonu<br>2,0*5 "pozice K34"<br>3,9*5 "pozice K36"<br>1,6*2 "pozice K38"<br>3,3 "pozice K39"<br>Mezisoučet<br>"oplechování voluty<br>2,0*2 "pozice K40"<br>Součet                                                             | m   | 74,900   | 98,00        | 7 340,20          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 34,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 19,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 36,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 74,900   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"lemování nadezdívkou<br>3,0*2 "pozice K2"<br>6,9 "pozice K4"<br>8,4 "pozice K5"<br>3,8 "pozice K15"<br>3,9 "pozice K16"<br>6,8 "pozice K20"<br>2,5 "pozice K23"<br>2,5 "pozice K25"<br>Součet                                                                                                                                                    | m   | 40,800   | 69,00        | 2 815,20          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 40,800   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 764002881 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"lemování komína<br>3,0*0,45 "pozice K11 - řs 450 mm"<br>3,0*0,45 "pozice K12 - řs 450 mm"<br>4,0*0,45 "pozice K13 - řs 450 mm"<br>2,0*0,45 "pozice K14 - řs 450 mm"<br>2,7*0,45 "pozice K17 - řs 450 mm"<br>2,7*0,45 "pozice K18 - řs 450 mm"<br>2,7*0,25 "pozice K24 - řs 250 mm"<br>2,8*0,25 "pozice K58 - řs 250 mm"<br>Součet | m2  | 9,205    | 224,00       | 2 061,92          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,350    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,350    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,215    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,215    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,675    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9,205    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"žlab podokapní D=150 mm<br>8,8 "pozice K27"<br>9,1 "pozice K28"<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 17,900   | 73,00        | 1 306,70          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 17,900   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 764004821 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"žlab nadokapní<br>5,6 "pozice K8"<br>5,4 "pozice K10"<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 11,000   | 201,00       | 2 211,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"svod dešťový D=125 mm včetně kotlíku<br>19,9 "pozice K30"<br>19,9 "pozice K31"<br>14,9 "pozice K32"<br>11,0 "pozice K33"<br>Součet                                                                                                                                                                                                                      | m   | 65,700   | 56,00        | 3 679,20          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 19,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 19,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 14,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 11,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 65,700   |              |                   |                 |

stava

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 39 | K   | 765121801 | Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti                                                                                              | m2  | 208,640  | 109,00       | 22 741,76         | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *střecha s betonovou krytinou                                                                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *demontáž stávající střešní krytiny do suti (betonová Bramac, Moravská taška)                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 200,64 "sklon 35°                                                                                                                                      |     | 200,640  |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 8,0 "sklon 47°                                                                                                                                         |     | 8,000    |              |                   |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 208,640  |              |                   |                   |
| 40 | K   | 765121821 | Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti                                                                                  | m2  | 208,640  | 17,50        | 3 651,20          | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *střecha s betonovou krytinou                                                                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *příplatek k demontáži krytiny za sklon                                                                                                                |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 200,64 "sklon 35°                                                                                                                                      |     | 200,640  |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 8,0 "sklon 47°                                                                                                                                         |     | 8,000    |              |                   |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 208,640  |              |                   |                   |
| 41 | K   | 765121881 | Demontáž krytiny betonové hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti                                                                 | m   | 18,200   | 54,30        | 988,26            | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *střecha s betonovou krytinou                                                                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *demontáž hřebene střechy do suti                                                                                                                      |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 15,4+2,8                                                                                                                                               |     | 18,200   |              |                   |                   |
| 42 | K   | 765121891 | Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti                                                                                  | m   | 18,200   | 21,00        | 382,20            | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *střecha s betonovou krytinou (sklon 35° a 47°)                                                                                                        |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *příplatek za sklon                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 18,2                                                                                                                                                   |     | 18,200   |              |                   |                   |
| 43 | K   | 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°                                                                                       | m2  | 208,640  | 15,00        | 3 129,60          | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *střecha s betonovou krytinou - sklon 35°-50°                                                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *demontáž pojistné hydroizolace                                                                                                                        |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 208,64                                                                                                                                                 |     | 208,640  |              |                   |                   |
|    | D   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                  |     |          |              | 466,00            |                   |
| 44 | K   | 766674811 | Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°                                                                            | kus | 2,000    | 220,00       | 440,00            | CS ÚRS 2021 01    |
| 45 | K   | 766691914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídél s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 1,000    | 26,00        | 26,00             | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *vyvážení dveřního křídla vel. 80/197 cm - 1 ks                                                                                                        |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |
|    | D   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                                      |     |          |              | 5 689,70          |                   |
|    | D   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                      |     |          |              | 5 689,70          |                   |
| 46 | K   | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                                              | m   | 28,700   | 36,00        | 1 033,20          | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody (odstranění stávajících převěsů na fasádách)                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *provedení drážek 30 x 30 mm (š x hl)                                                                                                                  |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 8,0+4,5+16,2                                                                                                                                           |     | 28,700   |              |                   |                   |
| 47 | K   | 468101413 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm                                                       | m   | 9,500    | 85,00        | 807,50            | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody (odstranění stávajících převěsů na fasádách)                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *provedení drážek 60 x 30 mm (š x hl)                                                                                                                  |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 9,5                                                                                                                                                    |     | 9,500    |              |                   |                   |
| 48 | K   | 468101431 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm                                                       | m   | 26,000   | 99,00        | 2 574,00          | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody (odstranění stávajících převěsů na fasádách)                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *provedení drážek 60 x 60 mm (š x hl)                                                                                                                  |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 6,5+19,5                                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                   |
| 49 | K   | 468101433 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm                                              | m   | 17,000   | 75,00        | 1 275,00          | CS ÚRS 2021 01    |
|    | VV  |           | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody (odstranění stávajících převěsů na fasádách)                                                                          |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | *provedení drážek 120 x 60 mm (š x hl)                                                                                                                 |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 17                                                                                                                                                     |     | 17,000   |              |                   |                   |
|    | D   | OST       | Ostatní                                                                                                                                                |     |          |              | 8 000,00          |                   |
| 50 | K   | 021001.R  | Vykližení půdy od zbytků po předchozí stavební činnosti                                                                                                | kpl | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          | R-položka vlastní |
|    | VV  |           | *demontované části elektroinstalace, kusy plechů atd. (hmotnost cca 0,3 t)                                                                             |     |          |              |                   |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor  
Objekt:  
002 - Nové konstrukce

KSO:  
Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

Zhotovitel:  
RE IN s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30. 6. 2021  
IČ: 00253014  
DIČ: CZ253014  
IČ: 48109339  
DIČ: CZ48109339  
IČ: 72097868  
DIČ:  
IČ: 16844840  
DIČ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 3 394 350,66 |
|--------------|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 3 394 350,66 | 21,00%     | 712 813,64 |
|              | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 4 107 164,30 |
|------------|-------|--------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor  
 Objekt: 002 - Nové konstrukce  
 Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503  
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR  
 Zhotovitel: RE IN s.r.o

Datum: 30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                   | <b>3 394 350,66</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 1 012 649,77        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 7 077,50            |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 653 140,51          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 333 979,68          |
| 998 - Přesun hmot                              | 18 452,08           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 2 351 895,80        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 4 819,70            |
| 713 - Izolace tepelné                          | 45 340,01           |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 3 588,84            |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 82 815,00           |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud            | 28 659,69           |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 206 393,88          |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 3 285,13            |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 618 406,15          |
| 765 - Krytina skládaná                         | 492 872,64          |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 170 368,00          |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 147 624,60          |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 541 437,16          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 6 285,00            |
| M - Práce a dodávky M                          | 24 805,09           |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích       | 24 805,09           |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 5 000,00            |

SOUPIS  
Stavba  
C

# POPIS PRACÍ

Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor

002 - Nové konstrukce

Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Zhotovitel: RE IN s.r.o.

Datum: 30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava   |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>3 394 350,66</b> |                   |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                       |     |          |              | 1 012 649,77        |                   |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                             |     |          |              | 7 077,50            |                   |
| 1                             | K   | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                                                                                | m3  | 0,750    | 4 170,00     | 3 127,50            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *dodávka po ubouraném předloženém schodišti z CP P15 na MVC 25                                                                                                                            |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *tl. 5,0 m; v 0,5 m; hl. 0,3 m                                                                                                                                                            |     | 0,750    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *0,5*0,3*5,0                                                                                                                                                                              |     |          |              |                     |                   |
| 2                             | K   | 311272311 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých                                                     | m2  | 2,500    | 1 580,00     | 3 950,00            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *zazdívka otvoru po zrušených dveřích 80/197 cm (stávající vstup ze schodišťové podesty)                                                                                                  |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *počítáno se zazdívkou tl. 375 mm v ploše 2,5 m2                                                                                                                                          |     | 2,500    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 2,5                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
| D                             | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                |     |          |              | 653 140,51          |                   |
| 3                             | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                   | m2  | 25,000   | 75,70        | 1 892,50            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek v půdním prostoru: plocha 25,0 m2 - cementový postřík                                                                                                                    |     | 25,000   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 25,0                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                     |                   |
| 4                             | K   | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                      | m2  | 25,000   | 211,00       | 5 275,00            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek v půdním prostoru: plocha 25,0 m2 - jednovrstvá vápenocementová omítka                                                                                                   |     | 25,000   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 25,0                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                     |                   |
| 5                             | K   | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                                                                                   | kus | 1,000    | 1 560,00     | 1 560,00            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *doplnění vnitřní omítky na zazdívce otvoru z pórobetonových tvárnic po zrušených dveřích 80/197 cm (stávající vstup ze schodišťové podesty)                                              |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *omítka v ploše 2,5 m2                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 1                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                     |                   |
| 6                             | K   | 622131100 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                      | m2  | 25,000   | 69,10        | 1 727,50            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek po zazdívkách otvorů - postřík                                                                                                                                           |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *pohled západní                                                                                                                                                                           |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *na nově zazdívce otvoru po zrušených dveřích 80/197 cm (stávající vstup ze schodišťové podesty)                                                                                          |     | 2,500    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 2,5                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *světlík - pohled západní                                                                                                                                                                 |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *na stávající zazdívce otvoru                                                                                                                                                             |     | 2,500    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 2,5                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek po vybouraném schodišti - postřík                                                                                                                                        |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *pohled západní                                                                                                                                                                           |     | 14,000   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 14,0                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *pohled jižní                                                                                                                                                                             |     | 6,000    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 6,0                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |     | 20,000   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                    |     | 25,000   |              |                     |                   |
| 7                             | K   | 622212011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m   | 8,900    | 165,00       | 1 468,50            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *okno na mezipodestě schodiště ve 4. NP vel. 195 x 250 cm - doplnění vnějšího ostění po výměně okna - ostění, nadpraží a parapet - celk. dl. 8,9 m                                        |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *prostor po rámu vnějšího okna bude vyplněn vlepenými pásy z polystyrenu tl. 50 mm s přetažením lepicí stěrkou s výztužnou tkaninou                                                       |     | 8,900    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 8,9                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
| 8                             | M   | 28375933  | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm                                                                                                                                              | m2  | 2,154    | 1 512,00     | 3 256,85            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *okno na mezipodestě schodiště ve 4. NP vel. 195 x 250 cm - doplnění vnějšího ostění po výměně okna - ostění, nadpraží a parapet - celk. dl. 8,9 m                                        |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *specifikace EPS F tl. 50 mm                                                                                                                                                              |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 8,9*0,2*1,1                                                                                                                                                                               |     | 1,958    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 1,958*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     | 2,154    |              |                     |                   |
| 9                             | K   | 622311141 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn                                                           | m2  | 25,000   | 308,00       | 7 700,00            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek po zazdívkách otvorů                                                                                                                                                     |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *pohled západní                                                                                                                                                                           |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *na nově zazdívce otvoru po zrušených dveřích 80/197 cm (stávající vstup ze schodišťové podesty)                                                                                          |     | 2,500    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 2,5                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *světlík - pohled západní                                                                                                                                                                 |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *na stávající zazdívce otvoru                                                                                                                                                             |     | 2,500    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 2,5                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek po vybouraném schodišti                                                                                                                                                  |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *pohled západní                                                                                                                                                                           |     | 14,000   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 14,0                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *pohled jižní                                                                                                                                                                             |     | 6,000    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 6,0                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                |     | 20,000   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                    |     | 25,000   |              |                     |                   |
| 10                            | K   | 622311191 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn                                                       | m2  | 25,000   | 66,80        | 1 670,00            | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *tloušťka jádrové vrstvy omítky 15 mm (předpoklad)                                                                                                                                        |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *příplatek za dalších 5 mm tloušťky                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek po zazdívkách otvorů                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 5,0                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *doplnění omítek po vybouraném schodišti                                                                                                                                                  |     | 20,000   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 20,0                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                    |     | 25,000   |              |                     |                   |
| 11                            | K   | 622325302 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%                                                                              | m2  | 338,910  | 304,00       | 103 028,64          | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *oprava omítek dvouvrstvých štukových do 20 % stupně členitosti II                                                                                                                        |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *vypravení omítky lokálně trasvápennou maltou                                                                                                                                             |     | 338,910  |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 175,88+163,05                                                                                                                                                                             |     |          |              |                     |                   |
| 12                            | K   | 622325306 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%                                                                              | m2  | 221,160  | 713,00       | 157 687,08          | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *oprava omítek dvouvrstvých štukových do 50 % stupně členitosti II                                                                                                                        |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *vypravení omítky lokálně trasvápennou maltou                                                                                                                                             |     | 221,160  |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 39,72+68,94+40,06+72,44                                                                                                                                                                   |     |          |              |                     |                   |
| 13                            | K   | 6223251.R | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 6 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%                                                                              | m2  | 226,050  | 1 150,00     | 259 957,50          | R-položka vlastní |
|                               | vv  |           | *oprava omítek dvouvrstvých štukových do 20 % stupně členitosti VI                                                                                                                        |     | 226,050  |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 226,05                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                     |                   |
| 14                            | K   | 622821012 | Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková                                                      | m2  | 49,220   | 708,00       | 34 847,76           | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *oprava omítek sanačních dvouvrstvých štukových do 100 % stupně členitosti II                                                                                                             |     | 49,220   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 4,73+9,94+9,16+5,68+14,53+5,28                                                                                                                                                            |     |          |              |                     |                   |
| 15                            | K   | 622821031 | Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně                                                                                                     | m2  | 49,220   | 267,00       | 13 141,74           | CS ÚRS 2021 01    |
|                               | vv  |           | *oprava omítek sanačních dvouvrstvých štukových do 100 % stupně členitosti II                                                                                                             |     |          |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | *předpoklad vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm                                                                                                                                               |     | 49,220   |              |                     |                   |
|                               | vv  |           | 49,22                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                     |                   |
| 16                            | K   | 623321131 | Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm pilířů nebo sloupů                                                                                                      | m2  | 2,085    | 173,00       | 360,71              | CS ÚRS 2021 01    |

| PČ                                          | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava           |
|---------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|                                             | VV  |             | *okno na mezipodestě schodiště ve 4. NP vel. 195 x 250 cm - doplnění vnějšího ostění po výměně okna - ostění, nadpraží a parapet - celk. dl. 8,9 m                                               |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *potažení ostění a nadpraží štukem (1,95*2,5*2)*0,3                                                                                                                                              |    | 2,085      |              |                   |                           |
| 17                                          | K   | 624631211   | Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry do 15 mm                                                | m  | 43,800     | 82,10        | 3 595,98          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *dilatační spáry k sousednímu domu č.p. 1989                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *zatmění přetřítelným akrylátovým tmelem včetně penetrace (š. spáry do 10 mm)                                                                                                                    |    | 43,800     |              |                   |                           |
| 18                                          | K   | 629991011   | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                  | m2 | 144,130    | 41,60        | 5 995,81          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | 1,1*2,25*20+1,5*1,5*2+1,5*2,1*2+4,18+36+3*2,25+1,1*1,7*3+1,1*0,7+1,95*2,5*4+0,35*1,4*8                                                                                                           |    | 136,050    |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 0,35*1,1*4+0,45*1,4*3+0,45*0,75*2+0,9*2*2+0,5*0,75                                                                                                                                               |    | 8,080      |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 144,130    |              |                   |                           |
| 19                                          | K   | 629995101   | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím                                                                                                                                                    | m2 | 835,480    | 58,20        | 48 624,94         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *omytí fasády                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 226,05+181,14+177,58+44,45+78,78+45,88+81,60                                                                                                                                                     |    | 835,480    |              |                   |                           |
| 20                                          | K   | 632481215   | Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie                                                                                                                                      | m2 | 30,000     | 45,00        | 1 350,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *zakrytí tepelné izolace netkanou textilií                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 30                                                                                                                                                                                               |    | 30,000     |              |                   |                           |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     |     |             |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | 333 979,68        |                           |
| 21                                          | K   | 941111122   | Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m                                 | m2 | 381,800    | 68,00        | 25 962,40         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *montáž - lešení lehké š. do 1,2 m                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 192,17+189,63                                                                                                                                                                                    |    | 381,800    |              |                   |                           |
| 22                                          | K   | 941111132.1 | Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,8 m, výšky přes 10 do 25 m                                 | m2 | 308,340    | 68,00        | 20 967,12         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|                                             | VV  |             | *lešení v ul. 9. května                                                                                                                                                                          |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *montáž - lešení lehké atyp. š. od 1,5 m do 1,8 m                                                                                                                                                |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 308,34                                                                                                                                                                                           |    | 308,340    |              |                   |                           |
| 23                                          | K   | 941111222   | Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122                       | m2 | 22 908,000 | 2,10         | 48 106,80         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *použití - lešení lehké š. do 1,2 m                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *předpoklad použití lešení 2 měsíce (tj. 60 dní)                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 381,8*60                                                                                                                                                                                         |    | 22 908,000 |              |                   |                           |
| 24                                          | K   | 941111232   | Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132                       | m2 | 18 500,400 | 2,10         | 38 850,84         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *použití - lešení lehké š. od 1,5 m do 1,8 m                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *předpoklad použití lešení 2 měsíce (tj. 60 dní)                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 308,34*60                                                                                                                                                                                        |    | 18 500,400 |              |                   |                           |
| 25                                          | K   | 941111822   | Demontáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m                               | m2 | 381,800    | 54,00        | 20 617,20         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *demontáž - lešení lehké š. do 1,2 m                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 381,8                                                                                                                                                                                            |    | 381,800    |              |                   |                           |
| 26                                          | K   | 941111832.1 | Demontáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,8 m, výšky přes 10 do 25 m                               | m2 | 308,340    | 54,00        | 16 650,36         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|                                             | VV  |             | *lešení v ul. 9. května                                                                                                                                                                          |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *demontáž - lešení lehké atyp. š. od 1,5 m do 1,8 m                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 308,34                                                                                                                                                                                           |    | 308,340    |              |                   |                           |
| 27                                          | K   | 943211112   | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m                                                               | m3 | 175,560    | 68,00        | 11 938,08         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *montáž - lešení lehké prostorové ve světlíku                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *přidržné rozměry 2,2 x 3,8 m; výška 21,0 m                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 2,2*3,8*21,0                                                                                                                                                                                     |    | 175,560    |              |                   |                           |
| 28                                          | K   | 943211212   | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112                                                              | m3 | 10 533,600 | 2,10         | 22 120,56         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *použití - lešení prostorové lehké                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *předpoklad použití lešení 2 měsíce (tj. 60 dní)                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 175,56*60                                                                                                                                                                                        |    | 10 533,600 |              |                   |                           |
| 29                                          | K   | 943311812   | Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m                                                            | m3 | 175,560    | 54,00        | 9 480,24          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *demontáž - lešení lehké prostorové ve světlíku                                                                                                                                                  |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *přidržné rozměry 2,2 x 3,8 m; výška 21,0 m                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 2,2*3,8*21,0                                                                                                                                                                                     |    | 175,560    |              |                   |                           |
| 30                                          | K   | 944511111   | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                                   | m2 | 807,140    | 25,00        | 20 178,50         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | 308,34+33,12+33,84+192,17+24,84+189,63+25,20                                                                                                                                                     |    | 807,140    |              |                   |                           |
| 31                                          | K   | 944511211   | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                                              | m2 | 48 428,400 | 0,70         | 33 899,88         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *použití - ochranná síť                                                                                                                                                                          |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *předpoklad použití lešení 2 měsíce (tj. 60 dní)                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 807,14*60                                                                                                                                                                                        |    | 48 428,400 |              |                   |                           |
| 32                                          | K   | 944511811   | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                                 | m2 | 807,140    | 15,00        | 12 107,10         | CS ÚRS 2021 01            |
| 33                                          | K   | 944711111   | Montáž zachytňné sítěřky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m                                                                                                         | m  | 24,000     | 105,00       | 2 520,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *řízení ochranných sítěřek nad chodníkem a ve dvoře                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 15,0+9,0                                                                                                                                                                                         |    | 24,000     |              |                   |                           |
| 34                                          | K   | 944711211   | Montáž zachytňné sítěřky Příplatek za první a každý další den použití zachytňné sítěřky k ceně -1111                                                                                             | m  | 1 440,000  | 1,82         | 2 620,80          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *použití - zachytňná sítěřka š. do 1,5 m                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *předpoklad použití lešení 2 měsíce (tj. 60 dní)                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 24*60                                                                                                                                                                                            |    | 1 440,000  |              |                   |                           |
| 35                                          | K   | 944711811   | Demontáž zachytňné sítěřky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m                                                                                                       | m  | 24,000     | 48,80        | 1 171,20          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *demontáž ochranných sítěřek nad chodníkem a ve dvoře                                                                                                                                            |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 15,0+9,0                                                                                                                                                                                         |    | 24,000     |              |                   |                           |
| 36                                          | K   | 949101112   | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenořev podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                                      | m2 | 60,000     | 63,60        | 3 816,00          | CS ÚRS 2021 01            |
| 37                                          | K   | 952901114   | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m                                                                         | m2 | 300,000    | 112,00       | 33 600,00         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *úklid stavby před předáním h do 25 m                                                                                                                                                            |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 300                                                                                                                                                                                              |    | 300,000    |              |                   |                           |
| 38                                          | K   | 9529021.R   | Denní úklid společných komunikačních prostor při provádění bouracích prací a transportu suti                                                                                                     | m2 | 1 200,000  | 5,00         | 6 000,00          | R-položka vlastní         |
|                                             | VV  |             | *komunikační prostory 1.NP a 1.PP: plocha 80 m2; předpokládané období 15 dnů                                                                                                                     |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 80*15                                                                                                                                                                                            |    | 1 200,000  |              |                   |                           |
| 39                                          | K   | 9533301.R   | Vložení separačního provazce do dilatačních spár š. do 10 mm                                                                                                                                     | m  | 43,800     | 77,00        | 3 372,60          | R-položka vlastní         |
|                                             | VV  |             | *dilatační spáry k sousednímu domu č.p. 1989                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 43,8                                                                                                                                                                                             |    | 43,800     |              |                   |                           |
| D 998 Přesun hmot                           |     |             |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | 18 452,08         |                           |
| 40                                          | K   | 998017003   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t  | 20,756     | 889,00       | 18 452,08         | CS ÚRS 2021 01            |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |     |             |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | 2 351 895,80      |                           |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |     |             |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | 4 819,70          |                           |
| 41                                          | K   | 711193131   | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S                                                                                              | m2 | 10,220     | 456,00       | 4 660,32          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S                                                                                                        |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | *hydroizolační stěrka soklu světlíku                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 10,22                                                                                                                                                                                            |    | 10,220     |              |                   |                           |
| 42                                          | K   | 998711203   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m                              | %  | 46,603     | 3,42         | 159,38            | CS ÚRS 2021 01            |
| D 713 Izolace tepelné                       |     |             |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | 45 340,01         |                           |
| 43                                          | K   | 713111111   | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně                                              | m2 | 30,000     | 32,90        | 987,00            | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *doplnění tepelné izolace tl. 60 mm vložním mezi trámy podlahy                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 30                                                                                                                                                                                               |    | 30,000     |              |                   |                           |
| 44                                          | M   | 63148152    | deska tepelné izolační minerální univerzální A=0,035 tl 60mm                                                                                                                                     | m2 | 33,000     | 1 268,00     | 41 844,00         | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | 30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                         |    | 33,000     |              |                   |                           |
| 45                                          | K   | 713121121   | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá                                                                | m2 | 30,000     | 51,10        | 1 533,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|                                             | VV  |             | *obtížná montáž pásu z minerální vlny - 2 vrstvy celková tloušťka 200 mm                                                                                                                         |    |            |              |                   |                           |
|                                             | VV  |             | 30                                                                                                                                                                                               |    | 30,000     |              |                   |                           |
| 46                                          | K   | 998713203   | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                    | %  | 443,640    | 2,20         | 976,01            | CS ÚRS 2021 01            |



| Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava          |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| D   | 721 | Zdravotnická - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 3 588,84          |                          |
| 47  | K   | 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 344,00       | 344,00            | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "výměna vpustí ve světlíku - napojení potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                          |
|     | VV  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                          |
| 48  | K   | 721211611 Podlahové vpustí dvorní vtoky (vpustí) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 3 180,00     | 3 180,00          | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "výměna vpustí ve světlíku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                          |
|     | VV  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                          |
| 49  | K   | 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %   | 35,240   | 1,84         | 64,84             | CS ÚRS 2021 01           |
| D   | 741 | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 82 815,00         |                          |
| 50  | K   | H2S2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hod | 30,000   | 1 200,00     | 36 000,00         | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "montáž nového jímачho rozvodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 30,000   |              |                   |                          |
|     | VV  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                          |
| 51  | M   | 35442139 drát D 7 mm Cu polotvrdý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 25,725   | 380,00       | 9 775,50          | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "hmotnost: 0,35 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 25,725   |              |                   |                          |
|     | VV  | 70*0,35*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                          |
| 52  | M   | 35441117 tyč jímач s kovaným hrotem 1500mm Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,000    | 1 930,00     | 11 580,00         | CS ÚRS 2021 01           |
| 53  | M   | 35441851 držák jímачe a ochranné trubky s vrutem - 200mm, Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 6,000    | 160,00       | 960,00            | CS ÚRS 2021 01           |
| 54  | M   | 35441671 podpěra vedení hromosvodu na taškové střešy, Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,000   | 199,00       | 2 388,00          | CS ÚRS 2021 01           |
| 55  | M   | 35441678 podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 250-270/100mm, Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 12,000   | 211,00       | 2 532,00          | CS ÚRS 2021 01           |
| 56  | M   | 35442024 svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 111,00       | 111,00            | CS ÚRS 2021 01           |
| 57  | M   | 35441687 podpěra vedení hromosvodu na plechové střešy, Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 10,000   | 78,40        | 784,00            | CS ÚRS 2021 01           |
| 58  | M   | 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 6,000    | 11,10        | 66,60             | CS ÚRS 2021 01           |
| 59  | M   | 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 10,000   | 13,60        | 136,00            | CS ÚRS 2021 01           |
| 60  | M   | 35442001 svorka na potrubí 1 1/2" - 49mm, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 38,30        | 38,30             | CS ÚRS 2021 01           |
| 61  | M   | 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 32,70        | 32,70             | CS ÚRS 2021 01           |
| 62  | M   | 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 18,40        | 18,40             | CS ÚRS 2021 01           |
| 63  | M   | 35442013 svorka uzemnění Cu spojovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 60,000   | 76,30        | 4 578,00          | CS ÚRS 2021 01           |
| 64  | M   | 35442018 svorka uzemnění Cu k jímач tyči, 72x55mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 6,000    | 240,00       | 1 440,00          | CS ÚRS 2021 01           |
| 65  | M   | 35442023 svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000    | 119,00       | 357,00            | CS ÚRS 2021 01           |
| 66  | M   | 35442102 stříška ochranná dolní Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000    | 139,00       | 417,00            | CS ÚRS 2021 01           |
| 67  | M   | 35442103 stříška ochranná horní Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000    | 165,00       | 495,00            | CS ÚRS 2021 01           |
| 68  | M   | 1178782 PLECH PB 250X0,6MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 3,400    | 490,00       | 1 666,00          | externí ceník dodavatele |
|     | VV  | "plech olovený 0,6 x 250 mm - 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "pro zhotovení vložek při spojování máděného a pozinkovaného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "hmotnost 1 m = 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,400    |              |                   |                          |
|     | VV  | 2,0*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                          |
| 69  | M   | 35442110 stílek plastový - čísla svodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 5,00         | 5,00              | CS ÚRS 2021 01           |
| 70  | K   | 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          | CS ÚRS 2021 01           |
| 71  | K   | 998741203 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 573,800  | 2,50         | 1 434,50          | CS ÚRS 2021 01           |
| D   | 742 | Elektroinstalace - slaboproud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 28 659,69         |                          |
| 72  | K   | 742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 149,000  | 45,70        | 6 809,30          | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "trubka elektroinstalační ohebná z PH, D22,9/28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 129,000  |              |                   |                          |
|     | VV  | 27*20*28*27*27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "trubka elektroinstalační ohebná z PH, D41/50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 20,000   |              |                   |                          |
|     | VV  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 149,000  |              |                   |                          |
|     | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                          |
| 73  | M   | 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 135,450  | 25,60        | 3 467,52          | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "prořez, ztrátě 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 135,450  |              |                   |                          |
|     | VV  | 129,0*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                          |
| 74  | M   | 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 21,000   | 27,50        | 577,50            | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "prořez, ztrátě 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 21,000   |              |                   |                          |
|     | VV  | 20,0*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                          |
| 75  | K   | 742420021 Montáž společné televizní antény antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 1 550,00     | 3 100,00          | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "antennní stožáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                          |
|     | VV  | 1 "dl. 4,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                          |
|     | VV  | 1 "dl. 3,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                          |
|     | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                          |
| 76  | M   | 1420101.M stožár antennní dl. 4 metry, 48/2 mm, žárový zinek včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          | M-položka vlastní        |
|     | P   | Poznámka k položce<br>- stožár v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu<br>- stožár v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu<br>- rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm<br>- včetně příslušenství (držáky pro upevnění ke krovu, stožárová kvrka, svorka na trubku 48mm na hromosvodový drát atd.)<br>"pozice Z12 (dle výpisu zámečnických prvků) |     | 1,000    |              |                   |                          |
|     | VV  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                          |
| 77  | M   | 1420102.M stožár antennní dl. 3 metry, 48/2 mm, žárový zinek, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 7 000,00     | 7 000,00          | M-položka vlastní        |
|     | P   | Poznámka k položce<br>- stožár v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu<br>- rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm<br>- včetně příslušenství (držáky pro upevnění ke krovu, stožárová kvrka, svorka na trubku 48mm na hromosvodový drát atd.)<br>"pozice Z13 (dle výpisu zámečnických prvků)                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                          |
|     | VV  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                          |
| 78  | K   | 998742203 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 253,540  | 0,81         | 205,37            | CS ÚRS 2021 01           |
| D   | 762 | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 206 393,88        |                          |
| 79  | K   | 762222141 Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 7,400    | 1 500,00     | 11 100,00         | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "výroba a montáž zábradlí revizní lávky v půdním prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7,400    |              |                   |                          |
|     | VV  | "sloupky + madlo - délka 7,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | 7,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                          |
| 80  | M   | 0521701.M madlo dubové D 42mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 5,280    | 1 500,00     | 7 920,00          | M-položka vlastní        |
|     | VV  | "specifikace - zábradlí revizní lávky v půdním prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "prořez, ztrátě 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 5,280    |              |                   |                          |
|     | VV  | "madlo - délka 4,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | 4,8*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                          |
| 81  | M   | 6051601.M sloupek zábradlí 80/80 mm ze smrkového sušeného dřeva, hoblovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 9,240    | 2 100,00     | 19 404,00         | M-položka vlastní        |
|     | VV  | "specifikace - zábradlí revizní lávky v půdním prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 9,240    |              |                   |                          |
|     | VV  | "prořez, ztrátě 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "sloupek 80/80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | 1,2*7*1,1 " dl. 1,2 m - 7 ks"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                          |
| 82  | K   | 762332933 Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 70,000   | 422,40       | 29 568,00         | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "montáž prvků střešní vazby - doplnění, průřezová plocha do 288 cm2, délky do 5 m - odhad 70,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 70,000   |              |                   |                          |
|     | VV  | "konstrukce střešy pod plechovou krytinou je nepřístupná, bude upřesněno dle skutečnosti po rozkrytí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                          |
| 83  | M   | 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 1,478    | 10 500,00    | 15 519,00         | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "specifikace hranolů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "pro montáž prvků střešní vazby - doplnění, průřezová plocha do 288 cm2, délky do 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "hranol SM 160/120 mm - dl. 70,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "prořez, ztrátě 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,478    |              |                   |                          |
|     | VV  | 0,16*0,12*70*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                          |
| 84  | K   | 762342214 Bednění a latování montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 208,640  | 75,00        | 15 648,00         | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "střeš s betonou krytinou (sklon 35°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                          |
|     | VV  | "montáž latování střeš, rosteč 33,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 208,640  |              |                   |                          |
|     | VV  | 208,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                          |
| 85  | M   | 60514114 řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 2,203    | 9 200,00     | 20 267,60         | CS ÚRS 2021 01           |
|     | VV  | "specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                          |

Č. Typ  
108 K

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava           |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------------|
|     |     |             | "střešní latě 60/40 mm - 4,0 m/m2<br>"prořez, ztrátě 10%<br>208,64*4*0,06*0,04*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,203    |              |                   |                           |
| 86  | K   | 762342441   | Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových nebo kontratát<br>"střeška s betonou krytinou (sklon 35°)<br>"montáž laťování střeš, rozteč 1,0 m - kontratát - spotřeba cca 1,1 m/m2<br>208,64*1,1                                                                                                                                                           | m   | 229,504  | 19,00        | 4 360,58          | CS ÚRS 2021 01            |
| 87  | M   | 60514114    | řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m<br>"specifikace<br>"kontratát 60/40 mm - 229,504 m<br>"prořez, ztrátě 10%<br>229,504*0,06*0,04*1,1                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,606    | 9 200,00     | 5 575,20          | CS ÚRS 2021 01            |
| 88  | K   | 762343913   | Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) II. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2<br>"střeška s plechovou krytinou (sklon 10°)<br>"doplnění bednění střešy z prken na sraz tl. 24 mm<br>"předpoklad 30% z plochy stávajícího bednění - revize záklopu a krovu v místech, kde docházelo k dlouhodobému zatékání<br>111,9*0,3             | m2  | 33,480   | 351,00       | 11 751,48         | CS ÚRS 2021 01            |
| 89  | K   | 762395000   | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty<br>"střešní latě 60/40 mm - 4,0 m/m2<br>208,64*4*0,06*0,04<br>"kontratát 60/40 mm - 229,504 m<br>229,504*0,06*0,04<br>Součet                                                                                                                 | m3  | 2,554    | 1 160,00     | 2 962,64          | CS ÚRS 2021 01            |
| 90  | K   | 762512261   | Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového<br>"montáž revizní lávky v půdním prostoru<br>"lyžina 100/100 mm<br>2,0*4 "dl. 2,0 m - 4 ks"<br>3,5*4 "dl. 3,5 m - 4 ks"<br>Mezisoučet<br>"podélník 100/160 mm<br>2,2*7 "dl. 2,2 m - 7 ks"<br>3,7*2 "dl. 3,7 m - 2 ks"<br>Mezisoučet<br>"čelní fošna 160/40 mm<br>4,0*3 "dl. 4,0 m - 3 ks"<br>Součet | m   | 56,800   | 47,70        | 2 709,36          | CS ÚRS 2021 01            |
| 91  | M   | 60512125    | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m<br>"revizní lávka v půdním prostoru - specifikace řeziva<br>"prořez, ztrátě 10%<br>"lyžina 100/100 mm - celková délka 22,0 m<br>0,1*0,1*22,0*1,1                                                                                                                                                             | m3  | 0,242    | 9 200,00     | 2 226,40          | CS ÚRS 2021 01            |
| 92  | M   | 60512130    | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m<br>"revizní lávka v půdním prostoru - specifikace řeziva<br>"prořez, ztrátě 10%<br>"podélník 100/160 mm - celková délka 22,8 m<br>22,8*0,1*0,16*1,1                                                                                                                                                          | m3  | 0,401    | 92 000,00    | 36 892,00         | CS ÚRS 2021 01            |
| 93  | M   | 60511125    | řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m<br>"montáž revizní lávky v půdním prostoru<br>"prořez, ztrátě 10%<br>"čelní fošna 160/40 mm<br>4,0*3*0,16*0,04*1,1 "dl. 4,0 m - 3 ks"                                                                                                                                                            | m3  | 0,084    | 10 500,00    | 882,00            | CS ÚRS 2021 01            |
| 94  | K   | 762521104   | Položení podlah neohoblovaných na sraz z prken hrubých<br>"montáž revizní lávky v půdním prostoru<br>"podlaha z hrubých prken tl. 32 mm - plocha 17,26 m2<br>17,26                                                                                                                                                                                             | m2  | 17,260   | 115,00       | 1 984,90          | CS ÚRS 2021 01            |
| 95  | M   | 60511120    | řezivo stavební prkna prismatické středová tl 25(32)mm dl 2-5m<br>"revizní lávka v půdním prostoru - specifikace řeziva<br>"prořez, ztrátě 10%<br>"podlaha z hrubých prken tl. 32 mm - plocha 17,26 m2<br>17,26*0,032*1,1                                                                                                                                      | m3  | 0,608    | 10 500,00    | 6 384,00          | CS ÚRS 2021 01            |
| 96  | K   | 762595001   | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty<br>"revizní lávka v půdním prostoru<br>"podlaha z hrubých prken tl. 32 mm - plocha 17,26 m2<br>17,26                                                                                                                                                                                      | m2  | 17,260   | 38,40        | 662,78            | CS ÚRS 2021 01            |
| 97  | K   | 762795000   | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna<br>"revizní lávka v půdním prostoru<br>"spojovací prostředky pro podkladovou konstrukci podlahy<br>"lyžina 100/100 mm<br>22,0*0,1*0,1<br>"podélník 100/160 mm<br>22,8*0,1*0,16<br>"čelní fošna 160/40 mm<br>12*0,16*0,04<br>Součet                                         | m3  | 0,662    | 870,00       | 575,94            | CS ÚRS 2021 01            |
| 98  | K   | 998762203   | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                              | %   | 2,000    | 5 000,00     | 10 000,00         | CS ÚRS 2021 01            |
| D   | 763 |             | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 3 285,13          |                           |
| 99  | K   | 763132971   | Vyspravení sádkartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A<br>"oprava SDK u ostění střešních oken po výměně<br>5                                                                                                                                                                                  | kus | 5,000    | 641,00       | 3 205,00          | CS ÚRS 2021 01            |
| 100 | K   | 998763403   | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                     | %   | 32,050   | 2,50         | 80,13             | CS ÚRS 2021 01            |
| D   | 764 |             | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 618 406,15        |                           |
| 101 | K   | 764131411.1 | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy rovné drážkováním ze svitků řs 670 mm, sklon střešy do 30°<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"pozice K29<br>111,6                                                                                             | m2  | 111,600  | 2 890,00     | 322 524,00        | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
| 102 | K   | 764202134   | Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným<br>"okapnice pod podstřešní fólii<br>5,1+5,3                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 10,400   | 154,00       | 1 601,60          | CS ÚRS 2021 01            |
| 103 | M   | 59244095    | okapnice plechová<br>Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 1 kus/1,8 m<br>10,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 11,440   | 165,00       | 1 887,60          | CS ÚRS 2021 01            |
| 104 | K   | 764212606   | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí řs 500 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>4,7*2 "pozice K1"                                                                                                                                                                                                                | m   | 9,400    | 520,00       | 4 888,00          | CS ÚRS 2021 01            |
| 105 | K   | 764212666.1 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešy rovné řs 600 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>5,6*2 "pozice K7"                                                                                                                                                                                   | m   | 11,200   | 490,00       | 5 488,00          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
| 106 | K   | 764214406.1 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené řs 600 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>2,2 "pozice K3"                                                                                                                                                                                                     | m   | 2,200    | 680,00       | 1 496,00          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
| 107 | K   | 764218604.1 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 280 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování frontonu řs 280 mm (římsy nad okny v 3.NP)<br>2,0*5 "pozice K34"                                                                                                               | m   | 10,000   | 480,00       | 4 800,00          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
| 108 | K   | 764218604   | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 330 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování frontonu (trojúhelníkový portál nad vstupem)<br>1,6*2 "pozice K38"                                                                                                             | m   | 3,200    | 450,00       | 1 440,00          | CS ÚRS 2021 01            |

|     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava           |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------------|
| 109 | K   | 764218605.1 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů<br>mechanicky kotvené ř 430 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>15,0 "pozice K35"<br>15,0 "pozice K37"<br>Součet                                                                                                                                   | m   | 30,000   | 520,00       | 15 600,00         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15,000   |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15,000   |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 30,000   |              |                   |                           |
| 110 | K   | 764218606.1 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů<br>mechanicky kotvené ř 550 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>4,9 "pozice K9"                                                                                                                                                                    | m   | 4,900    | 603,00       | 2 954,70          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,900    |              |                   |                           |
| 111 | K   | 764218645   | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů<br>Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do ř 400 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování frontonu (trojúhelníkový portál nad vstupem)<br>1 "pozice K38"                                       | kus | 1,000    | 190,00       | 190,00            | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                           |
| 112 | K   | 764218654.1 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené ř 280 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování frontonu ř 280 mm (oblé římsy nad okny v 2.NP)<br>3,9*5 "pozice K38"                                                                                       | m   | 19,500   | 805,00       | 15 697,50         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 19,500   |              |                   |                           |
| 113 | K   | 764218654   | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené ř 330 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování frontonu<br>3,3 "pozice K39"                                                                                                                               | m   | 3,300    | 825,00       | 2 722,50          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,300    |              |                   |                           |
| 114 | K   | 764218655.1 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené ř 480 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování voluty<br>2,0*2 "pozice K40"                                                                                                                               | m   | 4,000    | 921,00       | 3 684,00          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                           |
| 115 | K   | 764231466.2 | Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí ř 600 mm<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>4,7 "pozice K19"                                                                                                                                                                                     | m   | 4,700    | 909,00       | 4 272,30          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,700    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
| 116 | K   | 764232404.2 | Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou ř 350 mm<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>3,8 "pozice K21"<br>8,9 "pozice K22"<br>7,8 "pozice K26"<br>Součet                                                                                                                   | m   | 20,500   | 647,00       | 13 263,50         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,800    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 8,900    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 7,800    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 20,500   |              |                   |                           |
| 117 | K   | 764236403.2 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů ř 280 mm<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                  | m   | 20,200   | 568,00       | 11 473,60         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
| 118 | K   | 764238404.2 | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené ř 120 mm<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování římsy fasády<br>9,4 "pozice K44"<br>9,4 "pozice K46"<br>8,8 "pozice K51"<br>8,8 "pozice K52"<br>11,0 "pozice K55"<br>Součet                        | m   | 47,400   | 642,00       | 30 430,80         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 9,400    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 9,400    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 8,800    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 8,800    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,000   |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 47,400   |              |                   |                           |
| 119 | K   | 7642385.R   | Obalení stávajícího oplechování říms ř 120 mm olověným plechem<br>Poznámka k položce:<br>- včetně dodávky Pb plechu 250x8 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"oplechování římsy fasády<br>0,6*2 "pozice K50"                                                                                                                                       | m   | 1,200    | 1 500,00     | 1 800,00          | R-položka vlastní         |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,200    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
| 120 | K   | 764311614.1 | Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo preizovou ř 350 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"lemování nádezdívků<br>3,0*2 "pozice K2"<br>6,9 "pozice K4"<br>8,4 "pozice K5"<br>Součet                                                                                      | m   | 21,300   | 280,00       | 5 964,00          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,000    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,900    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 8,400    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 21,300   |              |                   |                           |
| 121 | K   | 764314612   | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"lemování komína<br>3,0*0,45 "pozice K11 - ř 450 mm"<br>3,0*0,45 "pozice K12 - ř 450 mm"<br>4,0*0,45 "pozice K13 - ř 450 mm"<br>2,0*0,45 "pozice K14 - ř 450 mm"<br>Součet                       | m2  | 5,400    | 1 540,00     | 8 316,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,350    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,350    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,800    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,900    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,400    |              |                   |                           |
| 122 | K   | 764331414.1 | Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo preizovou ř 350 mm<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"lemování nádezdívků<br>3,8 "pozice K15"<br>3,9 "pozice K20"<br>6,8 "pozice K23"<br>2,5 "pozice K25"<br>2,5 "pozice K25"<br>Součet                     | m   | 19,500   | 619,00       | 12 070,50         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,800    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,900    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,800    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,500    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,500    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 19,500   |              |                   |                           |
| 123 | K   | 764334412.1 | Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"lemování komína<br>2,7*0,45 "pozice K17 - ř 450 mm"<br>2,7*0,45 "pozice K18 - ř 450 mm"<br>2,7*0,25 "pozice K24 - ř 250 mm"<br>2,8*0,25 "pozice K58 - ř 250 mm"<br>Součet | m2  | 3,805    | 2 550,00     | 9 702,75          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,215    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,215    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,675    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,700    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,805    |              |                   |                           |
| 124 | K   | 764503106   | Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 12,000   | 85,00        | 1 020,00          | CS ÚRS 2021 01            |
| 125 | M   | 55344777    | háček pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,000   | 126,00       | 1 512,00          | CS ÚRS 2021 01            |
| 126 | K   | 764513412   | Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel ř 1000 mm<br>Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>- včetně m+D háku pro nástřešní žlab s podpěrou Pz<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"žlab nadokapní<br>5,6 "pozice K8"<br>5,4 "pozice K10"<br>Součet                                          | m   | 11,000   | 1 589,00     | 17 479,00         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,600    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,400    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,000   |              |                   |                           |
| 127 | K   | 7645101.R   | Kotlík atypický pro nadokapní žlab ř 1000 a kruhový svod D 120 mm z Pz plechu s povrchovou úpravou<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"atyp. kotlík pro nadokapní žlab u dešťového svodu D=120 mm<br>1 "pozice K32"<br>1 "pozice K33"<br>Součet                                                                                                       | kus | 2,000    | 720,00       | 1 440,00          | R-položka vlastní         |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                           |
| 128 | K   | 764518623   | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"svod dešťový D=120 mm                                                                                                                                                                                    | m   | 25,900   | 962,00       | 24 915,80         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství                                                 | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava           |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
|     | VV  |             | 14,9 "pozice K32"                                                                                                                                                                      |     | 14,900                                                   |               |                   |                           |
|     | VV  |             | 11,0 "pozice K33"                                                                                                                                                                      |     | 11,000                                                   |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 25,900                                                   |               |                   |                           |
| 129 | K   | 764531405.1 | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm                                                                                                                | m   | 17,900                                                   | 1 310,00      | 23 449,00         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"žlab podokapní D=192 mm<br>8,8 "pozice K27"<br>9,1 "pozice K28"                                     |     | 8,800<br>9,100<br>17,900                                 |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 130 | K   | 764531425.1 | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm                                                                                         | kus | 1,000                                                    | 1 500,00      | 1 500,00          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"kout žlabu D=192 mm<br>1                                                                                                              |     | 1,000                                                    |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 131 | K   | 764531445.1 | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm                                                                       | kus | 2,000                                                    | 2 500,00      | 5 000,00          | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"kotlík pro podokapní žlab rš 400 mm; u dešťových svodů D=125 mm<br>1 "pozice K30"<br>1 "pozice K31" |     | 1,000<br>1,000<br>2,000                                  |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 132 | K   | 764538423.1 | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm                                                                                                         | m   | 39,800                                                   | 1 160,00      | 46 168,00         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>- plech Cu tl. 0,6 mm<br>"dle výpisu klempířských prvků<br>"svod dešťový D=120 mm<br>19,9 "pozice K30"<br>19,9 "pozice K31"                                     |     | 19,900<br>19,900<br>39,800                               |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 133 | K   | 998764203   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                   | %   | 5 462,000                                                | 2,50          | 13 655,00         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | D   | 765         | Krytina skládaná                                                                                                                                                                       |     |                                                          |               | 492 872,64        |                           |
| 134 | K   | 765121014   | Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2                                                                                                 | m2  | 208,640                                                  | 390,00        | 81 369,60         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "střecha s betonovou krytinou<br>200,64 "sklon 35°<br>8,0 "sklon 47°<br>Součet                                                                                                         |     | 200,640<br>8,000<br>208,640                              |               |                   |                           |
| 135 | M   | 59244465    | taška betonová hladká symetrická základní 1/1                                                                                                                                          | kus | 1 925,128                                                | 45,00         | 86 630,76         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 10 kus/m²<br>"spotřeba 10 ks/m²<br>"ztrátě 2%<br>208,64*10*1,02<br>-203,000<br>"odpočet protisnéhových tašek"                                         |     | 2 128,128<br>-203,000<br>1 925,128                       |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 136 | M   | 59244466    | taška betonová hladká symetrická půlená 1/2                                                                                                                                            | kus | 100,000                                                  | 45,00         | 4 500,00          | CS ÚRS 2021 01            |
| 137 | K   | 765121201   | Montáž krytiny betonové okapové okapové hrany s okapním větrací pásem                                                                                                                  | m   | 10,400                                                   | 43,40         | 451,36            | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | 5,1+5,3                                                                                                                                                                                |     | 10,400                                                   |               |                   |                           |
| 138 | M   | 59244006    | pás okapní ochranný a větrací šířky 100mm                                                                                                                                              | m   | 10,920                                                   | 35,00         | 382,20            | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 1 role/5 m<br>10,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                            |     | 10,920                                                   |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 139 | K   | 765121202   | Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou                                                                                                                                | m   | 10,400                                                   | 68,00         | 707,20            | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | 5,1+5,3                                                                                                                                                                                |     | 10,400                                                   |               |                   |                           |
| 140 | M   | 59244033    | mřížka větrací střešní krytiny                                                                                                                                                         | m   | 10,920                                                   | 99,00         | 1 081,08          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 1 kus/1 m<br>10,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                             |     | 10,920                                                   |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 141 | K   | 765121251   | Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem                                                                                                                      | m   | 18,200                                                   | 492,00        | 8 954,40          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | 15,4+2,8                                                                                                                                                                               |     | 18,200                                                   |               |                   |                           |
| 142 | M   | 59244472    | taška betonová hladká symetrická hřebenáč s jednou příchytkou                                                                                                                          | kus | 47,775                                                   | 290,00        | 13 854,75         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: cca 2,5 kus/m<br>"spotřeba 2,5 ks/m<br>"ztrátě 5%<br>18,2*2,5*1,05                                                                                    |     | 47,775                                                   |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 143 | M   | 59244003    | pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepicí proužky, 1 role/5 m                                                                                         | m   | 19,110                                                   | 232,00        | 4 433,52          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 1 role/5 m<br>"prostřih, ztrátě 5%<br>18,2*1,05                                                                                                       |     | 19,110                                                   |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 144 | K   | 765121301   | Montáž krytiny betonové úžlabí na sucho na plech s těsnícím pásem                                                                                                                      | m   | 13,100                                                   | 804,00        | 10 532,40         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | 4,5+4,3*2                                                                                                                                                                              |     | 13,100                                                   |               |                   |                           |
| 145 | M   | 59244103    | pás klínový utěsňovací samolepicí 30x60mm                                                                                                                                              | m   | 28,335                                                   | 38,00         | 1 076,73          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "prostřih, ztrátě 5%<br>13,1*2*1,05<br>27,51*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                   |     | 27,510<br>28,335                                         |               |                   |                           |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |
| 146 | K   | 765121342   | Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho závětnou lištou                                                                                                                         | m   | 3,800                                                    | 590,00        | 2 242,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "štítová hrana v prostoru světlíku (dle K21)<br>3,8                                                                                                                                    |     | 3,800                                                    |               |                   |                           |
| 147 | K   | 765121401   | Montáž krytiny betonové opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivé do 0,25 m2                                                                                      | kus | 1,000                                                    | 154,00        | 154,00            | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "komin 45 x 45 cm - 1 ks<br>1                                                                                                                                                          |     | 1,000                                                    |               |                   |                           |
| 148 | K   | 765121402   | Montáž krytiny betonové opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivé přes 0,25 do 0,5 m2                                                                             | kus | 4,000                                                    | 308,00        | 1 232,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "nový výlez na střechu Z4 - 450 x 730 mm - 1 ks<br>1<br>"kominová tělesa<br>1 "45 x 105 cm - 1 ks"<br>2 "45 x 80 cm - 2 ks"<br>Součet                                                  |     | 1,000<br>1,000<br>2,000<br>4,000                         |               |                   |                           |
| 149 | K   | 765121403   | Montáž krytiny betonové opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivé přes 0,5 do 1 m2                                                                                | kus | 2,000                                                    | 615,00        | 1 230,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "kominová tělesa<br>1 "45 x 135 cm - 1 ks"<br>1 "45 x 140 cm - 1 ks"<br>Součet                                                                                                         |     | 1,000<br>1,000<br>2,000                                  |               |                   |                           |
| 150 | K   | 765121503   | Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°                                                                                     | m2  | 200,640                                                  | 89,00         | 17 856,96         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "střecha s betonovou krytinou<br>200,64 "sklon 35°<br>Součet                                                                                                                           |     | 200,640                                                  |               |                   |                           |
| 151 | K   | 765121504   | Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°                                                                                     | m2  | 8,000                                                    | 115,00        | 920,00            | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | "střecha s betonovou krytinou<br>8,0 "sklon 47°<br>Součet                                                                                                                              |     | 8,000                                                    |               |                   |                           |
| 152 | K   | 7651220.R   | Příplatek za přifazování betonových tašek                                                                                                                                              | m   | 42,480                                                   | 55,00         | 2 336,40          | R-položka vlastní         |
|     | VV  |             | "přifazování tašek u nadezdívek<br>18,38*14,4+8,0*3,7<br>Součet                                                                                                                        |     | 42,480                                                   |               |                   |                           |
| 153 | K   | 765125011   | Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisnéhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových | kus | 289,000                                                  | 90,00         | 26 010,00         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | VV  |             | 64 "větrací taška"<br>203 "protisnéhová taška"<br>10+4 "nosná taška stoupací plošiny"<br>3 "průchozí taška pro anténu"<br>5 "průchozí taška pro odvětrání ZTI"<br>Součet               |     | 64,000<br>203,000<br>14,000<br>3,000<br>5,000<br>289,000 |               |                   |                           |
| 154 | M   | 59244479    | taška betonová hladká symetrická odvětrávací                                                                                                                                           | kus | 65,920                                                   | 226,00        | 14 897,92         | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 10 kus/100 m2 střechy                                                                                                                                 |     |                                                          |               |                   |                           |



| Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ   | Množství  | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cenová soustava   |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| VV  |     | "ztratiné 3%<br>64*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 65,920    |              |                   |                   |
| 155 | M   | 59244480 taška betonová hladká symetrická protisněhová s hákem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 209,090   | 67,00        | 14 009,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 1,3 - 5 kus/m² dle polohy a sklonu střechy<br>"ztratiné 3%<br>203*1,03                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 209,090   |              |                   |                   |
| 156 | M   | 59244481 taška betonová hladká symetrická nosná stoupací plošiny bez držáku                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus  | 14,000    | 290,00       | 4 060,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 157 | K   | 765125201 Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro anténu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 3,000     | 155,00       | 465,00            | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "nástavec pro anténu<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 3,000     |              |                   |                   |
| 158 | M   | 59244022 komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 3,000     | 1 590,00     | 4 770,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 159 | K   | 765125202 Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 5,000     | 340,00       | 1 700,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "nástavec pro odvětrání kanalizace<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 5,000     |              |                   |                   |
| 160 | M   | 59244019 komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)                                                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 5,000     | 1 250,00     | 6 250,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 161 | K   | 765125302 Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 1,000     | 4 940,00     | 4 940,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "pozice Z4 dle výpisu zámečnických prvků<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,000     |              |                   |                   |
| 162 | M   | 5924401.M Univerzální vikýř – vnitřní rozměr 450x730 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 1,000     | 7 900,00     | 7 900,00          | M-položka vlastní |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>- univerzální tvarovatelný pás na bázi butylu pro oplechování<br>- vnitřní rozměry: 450x730 mm<br>- specifikace: skandinávská borovice, hliník, olověný pás, sklo                                                                                                                                                                     |      |           |              |                   |                   |
| 163 | K   | 765125351 Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky do 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus  | 5,000     | 910,00       | 4 550,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 164 | M   | 59244028 plošina stoupací kovová šíře 410x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 5,000     | 4 900,00     | 24 500,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "pozice Z7 (dle výpisu zámečnických prvků)<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 5,000     |              |                   |                   |
| 165 | M   | 59244096 držák stoupací plošiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 10,000    | 270,00       | 2 700,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 166 | K   | 765125352 Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 2,000     | 306,00       | 612,00            | CS ÚRS 2021 01    |
| 167 | M   | 59244027 plošina stoupací kovová šíře 880x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 2,000     | 15 000,00    | 30 000,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "pozice Z6 (dle výpisu zámečnických prvků)<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2,000     |              |                   |                   |
| 168 | M   | 59244096 držák stoupací plošiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 4,000     | 390,00       | 1 560,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 169 | K   | 765125401 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 203,000   | 85,00        | 17 255,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "střecha s betonovou krytinou (sklon 36° - 47°)<br>"protisněhové háky na severní polovině střechy<br>203                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 203,000   |              |                   |                   |
| 170 | K   | 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci                                                                                                                                                                                                         | m2   | 111,600   | 180,00       | 20 088,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "montáž pojistné hydroizolace pod plechovou krytinu (sklon 10°)<br>111,6                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 111,600   |              |                   |                   |
| 171 | M   | 28329223 fólie difúzně propustná s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 122,760   | 160,00       | 19 641,60         | CS ÚRS 2021 01    |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>- jako např. DÖRKEN DELTA-Enka-VENT (1,0mx50m) - pružná, difúzně otevřená a strukturovaná dělicí rohož pro šikmá střechy s plechovou falcovanou krytinou<br>111,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |      | 122,760   |              |                   |                   |
| 172 | K   | 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 208,640   | 39,00        | 8 136,96          | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "střecha s betonovou krytinou (sklon 35° - 50°)<br>208,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 208,640   |              |                   |                   |
| 173 | M   | 28329044 fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 239,936   | 39,00        | 9 357,50          | CS ÚRS 2021 01    |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>- jako např. DÖRKEN DELTA VENT S, Sd = 0,02 m<br>208,64*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                        |      | 239,936   |              |                   |                   |
| 174 | K   | 765191031 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 229,504   | 17,00        | 3 901,57          | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "dle délky kontralatě<br>208,64*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 229,504   |              |                   |                   |
| 175 | M   | 28329303 páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 240,979   | 21,70        | 5 229,24          | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | 229,504*1,05 "Přepočtené koeficientem množství<br>240,979                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 240,979   |              |                   |                   |
| 176 | K   | 998765203 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                     | %    | 3 382,000 | 6,03         | 20 393,46         | CS ÚRS 2021 01    |
| D   | 766 | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |              | 170 368,00        |                   |
| 177 | K   | 7661001.R Dřevěné dvoukřídlové dveře z 1/3 prosklené, masivní rámová konstrukce s výplněmi š. 1350 mm, v. 2250 mm - repase                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,000     | 38 000,00    | 38 000,00         | R-položka vlastní |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>- kompletní repase prvku včetně zámečnických mířů a kování včetně povrchové úpravy<br>- znovusazení prvku<br>- do dobu demontáže křídla je nutné osadit uzamknatelné provizorní dveře<br>"dle výpisu výplní otvorů<br>"pozice 1: 1 ks                                                                                                 |      | 1,000     |              |                   |                   |
| 178 | K   | 7666620.R Montáž atyp. vchodových dveří z masivního dřeva včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,000     | 3 200,00     | 3 200,00          | R-položka vlastní |
| VV  |     | "dle výpisu výplní otvorů<br>"vchodové dveře 80 x 1970 cm<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,000     |              |                   |                   |
| 179 | M   | 6117321.M dřevěné vchodové dveře z dubové masivu jednokřídlové 960x2100 mm, plně                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 1,000     | 78 000,00    | 78 000,00         | M-položka vlastní |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>- atypický výrobek<br>- rám a dveřní křídlo z masivního dřeva<br>- rámová konstrukce s výplněmi<br>- U <sub>d</sub> =1,7 W/m2K<br>- zámek vložkový, 3.bezpečnostní třída<br>- bezpečnostní kován klika - klika7<br>- starobronz<br>- osovchová úprava dveří - nádrž matná lazura teak<br>"dle výpisu výplní otvorů<br>"pozice 3: 1 ks |      | 1,000     |              |                   |                   |
| 180 | K   | 766671024 Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným lmcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm                                                                                                                                                      | kus  | 2,000     | 1 800,00     | 3 600,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| VV  |     | "nová střešní okna s protihlukovým zasklením<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 2,000     |              |                   |                   |
| 181 | M   | 61124535 okno střešní dřevěné výklopné-kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování                                                                                                                                                                                                                                                         | kus  | 2,000     | 16 900,00    | 33 800,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| 182 | M   | 61140555 lemování střešních oken v sestavě na profilované krytiny 78x118cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 2,000     | 4 400,00     | 8 800,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 183 | M   | 61124060 zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sada | 2,000     | 1 310,00     | 2 620,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 184 | M   | 61124089 zateplovací sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 78x118cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | sada | 2,000     | 582,00       | 1 164,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 185 | M   | 61124107 zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie 78x118cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sada | 2,000     | 592,00       | 1 184,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 186 | K   | 998766203 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                | %    | 0,000     | 1,10         | 0,00              | CS ÚRS 2021 01    |
| D   | 767 | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |              | 147 624,60        |                   |
| 187 | K   | 7676013.R M+D otevíravá mříže sklepního okna vel. 650 x 350 mm z ocelových profilů s doplněním sítí z tahokovu                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,000     | 5 500,00     | 5 500,00          | R-položka vlastní |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>- otevíravá mříž jednokřídlová, uzamykací<br>- rám z L 30/30/4 mm, výplň tyč 14/14 mm<br>- doplněno sítí z tahokovu oka 12x9,5 mm, tl. 1,5 mm<br>- žárové zinkováno, čemí nátěr<br>"pozice Z1 (dle výpisu kovářských a zámečnických prvků)<br>1                                                                                       |      | 1,000     |              |                   |                   |
| 188 | K   | 7676014.R M+D otevíravá mříže sklepního okna vel. 650 x 400 mm z ocelových profilů s doplněním sítí z tahokovu                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,000     | 6 000,00     | 6 000,00          | R-položka vlastní |
| P   |     | Poznámka k položce:<br>- otevíravá mříž jednokřídlová, uzamykací<br>- rám z L 30/30/4 mm, výplň tyč 14/14 mm<br>- doplněno sítí z tahokovu oka 12x9,5 mm, tl. 1,5 mm<br>- žárové zinkováno, čemí nátěr<br>"pozice Z2 (dle výpisu kovářských a zámečnických prvků)<br>1                                                                                       |      | 1,000     |              |                   |                   |
| 189 | K   | 7676015.R M+D otevíravá mříže sklepního okna vel. 650 x 450 mm z ocelových profilů s doplněním sítí z tahokovu                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,000     | 8 900,00     | 8 900,00          | R-položka vlastní |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>- otevírává mříž jednokřídllová, uzamykatelná<br>- rám z L 30/30/4 mm, výplň tyče 14/14 mm<br>- doplněno síti z tahokovu oka 12x9,5 mm, tl. 1,5 mm<br>- žárové zinkované černý nátěr<br>"pozice Z3 (dle výpisu kovářských a zámečnických prvků)<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 190 | K   | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 15,000   | 1 000,00     | 15 000,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| 191 | M   | 5534401.M | komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím rovná cih. červ. 250x1000x1000mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- komínová lávka UNI 100 je prvek pro zajištění bezpečného pohybu po střeše<br>- skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí<br>- zábradlí je tvořeno dvěma stojkami a dvěma vodorovnými tyčemi (ve výšce 0,5 a 1 m)<br>- dodávané zábradlí je buď přímé nebo rohové<br>- rohové zábradlí je púdorysně pravouhlé, roh zábradlí lze vytvořit jak vlevo tak vpravo<br>- při montáži více komínových lávek vedle sebe lze vytvořit průběžnou lávku o větší délce (v tomto případě se stoupací plošiny nijak nespojují;<br>spojit však lze vodorovné tyče zábradlí pomocí plastových kulatých vsuvek, které jsou součástí každé sady<br>VÝHODY<br>- splňuje svým provedením požadavky normy EN 516 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu –<br>Lávky, plošiny a stupně<br>- v kombinaci se zábradlím vyhovuje požadavkům normy ČSN 73 4201 – Kominý a kouřovody<br>- spojením více komínových lávek vedle sebe vznikne průběžná lávka o větší délce (např. 2-3 m)<br>- jednoduchá montáž<br>- dvě varianty: přímé nebo rohové zábradlí<br>TECHNICKÉ ÚDAJE<br>- materiál: žárové pozinkované ocel s povrchovou úpravou<br>- rozměry: 250 x 1000 m; výška zábradlí 1000 mm<br>- barvy: cihlově červená, tmavohnědá, černá a přírodní, pozinkovaná<br>- hmotnost: cca 15 kg (celá sada)<br>POUŽITÍ<br>- komínová lávka UNI 100 je určena pro střechy se sklonem 15 – 55° a lze ji použít pro tyto modely: Betonové střešní tašky: Classic, Classic<br>Protector, Classic STAR, Natura, Montero, Rímská taška, Tegalt, Reviva, Keramické střešní tašky: Rubin 9, Rubin 13, Topas 13, Tumulín,<br>"pozice Z8 (dle výpisu zámečnických prvků)<br>"přímá komínová lávka<br>13                                                 | kus | 13,000   | 5 900,00     | 76 700,00         | M-položka vlastní |
| 192 | M   | 5534402.M | komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím boční cih. červ. 250x1000x1000mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- komínová lávka UNI 100 je prvek pro zajištění bezpečného pohybu po střeše<br>- skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí<br>- zábradlí je tvořeno dvěma stojkami a dvěma vodorovnými tyčemi (ve výšce 0,5 a 1 m)<br>- dodávané zábradlí je buď přímé nebo rohové<br>- rohové zábradlí je púdorysně pravouhlé, roh zábradlí lze vytvořit jak vlevo tak vpravo<br>- při montáži více komínových lávek vedle sebe lze vytvořit průběžnou lávku o větší délce (v tomto případě se stoupací plošiny nijak nespojují;<br>spojit však lze vodorovné tyče zábradlí pomocí plastových kulatých vsuvek, které jsou součástí každé sady<br>VÝHODY<br>- splňuje svým provedením požadavky normy EN 516 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu –<br>Lávky, plošiny a stupně<br>- v kombinaci se zábradlím vyhovuje požadavkům normy ČSN 73 4201 – Kominý a kouřovody<br>- spojením více komínových lávek vedle sebe vznikne průběžná lávka o větší délce (např. 2-3 m)<br>- jednoduchá montáž<br>- dvě varianty: přímé nebo rohové zábradlí<br>TECHNICKÉ ÚDAJE<br>- materiál: žárové pozinkované ocel s povrchovou úpravou<br>- rozměry: 250 x 1000 m; výška zábradlí 1000 mm<br>- barvy: cihlově červená, tmavohnědá, černá a přírodní, pozinkovaná<br>- hmotnost: cca 15 kg (celá sada)<br>POUŽITÍ<br>- komínová lávka UNI 100 je určena pro střechy se sklonem 15 – 55° a lze ji použít pro tyto modely: Betonové střešní tašky: Classic, Classic<br>Protector, Classic STAR, Natura, Montero, Rímská taška, Tegalt, Reviva, Keramické střešní tašky: Rubin 9, Rubin 13, Topas 13, Tumulín,<br>"pozice Z9 a Z10 (dle výpisu zámečnických prvků)<br>"boční komínová lávka<br>1 "boční levá"<br>1 "boční pravá"<br>Součet | kus | 2,000    | 0,00         | 0,00              | M-položka vlastní |
| 193 | K   | 767861010 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do zdiva<br>"montáž hliníkového žebříku dl. 4,4 m<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 2 960,00     | 2 960,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 194 | M   | 4498301.M | žebřík výstupový jednoduchý přímý z přírodního hliníku dl. 4,4 m; š. 0,4 m<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- žebřík závěsný hliníkový včetně úchytů na stěnu<br>"pozice Z5 (dle výpisu zámečnických prvků)<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 9 500,00     | 9 500,00          | M-položka vlastní |
| 195 | K   | 767893123 | Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z umělých hmot oboustranná, šířky do 1,50 m<br>"markýza nad vstupem do dvoru<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 1 020,00     | 1 020,00          | CS ÚRS 2021 01    |
| 196 | M   | 28319012  | stříška vchodová modulární, hliníkový rám, výplň polykarbonát 1200x600mm čirá<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- stříška je vyrobena z kvalitního dutinkového polykarbonátu o šířce 4 mm nebo 6 mm<br>- zakončovací lišty jsou vyrobena z eloxovaného hliníku a konzole z pevnostního kopolymeru stříbrné barvy<br>- součástí dodávky jsou hmoždinky, šrouby a krytky<br>"pozice Z11 (dle výpisu zámečnických prvků)<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 18 000,00    | 18 000,00         | CS ÚRS 2021 01    |
| 197 | K   | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg<br>"pozice Z14 (dle výpisu kovářských a zámečnických prvků)<br>"výroba a montáž vzpěr okapových háků nástřešních žlabů<br>"pásovina 30/3 mm dl. 300 mm - 12 ks; hmotnost 0,71 kg/m<br>0,3*12*0,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 2,556    | 1 200,00     | 3 067,20          | CS ÚRS 2021 01    |
| 198 | M   | 1301001.M | tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x3mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>Hmotnost: 0,71 kg/m<br>"pozice Z14 (dle výpisu kovářských a zámečnických prvků)<br>"specifikace - výroba a montáž vzpěr okapových háků nástřešních žlabů<br>"profes, ztrátě 10%<br>"pásovina 30/3 mm dl. 300 mm - 12 ks<br>0,3*12*0,71*0,001*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,003    | 75 800,00    | 227,40            | M-položka vlastní |
| 199 | K   | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %   | 5,000    | 150,00       | 750,00            | CS ÚRS 2021 01    |
| 200 | K   | 783201401 | Dokončovací práce - nátěry<br>Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení<br>"nátěr impregnační proti dřevokazným škůdcům - příprava podkladu<br>"nové trámy krovy, včetně řezných ploch spoju<br>45,0<br>Mezisoučet<br>"revizní lávka v půdním prostoru<br>"lyžina 100/100 mm - celková délka 22,0 m<br>0,4*22,0<br>"podélník 100/160 mm - celková délka 22,8 m<br>0,52*22,8<br>"čaluní fošna 160/40 mm - dl. 3,1 m - 2 ks<br>0,4*4,0*3<br>"podlaha z hrubých prken tl. 32 mm - plocha 17,26 m2 (oboustranně + boky)<br>17,26*2*1,1<br>Mezisoučet<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 108,428  | 5,00         | 542,14            | CS ÚRS 2021 01    |
| 201 | K   | 783213011 | Preventivní napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednorázobný syntetický<br>"nátěr impregnační proti dřevokazným škůdcům - příprava podkladu<br>"nové trámy krovy, včetně řezných ploch spoju<br>45,0<br>Mezisoučet<br>"revizní lávka v půdním prostoru<br>"lyžina 100/100 mm - celková délka 22,0 m<br>0,4*22,0<br>"podélník 100/160 mm - celková délka 22,8 m<br>0,52*22,8<br>"čaluní fošna 160/40 mm - dl. 3,1 m - 2 ks<br>0,4*4,0*3<br>"podlaha z hrubých prken tl. 32 mm - plocha 17,26 m2 (oboustranně + boky)<br>17,26*2*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 108,428  | 65,00        | 7 047,82          | CS ÚRS 2021 01    |

| Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava           |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------------|
|     |     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 63,428   |              |                   |                           |
|     |     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 108,428  |              |                   |                           |
| 202 | K   | 783218111 Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 4,800    | 197,00       | 945,60            | CS ÚRS 2021 01            |
| 203 | K   | 783823133.1 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 722,270  | 210,00       | 151 676,70        | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   | Poznámka k položce:<br>- silikátový renovační základní povrstvovací nátěr s vysokým obsahem plniv (dle DIN 18363 ods. 2.4.1) s přísadou čistého akrylátu, skelných vláken a kvalitních plniv s vyváženou viskositou i tvarem zrn (jako např. KEIM Contact-Plus)<br>- nátěr vhodný na překlenutí vlasových trhlin a k egalizaci podkladu<br>*kontaktní nátěr pro sjednocení podkladu<br>*nátěry fasád včetně kominových těles<br>722,27 |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 722,270  |              |                   |                           |
| 204 | K   | 783823183.1 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 6 silikátový                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 226,050  | 210,00       | 47 470,50         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     | P   | Poznámka k položce:<br>- silikátový renovační základní povrstvovací nátěr s vysokým obsahem plniv (dle DIN 18363 ods. 2.4.1) s přísadou čistého akrylátu, skelných vláken a kvalitních plniv s vyváženou viskositou i tvarem zrn (jako např. KEIM Contact-Plus)<br>- nátěr vhodný na překlenutí vlasových trhlin a k egalizaci podkladu<br>*kontaktní nátěr pro sjednocení podkladu<br>*severní pohled<br>226,05                       |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 226,050  |              |                   |                           |
| 205 | K   | 783826645.1 Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 67,815   | 240,00       | 16 275,60         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     |     | nátěr hydrofobizační transparentní pod svrchní nátěr paropropustný (např. KEIM Silangrund)<br>*severní pohled - povrchy fasády vystavené ostřikující a hnané srážkové vodě<br>67,815                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 67,815   |              |                   |                           |
| 206 | K   | 783827423 Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 722,270  | 310,00       | 223 903,70        | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *vysoce prodávající silikátový nátěr<br>*nátěry fasád včetně kominových těles<br>*běžová KEIM 9057<br>712,05<br>*šedá KEIM 9585<br>10,220<br>722,270                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 712,050  |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,220   |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 722,270  |              |                   |                           |
| 207 | K   | 783827483.1 Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 6 silikátový                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 226,050  | 410,00       | 92 680,50         | odvozená z CS ÚRS 2021 01 |
|     |     | *vysoce prodávající silikátový nátěr<br>*severní pohled<br>*běžová KEIM 9057<br>203,45<br>*šedá KEIM 9585<br>22,60<br>226,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 203,450  |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 22,600   |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 226,050  |              |                   |                           |
| 208 | K   | 7839002.R Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 2,556    | 350,00       | 894,60            | R-položka vlastní         |
|     |     | *povrchová úprava vzpěr okapových háků nástřešních žlabů<br>*pásovina 30/3 mm dL 300 mm - 12 ks; hmotnost 0,71 kg/m<br>0,3*12*0,71<br>2,556                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,556    |              |                   |                           |
|     | D   | 784 Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 6 285,00          |                           |
| 209 | K   | 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 60,000   | 4,83         | 289,80            | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *opravy malby se začistěním v místnostech do 3,8 m - oprášení podkladu<br>60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 60,000   |              |                   |                           |
| 210 | K   | 784111005 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 80,000   | 5,64         | 451,20            | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *příprava podkladu pro obnovu výmalby v půdním prostoru výšky do 5,6 m - oprášení<br>80,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 80,000   |              |                   |                           |
| 211 | K   | 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 60,000   | 14,30        | 858,00            | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *opravy malby se začistěním v místnostech do 3,8 m - obroušení podkladu<br>60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 60,000   |              |                   |                           |
| 212 | K   | 784181015 Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 80,000   | 31,20        | 2 496,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *obnova výmalby v půdním prostoru výšky do 5,6 m - 2x pačok<br>80,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 80,000   |              |                   |                           |
| 213 | K   | 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 60,000   | 36,50        | 2 190,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *opravy malby se začistěním v místnostech do 3,8 m - dvojnásobné malby jednobarevné s bílým stropem<br>60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 60,000   |              |                   |                           |
|     | D   | M Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 24 805,09         |                           |
|     | D   | 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 24 805,09         |                           |
| 214 | K   | 460941211 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 28,700   | 250,00       | 7 175,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody<br>*vyplnění drážek 30 x 30 mm (š x hl)<br>8,0+4,5+16,2<br>28,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 28,700   |              |                   |                           |
| 215 | K   | 460941213 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 9,500    | 300,00       | 2 850,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody<br>*vyplnění drážek 60 x 30 mm (š x hl)<br>9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 9,500    |              |                   |                           |
| 216 | K   | 460941231 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 26,000   | 320,00       | 8 320,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody<br>*vyplnění drážek 60 x 60 mm (š x hl)<br>6,5+19,5<br>26,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 26,000   |              |                   |                           |
| 217 | K   | 460941233 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 17,000   | 380,00       | 6 460,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     |     | *drážky ve zdivu pro SLP rozvody<br>*vyplnění drážek 120 x 60 mm (š x hl)<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 17,000   |              |                   |                           |
| 218 | K   | 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,059    | 1,50         | 0,09              | CS ÚRS 2021 01            |
|     | D   | HZS Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 5 000,00          |                           |
| 219 | K   | HZS2112 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hod | 10,000   | 500,00       | 5 000,00          | CS ÚRS 2021 01            |
|     | P   | Poznámka k položce:<br>- součástí je úprava stávajícího lištního krokví vikýře k užití na krokvím vložením čepů<br>*revize a oprava stávajících tesafských spojů<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                           |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

## Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor

## Objekt:

003 - Vedlejší náklady

## KSO:

Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503

## CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2021

## Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IC: 00253014

DIČ: CZ253014

## Zhotovitel:

RE IN s.r.o.

IC: 48109339

DIČ: CZ48109339

## Projektant:

IC: 72097868

DIČ:

## Zpracovatel:

IC: 16844840

DIČ:

## Poznámka:

|                         |             |                  |           |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 327 758,40       |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně       | Výše daně |
|                         | 327 758,40  | 21,00%           | 68 829,26 |
|                         | 0,00        | 15,00%           | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK 396 587,66 |           |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor

Objekt: 003 - Vedlejší náklady

Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Zhotovitel: RE IN s.r.o.

Datum: 30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

327 758,40

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

327 758,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

19 348,00

VRN4 - Inženýrská činnost

19 348,00

VRN5 - Finanční náklady

93 800,00

VRN6 - Územní vlivy

38 696,00

VRN7 - Provozní vlivy

109 479,20

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

27 087,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 736, tř. 9. května, Tábor

Objekt: 003 - Vedlejší náklady

Místo: k.ú. Tábor, parc.č. 2503

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Zhotovitel: RE IN s.r.o.

Datum: 30. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |              | <b>327 758,40</b> |                 |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |              | 327 758,40        |                 |
| D                             | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |              | 20 000,00         |                 |
| 1                             | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000      | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| 2                             | K    | 013294000 | Ostatní dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV                            |      |           | *dílenská dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000      |              |                   |                 |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |              | 19 348,00         |                 |
| 3                             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %   | 38 696,000 | 0,50         | 19 348,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| P                             |      |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>- zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště<br>- včetně závěrečného úklidu                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| D                             | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |              | 19 348,00         |                 |
| 4                             | K    | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   | 38 696,000 | 0,50         | 19 348,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| D                             | VRN5 |           | Finanční náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |              | 93 800,00         |                 |
| 5                             | K    | 052103000 | Rezerva investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000      | 93 800,00    | 93 800,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| VV                            |      |           | *finanční rezerva na technické detaily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |      |           | *uvedte 93.800,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000      |              |                   |                 |
| D                             | VRN6 |           | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              | 38 696,00         |                 |
| 6                             | K    | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   | 38 696,000 | 1,00         | 38 696,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| P                             |      |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>- dopravné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| D                             | VRN7 |           | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |              | 109 479,20        |                 |
| 7                             | K    | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %   | 38 696,000 | 2,00         | 77 392,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| 8                             | K    | 072103001 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| P                             |      |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Součástí je:<br>- projekt DIO dle podrobnosti projektu<br>- DIO - montáž, demontáž a nájemné<br>- předpokládaná doba výstavby - 2,5 měsíce<br>- projednání DIO na příslušném dopravním inspektorátu Policie ČR<br>*dopravné inženýrské opatření včetně projednání (zábor parkovacích míst, dočasné dopravní značení atd.) |     |            |              |                   |                 |
| VV                            |      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 9                             | K    | 079002000 | Ostatní provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %   | 38 696,000 | 0,70         | 27 087,20         | CS ÚRS 2021 01  |
| D                             | VRN8 |           | Přesun stavebních kapacit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              | 27 087,20         |                 |
| 10                            | K    | 081002000 | Doprava zaměstnanců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %   | 38 696,000 | 0,70         | 27 087,20         | CS ÚRS 2021 01  |