

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Rekonstrukce ulice Čapkova II.**“

-

1. část VZ: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II. etapa

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 775 529 611, e-mail: satrapova@svetlans.cz; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 777 567 020, e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
se sídlem: Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou
zastoupený: Jiří Cihlář, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Vraný, výrobní ředitel
Tel./fax: 569 722 038
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2798580217/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11659

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou, II. etapa " – 1. část: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II. etapa, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmětem této Smlouvy jsou stavební úpravy místní komunikace, chodníků a rekonstrukce zemního vedení veřejného osvětlení v prostoru ulice Čapkova ve městě Světlá nad Sázavou.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou, II. etapa**“ zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.1. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek dle projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Čapkova“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností DI projekt s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, IČO 01873687, číslo zakázky 016/2014 z 05/2020 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce pro následující stavební objekty:

SO 102.1	Vozovka
SO 102.2	Chodníky, hlavní trasa
SO 102.3	Chodníky vedlejší
SO 102.4	Chodník boční ulice
SO 402	Veřejné osvětlení
	Vedlejší rozpočtové náklady SO 102

Předmětem stavby II. etapy rekonstrukce ulice dle přiložené projektové dokumentace je úsek stavby od železničního přejezdu v ul. Čapkova po ulici Komenského.

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na rekonstruované komunikaci. Stavba bude realizována za úplné uzavírky. Během realizace stavby bude na stávajících komunikacích umožněn průjezd složkám IZS a HZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí v ul. Čapkova bude umožněn přístup. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky. Uzavírku ve smyslu předchozího ujednání zajistí a vyřídí u příslušných úřadů na své náklady zhotovitel.

Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Geodetické zaměření díla:

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení stavby – trvalý i dočasný zábor

Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a třikrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf zvlášť dle požadavku objednatele pro jednotlivé stavební objekty. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (vč. digitální podoby na CD). Dále bude geodetické zaměření skutečného provedení předáno dle požadavku Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v aktuálním znění, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v aktuální platné verzi, která je dostupná na: <https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx>

Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli pětikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, a dalších podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 14 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím). Harmonogram podléhá schválení ze strany objednatele.
- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, revize, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách.
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,

- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.10. této Smlouvy,
- splnění podmínek poskytovatele dotace,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.) – v rozsahu zadávací dokumentace,
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby pro realizaci v případě uvedení komunikací do provozu před dokončením díla (dle harmonogramu výstavby a DIO), předání dokladů potřebných k povolení předčasného užívání stavby,
- **vzájemná koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí:**
 - **Přeložka SEK CETIN, a.s. v ulici Čapkova – není součástí stavby, realizovat bude samostatně spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) pro etapy realizace VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-1ET-SO403, VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-2ET-SO402;**

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení
- e) příslušnými povoleními stavby vydanými stavebnímu úřadu a speciálními stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Zároveň smluvní strany v těchto případech změn závazku budou postupovat dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli.

2.9. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,

je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Objednatel si vyhrazuje odsouhlasení výběru použitého materiálu a ostatních dodávek, které jsou součástí stavby. Materiály použité pro stavbu budou vždy v nejvyšší třídě jakosti.

2.11. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení, a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší než řešení, na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

2.12. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.13. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a zejména pro integrovaný záchranný systém.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Světlá nad Sázavou, ulice Čapkova, parc. č. 1149, 724/170, 724/129, 1062/9, 1062/1 a 1062/8, vše k.ú. Světlá nad Sázavou, intravilán města Světlá nad Sázavou, blíže je specifikováno v projektové dokumentaci, viz. čl. 2.1. smlouvy.

3.2.

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.

3.3. Práce v roce 2025 budou zahájeny dnem předání a převzetí staveniště:
předpoklad 04/2025

3.4. Dokončení prací se sjednává nejpozději do: 147 pracovních dnů od předání staveniště, nejpozději do 31.12.2025. K tomuto termínu bude dílo řádně předané, provedené a dokončené, bude předána dokladová část potřebná k uvedení stavby do předčasného užívání.

3.4.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokladovou část k provedenému dílu dle čl. 7.1., geodetické zaměření skutečného provedení, geometrický plán ve smyslu čl. 7.1. této Smlouvy **nejpozději ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od protokolárního dokončení prací.**

3.5. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
- z důvodů uvedených v čl. 10.1. Vyhrazené změny závazku dle par. § 100 odst. 1 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, a to za následujících podmínek:

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU VE VZTAHU K TERMÍNU REALIZACE

Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace díla z následujících důvodů:

- z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran;
- přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by podstatně bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací
- nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.
- **pro případ prodloužení se zahájením přeložek inženýrských sítí vlastníků/subjektů provádějících přeložky inženýrských sítí nezávisle na vybraném dodavateli této veřejné zakázky. Jedná se o společnost CETIN, a.s. pro stavby VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-1ET-SO403, VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-2ET-SO402. Termín realizace bude prodloužen max. o počet pracovních dní, kdy budou výše uvedení jiní subjekty/vlastníci inženýrských sítí v prodloužení s realizací přeložek oproti harmonogramu prací předloženému vybraným dodavatelem této veřejné zakázky . V případě prodloužení více vlastníků/jiných subjektů najednou bude termín realizace díla prodloužen max. o dobu nejdelšího prodloužení.**

Zadavatel si vyhrazuje možnost přerušení prací z důvodu nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. Ohledně případného vlivu této skutečnosti na cenu za dílo v důsledku zvýšených nákladů dodavatele na zajištění stavby po dobu přerušení provádění díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.8. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu epidemie, či vyšší moci, nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky

zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavebníka.

3.9. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatel povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3.10. Staveniště

- objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů od vyzvání ze strany objednatele**. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo,
- zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.,
- zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 8 880 328,35 Kč

slovy: osmmiliónůosmsetosmdesáttisícitřistadvacetosm korunčeských třicetpět haléřů

DPH: 1 864 868,95 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 10 745 197,30 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky nepřipouští překročení nabídkové ceny za sjednaný rozsah díla specifikovaný v položkovém rozpočtu. Jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřipustné, pokud není stanoveno jinak. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH anebo z důvodů a postupem uplatnění vyhrazené změny závazku či dle § 222 ZZVZ v rámci změny závazku. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4.3. Město Světlá nad Sázavou prohlašuje dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), že se v případě realizace projektu **Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou, II. etapa pro všechny stavební objekty považuje za osobu povinnou k dani a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a násl. zákona o DPH.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (např. neodpovídající geologické údaje apod.). - zde bude postupováno dle § 222 ZZVZ.

4.4.1.3. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a to postupem dle § 222 ZZVZ.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných Víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Tam, kde nelze použít výše popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ÚRS platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ÚRS,

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ÚRS platné pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ÚRS, budou oceněny na základě dohody smluvních stran-obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 7,5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelům. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 7,5% z ceny těchto prací

- Cena bude odsouhlasena s objednatelům.

- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.

- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. O uzavření dodatku rozhoduje Rada města Světlá nad Sázavou.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že na realizaci stavby bylo požádáno o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 - 41. výzva - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Zhotovitel je povinen respektovat právo IROP na stanovení podmínek financování stavby, na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem.

5.3. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.4. Postup plateb

5.4.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce. **Faktury za provádění stavebních prací za měsíce prosinec, březen, červen a září budou zhotovitelem vystaveny a předány Objednateli nejpozději vždy do 10 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce.** Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Součástí každé faktury bude soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu). Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Pokud zhotovitel disponuje programy jako např. Kros doloží přílohy formou zdrojového souboru z programu Kros (přípona *.kz, příp. kza) nebo z programu Buildpower (přípona *.rts) nebo z programu ASPE, kde je vyplněn modul čerpání v souladu s fakturami (přípona *.stavdata)

5.4.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.4.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.6. V případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude v případě režimu přenesení daňové povinnosti postupováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5.7. Platby za Vícepráce

5.7.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.7.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.8. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.8.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.8.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek. **Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení.**

5.8.3. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách k 1. části VZ, název dotačního projektu „Rekonstrukce ul. Čapkova, Světlá nad Sázavou“ a registrační číslo projektu: **CZ.06.06.01/00/22_041/0003200.**

5.9. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech a obsahu dle platných právních předpisů (vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovní provádějí práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, autorský dozor, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, či technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, předpoklad 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. V případě menší technické náročnosti prováděných prací je možné konat kontrolní dny po delší době, dle dohody smluvních stran.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, či technický dozor stavebníka.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel, či technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

6.11. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TDS.

6.12. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

6.13. Na stavbě budou vedeny stavební deníky pro jednotlivé zadavatele a jeden společný pro oba zadavatele.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen k zahájení přejímacího řízení předložit:

- geometrické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.2. Smlouvy, geometrický plán, protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě,

- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD (či jiném vhodném datovém nosiči), obsahující především tyto doklady:

- o kopie stavebního deníku,
- o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

- o doklady o provedených zkouškách,
- o doklady o provedených měřeních (měření intenzity osvětlení, apod.)
- o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

- o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,

- o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,

- o doklady a zápisy o vytýčení a převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,

- o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,

- o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,

- o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,

- o veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,

- o seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla také v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla – dokladové části, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP), příslušnými technickými podmínkami (TP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

7.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Nebude-li termín dohodnut, v termínu do 15 pracovních dnů. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.1. smlouvy. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.4. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

7.8. Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.9. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato),
- dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků,
- datum vyklizení staveniště,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele apod.

7.10. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.11. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby s dotčenými orgány státní zprávy a úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.3. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, či TDS jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená. Osoba vykonávající činnost Technického dozoru stavebníka bude oznámena zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi.

Osoba zajišťující činnost koordinátora BOZP a autorský dozor projektanta budou oznámeny zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrýt zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatel spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

8.12. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

8.13. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření odd. dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel. Objednatel upozorňuje zhotovitele na včasné projednání uzavírky komunikace z důvodu řešení změny jízdy autobusů ze zastávky v ul. Komenského a nádraží ČD.

8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti s koordinátorem BOZP ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí nesmí být realizován prostřednictvím poddodavatele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru dopravní stavby/dopravní stavby se specializací nekolejová doprava. Stavbyvedoucí je povinen být stále na stavbě po dobu, po kterou bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení. Před zahájením provádění díla je zhotovitel objednateli povinen předložit profesní životopis tohoto stavbyvedoucího s údaji, ze kterých bude možné ověřit jeho odbornou praxi. U údajů o konkrétních provedených zakázkách, musí být i údaj o jejich objednatelích.

Na realizaci díla dle této smlouvy se bude podílet technik, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.23. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavebníka, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

8.24. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.25. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8.26. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.

8.27. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

8.28. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil:

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavateli v rámci této veřejné zakázky;

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

d) požaduje po dodavateli a jeho poddodavatelích povinnost zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a dále zajistit dodržování pracovněprávních předpisů se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny a se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo.

e) zhotovitel dále bude při realizaci předmětu plnění povinen dodržet platné ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí. Zároveň objednatel požaduje, aby používané nevylučovaly zdraví škodlivé látky. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo

8.29. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

8.30. Zhotovitel z důvodu spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2037 nebo 10 let od finančního ukončení projektu, podle toho, která z nich je delší.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. **Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.**

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 7 této smlouvy, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu ve výši ceny obvyklé odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

9.13. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

9.14. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti** z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním **ve výši minimálně 20 mil. Kč.**

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou **pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. all risk)**, a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány **ve výši ceny díla.**

10.3. Doklady o pojištění

10.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 122/7 ZZVZ.

10.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením prací, nebo předáním dokladové části, dle odst. 3.4., 3.4.1 Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením prací, resp. jeho etap nebo předáním dokladové části přesahujícím lhůtu 14 dnů dle bodu 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč , a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku (či zápisu, či deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.10. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 21 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s odstraněním, a to za každý započatý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel nezapočne zhotovitel odstraňovat, dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 7 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

11.1.11. Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. 2.2.3. a nepředloží v požadovaném termínu Časový plán (harmonogram prací), či nebude provádět jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

11.1.12. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z ustanovení odst. 14.8 ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení veřejné zakázky, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení výzvy k úhradě s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem nebo ve lhůtě přiměřené, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností (odstoupit je oprávněna ta smluvní strana, která své povinnosti neporušila):

12.3.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

12.3.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

12.3.3. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3.4. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.10. Smlouvy.

12.3.5. v případě nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr, technik) s každodenní přítomností na stavbě dle bodu 8.21. Smlouvy.

12.3.6. v případě odstoupení zhotovitele od realizace zakázek zadávaných společně se zadavatelem č. 2 spol. VaK Havlíčkův Brod, a.s. ve veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou, II. etapa“.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

12.5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.5.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

12.5.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.5.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.8. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.5.6. objednatel nezíská dotaci na financování této zakázky.

12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1., 12.2. a 12.3. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.5. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.8. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 12.7. této smlouvy.

12.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 12.1., 12.2., 12.3. a 12.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.17. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

12.18. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

13. Nakládání s odpady

13.1. Přechod na oběhové hospodářství:

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

13.2. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem nakládání s odpady. Tento Plán je Zhotovitel povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy vybranému dodavateli zasílané dle § 122 odst. 3 zákona. Za tento plán lze považovat:

13.2.1. stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití,

13.2.2. prohlášení Zhotovitele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití s popisem, jakým způsobem bude zajištěno předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod.

13.3. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen Zhotovitel opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

13.4. Zhotovitel je povinen vést, případně aktualizovat evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla, resp. Plán nakládání s odpady tak, aby bylo možné porovnat plán se skutečností a provést výpočet splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití dle definice výše. Pro plnění podmínky výše není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je

zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasém a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

14.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.10. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.12. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.13. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.14. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.

14.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do 31. 12. 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet.

14.16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.18. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne usnesením č. R/...../2025.

14.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Ve Světlé nad Sázavou dne

Za objednatele: Aubrecht František Ing.
11.06.2025 8:20:46



Ing. František Aubrecht
starosta města

za zhotovitele:

Jiří

Jiří Cihlář
jednatel

Cihlář

Digitálně podepsal
Jiří Cihlář
Datum: 2025.06.06
13:45:07 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 072/2024_2
Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

KSO:
Místo: ul. Čapkova

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			8 880 328,35
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 880 328,35	1 864 868,95
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 745 197,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

072/2024_2

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

06.06.2025

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 880 328,35	10 745 197,30	
072/2024_6	SO 102.1 Vozovka	5 573 102,07	6 743 453,50	STA
072/2024_7	SO 102.2 Chodníky hlavní trasa	2 087 766,46	2 526 197,42	STA
072/2024_8	SO 102.3 Chodníky vedlejší	275 648,80	333 535,05	STA
072/2024_9	SO 102.4 Chodník boční ulice	214 281,73	259 280,89	STA
072/2024_98	SO 402 Veřejné osvětlení	530 529,29	641 940,44	STA
072/2024_99	Vedlejší rozpočtové náklady SO 102	199 000,00	240 790,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka

KSO:
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		5 573 102,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 573 102,07 0,00	21,00% 12,00%	1 170 351,43 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 743 453,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 06.06.2025
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 573 102,07
HSV - Práce a dodávky HSV		5 573 102,07
1 - Zemní práce		1 308 766,24
2 - Zakládání		219 080,97
4 - Vodorovné konstrukce		1 920,00
5 - Komunikace pozemní		3 281 903,20
8 - Trubní vedení		227 288,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		441 590,24
997 - Přesun sutě		60 258,66
998 - Přesun hmot		32 294,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

Objekt: 072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 06.06.2025
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 573 102,07
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 573 102,07	
D	1	Zemní práce					1 308 766,24	
1	K	113107243	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 860,000	60,00	111 600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"asfaltový kryt vozovky"1960		1 860,000			
2	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	88,000	67,00	5 896,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"dvojlínka z dlažební kostky K10*2"(27+17)		88,000			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	886,560	110,00	97 521,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"vozovka"(680+6+6+804+22+550*0,2+125)*0,32		560,960			
		VV	Mezisoučet		560,960			
		VV	"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					
		VV	"vozovka"1628*0,2		325,600			
		VV	Mezisoučet		325,600			
		VV	Součet		886,560			
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	141,800	694,00	98 409,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"přípojky UV"(4+2+4+4+2+4+2+4+2+3)*0,8*1,5		37,200			
		VV	"podélná drenáž"(260+263)*0,4*0,5		104,600			
		VV	Součet		141,800			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 028,360	242,00	248 863,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"odkopávky"560,96		560,960			
		VV	"sanace"325,6		325,600			
		VV	"rýhy"141,8		141,800			
		VV	Součet		1 028,360			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 283,600	18,00	185 104,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"na skládku do 20km"					
		VV	"odkopávky"560,96*10		5 609,600			
		VV	"sanace"325,6*10		3 256,000			
		VV	"rýhy"141,8*10		1 418,000			
		VV	Součet		10 283,600			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 028,360	18,00	18 510,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201					
		VV	"odkopávky"560,96		560,960			
		VV	"sanace"325,6		325,600			
		VV	"rýhy"141,8		141,800			
		VV	Součet		1 028,360			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 851,048	250,00	462 762,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"odkopávky"560,96*1,8		1 009,728			
		VV	"sanace"325,6*1,8		586,080			
		VV	"rýhy"141,8*1,8		255,240			
		VV	Součet		1 851,048			
9	K	171511101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	53,760	188,00	10 106,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171511101					
		VV	"obsyp přípojek ŠD 0/32"(6+3+6+3+6+3+6+3+3)*0,8*1,4		53,760			
10	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	96,768	370,00	35 804,16	CS ÚRS 2025 01
		VV	53,76*1,8		96,768			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 628,000	21,00	34 188,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"vozovka"1628		1 628,000			
		VV	Součet		1 628,000			
D	2	Zakládání					219 080,97	
12	K	212752112	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150	m	523,000	415,00	217 045,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752112					
		VV	"podélná drenáž"260+263		523,000			
13	K	273316121	Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,528	3 856,00	2 035,97	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273316121					
		VV	"pod uliční vpustí"11*(1,2*0,4*0,1)		0,528			
D	4	Vodorovné konstrukce					1 920,00	
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	1,920	1 000,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		VV	"lože pro přípojky UV"(6+3+6+3+6+3+6+3+6+3)*0,05*0,8		1,920			
D	5	Komunikace pozemní					3 281 903,20	
15	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 280,000	114,00	373 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"vozovka"680+6+6+804+22+550*0,2+125		1 753,000			
		VV	Mezisoučet		1 753,000			
		VV	"podkladní vrstva"1518+9		1 527,000			
		VV	Mezisoučet		1 527,000			
		VV	Součet		3 280,000			
16	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 762,000	72,00	126 864,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564951413					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"vozovka použije se předrcený asfaltový recyklat ze stavby"680+6+6+804+22+550*0,2+125+9		1 762,000			
		VV	Součet		1 762,000			
17	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 527,000	542,00	827 634,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"podkladní vrstva"1518+9		1 527,000			
18	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	125,000	614,00	76 750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132112					
	VV		"zvýšená plocha křížovky"125		125,000			
19	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 637,000	714,00	1 168 818,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
	VV		"vozovka"1628+9		1 637,000			
20	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 527,000	19,00	29 013,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"spojovací postřik"1518+9		1 527,000			
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 527,000	293,00	447 411,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"obrusná vrstva"1518+9		1 527,000			
22	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	125,000	594,00	74 250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vozovka"125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
23	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	239,700	656,00	157 243,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vozovka"125		125,000			
	VV		"dvojlínka K10"(124+144+40+117+114+11)*2*0,1		110,000			
	VV		Součet		235,000			
	VV		235*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		239,700			
D	8		Trubní vedení				227 288,16	
24	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 10 DN 150	m	48,000	147,00	7 056,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	VV		"přípojky UV"6+3+6+3+6+3+6+3+6+3+3		48,000			
25	M	28617011	trubka kanalizační PP pinostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	48,720	228,00	11 108,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		48*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		48,720			
26	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	3,500	4 088,00	14 308,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890211811					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"bourání uličních vpustí"7*0,5		3,500			
27	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	13,000	7 176,00	93 288,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"výšková úprava poklopu"13		13,000			
28	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	37,000	2 744,00	101 528,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"výšková úprava šoupat"37		37,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				441 590,24	
29	K	141220204R	Předčení a přetřídění asfaltového recyklatu	t	525,900	96,00	50 486,40	
	VV		"živice po předčení zpět do konstrukce"525,9		525,900			
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	21,000	226,00	4 746,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"osazení stávající SDZ"					
	VV		"IZ8a"2		2,000			
	VV		"IZ8b"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"IZ8a"3		3,000			
	VV		"IZ8b"3		3,000			
	VV		"P2"3		3,000			
	VV		"P6+E2b"1		1,000			
	VV		"P6"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		"IS22 - Revoluční"1		1,000			
	VV		"IS22 - Krátká"1		1,000			
	VV		"IS22 - Komenského"1		1,000			
	VV		"IS22 - Sportovní hala"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		21,000			
31	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	3,000	646,00	1 938,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"P2"3		3,000			
32	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	4,000	788,00	3 152,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"P6+E2b"1		1,000			
	VV		"P6"3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
33	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	526,00	526,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"P6+E2b"1		1,000			
34	M	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus	6,000	1 264,00	7 584,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"IZ8a"3		3,000			
	VV		"IZ8b"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112					
	VV		"IS22 - Revoluční"1		1,000			
	VV		"IS22 - Krátká"1		1,000			
	VV		"IS22 - Komenského"1		1,000			
	VV		"IS22 - Sportovní hala"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
36	M	40445640	informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm	kus	4,000	484,00	1 936,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"IS22 - Revoluční"1		1,000			
	VV		"IS22 - Krátká"1		1,000			
	VV		"IS22 - Komenského"1		1,000			
	VV		"IS22 - Sportovní hala"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	11,000	856,00	9 416,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"osazení stávající SDZ"					
	VV		"A29+A31a"1		1,000			
	VV		"A29+A31b"1		1,000			
	VV		"A29+A31c"1		1,000			
	VV		"P2"4		4,000			
	VV		"P2+E2d"1		1,000			
	VV		"P3"1		1,000			
	VV		"P4+E2d"2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
38	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	11,000	555,00	6 105,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 100,000	154,00	169 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"dvojlínka K10"(124+144+40+117+114+11)*2		1 100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	48,600	281,00	13 656,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213					
	VV		"Zvýšená plocha křížovky KS13"(4*6)+(4*6,15)		48,600			
41	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	49,572	670,00	33 213,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		48,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		49,572			
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,000	2 300,00	50 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"dvojlinka K10"(124+144+40+117+114+11)*0,4*0,1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
43	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	57,000	45,00	2 565,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112212					
	VV		"profiznutí spár"29+5+6+6+5+6		57,000			
44	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	57,000	104,00	5 928,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121111					
	VV		"zalití spár"29+5+6+6+5+6		57,000			
45	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	58,000	86,00	4 988,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"asf. kryt"29+5+6+6+6+6		58,000			
46	K	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny	m	11,000	6 360,00	69 960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935932422					
	VV		"žlabová vpusť"11*0,5		5,500			
	VV		"žlab"11*0,5		5,500			
	VV		Součet		11,000			
47	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	14,000	365,00	5 110,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"demontáž dopravních značek"					
	VV		"IZ8a - budou použity v rámci stavby"2		2,000			
	VV		"IZ8b - budou použity v rámci stavby"2		2,000			
	VV		"P2+E2b"3		3,000			
	VV		"P4+E2b"4		4,000			
	VV		"B4+E13"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"demontáž poštovní schránky"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		14,000			
D	997		Přesun sutě				60 258,66	
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	71,980	46,00	3 311,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV		"beton"10,12		10,120			
	VV		"živice"587,76		587,760			
	VV		"živice po předčení zpět do konstrukce"-525,9		-525,900			
	VV		Součet		71,980			
49	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 367,620	11,00	15 043,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"beton"(10,12)*19		192,280			
	VV		"živice"(587,76)*19		11 167,440			
	VV		"živice po předčení zpět do konstrukce"-525,9*19		-9 992,100			
	VV		Součet		1 367,620			
50	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	71,980	142,00	10 221,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		"beton"10,12		10,120			
	VV		"živice"587,76		587,760			
	VV		"živice po předčení zpět do konstrukce"-525,9		-525,900			
	VV		Součet		71,980			
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,120	380,00	3 845,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		"beton"10,12		10,120			
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	61,860	450,00	27 837,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		"živice"587,76		587,760			
	VV		"živice po předčení zpět do konstrukce"-525,9		-525,900			
	VV		Součet		61,860			
D	998		Přesun hmot				32 294,60	
53	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	496,840	65,00	32 294,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa

KSO:
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Učastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		2 087 766,46	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 087 766,46 0,00	21,00% 12,00%	438 430,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 526 197,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

Objekt:

072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

06.06.2025

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 087 766,46
HSV - Práce a dodávky HSV	2 087 766,46
1 - Zemní práce	507 292,50
5 - Komunikace pozemní	887 016,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	339 008,02
997 - Přesun sutě	271 304,32
998 - Přesun hmot	83 145,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 06.06.2025
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 087 766,46
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 087 766,46	
D	1	Zemní práce					507 292,50	
1	K	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	82,000	88,00	7 216,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"rozebrání zámkových dlažeb"37+36+9					
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	727,000	60,00	43 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"asfaltový kryt chodníku"170+168+14+199+176					
3	K	113201112	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	518,000	124,00	64 232,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"žulový obrubník ležatý"124+134+31+116+113					
4	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	16,000	61,00	976,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"obruby betonové silniční"9+7					
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	370,175	110,00	40 719,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"chodník"2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42+1+2+2+2,5+2,5+2,5+2+2+2+2+0,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1)0,2					162,800
VV			"vjezdy"(11+11+4+5+5+5+15+6+15+6+5+10,5+7+6+7,5+4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+3+3,5+1+1,5+1,5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5+1,5)0,3					56,850
VV			Mezisoučet					219,650
VV			"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					
VV			"chodník"814*0,15					122,100
VV			"vjezdy"189,5*0,15					28,425
VV			Mezisoučet					150,525
VV			Součet					370,175
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	370,175	242,00	89 582,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"odkopávky"219,65					219,650
VV			"sanace"150,525					150,525
VV			Součet					370,175
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 701,750	18,00	66 631,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			"na skládku do 20km"					
VV			370,175*10					3 701,750
8	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	370,175	18,00	6 663,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201					
VV			"odkopávky"219,65					219,650
VV			"sanace"150,525					150,525
VV			Součet					370,175
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	666,315	250,00	166 578,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			"odkopávky"219,65*1,8					395,370
VV			"sanace"150,525*1,8					270,945
VV			Součet					666,315
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 003,500	21,00	21 073,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"chodník"814					814,000
VV			"vjezdy"189,5					189,500
VV			Součet					1 003,500
D	5	Komunikace pozemní					887 016,22	
11	K	564851111	Podklad ze šterkotří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	379,000	164,00	62 156,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
VV			"dle přílohy Situace stavby"					
VV			"vjezdy"(11+11+4+5+5+5+15+6+15+6+5+10,5+7+6+7,5+4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+2,5+3+3,5+1+1,5+1,5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5+1,5+1,5)2					379,000
VV			Součet					379,000
12	K	564861111	Podklad ze šterkotří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	814,000	214,00	174 196,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
VV			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
VV			"chodník"(2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42+1+2+2+2,5+2,5+2,5+2+2+2+2+0,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1)					814,000
VV			Součet					814,000
13	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	814,000	269,00	218 966,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
VV			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
VV			"chodník"(2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42					763,500
VV			"chodník"0,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1					27,500
VV			"varovné pásy červená reliéfní"1+2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2+2					23,000
VV			Součet					814,000
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	806,820	320,00	258 182,40	CS ÚRS 2025 01
VV			"chodník"(2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42					763,500
VV			"chodník"0,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1					27,500
VV			Mezisoučet					791,000
VV			791*1,02					806,820
15	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	23,460	606,00	14 216,76	CS ÚRS 2025 01
VV			"varovné pásy červená reliéfní"1+2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2+2					23,000
VV			Mezisoučet					23,000
VV			23*1,02					23,460
16	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	189,500	322,00	61 019,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Vjezdy"11+11+4+5+5,5+15+6+15+6+5,5+10,5+7+6+7,5+3+3,5+1+1,5+1,5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5		144,000			
	VV		"varovné pásy červené"4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+2,5		45,500			
	VV		Součet		189,500			
17	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	46,410	646,00	29 980,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		"varovné pásy červené"4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+2,5		45,500			
	VV		Mezisoučet		45,500			
	VV		45,5*1,02		46,410			
18	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	146,880	465,00	68 299,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Vjezdy"11+11+4+5+5,5+15+6+15+6+5,5+10,5+7+6+7,5+3+3,5+1+1,5+1,5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5		144,000			
	VV		Mezisoučet		144,000			
	VV		144*1,02		146,880			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				339 008,02	
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	539,000	314,00	169 246,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15/25"124+144+40+117+114-124-45		370,000			
	VV		"betonový obrubník 15/15"3,5+3,5+(4*8)+5,5+5+11,5+5+9+4+5+5+4,5+12+5+10,5+3		124,000			
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"45		45,000			
	VV		Součet		539,000			
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	377,400	186,00	70 196,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"betonový obrubník 15/25"124+144+40+117+114-124-45		370,000			
	VV		Mezisoučet		370,000			
	VV		370*1,02		377,400			
21	M	59217032	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	126,480	152,00	19 224,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		"betonový obrubník 15/15"3,5+3,5+(4*8)+5,5+5+11,5+5+9+4+5+5+4,5+12+5+10,5+3		124,000			
	VV		Mezisoučet		124,000			
	VV		124*1,02		126,480			
22	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	45,000	447,00	20 115,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"45		45,000			
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	44,000	267,00	11 748,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 5/20"4+5+5+5+6+7+4+4+4		44,000			
24	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	44,880	57,00	2 558,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		"betonový obrubník 5/20"4+5+5+5+6+7+4+4+4		44,000			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		44*1,02		44,880			
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,965	2 300,00	45 919,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15/25"124+144+40+117+114-124-45"0,35"0,1		12,950			
	VV		"betonový obrubník 15/15"3,5+3,5+(4*8)+5,5+5+11,5+5+9+4+5+5+4,5+12+5+10,5+3"0,35"0,1		4,340			
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"45"0,35"0,1		1,575			
	VV		"bet. obrubník 5/20 do vjezdů"(4+5+5+5+6+7+4+4+4)"0,25"0,1		1,100			
	VV		Součet		19,965			
D	997		Přesun sutě				271 304,32	
26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	334,760	46,00	15 398,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV		"beton"21,32+150,22+3,28		174,820			
	VV		"živice"159,94		159,940			
	VV		Součet		334,760			
27	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 360,440	11,00	69 964,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		"na skládku do 20km"					
	VV		"beton"121,32+150,22+3,28"19		3 321,580			
	VV		"živice"(159,94)"19		3 038,860			
	VV		Součet		6 360,440			
28	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	334,760	142,00	47 535,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		"beton"21,32+150,22+3,28		174,820			
	VV		"živice"159,94		159,940			
	VV		Součet		334,760			
29	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	174,820	380,00	66 431,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		"beton"21,32+150,22+3,28		174,820			
30	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	159,940	450,00	71 973,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		"živice"159,94		159,940			
D	998		Přesun hmot				83 145,40	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	415,727	200,00	83 145,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_8 - SO 102.3 Chodníky vedlejší

KSO:
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		275 648,80	
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně	
	275 648,80 0,00	21,00% 12,00%	57 886,25 0,00
Cena s DPH		v CZK 333 535,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa			
Objekt:		072/2024_8 - SO 102.3 Chodníky vedlejší			
Místo:		ul. Čapkova		Datum:	06.06.2025
Zadavatel:		Město Světlá nad Sázavou		Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Účastník:		UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou		Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.
Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		275 648,80
HSV - Práce a dodávky HSV		221 348,80
1 - Zemní práce		11 191,80
8 - Trubní vedení		199 552,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 605,00
PSV - Práce a dodávky PSV		54 300,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		54 300,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světla nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_8 - SO 102.3 Chodníky vedlejší
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světla nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Datum: 06.06.2025
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								275 648,80
D HSV Práce a dodávky HSV								221 348,80
D 1 Zemní práce								11 191,80
1	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,000	72,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
			VV "dle přílohy Situace stavby"					
			VV "rozprostření ornice"2+13					
					15,000			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,400	1 800,00	9 720,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "ornice"15*0,2*1,8					
					5,400			
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
			VV "zelené pásy"15					
					15,000			
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,765	120,00	91,80	CS ÚRS 2025 01
			VV 15*0,05*1,02					
					0,765			
D 8 Trubní vedení								199 552,00
5	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	308,000	79,00	24 332,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171211					
			VV "montáž chráničky HDPE FIALOVÉ BARVY"265+15+13+15					
					308,000			
6	M	34571803	chránička optického kabelu z recyklovaného HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	308,000	43,00	13 244,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "chránička HDPE FIALOVÉ BARVY"265+15+13+15					
					308,000			
7	K	877420440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500	kus	3,000	992,00	2 976,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877420440					
			VV "montáž kabelové komory s litinovým vikem"3					
					3,000			
8	M	34573204	komora kabelová z HDPE s litinovým vikem 360x500x310mm	kus	3,000	53 000,00	159 000,00	CS ÚRS 2020 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								10 605,00
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	226,00	1 130,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
			VV "dle přílohy Situace stavby"					
			VV "osazení SDZ"					
			VV "B20a"5					
			VV Součet					
					5,000			
					5,000			
10	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	5,000	484,00	2 420,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	5,000	856,00	4 280,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
			VV "dle přílohy Situace stavby"					
			VV "osazení stávající SDZ"5					
					5,000			
12	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	555,00	2 775,00	CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV								54 300,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								54 300,00
13	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	500,000	69,00	34 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
			VV "nopová fólie"115+133+35+110+107					
					500,000			
14	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	600,000	33,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
			VV 500*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					
					600,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt:
072/2024_9 - SO 102.4 Chodník boční ulice

KSO:
Místo: ul. Čapkova

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH		214 281,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	214 281,73 0,00	21,00% 12,00%	44 999,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	259 280,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa	Datum:	06.06.2025
Objekt:	072/2024_9 - SO 102.4 Chodník boční ulice	Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Místo:	ul. Čapkova	Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.
Zadavatel:	Město Světlá nad Sázavou		
Účastník:	UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	214 281,73
HSV - Práce a dodávky HSV	209 895,73
1 - Zemní práce	39 166,00
5 - Komunikace pozemní	101 797,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 115,18
997 - Přesun sutě	17 337,96
998 - Přesun hmot	6 479,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 386,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 386,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa						
Objekt:		072/2024_9 - SO 102.4 Chodník boční ulice						
Místo:		ul. Čapkova				Datum:	06.06.2025	
Zadavatel:		Město Světlá nad Sázavou				Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.	
Účastník:		UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou				Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							214 281,73	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					209 895,73	
D	1	Zemní práce					39 166,00	
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	3,000	71,00	213,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"kamenná dlažba"3		3,000			
2	K	113107342	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	85,000	73,00	6 205,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"asfaltový kryt chodníku"42+32		74,000			
		VV	"podél obruby"7+4		11,000			
		VV	Součet		85,000			
3	K	112202111	Vytřání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	43,000	61,00	2 623,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112202111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"obruby betonové silniční"27+16		43,000			
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	28,550	110,00	3 140,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"chodník"(30+22)*0,2		10,400			
		VV	"vjezdy"(15+8)*0,3		6,900			
		VV	Mezisoučet		17,300			
		VV	"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					
		VV	"chodník"(30+22)*0,15		7,800			
		VV	"vjezdy"(15+8)*0,15		3,450			
		VV	Mezisoučet		11,250			
		VV	Součet		28,550			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,550	242,00	6 909,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"odkopávky"17,3		17,300			
		VV	"sanace"11,25		11,250			
		VV	Součet		28,550			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	285,500	18,00	5 139,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"na skládku do 20km"					
		VV	"odkopávky"17,3*10		173,000			
		VV	"sanace"11,25*10		112,500			
		VV	Součet		285,500			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,550	18,00	513,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201					
		VV	"odkopávky"17,3		17,300			
		VV	"sanace"11,25		11,250			
		VV	Součet		28,550			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,390	250,00	12 847,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"odkopávky"17,3*1,8		31,140			
		VV	"sanace"11,25*1,8		20,250			
		VV	Součet		51,390			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	75,000	21,00	1 575,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"vjezdy"15+8		23,000			
		VV	"chodník"30+22		52,000			
		VV	Součet		75,000			
D	5	Komunikace pozemní					101 797,59	
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	46,000	164,00	7 544,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"vjezdy"15+8		23,000			
		VV	Mezisoučet		23,000			
		VV	"2 vrstvy"15+8		23,000			
		VV	Mezisoučet		23,000			
		VV	Součet		46,000			
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	52,000	214,00	11 128,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"chodník"30+22		52,000			
12	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	75,000	360,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
		VV	"chodník"30+22		52,000			
		VV	"vjezdy"15+8		23,000			
		VV	Součet		75,000			
13	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	11,000	19,00	209,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
		VV	"dle přílohy Situace stavby"					
		VV	"spojovací postřik"7+4		11,000			
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	11,000	293,00	3 223,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"obrusná vrstva"7+4		11,000			
15	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	52,000	269,00	13 988,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
		VV	"chodník"30+22		52,000			
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	53,040	319,00	16 919,76	CS ÚRS 2025 01
		VV	"chodník"30+22		52,000			
		VV	Mezisoučet		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		52*1,02		53,040			
17	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	25,000	322,00	8 050,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211211					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vjezdy"10,5+8		18,500			
	VV		"varovné pásy červené"4,5+2		6,500			
	VV		Součet		25,000			
18	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	6,630	680,00	4 508,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"varovné pásy červené"4,5+2		6,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		6,5*1,02		6,630			
19	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	18,870	489,00	9 227,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vjezdy"10,5+8		18,500			
	VV		Mezisoučet		18,500			
	VV		18,5*1,02		18,870			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 115,18	
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	226,00	904,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"osazení SDZ"					
	VV		"P6"2		2,000			
	VV		"P4"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
21	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	2,000	1 856,00	3 712,00	CS ÚRS 2025 01
22	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2,000	721,00	1 442,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	856,00	3 424,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"osazení SDZ"2*2		4,000			
24	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	555,00	2 220,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	43,000	314,00	13 502,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15/25"15+9		24,000			
	VV		"betonový obrubník 15/15"8+5		13,000			
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"4+2		6,000			
	VV		Součet		43,000			
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	24,480	196,00	4 798,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		"betonový obrubník 15/25"15+9		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		24*1,02		24,480			
27	M	59217032	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	13,260	160,00	2 121,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		"betonový obrubník 15/15"4+4+5		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		13*1,02		13,260			
28	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	470,00	1 880,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"betonový obrubník 15/25-15"4		4,000			
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,505	2 300,00	3 461,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
	VV		"betonový obrubník 15"43*0,35*0,1		1,505			
	VV		Součet		1,505			
30	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	45,000	46,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112212					
	VV		"profiliznuti spáry"27+1+17		45,000			
31	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	45,000	124,00	5 580,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121111					
	VV		"zalití spáry"28+17		45,000			
	D 997		Přesun sutě				17 337,96	
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,220	46,00	1 298,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV		"beton"0,705+8,815		9,520			
	VV		"živice"18,7		18,700			
	VV		Součet		28,220			
33	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	28,220	142,00	4 007,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		"beton"0,705+8,815		9,520			
	VV		"živice"18,7		18,700			
	VV		Součet		28,220			
34	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,520	380,00	3 617,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		"beton"0,705+8,815		9,520			
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,700	450,00	8 415,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		"živice"18,7		18,700			
	D 998		Přesun hmot				6 479,00	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,395	200,00	6 479,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
	D PSV		Práce a dodávky PSV				4 386,00	
	D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 386,00	
37	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií na ploše svisté S z novové fólie	m2	43,000	69,00	2 967,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
	VV		"novová folie"27+16		43,000			
38	M	28323005	fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	43,000	33,00	1 419,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_98 - SO 402 Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH			530 529,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	530 529,29 0,00	21,00% 12,00%	111 411,15 0,00
Cena s DPH			641 940,44

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa	Datum:	06.06.2025
Objekt:	072/2024_98 - SO 402 Veřejné osvětlení	Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Místo:	ul. Čapkova	Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.
Zadavatel:	Město Světlá nad Sázavou		
Účastník:	UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	530 529,29
HSV - Práce a dodávky HSV	2 814,00
1 - Zemní práce	480,00
5 - Komunikace pozemní	2 334,00
PSV - Práce a dodávky PSV	19 228,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	19 228,00
M - Práce a dodávky M	482 487,29
21-M - Elektromontáže	216 200,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	266 286,39
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

Objekt:

072/2024_98 - SO 402 Veřejné osvětlení

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

06.06.2025

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								530 529,29
D HSV Práce a dodávky HSV								2 814,00
D 1 Zemní práce								480,00
1	K	113107341	Odstanění podkladu živичného tl 50 mm strojní pl do 50 m2	m2	8,000	60,00	480,00	
D 5 Komunikace pozemní								2 334,00
2	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	389,00	2 334,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								19 228,00
D 741 Elektroinstalace - silnoprůd								19 228,00
3	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	440,000	29,00	12 760,00	
4	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	462,000	14,00	6 468,00	
vv					462,000			
D M Práce a dodávky M								482 487,29
D 21-M Elektromontáže								216 200,90
5	K	001	Podružný materiál	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
vv					1,000			
6	K	002	PPV	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
vv					1,000			
7	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	96,000	67,00	6 432,00	
8	K	210100252	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm2	kus	24,000	243,00	5 832,00	
9	M	35436314	hlava rozdělovací smřšťovaná přímá do 1kV SKE 4I/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	24,000	128,00	3 072,00	
10	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	360,000	132,00	47 520,00	
11	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	360,000	36,00	12 960,00	
12	K	210220112	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru přes 10 mm	m	10,000	137,00	1 370,00	
13	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,400	36,00	230,40	
14	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	28,000	109,00	3 052,00	
15	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	12,00	72,00	
16	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000	15,00	150,00	
17	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	12,000	25,00	300,00	
18	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	4,000	114,00	456,00	
19	M	35442235	antikoroziní páska petrolátová	kus	4,000	48,00	192,00	
20	K	210813035	Montáž kabelu Cu plíného nebo laného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	470,000	54,00	25 380,00	
21	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	540,500	165,00	89 182,50	
vv					540,500			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								266 286,39
22	K	460010022	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,400	1 048,00	419,20	
23	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tl skupiny 3	m3	1,000	984,00	984,00	
24	K	460161221	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 30 cm v hornině tl skupiny 1 a 2	m	294,000	105,00	30 870,00	
25	K	460161241	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tl skupiny 1 a 2	m	27,000	175,00	4 725,00	
26	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tl skupiny 1 a 2	m	17,000	280,00	4 760,00	
27	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	60,000	98,00	5 880,00	
28	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	900,000	21,00	18 900,00	
29	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,000	250,00	31 500,00	
30	K	460431231	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tl skupiny 1 a 2	m	27,000	38,00	1 026,00	
31	K	460431261	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tl skupiny 1 a 2	m	17,000	77,00	1 309,00	
32	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	169,000	46,00	7 774,00	
33	K	460631212	Rízení horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tl těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	9,000	1 488,00	13 392,00	
34	M	55283913	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm	m	9,270	577,00	5 348,79	
vv					9,270			
35	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	676,000	190,00	128 440,00	
36	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	350,000	15,00	5 250,00	
37	K	460871135	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	m2	3,400	186,00	632,40	
38	K	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 5 cm	m2	7,500	316,00	2 370,00	
39	K	468021121	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek drobných do písku spáry nezalit	m2	6,000	36,00	216,00	
40	K	468041121	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	30,000	71,00	2 130,00	
41	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,800	450,00	360,00	
D HZS Hodinové účtovací sazby								17 550,00
42	K	HZS3131	Hodinová účtovací sazba elektromontér VN a VVN - zkušební provoz	hod	12,000	450,00	5 400,00	
43	K	HZS3131	Hodinová účtovací sazba elektromontér VN a VVN - zkušební provoz	hod	6,000	450,00	2 700,00	
44	K	HZS3132	Hodinová účtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný - koordinace s ostatními profesemi	hod	12,000	450,00	5 400,00	
45	K	HZS4212	Hodinová účtovací sazba revizní technik specialista dle ČSN 3311500	hod	9,000	450,00	4 050,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								8 450,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								8 450,00
46	K	012002001	Geodetické práce - zaměření trasy kabel.vedení do geodetické mapy - zastavěný prostor	m	338,000	25,00	8 450,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_99 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 102

KSO:
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH			199 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	199 000,00 0,00	21,00% 12,00%	41 790,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	240 790,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa	
Objekt:		072/2024_99 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 102	
Místo:		ul. Čapkova	Datum: 06.06.2025
Zadavatel:		Město Světlá nad Sázavou	Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník:		UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			199 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			199 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světla nad Sázavou II.etapa
Objekt: 072/2024_99 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 102
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světla nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Datum: 06.06.2025
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							199 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						199 000,00
1	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí a ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (dle potřeby stavby 6ks)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění. Obsahuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, včetně toalet.	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
3	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulací a ochranu dopravy vč. DIO a přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotýčkové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěši, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení. Bude provedena pasportizace okolních objektů včetně fotodokumentace3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD.	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – na podkladu katastrální mapy, ve formátech uvedených ve smlouvě o dílo; 3 vyhotovení v papírové podobě, 1 v elektronické na CD, či flash disku, včetně fotodokumentace v průběhu stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení bude předáno rovněž dle požadavku Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v aktuálním znění, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v aktuální platné verzi, která je dostupná na: https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx	sada	1,000	12 000,00	12 000,00	
5	K	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP - zajištění potřebných zkoušek na PAU v potřebném množství dle vyhlášky 130/20019 pro stanovení jakého množství z asfaltových povrchů bude nutné uložit na skládku nebezpečných odpadů a nebo zda odkoupí zhotovitel, či si ponechá objednatel.	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	0006	Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	0007	Pojištění provedených prací dle ustanovení smlouvy o dílo - (stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu), přesná specifikace uvedena ve SOD	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	0008	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - čerpání pouze se souhlasem objednatele na základě požadavku objednatele, pevná částka 60 000,- Kč, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - provedení zkoušek nad rámcem smluvních KZP, nezahrnuje náklady na povinné průkazní zkoušky	sada	1,000	55 000,00	55 000,00	
9	K	0009	Geometrický plán – pro zápis stavby do evidence katastru nemovitostí. 5 vyhotovení v papírové podobě a 1 v elektronické na CD, či flash disku.	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
10	K	0010	Vytyčení stavby oprávněným geodetem - veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - vytýčení stavby, vytýčení obvodu staveniště, vytýčení během stavby, zřízení vytýčovací sítě stavby (včetně vytýčovacích bodů krytých šachtou a vytýčovacích bodů s nucenou centrací a hlavních výškových bodů v potřebném rozsahu, vytýčení stávajících inženýrských sítí - předpoklad 3x v tištěné podobě, 1x na CD či flash disku.	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	0011	Pasportizace objektů - pasportizace vně a uvnitř pozemních objektů přilehlých ke stavbě před zahájením stavby a po dokončení stavby - zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a fotodokumentace	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
12	K	0012	Pasportizace stávajících komunikací využívajících staveništní dopravou před zahájením stavby a po dokončení stavby, vč. objízdných tras - zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a fotodokumentace,včetně pasportizace objízdných tras, vše před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
13	K	0013	Ostatní požadavky – fotodokumentace - fotodokumentace průběhu stavby, předání 1x v digitální podobě jako součást závěrečné zprávy. Včetně foto sledování stavby dronem minimálně 2x v průběhu realizace a 1x po jejím dokončení. Položka zahrnuje: fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
14	K	0014	Ostatní požadavky – posudky, kontroly, revizní zprávy. Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby KZP, TP, TePř a závěrečné zprávy v počtu dle SOD.	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	0015	Ostatní požadavky – informační billboard. Billboard pro město Světla nad Sázavou (osazeno v místě stavby po dobu realizace stavby, osazen 1 ks velkoplošného billboardu o předpokládaných rozměrech 5.1x2.4 m dle pravidel objednatele a poskytovatele dotace, včetně projednání umístění, výroby, dodání, montáže a demontáže). Položka zahrnuje: dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem a poskytovatele dotace, veškeré nosné a upevňovací konstrukce, základové konstrukce včetně nutných zemních prací, demontáž a odvoz po skončení platnosti, případně nutné opravy poškozených částí během platnosti.	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
16	K	0016	Pomocné práce k zajištění nebo zřízení objíždky a přístupových cest - případná oprava silnic II., III. třídy a MK staveništní dopravou a staveništní dopravou v trasy na mezideponii stavby, čerpáno se souhlasem objednatele na základě pasportizace komunikací a rozsahu poškození staveništní dopravou	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST