

PARAMETRY LOŽISKA:

01B, 02B	CELKEM 2 ks		
ELASTOMEROVÉ LOŽISKO - VŠESMĚRNĚ POHYBLIVÉ - 01B, 02B			
SÍLOVÉ A DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY:		HODNOTA:	JEDNOTKA:
MAXIMÁLNÍ SVISLÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	Fz max	1342,6	kN
MINIMÁLNÍ SVISLÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	Fz min	578,8	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODELNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	Fx max	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODELNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	Fx min	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	Fy max	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	Fy min	0	kN
MAXIMÁLNÍ PODELNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	Δ x max	6,2	mm
MINIMÁLNÍ PODELNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	Δ x min	-15,4	mm
MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	Δ y max	1,6	mm
MINIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	Δ y min	-3,9	mm


PARAMETRY LOŽISKA:

01A	CELKEM 1 ks		
ELASTOMEROVÉ LOŽISKO - PEVNĚ - 01A			
SÍLOVÉ A DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY:		HODNOTA:	JEDNOTKA:
MAXIMÁLNÍ SVISLÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	Fz max	1342,6	kN
MINIMÁLNÍ SVISLÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	Fz min	578,8	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODELNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	Fx max	308,0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODELNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	Fx min	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	Fy max	4,0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	Fy min	0	kN
MAXIMÁLNÍ PODELNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	Δ x max	6,2	mm
MINIMÁLNÍ PODELNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	Δ x min	-15,4	mm
MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	Δ y max	1,6	mm
MINIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	Δ y min	-3,9	mm


PARAMETRY LOŽISKA:

02B	CELKEM 1 ks		
ELASTOMEROVÉ LOŽISKO - PŘÍČNĚ PEVNĚ - 02B			
SÍLOVÉ A DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY:		HODNOTA:	JEDNOTKA:
MAXIMÁLNÍ SVISLÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	Fz max	1342,6	kN
MINIMÁLNÍ SVISLÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	Fz min	578,8	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODELNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	Fx max	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODELNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	Fx min	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	Fy max	67,18	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NÁVRHOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	Fy min	0	kN
MAXIMÁLNÍ PODELNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	Δ x max	6,2	mm
MINIMÁLNÍ PODELNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	Δ x min	-15,4	mm
MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	Δ y max	1,6	mm
MINIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	Δ y min	-3,9	mm


ELASTOMEROVÉ LOŽISKO VŠESMĚRNĚ POHYBLIVÉ




ELASTOMEROVÉ LOŽISKO PEVNĚ



ELASTOMEROVÉ LOŽISKO PŘÍČNĚ PEVNĚ



PŮDORYS
M 1:100



Kulhavý S.r.o.  email: info@kulhavy-sro.cz	HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Kulhavý	<i>KL</i>		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Kulhavý	<i>KL</i>		
	VYPRACOVAL:	Prudič, Dis.	<i>PS</i>		
	TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing. Kulhavý	<i>KL</i>		
	INVESTOR:	Město Chlumec nad Cidlinou			
STUPĚŇ PD:	KRAJ:	Královéhradecký			
DSP+PDPS	OBEC:	Lučice			
AKCE:	Projektová dokumentace na rekonstrukci tří mostů a jednoho propustku v Lučicích			Č. ZAKÁZKY:	19007_4,5
OBJEKT: MOST PŘES CIDLINU	OBSAH: ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE			DATUM:	4/2020
				FORMÁT:	6xA4
				MĚŘÍTKO:	1: 100, 20
OBSAH:				PARÉ:	Č. PŘÍLOHY:
				D. 2.5.	