

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Most přes Cidlinu u Lučic v Chlumci nad Cidlinou – rekonstrukce“

(dále jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

Veřejná zakázka je realizovaná v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) - výběrové řízení vedené mimo režim zákona.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	
Název:	Město Chlumeck nad Cidlinou
Sídlo:	Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
IČ:	00268861
Zástupce Zadavatele:	Mgr. Vladan Kárník

POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE	
Název:	LKA Tender s.r.o.
Sídlo:	Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
IČO:	21726264
Administrátor VZ	Mgr. Martin Tázler

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně následující vysvětlení ZD:

Dotaz dodavatele č. 1:

V zadávací dokumentaci jsou na mostě navržena elastomerová ložiska, ale v soupisu prací je uvedena pol. č. 39 „MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN“ 4 ks, bez další specifikace. Žádáme zadavatele o potvrzení typu ložisek a opravu soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 1:

Položka MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN byla upravena na MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN a doplněna specifikace 1xpevné ložisko, 1x příčně pevné ložisko a 2x všesměrné ložisko.

Dotaz dodavatele č. 2:

Přeposíláme případného dotaz dodavatele ložisek: „Pokud budou potvrzena elastomerová ložiska uvedená v projektové dokumentaci, dotažte se prosím rovněž, proč projektant u ložisek uvádí normové síly, když tento pojem byl už dávno podle platné normy změněn na charakteristické síly. Určující pro návrh ložisek jsou ale přitom návrhové (dle starého názvosloví výpočtové síly). Pokud je v současné fázi projektant neurčí, bude třeba je pouze odhadnout, nabídka bude pak pouze orientační.“

Odpověď zadavatele č. 2:

V popisu zůstalo staré označení (omylem), to bylo opraveno na návrhové a hodnoty zatížení ložisek byly uvedeny správně návrhové.

Dotaz dodavatele č. 3:

Dle našeho odborného názoru soupis prací objektu SO 201 neobsahuje položky pro odstranění a skládkování asfaltové vrstvy na mostovce a v předpolí, které se mají dle projektu odtěžit. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 3:

Bylo doplněno do soupisu prací odstranění asfaltových vrstev položkami ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. Dále byla doplněna položka POPLATKY ZA SKLÁDKU pro asfaltové směsi a do položky POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) byl doplněno množství, kde se odhaduje, že by mohl být do 60% asfaltový kryt s příměsí dehtu.

Upozorňujeme všechny účastníky, že v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace byl aktualizován výkaz výměr. Aktualizovaný soubor (007 Příloha č. 4 Výzvy – Výkaz výměr_18022026) je nově nedílnou součástí zadávací dokumentace. Použití starší verze dokumentu nebude považováno za splnění požadavků zadavatele. Žádáme účastníky, aby předložili ve své nabídce řádně vyplněnou novou verzi výkazu výměr, která je zveřejněna jako samostatná příloha tohoto vysvětlení.

Samostatnou přílohou je také upravený výkres **Uložení nosné konstrukce**.

Na základě povahy výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je do 3. 3. 2026, do 10:00 hod.

Zpracoval:

Mgr. Martin Tázler