

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| Revize | Popis revize | Datum revize |
|--------|--------------|--------------|

|                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       | <b>AQUA PROCON s.r.o.</b><br>Projektová a inženýrská společnost<br>Palackého tř. 12, 612 00 Brno<br>tel.: +420 541 426 011<br>E-mail: info@aquaprocon.cz<br>www.aquaprocon.cz |
| Vedoucí projektu                                                                  | Ing. Jan Polášek      |                                                                                                                                                                               |
| Vedoucí dílčího projektu                                                          |                       |                                                                                                                                                                               |
| Zodpovědný projektant                                                             | Ing. Martin Rambousek |                                                                                                                                                                               |
| Vypracoval                                                                        | Ing. Martin Rambousek |                                                                                                                                                                               |
| Kontroloval                                                                       | Ing. Josef Šebek, MBA |                                                                                                                                                                               |

|            |              |
|------------|--------------|
| Investor   | Obec Bělotín |
| Objednatel | Obec Bělotín |

|        |      |         |        |     |       |         |                 |            |
|--------|------|---------|--------|-----|-------|---------|-----------------|------------|
| Formát | 2xA4 | Měřítko | Stupeň | DPS | Datum | 01/2017 | Zakázkové číslo | 1445016-21 |
|--------|------|---------|--------|-----|-------|---------|-----------------|------------|

|                                                             |               |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Projekt                                                     |               |        |
| BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV                                  |               |        |
| 3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE                                  |               |        |
| 3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO<br>INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU |               |        |
| 3.D.1.6 - SO 06 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV                 |               |        |
| Souprava                                                    |               |        |
| Příloha                                                     | Číslo přílohy | Revize |
| VÝKAZ PLOCH A KUBATUR                                       | 3.D.1.6.6     | 0      |

Výkaz byl zpracován podle odměření ze situace, tj. plochy viditelné v terénu (Microstation).

#### **A) Základní výměry (příčné řezy)**

|                           |                  |                      |
|---------------------------|------------------|----------------------|
| 1) vozovka                |                  | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 2) ohumusování v rovině   |                  | 75,00 m <sup>2</sup> |
| 3) ohumusování ve svahu   |                  | 25,00 m <sup>2</sup> |
| 4) úprava pláň            | (A1)             | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 5) ŠD <sub>A</sub> 150 mm | (A1)             | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 6) ŠCM 200 mm             | (A1)             | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 7) ACP 16+ 50 mm          | (A1)             | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 8) ACO 11+ 50 mm          | (A1)             | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 9) zemní krajnice         | 40,00x0,05 =     | 2,00 m <sup>3</sup>  |
| 10) spojovací postřik     | (A8)             | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 11) infiltrační postřik   | (A7)             | 91,25 m <sup>2</sup> |
| 12) výkop                 | 91,25(A1)x0,85 = | 77,56 m <sup>3</sup> |
| 13) výměna podloží        | 91,25(A1)x0,40 = | 36,50 m <sup>3</sup> |

#### **B) Příprava území**

|                                         |      |                      |
|-----------------------------------------|------|----------------------|
| 1) Zarovnání styčné plochy živičné      |      | 24,00 m              |
| 2) odstranění křovin a stromů           |      | 10,00 m <sup>2</sup> |
| 3) spalení odstraněných křovin a stromů | (B2) | 10,00 m <sup>2</sup> |

#### **C) Výměna podloží**

|                                                                                                                                                                                                    |                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1) Výměna podloží tl. 0,45 m                                                                                                                                                                       | (A13)                                 | 36,50 m <sup>3</sup>  |
| Na výměnu podloží se použije dovezených vhodných materiálů. Ve výkaze je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště. |                                       |                       |
| 2) nákup vhodného materiálu                                                                                                                                                                        | (36,50(C1)+2,50(A9)+50,85(E6))x1,20 = | 107,82 m <sup>3</sup> |
| 3) násyp                                                                                                                                                                                           | (C1)                                  | 36,50 m <sup>3</sup>  |

#### **D) Ohumusování a zatravnění**

|                         |                        |                       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1) ohumusování v rovině | (A2)                   | 75,00 m <sup>2</sup>  |
| 2) ohumusování ve svahu | (A3)                   | 25,00 m <sup>2</sup>  |
| 3) ohumusování celkem   | 75,00(D1)+25,00(D2) =  | 100,00 m <sup>2</sup> |
| 4) travní semeno        | 100,00(D3)x0,05x1,03 = | 5,15 kg               |
| 5) nákup humusu         | 100,00(D3)x0,10x1,20 = | 12,00 m <sup>3</sup>  |
| 6) svahování násypu     | (D2)                   | 25,00 m <sup>2</sup>  |

#### **E) Propustek**

|                                    |                       |                      |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1) zřízení propustku z trub DN 600 |                       | 16,95 m              |
| 2) - dodání ŽB trub 60/250         | 16,95(E1):2,5x1,01 =  | 6,85 ks              |
| 3) obetonování propustku           | 16,95(E1)x2,25 =      | 38,14 m <sup>3</sup> |
| 4) čelo propustku DN 600 - základ  |                       | 2,00 ks              |
| 5) výkop                           | 16,95(E1)x1,00x0,35 = | 5,93 m <sup>3</sup>  |
| 6) násyp                           | 16,95(E1)x3,00 =      | 50,85 m <sup>3</sup> |
| 7) zpevnění lomovým kamenem        | 4,60+4,60 =           | 9,20 m <sup>2</sup>  |
| 8) vyspárování                     | (E7)                  | 9,20 m <sup>2</sup>  |
| 9) podklad z betonu 100 mm         | (E7)                  | 9,20 m <sup>2</sup>  |

#### **F) Rekapitulace zemních prací a přesunů:**

|                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) výkop                      | 77,56(A12)+5,93(D5) = | 83,47 m <sup>3</sup>  |
| 2) násyp                      | 36,50(C3)+50,85(E6) = | 87,35 m <sup>3</sup>  |
| 3) nákup vhodného materiálu   | (C2)                  | 107,82 m <sup>3</sup> |
| 4) vodorovný přesun výkopku   | (F1)                  | 83,47 m <sup>3</sup>  |
| 5) poplatek za skládku zeminy | (F4)                  | 83,47 m <sup>3</sup>  |
| 6) Přesun hmot - kryt živičný |                       |                       |