SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2013

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Oprava kostela sv. Linharta v Havraníkách“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **VALDASTAV s.r.o**

Sídlo: Tulešice 4, 671 73
Zastoupen: Lubomírem Valdou, jednatelem
IČ: 29291054
DIČ: CZ29291054
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 71525, KS v Brně
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2289509359/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Lubomír Valda, tel. 515 338 381, 603 249 594
b) technických Lubomír Valda, tel. 515 338 381, 603 249 594
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Havraníky**

Sídlo: Havraníky 2
Zastoupen: ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, administrátorem excurrendo
IČ: 65761022
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3228417359/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Bc. Pavel Vlk

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: oprava kostela sv. Linharta v Havraníkách. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:
- zednické (omítky)
- truhlářské (okna, dveře)
- malířské
- klempířské
- pokrývačské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Bc. Pavlem Vlkem: „Technologický návrh opravy kostela sv. Linharta v Havraníkách“, datace 15. 2. 2013 a rozhodnutí č. 53/93 vydaného OkÚ Znojmo, referátem kultury ze dne 9. 3. 1993 a rozhodnutí č. 38/96 vydaného OkÚ Znojmo, referátem kultury ze dne 29. 1. 1996 v souladu se souhlasem s provedením

ohlášené stavby vydaným Odborem výstavby MěÚ Znojmo, č.j. SMUZN Výst.3627/2009-Ba ze dne 7. 4. 2009 a sdělením k ohlášení stavební úpravy vydaným MěÚ Znojmo,o.výstavby,vod.hosp. a energetiky č.j. 1111/93-MO ze dne 7.4.1993 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je kostel sv. Linharta, parc. č. 1 pro k.ú. Havraníky a obec Havraníky.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	905 968,- Kč
Cena DPH 21%	190 253,- Kč
CENA CELKEM	**1 096 221,- Kč**

3.2. Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo krátit rozsah prací nebo upustit od realizace v případě nedostatku finančních prostředků.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 15. 5. 2013

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 15. 8. 2013

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:
a) označení faktury a její číslo
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
c) předmět fakturovaného plnění
d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to **0,5 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště, v případě potřeby střežení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v době konání bohoslužeb a vždy v neděli, musí přerušit provádění prací na díle a zajistit bezpečný vstup do kostela.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.

10.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.

13.2. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet
- kopie pojistné smlouvy zhotovitele

Ve Znojmě, dne 8. 4. 2013

Římskokatolická farnost
HAVRANÍKY

.....
za objednatele:

VALDAstav s.r.o.
671 73 Tulešice 4
Tel.: 515 338 381, 603 249 594
IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

.....
za zhotovitele:

3B-747/13
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE
V Brně dne 12.4.2013

notář

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

ordinář

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ***Kostel sv. Linharta***	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ***Havraníky***	SKP :

Projektant :	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : **VALDASTAV s.r.o.,Tulešice 4 , 671 73 Tulešice**

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	35 000		
R	HSV celkem	526 377		
N	PSV celkem	344 592		
ZRN celkem		905 968		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		905 968	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		905 968	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
L.Valda Datum :17.3.2013	Jméno :Lubomír Valda Datum :17.3.2013 Podpis: VALDAstav s.r.o. 671 73 Tulešice 4 Tel.: 515 338 381, 603 249 594 IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054	Jméno : Datum : Podpis : Římskokatolická farnost HAVRANÍKY

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	905 968 Kč
DPH	21 % činí :	190 253 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**1 096 221 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*Havraníky*
Objekt :	*Kostel sv. Linharta*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	42 807	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	20 629	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	292 658	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	113 586	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	26 200	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	30 498	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	8 400	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	10 922	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	46 546	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	32 730	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	194 227	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	33 000	0	0	0
783	Nátěry	0	10 950	0	0	0
784	Malby	0	7 817	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	35 000	0
	CELKEM OBJEKT	**526 377**	**344 592**	**0**	**35 000**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	870 968	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	*Havraníky*
Objekt :	*Kostel sv. Linharta*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,50	536,00	7 772,00				
2	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,50	23,40	339,30				
3	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	14,50	128,00	1 856,00				
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,50	108,00	1 566,00				
5	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	14,50	180,00	2 610,00				
6	212 75-5115.R00	Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože	m	90,00	45,00	4 050,00	0,01395	1,25550		
7	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	45,00	30,00	1 350,00	0,00018	0,00810		
8	673-90872	Textilie netkaná vytlačovaná Petex 300 bílá š150cm	m2	45,00	25,00	1 125,00	0,00030	0,01350		
9	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	14,50	183,50	2 660,75				
10	583-31800.4	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	19,00	220,00	4 180,00	1,00000	19,00000		
11	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	71,00	155,00	11 005,00	0,10598	7,52458		
12	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,00	24,20	363,00			-0,13800	-2,07000
13	451 45-7777.R00	Podklad pod dlažbu z MC tloušťky od 3 do 5 cm	m2	15,00	100,00	1 500,00	0,09454	1,41810		
14	596 83-1111.R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV	m2	15,00	162,00	2 430,00	0,22507	3,37605		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**42 807,05**		**32,59583**		**-2,07000**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**								
15	R	Zakrytí nedomontovatelného vybavení interiéru	kus	1,00	3 000,00	3 000,00				
16	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	71,00	173,50	12 318,50	0,04414	3,13394		
17	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů -po výměně oken	m2	177,00	30,00	5 310,00				
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**20 628,50**		**3,13394**		
Díl:	**62**	**Upravy povrchů vnější**								
18	R	Zakrývání výplní vnějších otvorů	kompl.	1,00	1 540,00	1 540,00				
19	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	661,00	15,00	9 915,00	0,00002	0,01322		
20	622 42-2322.R00	Oprava vněj. omítek II,do 30%, štuk na 100% plochy	m2	476,00	190,00	90 440,00	0,02320	11,04320		
21	622 42-6422.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 40%, štuk na 100% plochy ŘÍMSA, Šambrány	m2	48,00	452,00	21 696,00	0,03758	1,80384		
22	612 43-3322.RT8	Omítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm omítka Profi Ausgleisputz 20 mm + Sanierplus 15 mm	m2	137,00	550,00	75 350,00	0,03782	5,18134		
23	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	5,80	186,50	1 081,70	0,07426	0,43071		
24	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	661,00	135,00	89 235,00	0,00046	0,30406		
25	622 42- R	Zařezání a zapravení omítky u chodníku	m	68,00	50,00	3 400,00				
	Celkem za	***62 Upravy povrchů vnější***				**292 657,70**		**18,77637**		
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**								
26	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	690,00	54,80	37 812,00	0,03338	23,03220		
27	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 070,00	20,00	41 400,00	0,00080	1,65600		
28	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	690,00	34,60	23 874,00				
29	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné pro výměnu oken	m2	140,00	75,00	10 500,00	0,04063	5,68820		

Položkový rozpočet

Stavba :	*Havraníky*
Objekt :	*Kostel sv. Linharta*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**113 586,00**		**30,37640**		
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**								
30	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	524,00	12,60	6 602,40			-0,01600	-8,38400
31	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	137,00	42,00	5 754,00			-0,05900	-8,08300
32	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,40	125,00	2 800,00				
33	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,40	125,00	2 800,00				
34	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	67,20	11,00	739,20				
35	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,40	200,00	4 480,00				
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	224,00	3,50	784,00				
37	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	22,40	100,00	2 240,00				
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**26 199,60**				**-16,46700**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
38	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	89,70	340,00	30 498,00				
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**30 498,00**				
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**								
39	721 R	Napojení svodů na dešť. kanalizaci	kus	6,00	300,00	1 800,00	0,00033	0,00198		
40	721 24-2116.R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	6,00	1 100,00	6 600,00	0,02520	0,15120		
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**8 400,00**		**0,15318**		
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**								
41	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	10,00	15,00	150,00			-0,00700	-0,07000
42	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	10,00	58,40	584,00				
43	605-17102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,13	7 500,00	975,00	0,55000	0,07150		
44	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	22,00	85,00	1 870,00	0,00016	0,00352		
45	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	22,00	275,00	6 050,00	0,01467	0,32274		
46	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,50	700,00	350,00	0,02357	0,01179		
47	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	21,00	44,90	942,90	0,00018	0,00378		
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**10 921,90**		**0,41333**		**-0,07000**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**								
48	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	70,00	14,20	994,00			-0,00069	-0,04830
49	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	70,00	19,40	1 358,00			-0,00336	-0,23520
50	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	60,00	16,90	1 014,00			-0,00285	-0,17100
51	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	8,00	147,50	1 180,00	0,00193	0,01544		
52	764 35-1203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 330 mm	m	72,00	254,00	18 288,00	0,00310	0,22320		
53	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	6,00	333,00	1 998,00	0,00165	0,00990		
54	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	60,00	257,50	15 450,00	0,00310	0,18600		
55	764 41-0010.RA0	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 500 mm	m	15,00	347,50	5 212,50	0,00437	0,06555		
56	764 39-1230.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 400 mm	m	3,00	236,00	708,00	0,00331	0,00993		
57	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,49	700,00	343,00				
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**46 545,50**		**0,51002**		**-0,45450**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**								

Položkový rozpočet

Stavba :	*Havraníky*
Objekt :	*Kostel sv. Linharta*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
58	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	45,00	40,00	1 800,00			-0,06700	-3,01500
59	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití	m	8,00	10,00	80,00			-0,01100	-0,08800
60	765 31-1511.RT2	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho bez doplňkových tašek	m2	45,00	500,00	22 500,00	0,07307	3,28815		
61	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	8,00	500,00	4 000,00	0,01721	0,13768		
62	765 31-1583.R00	Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek	m	20,00	90,00	1 800,00	0,00001	0,00020		
63	765 90 R	Zabezpečení střechy před zatečením	m2	45,00	50,00	2 250,00	0,00119	0,05355		
64	765 31	Vyčištění budov - půdního prostoru	m2	10,00	30,00	300,00				
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				**32 730,00**		**3,47958**		**-3,10300**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**								
65	766 11-R	Demontáž dřevěných oken	kus	10,00	300,00	3 000,00			-0,01695	-0,16950
66	766 11-R	Demontáž dřevěných dveří sakristie	kus	1,00	310,00	310,00			-0,01695	-0,01695
67	766 66-R	Výroba, montáž, zapravení dveří - sakristie- dub lazura, kování, 75x265cm	kus	1,00	15 915,00	15 915,00	0,00172	0,00172		
68	766 66-R	Oprava dveří - hlavní vchod - dub vč. nátěru	kus	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00172	0,00172		
69	766 66-R	Oprava dveří - boční vchod - vč. nátěru	kus	1,00	11 000,00	11 000,00	0,00172	0,00172		
70	766 62-R	Výroba, montáž, zapravení okno dřevěné, dub, fix, ditherm, lazura, 145x255cm	kus	9,00	14 578,00	131 202,00	0,00416	0,03744		
71	766 62-R	Výroba, montáž, zapravení okno dřevěné, dub, otvíravé, ditherm, lazura, 145x255cm	kus	1,00	16 800,00	16 800,00	0,00416	0,00416		
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**194 227,00**		**0,04676**		**-0,18645**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**								
72	767 66-2110.R00	Výroba a Montáž mříže hl.vchod 230cmx290cm kovaná, dvoukřídl, galvanizováno, nátěr	kus	1,00	33 000,00	33 000,00				
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**33 000,00**				
Díl:	**783**	**Nátěry**								
73	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	73,00	150,00	10 950,00	0,00043	0,03139		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**10 950,00**		**0,03139**		
Díl:	**784**	**Malby**								
74	784 40-2803.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	71,00	17,80	1 263,80				
75	784 40-3803.R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 8 m	m2	71,00	11,20	795,20				
76	784 18-1201.R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	71,00	23,60	1 675,60	0,00016	0,01136		
77	784 18-5122.RT1	Malba tekutá Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x barva cenové skupiny I	m2	71,00	57,50	4 082,50	0,00042	0,02982		
	Celkem za	***784 Malby***				**7 817,10**		**0,04118**		
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**								
78	210 20-0020.RA8	Hromosvod vč. uzemnění a revize	kompl	1,00	35 000,00	35 000,00	0,29943	0,29943		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**35 000,00**		**0,29943**		