



Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Březnice

Březnice 48, 391 71 Březnice u Bechyně

00252131

CZ00252131

Stanislava Hrušková, starostka obce

381 219 936

starosta@obecbreznice.cz

Komerční banka a.s.

5220301/0100

a)

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

STRABAG SIS a.s.

Městský soud v Praze, B 24650

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

45359041

CZ45359041

na základě plné moci:

Pavel Záviš, technický vedoucí provozní jednotky

Ing. Pavla Nemcová, ekonomická vedoucí provozní jednotky

602157625, 604495512

pavel.zavis@strabag.com, pavla.nemcova@strabag.com

Česká spořitelna a.s.

801200379/0800

Ing. Aleš Chlubna

730182415

ales.chlubna@strabag.com

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Obec Březnice - chodníky 4. část**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci - příloha č. 3 smlouvy** a v **soupisu prací - příloha č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: ROADPROJEKT s.r.o., Čechova 1467/59a, 370 01 České Budějovice, autorizovaná osoba Bc. Josef Maroušek, obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT č. 0102359.
3. Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá přes MAS Lužnice, v rámci dotačního programu IROP: „60 VÝZVA IROP-Doprava-SC 5.1 (CLLD), Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu“. Registrační číslo projektu: **CZ.06.05.01/00/22_060/0005069**
4. Součástí předmětu této smlouvy je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
10. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

11. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
12. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
13. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
14. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč. CD/DVD);
 - zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
 - zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kontrole střetu zájmů, přičemž součinnost ze strany zhotovitele spočívá zejména ve vystavení čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve vztahu k financované Akci. Poskytovatel dotace je oprávněn vyžádat si v souvislosti s kontrolou střetu zájmů i další dokumenty týkající se střetu zájmů zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto dokumenty na vyžádání poskytnout.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku **2035**. Lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se prodlouží také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku **2035** poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Zhotovitel je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, MF - PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon.
17. Zhotovitel je povinen dodržet opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace: Nejméně **70 %** (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel je povinen vést evidenci nakládání s odpady a tu následně i s protokoly o pohybu odpadu předat objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění: **3. 3. 2025**
Termín ukončení plnění: **30. 6. 2025**
2. Místo plnění: **k. ú. Březnice u Bechyně**
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH 3 679 365,22 Kč

Výše DPH (21 %) 772 666,70 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 4 452 031,92 Kč

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku výběrového řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 3. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze soupisu prací zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona;
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací;
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce;
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu

(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.

7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
8. Objednatel může požadovat rozdělení fakturované částky za dané období do více faktur, například – přímé výdaje, nepřímé výdaje, způsobilé výdaje, nezpůsobilé výdaje, apod.
9. Daňové doklady (faktury), budou označeny registračním číslem projektu:
CZ.06.05.01/00/22_060/0005069.
10. Na tuto zakázku se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 3. 3. 2025.**
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní.**

Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních ustanovení tohoto článku.
4. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.

V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **100.000,- Kč** za každý takový případ.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. **Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 smlouvy.**
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů.**
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací


Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

OBEC BŘEZNICE
Březnice č.p. 48
391 71 BŘEZNICE
IČO: 00252131

V Březnici dne ... - 4 - 12 - 2024



Stanislava Hrušková

starostka obce

Zhotovitel:

STRABAG


STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(69)

V Soběslavi dne 28.11.2024



Pavel Záviš

technický vedoucí PJ
na základě plné moci



Ing. Pavla Nemcová

ekonomická vedoucí PJ
na základě plné moci

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Obec Březnice - chodníky 4. část“

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Březnice
Sídlo:	Březnice 48, 391 71 Březnice u Bechyně
Zástupce zadavatele:	Stanislava Hrušková, starostka obce
IČ:	00252131
Tel.:	381 219 936
E-mail:	starosta@obecbreznice.cz
1.2. Účastník	
Název:	STRABAG SIS a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, B 24650
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	na základě plné moci: Pavel Záviš, technický vedoucí PJ Ing. Pavla Nemcová, ekonomická vedoucí PJ
IČ:	45359041
DIČ:	CZ45359041
Tel.:	381541111
E-mail:	pavel.zavis@strabag.com
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Pavel Záviš
Tel.:	602157625
E-mail:	pavel.zavis@strabag.com

2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	3 679 365,22 Kč	772 666,70 Kč	4 452 031,92 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	 20.11.2024
Titul, jméno, příjmení:	Pavel Záviš Ing. Pavla Nemcová
Funkce:	technický vedoucí provozní jednotky na základě plné moci ekonomická vedoucí provozní jednotky na základě plné moci



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 1 - Chodníky podél silnic v obci Březnice IV.etapa**

Celková cena bez DPH: 3 679 365,22
Celková cena s DPH: 4 452 031,92

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.1	Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu	756661,89	158899,00	915560,89
SO 01.2	Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	1277121,78	268195,57	1545317,35
SO 01.3	Komunikace, 4.část - Další výdaje	716329,61	150429,22	866758,83
SO 04.1	Oplocení, 2.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu	561064,64	117823,57	678888,21
SO 04.2	Oplocení, 2.část - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	41223,14	8656,86	49880,00
SO 04.3	Oplocení, 7.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu	190095,92	39920,14	230016,06
SO 04.4	Oplocení, 7.část - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	136868,24	28742,33	165610,57

				Soutpis prací objektu		Firma:	
				1 Chodníky podél silnic v obci Březnice IV.etapa		SO 01.1	
				SO 01 Komunikace, 4.část		SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na hlavní část projektu		SO 01.1	
				SO 01.1 Komunikace,			

TS				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
P	15	113727		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1,280	2 107,64	2 697,78	
PP									
VV				podél obrubníků, planimetrováno AGRA : 19*0,04 = 0,760 [B] Horní náves : 13*0,04 = 0,520 [C] Celkové množství = 1,280					
TS				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
P	16	12110	R	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	10,700	288,58	3 087,81	
PP				položka zahrnuje : - doprava na meziskládku a zpět - nakládání					
VV				pro opětovné použití na stavbě : 107*0,1 = 10,700 [A] Celkové množství = 10,700					
TS				položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu					
P	17	121107		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM	M3	24,800	474,22	11 760,66	
PP									
VV				planimetrováno : AGRA : 313*0,1 = 31,300 [B] Horní náves : 42*0,1 = 4,200 [C] bez opětovné použité : -10,7 = -10,700 [D] Celkové množství = 24,800					
TS				položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu					
P	18	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	67,800	616,49	41 798,02	
PP									
VV				planimetrováno : AGRA : 96*0,3 = 28,800 [B] Horní náves : 66*0,1 = 6,600 [C] výměna zemin : (96+66)*0,2 = 32,400 [D] Celkové množství = 67,800					
TS				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvke po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. prepažování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnění podloží, případně i svahu vč. svahování - zřízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvke a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvke a ve výkopkyvce - trídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
P	19	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	7,200	153,91	1 108,15	
PP				záryp budoucích vegetačních ploch vhodnou zeminou ze stavby					
VV				záryp vegetačních ploch : 24*0,3 = 7,200 [A] Celkové množství = 7,200					
TS				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
P	20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	85,400	17,17	1 466,32	
PP									
VV				odkopávky : 67,8 = 67,800 [A] přebytečný dm : 24,8 = 24,800 [B] bez zemin do náspů : -7,2 = -7,200 [C] Celkové množství = 85,400					
TS				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					

P	21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	32,400	1 383,44	44 823,46	
PP								
VV			ŠD 0/125, zhutnění min. 100% PS do aktivní zóny, planimetrováno : (96+66)*0,2 = 32,400 [B] Celkové množství = 32,400					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
TS								
P	22	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	172,000	23,09	3 971,48	
PP								
VV			planimetrováno : 96+66*10 = 172,000 [A] Celkové množství = 172,000					
TS			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
P	23	18231	R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL DO 0,10M	M2	107,000	38,48	4 117,36	
PP								
VV			planimetrováno : 107 = 107,000 [A] Celkové množství = 107,000					
TS			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasné skládky rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině i ve svahu					
P	24	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	107,000	33,75	3 611,25	
PP								
VV			planimetrováno : 107 = 107,000 [A] Celkové množství = 107,000					
TS			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
SD		5	Komunikace				283 787,41	
P	25	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	180,000	425,85	76 653,00	
PP								
VV			planimetrováno : AGRA : 103 = 103,000 [A] Horní náves : 77 = 77,000 [B] Celkové množství = 180,000					
TS			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
P	26	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	32,000	23,49	751,68	
PP			množství 0,4 kg/m2 pod ACO : 19*13 = 32,000 [A] Celkové množství = 32,000					
VV			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
TS								
P	27	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	32,000	619,21	19 814,72	
PP								
VV			planimetrováno : AGRA : 19 = 19,000 [B] Horní náves : 13 = 13,000 [C] Celkové množství = 32,000 - uodani směsi v pozadovane kvante					
TS			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
P	28	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	180,000	876,66	157 798,80	
PP								
VV			dlažba 20x20cm planimetrováno : 180 = 180,000 [A] Celkové množství = 180,000 - uodani usazovneho materialu v pozadovane kvante, uodani materialu pro					
TS			předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
P	29	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	956,04	9 560,40	
PP								
VV			dlažba 20x20cm podél nástupní hrany, planimetrováno : 10 = 10,000 [A] - uodani usazovneho materialu v pozadovane kvante, uodani materialu pro					
TS			předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

P	30	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,000	1 129,93	19 208,81	
PP								
VV			<i>planimetřováno : 17 = 17,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 17,000</i> - osazení určeného materiálu v požadované kvantitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického předpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
TS								
SD		7	Přidružená stavební výroba				27 001,84	
P	31	743211	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OSVETLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO	KUS	1,000	27 001,84	27 001,84	
PP								
VV			<i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> 1. Položka obsahuje: - kompletní demontáž a montáž včetně napojení na stávající rozvody VO - dopravu na meziskládku a zpět na stavbu včetně nakládání a uskladnění na meziskládce					
TS								
SD		8	Potrubi				1 851,56	
P	32	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1 851,56	1 851,56	
PP								
VV			<i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
TS								
SD		9	Ostatní konstrukce a práce				187 826,62	
P	33	914112	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PREMÍST	KUS	2,000	2 025,14	4 050,28	
PP								
VV			<i>I/4b : 2 = 2,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,000</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místo určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
TS								
P	34	914123	R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	135,01	135,01	
PP								
VV			<i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje - odstranění, demontáž a odklizení materiálu - odvozem na skládku včetně poplatku na skládku					
TS								
P	35	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1,500	2 025,14	3 037,71	
PP								
VV			<i>V7b : 4*6*0,125*0,5 = 1,500 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,500</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
TS								
P	36	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	51,000	817,10	41 672,10	
PP			8/25cm					
VV			<i>měřeno ze situace : 51 = 51,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 51,000</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
TS			betonové lože i boční betonovou opěrku.					
P	37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	111,000	929,13	103 133,43	
PP			ABO 2-15					
VV			z toho : přechodový levý : 6ks přechodový pravý : 5ks nájezdový : 17ks <i>měřeno ze situace :</i> <i>ABO 1-15 2*14 = 28,000 [B]</i> <i>ABO 2-15 83 = 83,000 [C]</i> <i>Celkové množství = 111,000</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
TS			betonové lože i boční betonovou opěrku.					
P	38	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	66,000	108,01	7 128,66	
PP								
VV			<i>v místě napojení na stávající stav : 66 = 66,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 66,000</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
TS								
P	39	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	2,000	5 265,36	10 530,72	
PP								
VV			<i>2 = 2,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,000</i> 1. Položka obsahuje: - dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací - protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
TS								
P	40	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	66,000	135,01	8 910,66	
PP			<i>v místě napojení na stávající stav</i> <i>v místě napojení na stávající stav : 66 = 66,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 66,000</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
VV								
TS								
P	41	965891	R ODSTRANĚNÍ INFORMACNÍ TABULE	KUS	1,000	1 296,09	1 296,09	
PP								
VV			<i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> 1. Položka obsahuje: - demontáž infotabule (2 nohy) včetně odstranění základů - kompletní zemní práce - odvoz sutí na skládku					
TS								

S O 01	 Stavba: Objekt: Rozpočet: 1 Chodníky podél silnic v obci Březnice IV. etapa SO 01 Komunikace, 4.část SO 01.2 Komunikace, 4.část - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu Firma: SO 01.2 1 277 121,78									
	Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
	0	1	2	3	4	5	6	Jednotková	7	8
										9
SD			0		Všeobecné konstrukce a práce					133 167,72
P		1	014102	1	POPLATKY ZA ULOŽENÍ NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE	T	279,220	40,50		11 308,41
PP					nestmelené					
VV					zeminy : 138,41*2 = 276,820 [A] vytýžené šterkoviny : 1,2*2 = 2,400 [B] Celkové množství = 279,220					
TS					zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
P		2	014102	3	POPLATKY ZA ULOŽENÍ NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE	T	5,040	337,52		1 701,10
PP					živice					
VV					fréza : 1,2*2,4 = 2,880 [A] živice tl.150mm : 0,9*2,4 = 2,160 [B] Celkové množství = 5,040					
TS					zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
P		3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	120 158,21		120 158,21
PP										
VV					1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
TS					položka zahrnuje : - návrh dopravně-inženýrských opatření včetně projednání a zajištění povolení přechodné úpravy - dodání potřebných značek, osazení, půjčovní, dopravu značek na stavbu a zpět.					
SD			1		Zemní práce					183 835,45
P		4	113137		ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	0,900	1 821,00		1 638,90
PP										
VV					planimetrováno : Horní náves : 6*0,15 = 0,900 [B] Celkové množství = 0,900					
TS					Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
P		5	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1,200	758,75		910,50
PP										
VV					Horní náves, planimetrováno : 6*0,2 = 1,200 [A] Celkové množství = 1,200					
TS					Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
P		6	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1,200	2 107,64		2 529,17
PP										
VV					podél obrubníků, planimetrováno AGRA : 30*0,04 = 1,200 [B] Celkové množství = 1,200					
TS					Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
P		7	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	132,650	616,49		81 777,40
PP										
VV					planimetrováno : AGRA : 137*0,5 = 68,500 [B] Horní návr : 17*0,15 = 2,550 [C] výměna zemín : (137+17)*0,4 = 61,600 [D] Celkové množství = 132,650					
TS					- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnění podloží, případně i svahu vc. svahování - zřízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
P		8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,760	1 011,67		5 827,22
PP										
VV					drenáže : 36*0,4*0,4 = 5,760 [A] Celkové množství = 5,760					

SD		5	Komunikace				446 227,30	
P	15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	124,000	344,91	42 768,84	
PP								
VV			<i>planimetrováno :</i> AGRA : 118 = 118,000 [B] Horní náves : 6 = 6,000 [C] Celkové množství = 124,000					
TS			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery					
P	16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	154,000	425,85	65 580,90	
PP								
VV			<i>planimetrováno :</i> AGRA : 137 = 137,000 [A] Horní náves : 17 = 17,000 [B] Celkové množství = 154,000					
TS			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery					
P	17	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	298,000	23,49	7 000,02	
PP			množství 0,4 kg/m2					
VV			<i>planimetrováno : 144+154 = 298,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 298,000</i>					
TS			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
P	18	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11 TL. 40MM	M2	154,000	619,21	95 358,34	
PP								
VV			<i>planimetrováno :</i> AGRA : 118+30 = 148,000 [B] Horní náves : 6 = 6,000 [C] Celkové množství = 154,000					
TS			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
P	19	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	144,000	894,11	128 751,84	
PP								
VV			<i>planimetrováno :</i> AGRA : 118+20 = 138,000 [B] Horní náves : 6 = 6,000 [C] Celkové množství = 144,000					
TS			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
P	20	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	144,000	741,44	106 767,36	
PP								
VV			<i>planimetrováno :</i> AGRA : 118+20 = 138,000 [B] Horní náves : 6 = 6,000 [C] Celkové množství = 144,000					
TS			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
SD		8	Potrubí				55 537,25	
P	21	894171	R KANALIZAČNÍ ŠACHTA	KUS	1,000	51 834,13	51 834,13	
PP								
VV			<i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> <i>použito zemníkuje :</i>					
TS			- vybourání kompletní stávající kanalizační šachty včetně odvozu suti na skládku a poplatku na skládce - dodání a osazení nové kanalizační šachty DN1000 včetně rámu, vyrovnávacích prstenů a poklopů D400 - kompletní zemní a související práce - výpln, tesnění a tmelení spár a spojů - očištění a ošetření uložených ploch - zednické výpomoc pro montáž dílců - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce					
P	22	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	1 851,56	3 703,12	
PP								
VV			<i>2 = 2,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,000</i>					
TS			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
SD		9	Ostatní konstrukce a práce				437 478,61	
P	23	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	102,000	391,53	39 936,06	
PP								
VV			<i>V4 0,25 52+12+17 = 81,000 [A]</i> <i>V4 0,5/0,5/0,25 18*0,5 = 9,000 [B]</i> <i>V11a : 2*6 = 12,000 [C]</i> <i>Celkové množství = 102,000</i>					

				položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předmazení a reflexní úpravu						
TS										
P	24	917224		SLIČNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘI 150MM	M	19,000	929,13	17 653,47		
PP										
VV				měřeno ze situace : ABO 2-15 19 = 19,000 [C] Celkové množství = 19,000						
				Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
TS				betonové lože i boční betonovou opěrku.						
P	25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	41,000	108,01	4 428,41		
PP										
VV				v místě napojení na stávající stav : 41 = 41,000 [A] Celkové množství = 41,000						
TS				položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
P	26	931313		TEŠNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASFALTOVÝM PRŮŘEZEM DO 300MM2	M	41,000	135,01	5 535,41		
PP				v místě napojení na stávající stav						
VV				v místě napojení na stávající stav : 41 = 41,000 [A] Celkové množství = 41,000						
				položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě						
TS				nezahrnuje těsnicí profil						
P	27	93767R		MOBILIAŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	2,000	184 962,63	369 925,26		
PP										
VV				2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - montáž, osazení a dodávku lavičky - montáž, osazení a dodávku okapových svodů a uzemnění - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěr a pod.)						
TS				Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku						

S O 01	 Stavba: 1 Chodníky podél silnic v obci Březnice IV. etapa Objekt: SO 01 Komunikace, 4.část Rozpočet: SO 01.3 Komunikace, 4.část - Další výdaje Firma: SO 01.3 716 329,61									
	Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
	0	1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
	SD		0		Všeobecné konstrukce a práce				59 427,94	
P		1	014102	1	POPLATKY ZA ULOŽENÍ NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE	T	227,440	40,50	9 211,32	
PP					nestmelené					
VV					zeminy : 103,82*2 = 207,640 [A] vytřžené šterkoviny 9,9*2 = 19,800 [B] Celkové množství = 227,440					
TS					zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
P		2	014102	2	POPLATKY ZA ULOŽENÍ NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE	T	18,780	337,52	6 338,63	
PP					živice					
VV					fréza : 0,4*2,4 = 0,960 [A] živice tl.75mm : 7,425*2,4 = 17,820 [B] Celkové množství = 18,780					
TS					zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
P		3	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	27 001,84	27 001,84	
PP										
VV					geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
TS					zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
P		4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KPL	1,000	6 750,46	6 750,46	
PP					dokumentace skutečného provedení stavby, vodohospodářské sítě, komunikace, veřejné osvětlení, každé 1X CD, 3X TISK PARÉ 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000					
VV					zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
TS					zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
P		5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KPL	3,000	3 375,23	10 125,69	
PP										
VV					3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000					
TS					zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
SD			1		Zemní práce				184 260,49	
P		6	113137		ODSTRANENÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	7,425	1 821,00	13 520,93	
PP										
VV					planimetrováno : Horní náves : 99*0,075 = 7,425 [B] Celkové množství = 7,425 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
TS										
P		7	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	9,900	758,75	7 511,63	
PP										
VV					Horní náves, planimetrováno : 99*0,1 = 9,900 [A] Celkové množství = 9,900 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
TS										
P		8	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	0,400	2 107,64	843,06	
PP										
VV					planimetrováno v napojení na stávající stav : 10*0,04 = 0,400 [B] Celkové množství = 0,400 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
TS										
P		9	12110	R	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	7,700	288,58	2 222,07	
PP					položka zahrnuje : - doprava na meziskládku a zpět - nakládání pro opětovné použití na stavbě : 77*0,1 = 7,700 [A] Celkové množství = 7,700 položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu					
VV										
TS					nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
P		10	121107		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM	M3	1,600	474,22	758,75	
PP										
VV					planimetrováno : (93-77)*0,1 = 1,600 [A] Celkové množství = 1,600 položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu					
TS					nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
P		11	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	88,700	616,49	54 682,66	
PP										
VV					planimetrováno : pro komunikaci : 113*0,3 = 33,900 [B] pro plochu pro kontejnery : 24*0,2 = 4,800 [C] výměna zemin : 113*0,4+24*0,2 = 50,000 [D] Celkové množství = 88,700					

	P			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - tězení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpač soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemni vody - tězení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečné tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni zhodnocené klimatickými vlivy - rucnı výkopkyv, odstranění kořenu a napadávěk - pažení, vzepření a rozeptření vc. ptepažování (vyjma štětových sten) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spary, sten a svahu - zhtutnění podloží, případne i svahu vc. svahování - zřízení stupnu v podloží a lavic na svazich, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeře pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostí, zpvené plochy, zakrytı a pod.) HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	13,520	1 011,67	13 677,78	
TS	PP								
VV				drenáže : 17*0,4*0,4 = 2,720 [A] pripojka vpusti : 27*0,5*0,8 = 10,800 [B] Celkové množství = 13,520 položka zahrnuje: - vodorová a svislá doprava, přemístění, přełożení, manipulae s výkopkem - kompletńi provedeni výkopkyv nezapaženė i zapažený - ošeťení výkopište po celou dobu práce v něm vċ. klimatických opateření - ztižení výkopávek v blízkosťi podzemního vedení, konstrukci a objektů vċ. jejich dočasného zajisťení - ztižení pod vodou, v okolí výbušnín, ve stíšněných prostorech a pod. - připlatek za lepivost - tēžení po vrstvách, pászech a po jiných nutných částech (figurách) - ģerpání vody vċ. ģerpacích jímek, potrubí a pohodovosťní ģerpačí soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - pořřebné snížení hladiny podzemni vody - řtěžení a rozpojoování jednottlvých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečné tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni zhodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyv, odstranění kořenů a napadaček - pažení, vzepření a rozepření vċ. ptepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očišťení dna, základové sparý, sten a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - tříďení výkopku - veškeře pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (přiiezdny, sjezdy, náiejdzy, lešení, podpēr. konstr., přemosťení, zpvené plochy, zakrytı a pod.) - nezahlruje uložení zemini (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v polože ģ.0141**					
TS	P	13	17120	ULOŹENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUTNĚNÍ	M3	103,820	17,17	1 782,59	
PP									
VV				odkopkyv : 88,7 = 88,700 [A] přebyťecný dnm : 1,6 = 1,600 [B] přebytek z ryh : 13,52 = 13,520 [C] Celkové množství = 103,820 polozka zahrnuje: - kompletńi provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru - oseťení ůlžišťė po celou dobu práce v něm vċ. klimatických opateření - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajisťení - ztižení provádění ve ztižených podmĩnkách a stíšněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vċ. dosypávek - spuštění a nošení materiálu - úprava, očišťení a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování ůlžišťė a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí ůlžišťė a v ůlžišti - veškeře pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přiiejdzy, sjezdy, náiejdzы, lešení, podpěrné konstrukce, přemosťení, zpvné plochy, zakrytı a pod.) ULOŹENÍ SYPANINYN DO NÁSPŮ Ž NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,000	1 383,44	69 172,00	
TS	P	14	17180						
PP									
VV				ŠD 0/125, zhtutnění min. 100% PS do aktivní zóny, planimetrováno : 113*0,4+24*0,2 = 50,000 [B] Celkové množství = 50,000 položka zahrnuje: - kompletńi provedenı zemní konstrukce (násypového řtělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu die zadáváć dokumentace - úprava ukládáné materiálu vlčením, tříďním, promícháním nebo vysousšenim, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - oseťení ůlžišťė po celou dobu práce v něm vċ. klimatických opateření - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajisťení - ztižení provádění vċ. hutnění ve ztižených podmínkách a stíšněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vċ. dosypávek - spuštění a nošení materiálu - výměna částı zemní konstrukce zhodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplń jam a prohlubńi v podloží - úprava, očišťení, ochrana a zhtutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazich - udržování ůlžišťė a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí ůlžišťė a v ůlžišti - veškeře pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přiiejdzy, sjezdy, nájiezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemosťení, zpvné plochy, zakrytı a pod.) OBSYP POTRUBI A OBJEKTŮ Ž NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,992	1 421,92	11 363,98	
TS	P	15	17581						
PP									
VV				připojkы vpusti : 27*0,8*0,37 = 7,992 [A] Celkové množství = 7 992					

TS					položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá					
P	16	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	137,000	23,09	3 163,33	
PP										
VV					planimetrováno : 113+24 = 137,000 [A] Celkové množství = 137,000					
TS					položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
P	17	18231	R		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL DO 0,10M	M2	77,000	38,48	2 962,96	
PP										
VV					planimetrováno : 77 = 77,000 [A] Celkové množství = 77,000					
TS					položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasné skládky rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině i ve svahu					
P	18	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	77,000	33,75	2 598,75	
PP										
VV					planimetrováno : 77 = 77,000 [A] Celkové množství = 77,000					
TS					Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
SD		2			Základy				9 857,85	
P	19	21152			SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,720	1 455,71	3 959,53	
PP					frakce 16/32					
VV					drenáže : 17*0,4*0,4 = 2,720 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
TS										
P	20	21197			OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	34,000	64,80	2 203,20	
PP					filtrační, min.250g/m2					
VV					drenáže : 17*2 = 34,000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)					
TS										
P	21	875272			POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	17,000	217,36	3 695,12	
PP					včetně napojení na přípojku vpustí pomocí odbočky DN100					
VV					17 = 17,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapapaženém a i v kolektorech, chráničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody					
SD		5			Komunikace				340 240,75	
P	22	56333			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	100,000	344,91	34 491,00	
PP										
VV					planimetrováno : vozovka : 100 = 100,000 [B] Celkové množství = 100,000					
TS					- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
P	23	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	137,000	425,85	58 341,45	
PP										
VV					planimetrováno : Vozovka : 113 = 113,000 [A] plocha pro kontejnery : 24 = 24,000 [B] Celkové množství = 137,000					
TS					- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
P	24	572211			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	110,000	23,49	2 583,90	
PP					množství 0,4 kg/m2 pod ACO : 110 = 110,000 [A] Celkové množství = 110,000					
VV					- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
TS										
P	25	574A33			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	110,000	962,90	105 919,00	
PP										
VV					planimetrováno : Vozovka : 100+10 = 110,000 [B] Celkové množství = 110,000					

				- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
TS										
P	26	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	100,000	1 171,06	117 106,00		
PP										
VV				<i>planimetrováno :</i> <i>Vozovka : 100 = 100,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 100,000</i> - dodání směsi v požadované kvalitě						
				- očištění podkladu						
				- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
				- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
				- nezahrnuje postřiky, nátery						
				- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
TS										
P	27	582612		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	23,000	947,80	21 799,40		
PP				dlažba 20x20cm						
VV				<i>plocha pro kontejnery, planimetrováno : 23 = 23,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 23,000</i> - dodání udržitelného materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar						
				- očištění podkladu						
				- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar						
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
				- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak						
				- nezahrnuje postřiky, nátery						
				- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
TS										
SD			8	Potrubí					55 615,07	
P	28	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	27,000	621,04	16 768,08		
PP										
VV				<i>přípojky vpustí min.SN8 : 27 = 27,000 [A]</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:						
				- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)						
				- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav						
				- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr						
				- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu						
				- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.						
				- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí						
				- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky						
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí						
				- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách						
				- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku						
TS										
P	29	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000	8 667,59	17 335,18		
PP										
VV				<i>2 = 2,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,000</i> položka zahrnuje:						
				- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru						
				- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).						
				- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,						
				- očištění a ošetření úložných ploch,						
				- předepsané podkladní konstrukce						
TS										
P	30	89536	R	ODLÁŽDĚNÍ VYUSTÍ PŘÍPOJKY VPUSTÍ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE	KUS	1,000	8 640,59	8 640,59		
PP										
VV				<i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> položka zahrnuje:						
				- dodání a osazení lomového kamene do bet.lože						
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,						
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,						
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,						
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,						
				- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,						
				- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem						
				- výplň spar						
TS										
P	31	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	12 871,22	12 871,22		
				- s kalovým prostorem hl.0,5m,						
				- únosnost mříže D400						
				- s košem na bahno						
				- se sifonovým uzávěrem						
				- s odpadem v hloubce cca 1,20m						
				- podsyp a obsyp						
				<i>1 = 1,000 [A]</i> položka zahrnuje:						
				- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže						
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,						
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,						
				- předepsané podkladní konstrukce						
TS										
SD			9	Ostatní konstrukce a práce					66 927,51	
P	32	914112		DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PREMÍŠT	KUS	3,000	2 025,14	6 075,42		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
SO 04-02 - část 2
Soupis:
2.1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Filip Duda
Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 75454084
DIČ:

Cena bez DPH			561 064,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	561 064,64 0,00	21,00% 15,00%	117 823,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	678 888,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-02 - část 2
Soupis: 2.1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	561 064,64
HSV - Práce a dodávky HSV	545 383,26
1 - Zemní práce	54 171,13
2 - Zakládání	172 384,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	216 122,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 407,33
997 - Přesun sutě	38 669,63
998 - Přesun hmot	21 628,01
PSV - Práce a dodávky PSV	15 681,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 681,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-02 - část 2
Soupis: 2.1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 561 064,64

D		HSV	Práce a dodávky HSV		545 383,26			
D		1	Zemní práce		54 171,13			
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,595	797,09	23 589,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		pro základy					
	VV		0,5*1*(23,14)		11,570			
	VV		0,5*1*(16,035)		8,018			
	VV		za původní opěrkou					
	VV		0,5*1,1*(2,16+16,035)		10,007			
	VV		Součet		29,595			
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,959	2 221,87	6 574,51	CS ÚRS 2024 01
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,554	99,01	3 223,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		29,595+2,959		32,554			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,554	247,52	8 057,77	CS ÚRS 2024 01
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	488,310	12,38	6 045,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek za 15 km					
	VV		32,554*15		488,310			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,554	68,69	2 236,13	CS ÚRS 2024 01
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,554	17,17	558,95	CS ÚRS 2024 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	58,597	40,50	2 373,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		pro budoucí recyklaci					
	VV		32,554*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		58,597			
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	39,300	38,48	1 512,26	
	VV		1*(23,2+16,1)		39,300			
D		2	Zakládání		172 384,63			
10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	25,500	1 455,71	37 120,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		za opěrkou					
	VV		51*0,5		25,500			
11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	95,210	36,00	3 427,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		za opěrkou					
	VV		(0,5*4)*16,035		32,070			
	VV		(0,5*2*23,14+40)		63,140			
	VV		Součet		95,210			
12	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	112,776	27,00	3 044,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		95,21*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		112,776			
13	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	45,000	217,36	9 781,20	CS ÚRS 2024 01
14	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	45,000	64,80	2 916,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	16,454	4 647,02	76 462,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		2a					
	VV		0,5*0,8*(23,14)*1,05		9,719			
	VV		2b					
	VV		0,5*0,8*(16,035)*1,05		6,735			
	VV		Součet		16,454			
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,500	432,03	1 512,11	CS ÚRS 2024 01
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,500	129,61	453,64	CS ÚRS 2024 01
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,658	57 243,91	37 666,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		40kg/m3					
	VV		16,454*0,04		0,658			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		216 122,53			
19	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu - BETON C 25/30-XC4, XF3-S5	m2	55,000	2 853,11	156 921,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		třída betonu - BETON C 25/30-XC4, XF3-S5					
	VV		pohledové strany štípané					
	VV		39+16		55,000			
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,660	57 243,91	37 780,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		40kg/m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55*0,3*0,04		0,660			
21	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	39,175	546,79	21 420,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		23,14+16,035		39,175			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 407,33	
22	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	9,256	2 308,66	21 368,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		základ opěrky		9,256			
	VV		23,14*0,8*0,5		9,256			
	VV		Součet		9,256			
23	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	13,570	1 154,33	15 664,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		bourání stávaj. opěrky		11,570			
	VV		(23,14)*1*0,5		11,570			
	VV		bourání stávajícího pilíře		2,000			
	VV		1*1*2		2,000			
	VV		Součet		13,570			
24	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	28,000	138,38	3 874,64	CS ÚRS 2024 01
25	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	23,140	64,80	1 499,47	CS ÚRS 2024 01
D		997	Přesun sutě				38 669,63	
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	54,558	123,76	6 752,10	CS ÚRS 2024 01
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 363,950	9,90	13 503,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek za 25 km		1 363,950			
	VV		54,558*25		1 363,950			
28	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	54,558	337,52	18 414,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		pro budoucí recyklaci		54,558			
	VV		54,558		54,558			
D		998	Přesun hmot				21 628,01	
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	78,716	274,76	21 628,01	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 681,38	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 681,38	
30	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	71,650	129,61	9 286,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		52		52,000			
	VV		0,5*(23,2+16,1)		19,650			
	VV		Součet		71,650			
31	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	39,175	162,01	6 346,74	CS ÚRS 2024 01
	VV		23,14+16,035		39,175			
32	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 373,80	48,08	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
SO 04-02 - část 2
Soupis:
2.2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Filip Duda
Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 75454084

Cena bez DPH			41 223,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 223,14 0,00	21,00% 15,00%	8 656,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	49 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-02 - část 2
Soupis: 2.2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	41 223,14
HSV - Práce a dodávky HSV	39 648,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 951,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 280,70
998 - Přesun hmot	416,54
PSV - Práce a dodávky PSV	1 574,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 574,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-02 - část 2
Soupis: 2.2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo: Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant: Ing. Filip Duda
Zhotovitel: Filip Šimek
Zpracovatel: www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 223,14	
D HSV Práce a dodávky HSV							39 648,42	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							35 951,18	
1	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,630	8 640,59	5 443,57	CS ÚRS 2024 01
VV 0,42*1,5					0,630			
2	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	24,000	648,04	15 552,96	CS ÚRS 2024 01
3	M	553422500	sloupek plotový průběžný poplastovaný 1500/38x1,5 mm	kus	18,000	229,52	4 131,36	CS ÚRS 2024 01
4	M	553422700	vzpěra plotová poplastovaná 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm	kus	6,000	270,02	1 620,12	CS ÚRS 2024 01
5	K	348272515	Plotová stříška pro zed' tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	1,500	546,79	820,19	CS ÚRS 2024 01
6	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	23,200	129,61	3 006,95	CS ÚRS 2024 01
7	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5 mm v 1500mm	m	25,520	135,01	3 445,46	CS ÚRS 2024 01
VV 23,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					25,520			
8	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	46,280	12,96	599,79	CS ÚRS 2024 01
VV 23,14*2					46,280			
9	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	48,594	2,70	131,20	CS ÚRS 2024 01
VV 46,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					48,594			
10	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	46,280	25,92	1 199,58	CS ÚRS 2024 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 280,70	
11	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,050	162,01	656,14	CS ÚRS 2024 01
VV pilíř 1,5*2,7					4,050			
12	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4,050	648,04	2 624,56	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							416,54	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,516	274,76	416,54	CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV							1 574,72	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 574,72	
14	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	4,050	64,80	262,44	CS ÚRS 2024 01
15	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,050	324,02	1 312,28	CS ÚRS 2024 01

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
SO 04-07 - část 7
Soupis:
7.1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

CC-CZ: Datum: #ODKAZ!
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			190 095,92
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	190 095,92	21,00%	39 920,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			230 016,06
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-07 - část 7
Soupis: 7.1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	190 095,92
HSV - Práce a dodávky HSV	190 095,92
1 - Zemní práce	24 874,78
2 - Zakládání	79 751,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 399,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 627,52
997 - Přesun sutě	11 275,99
998 - Přesun hmot	9 166,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-07 - část 7
Soupis: 7.1 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant: Ing. Filip Duda
Zhotovitel: Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							190 095,92	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				190 095,92	
D		1	Zemní práce				24 874,78	
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,400	797,09	10 681,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		pro základy					
	VV		0,5*1*(26,8)		13,400			
	VV		Součet		13,400			
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,340	2 221,87	2 977,31	CS ÚRS 2024 01
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,740	99,01	1 459,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		13,4+1,34		14,740			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,740	247,52	3 648,44	CS ÚRS 2024 01
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	221,100	12,38	2 737,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek za 15 km					
	VV		14,74*15		221,100			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,740	68,69	1 012,49	CS ÚRS 2024 01
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,740	17,17	253,09	CS ÚRS 2024 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,532	40,50	1 074,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		pro budoucí recyklaci					
	VV		14,74*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		26,532			
9	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	26,800	38,48	1 031,26	
	VV		1*(26,8)		26,800			
D		2	Zakládání				79 751,54	
10	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,256	4 647,02	52 306,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,5*0,8*26,8*1,05		11,256			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,000	432,03	1 296,09	CS ÚRS 2024 01
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,000	129,61	388,83	CS ÚRS 2024 01
13	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,450	57 243,91	25 759,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		40kg/m3					
	VV		11,256*0,04		0,450			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				48 399,82	
14	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	13,400	2 061,25	27 620,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		pohledové strany štípané					
	VV		0,5*26,8		13,400			
15	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,107	57 243,91	6 125,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		40kg/m3					
	VV		13,4*0,2*0,04		0,107			
16	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	26,800	546,79	14 653,97	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 627,52	
17	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,020	2 308,66	9 280,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		základ opěrky					
	VV		26,8*0,3*0,5		4,020			
	VV		Součet		4,020			
18	K	962022391	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,680	1 154,33	3 093,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		bourání stávaj. opěrky					
	VV		(26,8)*0,2*0,5		2,680			
	VV		Součet		2,680			
19	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	14,000	138,38	1 937,32	CS ÚRS 2024 01
20	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	26,800	86,41	2 315,79	CS ÚRS 2024 01
D		997	Přesun sutě				11 275,99	
21	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,909	123,76	1 968,90	CS ÚRS 2024 01
22	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	397,725	9,90	3 937,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek za 25 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15,909*25	397,725				
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,909	337,52	5 369,61	CS ÚRS 2024 01
VV			pro budoucí recyklaci	15,909				
VV			15,909	15,909				
D 998			Přesun hmot	9 166,27				
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	33,361	274,76	9 166,27	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 #ODKAZ!
 Objekt:
 SO 04-07 - část 7
 Soupis:
 7.2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Ing. Filip Duda
 Zpracovatel:
 Filip Šimek www.rozp.cz
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: #ODKAZ!
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 75454084
 DIČ:

Cena bez DPH			136 868,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 868,24	21,00%	28 742,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			165 610,57

Projektant
 Zpracovatel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

Objednavatel
 Zhotovitel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-07 - část 7
Soupis: 7.2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	136 868,24
HSV - Práce a dodávky HSV	136 868,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	136 823,73
998 - Přesun hmot	44,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 04-07 - část 7
Soupis: 7.2 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo: Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant: Ing. Filip Duda
Zhotovitel: Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 868,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							136 868,24	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							136 823,73	
1	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	18,000	810,06	14 581,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		sloupky jeří zabetonované do opěrné zdi					
	VV		sloupky		12,000			
	VV		12					
	VV		vzpěry					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
2	M	55342250R	Pozinkovaný sloupek z jeřlu 60/60/4 mm dl. 1,6m	kus	12,000	810,06	9 720,72	
3	M	553422700	Pozinkovaná vzpěra z jeřlu 60/60/4 mm dl. 1,5m	kus	6,000	783,05	4 698,30	
4	K	39501101	D+M vodorovného plotového svřaku z jeřlu 30/50 mm + Pz s platlemi do sloupků	m	53,600	324,02	17 367,47	
	VV		26,8*2		53,600			
5	K	39501102	D+M dřevěného oplocení z planěk tl. 25 mm v.1,3m, řroubované, vč. povrchové úpravy	m	26,800	3 375,23	90 456,16	
D 998 Přesun hmot							44,51	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,162	274,76	44,51	CS ÚRS 2024 01

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Obec Březnice - chodníky 4. část“

Zadavatel	
Název:	Obec Březnice
Sídlo:	Březnice 48, 391 71 Březnice u Bechyně
IČ:	00252131
Účastník	
Název:	STRABAG SIS a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	na základě plné moci: Pavel Záviš, technický vedoucí PJ Ing. Pavla Nemcová, ekonomická vedoucí PJ
IČ:	45359041

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: -

Adresa: -

IČ: -

Stručný popis předmětu plnění: -

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): -

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): -

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele: -

Adresa: -

IČ: -

Stručný popis předmětu plnění: -

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): -

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): -

Příloha č. 4

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele: -

Adresa: -

IČ: -

Stručný popis předmětu plnění: -

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): -

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): -

...

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část zakázky k realizaci a dále prohlašujeme, že jsme schopni realizovat zakázku vlastními silami.

V Soběslavi dne 20.11.2024


STRABAG

STRABAG SIS a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 45359041

(59)



.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

Pavel Záviš

technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Ing. Pavla Nemcová

ekonomická vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

STRABAG SIS a.s.
Vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Zadavatel:
Obec Březnice
Březnice 48
391 71 Březnice u Bechyně

V Praze, dne 2. 12. 2024

Veřejná zakázka:
Obec Březnice – chodníky 4. část

Vážený,

Oznámení o změně ve složení představenstva společnosti STRABAG SIS a.s.

Vážený,

dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 2. 12. 2024 došlo ke změně v počtu a složení členů představenstva společnosti STRABAG SIS a.s., IČO: 453 59 041. K tomuto datu je představenstvo tříčlenné ve složení:

Ing. Martin Bašár, předseda představenstva (nový člen představenstva)
Ing. Pavel Klas, člen představenstva
Ing. Karel Klofáč, člen představenstva

V příloze tohoto oznámení Vám předkládáme veškeré dokumenty dokládající výše uvedené skutečnosti. Z těchto dokumentů zároveň vyplývá, že změnou ve složení představenstva společnosti STRABAG SIS a.s. nedošlo ke ztrátě kvalifikace společnosti STRABAG SIS a.s. v rámci zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku a společnost STRABAG SIS a.s. i nadále splňuje podmínky kvalifikace v předepsaném rozsahu.

Přílohy:


Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro: Ing. Martin Bašár
Zápis z dozorčí rady ze dne 27. 11. 2024 ve věci volby a odvolání členů představenstva STRABAG SIS a.s.

STRABAG SIS a.s.



STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(59)


Pavel Záviš
technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci


Ing. Pavla Nemcová
ekonomická vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika

Tel. +420 222 868 111
Fax. +420 222 868 211
Info.cz@strabag.com

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 117012443/0300



REJSTŘÍK TRESTŮ, LEGEROVA 1877/7, 120 00 PRAHA 2

telefon: +420 244 006 111, datová schránka: vtqabcz, e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz



Evidenční číslo: ISRT2571181/2024
Žádost doručena: 14.10.2024 10:46
Účel: prokazování bezúhonnosti
Výpis zpracován: 14.10.2024 11:32
Počet záznamů: 0 (nula)

Na žádost výše se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	MARTIN
Příjmení nyníjší:	BAŠÁR
Datum narození:	03.09.1979
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	PREŠOV / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Stát narození:	SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Státní příslušnost:	SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Číslo a druh dokladu totožnosti:	ZC115897, JINÝ IDENTIFIKAČNÍ DOKLAD

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Příloha č. 2:

Tato příloha vychází z informací získaných dožádáním z rejstříku trestů (příslušného orgánu) státu: "Slovenská republika". Důvodem dožádání je skutečnost, že žádost o výpis podal státní příslušník uvedeného členského státu Evropské unie.

Obsah sdělení z dožádaného státu: "Slovenská republika"

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec sdělení z dožádaného státu "Slovenská republika"

Konec přílohy č. 2.



REJSTŘÍK TRESTŮ, LEGEROVA 1877/7, 120 00 PRAHA 2

telefon: +420 244 006 111, datová schránka: vtqabcz, e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.



Mgr. Petr Lysoněk
pověřen řízením Rejstříku trestů

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 2 listů vznikl pod pořadovým číslem **288/24** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.



Ověřující osoba: **HOLUBOVÁ KATEŘINA**

V Praze dne **14. 10. 2024**

Podpis



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167927815-114799-241014131435.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167927815-114799-241014131435**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 5, IČ: 00063631


Pracoviště: Městská část Praha 5

Datum vyhotovení: **14.10.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA HOLUBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167927815-114799-241014131435

**Zápis z jednání
dozorčí rady**

obchodní společnosti **STRABAG SIS a.s.**
IČO: 453 59 041, sídlem Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5, Jinonice, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24650
(dále jen „Společnost“)

Místo konání: sídlo Společnosti: Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

Datum a čas konání: 27.11.2024 ve 13:00 hod.

Přítomní: Dipl. Ing. Moritz Freyborn,
předseda dozorčí rady

Ing. Tomáš Hoza, člen dozorčí
rady

1.
Jednání zahájil předseda dozorčí rady pan Dipl. Ing. Moritz Freyborn, který konstatoval, že dozorčí rada je usnášeníschopná, když jsou dle listiny přítomných přítomni všichni členové dozorčí rady. Přítomní členové dozorčí rady zvolili za zapisovatele pana Ing. Tomáše Hozu

2.
Předseda dozorčí rady pan Dipl. Ing. Moritz Freyborn navrhl s účinností k 2.12.2024 odvolat z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti pana:

**Ing. Petr Popsimov, nar. 3.7.1979, bytem Kadaňská
Jeseň 36, 43201 Kadaň, Česká republika,**

a z funkce člena představenstva Společnosti pana:

**Ing. Lukáš Příbyl, nar. 21.12.1982, bytem Slunečná
333, 373 71 Adamov, Česká republika.**

**Minutes of the meeting
of the Supervisory Board
of STRABAG SIS a.s.**

ID No.: 453 59 041, registered seat Kačírkova
982/4, 158 00 Prague 5, Jinonice, registered
in the Commercial Register maintained by the
Municipal Court in Prague, file No. B 24650
(hereinafter referred to as the "Company")

Venue: the Company's seat at
Kačírkova 982/4, 158 00
Prague 5, Jinonice

Date and time: 27.11.2024 at 13:00

Present: Ing. Moritz Freyborn,
Chairman of the Supervisory
Board

Ing. Tomáš Hoza, Member
of the Supervisory Board

1.
The meeting was opened by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Dipl. Ing. Moritz Freyborn, who stated that the Supervisory Board had a quorum as all Supervisory Board members were present according to the attendance list. The Supervisory Board members present elected Mr. Tomáš Hoza as the recording secretary.

2.
Chairman of the Supervisory Board Mr. Dipl. Ing. Moritz Freyborn proposed to recall the following person from the function of the Company's Chairman and a member of the Board of Directors with effect from 2.12.2024:

**Ing. Petr Popsimov, born 3.7.1979, residing
at Kadaňská Jeseň 36, 43201 Kadaň, Czech
Republic**

and the following person from the function of
Company's member of the Board of Directors:

**Ing. Lukáš Příbyl, born 21.12.1982, residing
at Slunečná 333, 373 71 Adamov, Czech
Republic.**

3.

Předseda dozorčí rady Dipl. Ing. Moritz Freyborn se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinávrhy, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto dal hlasovat. Dozorčí rada Společnosti všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady přijala následující usnesení:

“Pan Ing. Petr Popsimov, nar. 3.7.1979, bytem Kadaňská Jeseň 36, 432 01 Kadaň, Česká republika se s účinností od 2.12.2024 odvolává z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti.

Pan Ing. Lukáš Příbyl, nar. 21.12.1982, bytem Slunečná 333, 373 71 Adamov, Česká republika se s účinností od 2.12.2024 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti.“

4.

Předseda dozorčí rady pan Dipl. Ing. Moritz Freyborn navrhl s účinností k 2.12.2024 jmenovat do funkce člena představenstva Společnosti pana:

Ing. Martina Bašára, nar. 3.9.1979, bytem Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika,

který splňuje pro výkon funkce předpoklady stanovené zákonem i stanovami Společnosti a vyslovili se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti předchozí souhlas.

3.

Chairman of the Supervisory Board Dipl. Ing. Moritz Freyborn asked if there were any suggestions, counter-suggestions, questions, protests or comments. There were none. He therefore put it to the vote. The Supervisory Board of the Company adopted the following resolution by all votes of the Supervisory Board members present:

„Mr. Ing. Petr Popsimov, born on 3.7.1979, residing at Kadaňská Jeseň 36, 43201 Kadaň, Czech Republic is recalled from the function of a Chairman and a member of the Company's Board of Directors with effect from 2.12.2024.

Mr. Ing. Lukáš Příbyl, born 21.12.1982, residing at Slunečná 333, 373 71 Adamov, Czech Republic is recalled from the function of a member of the Company's Board of Directors with effect from 2.12.2024.“

4.

Chairman of the Supervisory Board Mr. Dipl. Ing. Moritz Freyborn proposed to appoint the following person as the Company's members of the Management Board with effect from 2.12.2024

Ing. Martin Bašár, born 3.9.1979, residing at Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany, Czech Republic

who meets the prerequisites for the performance of their duties as stipulated by law and the Company's Articles of Association and have expressed his prior consent to his election to the position of a member of the Company's Board of Directors.

5.

Předseda dozorčí rady Dipl. Ing. Moritz Freyborn se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinávrhy, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto dal hlasovat. Dozorčí rada Společnosti všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady přijala následující usnesení:

„Pan Ing. Martin Bašár, nar. 3.9.1979, bytem Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika je s účinností od 2.12.2024 zvolen do funkce člena představenstva Společnosti na 5-ti leté funkční období.

Vzhledem k tomu, že se strany přítomných členů dozorčí rady Společnosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, předseda dozorčí rady Dipl. Ing. Moritz Freyborn ve 13:30 hod. jednání dozorčí rady Společnosti ukončil.

Tento zápis je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou jazykovou verzí a jakýmkoli překladem do jiného jazyka, bude rozhodující česká jazyková verze.

Příloha: listina přítomných

.....
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
Předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board

5.

Chairman of the Supervisory Board Dipl. Ing. Moritz Freyborn asked if there were any suggestions, counter-suggestions, questions, protests or comments. There were none. He therefore put it to the vote. The Supervisory Board of the Company adopted the following resolution by all votes of the Supervisory Board members present:

„Mr Ing. Martin Bašár, born 3.9.1979, residing at Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany, Czech Republic is elected to the position of a member of the Company's Board of Directors for a 5-year term of office with effect from 2.12.2024.

As no questions or comments were raised by the members of the Supervisory Board present, the Chairman of the Supervisory Board, Dipl. Ing. Moritz Freyborn closed the meeting of the Company's Supervisory Board at 13:30.

This minutes are executed in the Czech and English version. In the event of any discrepancies between Czech language version and any translation into foreign language the Czech language version shall prevail.

Annex: list of attendees

.....
Ing. Tomáš Hoza
Člen dozorčí rady a zapisovatel / Member of the Supervisory Board and recording secretary

Listina přítomných


na jednání dozorčí rady
společnosti **STRABAG SIS a.s.**
IČO: 453 59 041, sídlem Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24650
konané dne 27.11.2024 ve 13:00 hod. v sídle
společnosti

List of attendees

at the meeting of the Supervisory Board
of **STRABAG SIS a.s.**
ID No.: 453 59 041, registered seat
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in
Prague, file no. B 24650
held on 27.11.2024 at 13:00 at the
company's registered office

Předseda dozorčí rady/ Chairman of the Supervisory Board:


Dipl. Ing. Moritz Freyborn, dat. nar./born 1.9.1975, bytem/residing at 1180 Videň/Vienna,
Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika/Austrian Republic



.....
Podpis/Signature

Člen dozorčí rady/ Member of the Supervisory Board:

Ing. Tomáš Hoza, dat. nar./born 8.5.1969, bytem/residing at Purkyňova 749/10, 767 01
Kroměříž



.....
Podpis/Signature