

33,0m²33,0m²

- Popis**
- Demoniáž křídla vstupních dveří vč. stávající ocelové zárubně
- Odstaření nástěpné vrstvy podlahy - keramická dlažba
- Odbourání nástěpné vrstvy podlahy - PVC včetně soklu, výsly ponechat
- Demoniáž křídla dveří s vybouráním ocelové zárubně
- Demoniáž keramického obkladu
- Zrušení plynového přívodu z chodby - 6,5 bm
- Represe stávajícího llinového radiátoru, demoniáž a zpětná montáž
- Demoniáž sánělního vybavení, včetně armatur - WC msa
- Demoniáž sánělního vybavení, včetně armatur - umyvadlo
- Demoniáž sánělního vybavení, včetně armatur - vestavěná vana
- Demoniáž dřevěného truhlíku
- Demoniáž bytové rozvodnice
- Demoniáž dřevěné nástěnné skříňky
- Demoniáž kuchyňské linky vč. plynového sporáku

POZNAMKY :

- v rámci opravy bytové jednotky budou demonťovány všechny vnitřní rozvody elektro a ZTI, vč. koncových prvků a el. rozvodnice bytu
- otopné tělesa budou nově natěny

TLF = domovní telefon
BR = bytová rozvodnice

LEGENDA ZNACENI:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ
KONSTRUKCE URČENÉ K
ODSTRANĚNÍ/DEMONTÁŽI

VMS PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sk: Novosadská 16
100 00 Praha 10 - Vítkovice
kancelář: Centrální 640/20b
140 00 Praha 4 - KČČ

STAVAJICI STAV