

Smlouva o dílo (dále SoD) č.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097
Bankovní spojení:	2101807160/2010 Fio banka

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
b) technických:	Jan Prchal, OVŽP
c) TDS	Luboš Petříček

a)	
Telefon :	+420 569 430 837
E-mail :	kamaradm@pribyslav.cz

b)	
Telefon :	+420 569 430 824
E-mail :	prchalj@pribyslav.cz

c)	
Telefon :	+420 736 647 092
E-mail :	petricek@plbuilding.cz

Zhotovitel:	Dvořáková - stavební firma s.r.o.
Sídlo:	Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov
Statutární orgán:	Iva Dvořáková, jednatel
IČ:	08776270
DIČ:	CZ08776270

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Ing. David Sochor, ředitel
b) smluvních:	Iva Dvořáková, jednatel

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu

specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností SOLICITE s.r.o., hlavním projektantem Ing. Janem Richterem, autorizovaným stavitelem, ČKAIT – 0013904, se sídlem Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zástavbu rodinných a bytových domů.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **Do 30 dnů od podpisu smlouvy.**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 30.06.2026**

Dílčí termín dokončení prací: do 30.11.2025

- **Stavba sítí vodovod, splašková kanalizace, síť el. komunikací a plynovod**

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že během realizace budou probíhat práce na NN a VN rozvodech. Objednatel požaduje potřebnou koordinaci a plnou součinnost se společností provádějící tyto práce.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že během realizace (od 07/2025) musí umožnit přístup na staveniště, kde bude umožněno majitelům parcel zahájit stavbu RD.

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je kat. území Přibyslav.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	13.412.640,88 Kč
DPH 21 %	2.816.654,58 Kč
Cena celkem vč. DPH	16.229.295,46 Kč

Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůžek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou

uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatel.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: **kamaradm@pribyslav.cz** a **prchalj@pribyslav.cz** a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: **petricek@plbuilding.cz** ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídít průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 10 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2035 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal plnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č.

262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
 - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města dne 12.3.2025 usnesením č. 81/2025.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č.5 – Usnesení Rady města Přibyslav

V Přibyslavi, dne 15.4.2025

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

MO PŘIBYSLAV

ČO 00268097

ryňovo náměstí 1

582 22 Přibyslav

-1-

V Přibyslavi, dne 15.4.2025

Dvořáková
I R M A S . R . O .

001 Havlíčkův Brod
DIČ: CZ08776270



.....
za zhotovitele:

Iva Dvořáková, jednatel
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_013
Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa

KSO:	Příbyslav	CC-CZ:	21. 6. 2024
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Příbyslav	IČ:	00268097
		DIČ:	CZ00268097
Účastník:		IČ:	08776270
Dvořáková - stavební firma s.r.o.		DIČ:	CZ08776270
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	02232651
SOLICITE s.r.o.		DIČ:	CZ02232651

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		13 412 640,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	2 816 654,58
	12,00%	0,00
Cena s DPH		16 229 295,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 23_013

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa

Místo: Příbyslav

Datum: 21. 6. 2024

Zadavatel: Město Příbyslav

Projektant:

Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 00		13 412 640,88	16 229 295,46	
IO 01	Zemní práce	4 384 511,08	5 305 258,41	STA
IO 02	Komunikace	3 547 677,56	4 292 689,85	ING
IO 03	Vodovod	820 234,61	992 483,88	ING
IO 04	Splašková kanalizace	772 347,46	934 540,43	ING
IO 05	Nakládání se srážkovými vodami	856 693,20	1 036 598,77	ING
IO 06	Plynovod a přípojky	442 629,20	535 581,33	ING
IO 07	Veřejné osvětlení	1 004 071,37	1 214 926,36	ING
IO 08	Síť elektronických komunikací	28 863,04	34 924,28	ING
VON	NN a VN Rozvody	509 213,36	616 148,17	ING
	Vedlejší a ostatní náklady	1 046 400,00	1 266 144,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

SO 00 - Zemní práce

KSO:

Místo: Příbyslav

Zadavatel:

Město Příbyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ: 21. 6. 2024
Datum:
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270
IČ:
DIČ:
IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH	4 384 511,08	
DPH základní snížená	Základ daně 4 384 511,08 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 920 747,33 0,00
Cena s DPH	v CZK 5 305 258,41	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

SO 00 - Zemní práce

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	3 698 718,74
4 - Vodorovné konstrukce	262 550,10
5 - Komunikace pozemní	357 022,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 028,00
998 - Přesun hmot	192,24
	4 384 511,08
	4 384 511,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

SO 00 - Zemní práce

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 384 511,08

D HSV Práce a dodávky HSV

4 384 511,08

D 1 Zemní práce

3 698 718,74

1	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423						
VV		"Napojení komunikace" 2						
VV		Součet						
2	K	113107425	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	133,000	200,00	26 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107425						
VV		"KSÚS délka * šířka pruhu ŠOM + ŠD" 133*1						
VV		Součet						
3	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107441						
VV		"Napojení komunikace" 2						
VV		Součet						
4	K	113154225	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154225						
VV		"Napojení komunikace" 2						
VV		Součet						
5	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	266,000	120,00	31 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154233						
VV		"KSÚS délka * šířka pruhu" 133*2						
VV		Součet						
6	K	113154233S	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 3 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	399,000	150,00	59 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154233S						
VV		"KSÚS délka * šířka pruhu" 133*3						
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405					2,000			
"DK-K3" 2*1					2,000			
Součet					2,000			
8	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406					1,000			
"DK-K3" 1*1					1,000			
"kanalizace" 1*1					2,000			
Součet								
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,600	309,00	803,40	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					0,900			
"VODOVOD" 1*0,9					1,000			
"SK" 1*1					0,700			
"KABELY" 1*0,7					2,600			
Součet								
10	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4 130,820	15,00	61 962,30	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					521,000			
"Nádrž" 521					3 420,000			
"Komunikace" 3420					11,000			
"SK-K2" 11					23,000			
"SK- přípojky" 23					70,000			
"VOD přípojky" 70					27,820			
"DK-K3" 27,82					3,000			
"DK-přípojky" 3					29,520			
"Plynovod" 29,52					25,480			
"Kabelová trať" 6,03+19,45					4 130,820			
Součet								
11	K	132254207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	1 297,340	250,00	324 335,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254207					100,000			
"VODOVOD + PŘÍPOJKY" 64+36					145,000			
"SK+PŘÍPOJKY" 107+38					67,000			
"HDV - DK-K3 + přípojky" 64+3					311,000			
"HDV - VSAKY" 311					109,000			
"HDV - NÁDRŽ" 109					122,000			
"KABELY" 109+13					43,000			
"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 33+10					371,000			
"Komunikace" 371					13,500			
"pilířky samostatné" 5*2,7					15,840			
"pilířky zdvojené" 4*3,96					1 297,340			
Součet								
12	K	132354207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	372,500	300,00	111 750,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354207					50,000			
"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 32+18					72,000			
"SK+PŘÍPOJKY" 53+19					34,000			
"HDV - DK-K3 + přípojky" 32+2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava														
13	K	132454207	"HDV - VSAKY" 67	m3	67,000	400,00	186 800,00	CS ÚRS 2024 02														
			"HDV - NÁDRŽ" 23		23,000																	
			"KABELY" 23+3		26,000																	
			"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY"16+5		21,000																	
			"Komunikace" 79,5		79,500																	
			Součet		372,500																	
					467,000																	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454207																						
	Online PSC		"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 61+35		96,000																	
			"SK+PŘÍPOJKY" 101+36		137,000																	
			"HDV - DK-K3 + přípojky" 60+3		63,000																	
			"HDV - VSAKY" 44		44,000																	
			"HDV - NÁDRŽ" 16		16,000																	
			"KABELY" 16+2		18,000																	
			"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 31+9		40,000																	
"Komunikace" 53	53,000																					
Součet	467,000																					
14	K	132554207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	970,500	500,00	485 250,00	CS ÚRS 2024 02														
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554207																			
			"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 164+93		257,000																	
			"SK+PŘÍPOJKY" 272+98		370,000																	
			"HDV - DK-K3 + přípojky" 162+8		170,000																	
			"HDV - VSAKY" 22		22,000																	
			"HDV - NÁDRŽ" 8		8,000																	
"KABELY" 8+1	9,000																					
"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 83+25	108,000																					
"Komunikace" 26,5	26,500																					
Součet	970,500																					
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,050	400,00	3 220,00	CS ÚRS 2024 02														
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101																			
			"VODOVOD" 1*0,9*1,5*1		1,350																	
			"SK" 1*1*1,5*1		1,500																	
			"DK-K3" 1,5*1*1*3		4,500																	
			"Kabely" 0,7*1*1*1		0,700																	
			Součet		8,050																	
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 594,000	5,00	12 970,00	CS ÚRS 2024 02														
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101																			
			"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 579+253		832,000																	
			"SK+PŘÍPOJKY" 708+344		1 052,000																	
			"DK-K3+přípojky" 556+29		585,000																	
			"plynovod přípojky"125		125,000																	
			Součet		2 594,000																	
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2 594,000	2,00	5 188,00	CS ÚRS 2024 02														
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111																			
			18		K				162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4 337,455	50,00	216 872,75	CS ÚRS 2024 02							
										https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103												
										Online PSC						Výkop		100,000				
																"VODOVOD + PŘÍPOJKY" 64+36		145,000				
																"SK+PŘÍPOJKY" 107+38		67,000				
"HDV - DK-K3 + přípojky" 64+3																						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"HDV - VSAKY" 311		311,000			
W		"HDV - NÁDRŽ" 109		109,000			
W		"KABELY" 109+13		122,000			
W		"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 33+10		43,000			
W		"Komunikace" 371		371,000			
W		"pilířky samostatné" 5*2,7		13,500			
W		"pilířky zdvojené" 4*3,96		15,840			
W		Mezisoučet		1 297,340			
W		"Zpětné zásypy					
W		"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 198+148		346,000			
W		"SK+PŘÍPOJKY" 375+144		519,000			
W		"DK-K3+přípojky" 205+7		212,000			
W		"KABELY" 54+6		60,000			
W		"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 89+29		118,000			
W		Mezisoučet		1 255,000			
W		"obsyp					
W		"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 99+26		125,000			
W		"SK+PŘÍPOJKY" 134+39		173,000			
W		"DK-K3+přípojky" 97+7		104,000			
W		"KABELY" 67+8		75,000			
W		"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 54+14		68,000			
W		Mezisoučet		545,000			
W		"podšyp					
W		"VODOVOD - podsyp pod VŠ" 0,08*1,5*1,5*12		2,160			
W		"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 25+8		33,000			
W		"SK+PŘÍPOJKY" 24+9		33,000			
W		"SK - podklad pod RŠ" (2*2*0,2)*8		6,400			
W		"HDV - DK-K3 + přípojky" 16+1		17,000			
W		"HDV - podklad pod RŠ" (2*2*0,2)*6		4,800			
W		"KABELY" 35+5		40,000			
W		"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 20+6		26,000			
W		"pilířky" 5*0,035+4*0,063		0,427			
W		Mezisoučet		162,787			
W		"ornice					
W		"sejmnutí ornice+rozproštění ornice" (4130,82+1255,82)*0,2		1 077,328			
W		Součet		4 337,455			
19	K	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	839,500	50,00	41 975,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123					
W		"4"					
W		"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 32+18		50,000			
W		"SK+PŘÍPOJKY" 53+19		72,000			
W		"HDV - DK-K3 + přípojky" 32+2		34,000			
W		"HDV - VSAKY" 67		67,000			
W		"HDV - NÁDRŽ" 23		23,000			
W		"KABELY" 23+3		26,000			
W		"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 16+5		21,000			
W		"Komunikace" 79,5		79,500			
W		Mezisoučet		372,500			
W		"5"					
W		"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 61+35		96,000			
W		"SK+PŘÍPOJKY" 101+36		137,000			
W		"HDV - DK-K3 + přípojky" 60+3		63,000			
W		"HDV - VSAKY" 44		44,000			
W		"HDV - NÁDRŽ" 16		16,000			
W		"KABELY" 16+2		18,000			
W		"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 31+9		40,000			
W		"Komunikace" 53		53,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		467,000			
VV			Součet		839,500			
20	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	970,500	50,00	48 525,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351143					
VV			"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 164+93		257,000			
VV			"SK+PŘÍPOJKY" 272+98		370,000			
VV			"HDV - DK-K3 + přípojky" 162+8		170,000			
VV			"HDV - VSAKY" 22		22,000			
VV			"HDV - NADRŽ" 8		8,000			
VV			"KABELY" 8+1		9,000			
VV			"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 83+25		108,000			
VV			"komunikace" 26,5		26,500			
VV			Součet		970,500			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	419,340	160,00	67 094,40	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			"převýtek: hloubení-množství do zápsypů" 1297,34+878		419,340			
VV			Součet		419,340			
22	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 548,120	1,00	7 548,12	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			419,34*18 "Přepočtené koeficientem množství"		7 548,120			
23	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	839,500	160,00	134 320,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
VV			"hloubení 4 a 5" 372,5+467		839,500			
VV			Součet		839,500			
24	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	15 111,000	1,00	15 111,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
VV			839,5*18 "Přepočtené koeficientem množství"		15 111,000			
25	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	970,500	160,00	155 280,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
VV			"Hloubení 6" 970,5		970,500			
VV			Součet		970,500			
26	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	17 469,000	1,00	17 469,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
VV			970,5*18 "Přepočtené koeficientem množství"		17 469,000			
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 548,504	50,00	77 425,20	CS ÚRS 2024 02
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			"VODOVOD + PŘÍPOJKY" 64+36		100,000			
VV			"SK+PŘÍPOJKY" 107+38		145,000			
VV			"HDV - DK-K3 + přípojky" 64+3		67,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"HDV - VSAKY" 311		311,000			
W			"HDV - NÁDRŽ" 109		109,000			
W			"KABELY" 109+13		122,000			
W			"PLYNOVOD+PŘIPOJKY" 33+10		43,000			
W			"Komunikace" 371		371,000			
W			"pilířky samostatné" 5*2,7		13,500			
W			"pilířky zdvojené" 4*3,96		15,840			
W			"ornice" (734,82+521)*0,2		251,164			
W			Součet		1 548,504			
28	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	839,500	50,00	41 975,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112					
W			"4"					
W			"VODOVOD+PŘIPOJKY" 32+18		50,000			
W			"SK+PŘIPOJKY" 53+19		72,000			
W			"HDV - DK-K3 + přípojky" 32+2		34,000			
W			"HDV - VSAKY" 67		67,000			
W			"HDV - NÁDRŽ" 23		23,000			
W			"KABELY" 23+3		26,000			
W			"PLYNOVOD+PŘIPOJKY" 16+5		21,000			
W			"Komunikace" 79,5		79,500			
W			"5"					
W			"VODOVOD+PŘIPOJKY" 61+35		96,000			
W			"SK+PŘIPOJKY" 101+36		137,000			
W			"HDV - DK-K3 + přípojky" 60+3		63,000			
W			"HDV - VSAKY" 44		44,000			
W			"HDV - NÁDRŽ" 16		16,000			
W			"KABELY" 16+2		18,000			
W			"PLYNOVOD+PŘIPOJKY" 31+9		40,000			
W			"Komunikace" 53		53,000			
W			Součet		839,500			
29	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	970,500	50,00	48 525,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151113					
W			"VODOVOD+PŘIPOJKY" 164+93		257,000			
W			"SK+PŘIPOJKY" 272+98		370,000			
W			"HDV - DK-K3 + přípojky" 162+8		170,000			
W			"HDV - VSAKY" 22		22,000			
W			"HDV - NÁDRŽ" 8		8,000			
W			"KABELY" 8+1		9,000			
W			"PLYNOVOD+PŘIPOJKY" 83+25		108,000			
W			"Komunikace" 26,5		26,500			
W			Součet		970,500			
30	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztlučením do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	200,000	109,00	21 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201					
W			"HDV - NÁDRŽ" 200		200,000			
W			Součet		200,000			
31	K	171153101R	Zemní hrázky vsakovacích průlehů ztlučované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	6,360	350,00	2 226,00	
W			"zemní hrázky vsakovacích průlehů" 6,36		6,360			
W			Součet		6,360			
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 012,812	20,00	80 256,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
W			"uložení sypaniny * 1,8"2229,34*1,8		4 012,812			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4 012,812			
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 229,340	21,90	48 822,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			419,34+839,5+970,5		2 229,340			
VV			Součet		2 229,340			
34	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 255,000	200,00	251 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
VV			"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 198+148		346,000			
VV			"SK+PŘÍPOJKY" 375+144		519,000			
VV			"DK-K3+přípojky" 205+7		212,000			
VV			"KABELY" 54+6		60,000			
VV			"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 89+29		118,000			
VV			Součet		1 255,000			
35	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	678,600	350,00	237 510,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"zpětné zásypy-frída těžitelosti III do zásypů" 1255-878		377,000			
VV			Součet		377,000			
VV			377*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		678,600			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	545,000	200,00	109 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"VODOVOD+PŘÍPOJKY" 99+26		125,000			
VV			"SK+PŘÍPOJKY" 134+39		173,000			
VV			"DK-K3+přípojky" 97+7		104,000			
VV			"KABELY" 67+8		75,000			
VV			"PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 54+14		68,000			
VV			Součet		545,000			
37	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1 090,000	300,00	327 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV			545*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 090,000			
38	K	175151101S	Šterkové lože vsakovacího objektu	m3	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101S					
VV			"HDV - Vsaky – šterková podkladní vrstva tl. 0,08 m" 15		15,000			
VV			Součet		15,000			
39	M	58344197S	šterkodrť frakce 8/16	t	30,000	711,00	21 330,00	CS ÚRS 2024 01
VV			15*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			
40	K	175151101S1	Podkladní vrstva vsakovacího objektu písčitohlinitá	m3	107,000	350,00	37 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101S1					
VV			"HDV - Vsaky – podkladní vrstva písčitohlinitá, prům. tl. 0,29 m" 72		72,000			
VV			"HDV - NADRŽ, podkladní vrstva písčito hlinitá tl. 0,15 m" 35		35,000			
VV			Součet		107,000			
41	M	10364100S	zemina písčitohlinitá	t	214,000	250,00	53 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV			107*2 'Přepočtené koeficientem množství		214,000			
42	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	734,820	60,00	44 089,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
VV			"SK-K2" 11		11,000			
VV			"SK- přípojky" 23		23,000			
VV			"VOD přípojky" 70		70,000			
VV			"DK-K3" 27 82		27 820			
VV			"DK-přípojky" 3		3 000			
VV			"Plynovod" 29,52		29 520			
VV			"Kabelová trat" 6,03+19,45		25,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Komunikace" 545		545,000			
	WV		Součet		734,820			
43	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	521,000	15,00	7 815,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
	WV		"Nádrž" 521					
	WV		Součet		521,000			
44	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 255,820	64,00	80 372,48	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
	WV		"SK-K2" 11		11,000			
	WV		"SK- přípojky" 23		23,000			
	WV		"VOD přípojky" 70		70,000			
	WV		"DK-K3" 27,82		27,820			
	WV		"DK-přípojky" 3		3,000			
	WV		"Plynovod" 29,52		29,520			
	WV		"Kabelová trať" 6,03+19,45		25,480			
	WV		"Komunikace" 545		545,000			
	WV		"Nádrž" 521		521,000			
	WV		Součet		1 255,820			
45	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	31,396	213,00	6 687,35	CS ÚRS 2024 02
	WV		"2,5 kg na 100 m2" 2,5*(1255,82/100)		31,396			
	WV		Součet		31,396			
46	K	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 875,000	50,00	143 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351133					
	WV		"Přebytečná ornice" 3420-545					
	WV		Součet		2 875,000			
47	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na šířku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 255,820	15,00	18 837,30	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	WV		"SK-K2" 11		11,000			
	WV		"SK- přípojky" 23		23,000			
	WV		"VOD přípojky" 70		70,000			
	WV		"DK-K3" 27,82		27,820			
	WV		"DK-přípojky" 3		3,000			
	WV		"Plynovod" 29,52		29,520			
	WV		"Kabelová trať" 6,03+19,45		25,480			
	WV		"Komunikace" 545		545,000			
	WV		"Nádrž" 521		521,000			
	WV		Součet		1 255,820			
48	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na šířku	t	0,038	27 500,00	1 045,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
	WV		"3 kg hnojiva na 100 m2" (1255,82/100)*0,003		0,038			
	WV		Součet		0,038			
49	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	37,675	30,00	1 130,25	CS ÚRS 2024 02
	WV		1255,82		1 255,820			
	WV		Součet		1 255,820			
50	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 255,820	10,00	12 558,20	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
51	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,160	1 200,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 02
							262 550,10	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 "VODOVOD - podsyp pod VŠ" 0,08*1,5*1,5*12 Součet								
52	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	160,627	1 200,00	192 752,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 "VODOVOD+PŘÍPOJKY" 25+8 "SK+PŘÍPOJKY" 24+9 "SK - podklad pod RŠ" (2*2*0,2)*8 "HDV - DK-K3 + přípojky" 16+1 "HDV - podklad pod RŠ" (2*2*0,2)*6 "KABELY+přípojky" 35+5 "PLYNOVOD+PŘÍPOJKY" 20+6 "pilířky" 5*0,035*4*0,063 Součet								
53	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	4,725	4 500,00	21 262,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131 "SK - podkladní desky pod RŠ" (1,5*1,5*0,15)*8 "HDV - DK-K3 - podkladní desky pod RŠ" (1,5*1,5*0,15)*6 Součet								
54	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	4,580	4 500,00	20 610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141 "VODOVOD - patková kolena, T-kusy, lomy" 0,64*2+0,55*4+0,55*2 Součet								
55	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	19,800	659,00	13 048,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101 "VODOVOD - podkladní desky pod VŠ" (0,1*1,5*4)*12 "SK - podkladní desky pod RŠ" (1,5*0,15*4)*8 "HDV - DK-K3 - podkladní desky pod RŠ" (1,5*0,15*4)*6 Součet								
56	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	4,160	855,00	3 556,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452353101 "VODOVOD - patková kolena, T-kusy, lomy" 0,16*2+0,64*4+0,64*2 Součet								
57	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,234	37 300,00	8 728,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211 "VODOVOD" 0,108 "SK" 0,072 "HDV" 0,054 Součet								
D 5 Komunikace pozemní							357 022,00	
58	K	564871016	Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016 "Napojení komunikace" 2 Součet								
59	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	133,000	250,00	33 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 "KŠUS délka * šířka pruhu" 133*1 Součet								
60	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	133,000	400,00	53 200,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565231112 "KSÚS délka * šířka pruhu" 133*1 Součet								
61	K	577134131S	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	133,000 133,000			
	VV		"KSÚS délka * šířka pruhu" 133*3		401,000	303,00	121 503,00	
	VV		"Napojení komunikace" 2		399,000 2,000 401,000			
62	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	266,000	341,00	90 706,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145112 "KSÚS délka * šířka pruhu" 133*2 Součet		266,000 266,000			
63	K	577155132S	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2,000	1 210,00	2 420,00	
	VV		"Napojení komunikace" 2		2,000 2,000			
64	K	565166102S	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	2,000	1 210,00	2 420,00	
	VV		"Napojení komunikace" 2		2,000 2,000			
65	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	401,000	24,00	9 624,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109 "KSÚS délka * šířka pruhu" 133*3 Součet		399,000 2,000 401,000			
66	K	59914111S	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlivkou včetně vápnění	m	283,000	153,00	43 299,00	
	P		Poznamka k položce: D.2.2.1 Tz, D.2.2.2 Situace, D.2.2.3.1 Vzorové výkresy vodovodu, D.2.2.3.2 Podélný profil vodovodní přípojky "KSÚS" 2*133+2*3 "Komunikace" 11 Součet		272,000 11,000 283,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 028,00	
67	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	283,000	160,00	45 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114 "KSÚS" 2*133+2*3 "Komunikace" 11 Součet		272,000 11,000 283,000			
68	K	919721102	Geotextil pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	266,000	78,00	20 748,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721102 "KSÚS délka * šířka pruhu" 133*2 Součet		266,000 266,000			
D	998		Přesun hmot				192,24	
69	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,005	48,00	192,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 01 - Komunikace
KSO: Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 21. 6. 2024
Datum:
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270
IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH	3 547 677,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	3 547 677,56 0,00	21,00% 12,00% 745 012,29 0,00
Cena s DPH	v CZK	4 292 689,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 01 - Komunikace
Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	3 547 677,56
1 - Zemní práce	3 547 677,56
5 - Komunikace pozemní	93 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 774 609,44
998 - Přesun hmot	637 088,00
	42 100,12

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 01 - Komunikace
Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 547 677,56
3 547 677,56

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce									
1	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	586,000	25,00	14 650,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152301									
2	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	2 641,000	30,00	79 230,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302									
D 5 Komunikace pozemní									
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	664,000	150,00	99 600,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111									
VV "Chodník" 664									
VV Součet									
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 731,000	200,00	346 200,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111									
VV "vozovka" 1538									
VV "vjezdy" 193									
VV Součet									
5	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	246,000	250,00	61 500,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111									
VV "parkovací stání" 246									
VV Součet									
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 446,000	300,00	433 800,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111									
VV "vozovka" 1446									
VV Součet									
7	K	565145121S	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 446,000	385,00	556 710,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145121S									
8	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 446,000	60,00	86 760,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112									
9	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 446,000	22,00	31 812,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
10	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 446,000	303,00	438 138,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
11	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	619,000	320,00	198 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	592,870	292,00	173 118,04	CS ÚRS 2024 02
WV								
Konstrukce chodníku								
587 "Dlažba betonová 60mm šedá 100/200								
587*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
13	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	32,320	574,00	18 551,68	CS ÚRS 2024 02
WV								
Konstrukce chodníku								
32 "Dlažba betonová 60mm černá reliéfní (slepecká) 100/200								
32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
14	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	32,000	30,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
15	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	45,000	320,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
16	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	45,450	357,00	16 225,65	CS ÚRS 2024 02
WV								
Konstrukce chodníku								
45 "Dlažba betonová 60mm šedá (dlažba 200/200, rovné hrany)								
45*1,01 'Přepočtené koeficientem množství								
17	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	43,000	350,00	15 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
Parkovací stání								
43 "Dlažba plná červená 80mm včetně ložné vrstvy z drceného kameniva (invalida)								
18	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	44,290	432,00	19 133,28	CS ÚRS 2024 02
WV								
Parkovací stání								
43 "Dlažba plná červená 80mm včetně ložné vrstvy z drceného kameniva (invalida)								
43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství								
19	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	181,000	350,00	63 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
20	M	59245030S	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	186,430	393,00	73 266,99	CS ÚRS 2024 02
WV								
Konstrukce vjezdu								
181 "Dlažba betonová 80mm šedá 200/200, rovné nezkosené hrany								
181*1,03 'Přepočtené koeficientem množství								
21	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
WV								
12 "Dlažba reliéfní červená obdélník 80mm								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt:
IO 02 - Vodovod

KSO:
Místo: Příbyslav
Zadavatel:
Město Příbyslav
Účastník:
Dvořáková - stavební firma s.r.o.
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2024
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270
IČ:
DIČ:
IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		820 234,61	
DPH základní snížená	Základ daně	820 234,61	
		0,00	
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	172 249,27
		12,00%	0,00
Cena s DPH		992 483,88	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 02 - Vodovod
Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		820 234,61
HSV - Práce a dodávky HSV		820 234,61
8 - Trubní vedení		819 245,23
998 - Přesun hmot		989,38

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 02 - Vodovod
Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

820 234,61
820 234,61
819 245,23

D HSV Práce a dodávky HSV

D 8		Trubní vedení						
1	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122								
2	M	55251323R	MUL.TITOLERANČNÍ SPOJKA HRDLO - HRDLO DN80	kus	1,000	5 164,00	5 164,00	
3	M	55251320R	X-KUS ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN80 PN16	kus	1,000	578,00	578,00	
4	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 582,00	2 582,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	55252226RS	trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
6	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857262122								
8	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	3,000	2 967,00	8 901,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	797410000016	MUL.TITOLERANČNÍ SPOJKA HRDLO - HRDLO DN100 - SPOJKA 100 (104-132)	kus	1,000	6 718,00	6 718,00	
10	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	88,400	75,00	6 630,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211								
11	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	89,726	10,00	897,26	CS ÚRS 2024 02
VV								
12	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm	m	109,100	100,00	10 910,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241221								
13	M	28613575	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm	m	110,737	130,00	14 395,81	CS ÚRS 2024 02
VV								
14	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241221								
15	M	28613575	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm	m	3,045	130,00	395,85	CS ÚRS 2024 02
VV								
					3,045			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm	m	161,600	110,00	17 776,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/871251221								
17	M	28613570	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6mm	m	164,024	195,00	31 984,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/87241101								
18	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/87251101								
19	M	28653136R	Příruba otočná PP DN80	kus	5,000	483,00	2 415,00	
20	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	5,000	232,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	12,000	280,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/87251101								
23	M	28653146R	Příruba otočná PP DN100	kus	4,000	593,00	2 372,00	
24	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	358,00	1 432,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	877251118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 110	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/87251118								
27	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT	kus	1,000	843,00	843,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/879171111								
29	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	12,000	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/891162211								
30	M	19611901	Příprava pro vodoměrnou sestavu se sedlovými ventily vč. zpětné klapky a vypouštění, rozměr 1" x 1"	kus	12,000	3 578,00	42 936,00	
31	K	891171321R	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" s integrovanou přechodkou	kus	12,000	700,00	8 400,00	
32	M	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m	kus	12,000	1 756,00	21 072,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	42221552S	šoupátko domovní přípojky litinové s vnějším závitem PN16 5/4"x5/4" a integrovanou přechodkou	kus	12,000	4 242,00	50 904,00	
34	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/891241112								
35	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	3,000	2 065,00	6 195,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební d1 PN10/16 DN 80x280mm	kus	3,000	3 811,00	11 433,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/891247112								
38	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	891247212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/891247212								
40	M	42273681	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	43 000,00	43 000,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	891247912R	Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/891247912R								

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		cenová soustava
42	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
43	M	42273445	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus	6,000	1 078,00	6 468,00	CS ÚRS 2024 02	
44	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
45	M	42291080	souprava zemní pro soupátku DN 100-150m Rd 2,0m	kus	2,000	1 702,00	3 404,00	CS ÚRS 2024 02	
46	M	42221324	soupátko pítňá voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm	kus	2,000	4 981,00	9 962,00	CS ÚRS 2024 02	
47	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891269111	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
48	M	42273449	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus	6,000	1 195,00	7 170,00	CS ÚRS 2024 02	
49	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	3,000	1 830,00	5 490,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
VV			"přípojky vjezd" 3		3,000				
VV			Součet		3,000				
50	M	56230555	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1, 2/1, 6m	kus	3,000	19 100,00	57 300,00	CS ÚRS 2024 02	
51	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	9,000	1 320,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811163		9,000				
VV			"přípojky zeletí" 9		9,000				
VV			Součet		9,000				
52	M	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1, 2/1, 6m	kus	9,000	14 000,00	126 000,00	CS ÚRS 2024 02	
53	K	899102112R	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových, plastových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	9,000	3 650,00	32 850,00		
Online PSC									
VV			"přípojky zeletí" 9		9,000				
VV			Součet		9,000				
54	M	28661733	poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 600	kus	9,000	2 471,00	22 239,00	CS ÚRS 2024 02	
55	K	899103112R	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových, plastových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	3 730,00	11 190,00		
56	M	28661733R	poklop plastový třídy B 125 pro šachtu DN 600	kus	3,000	4 322,00	12 966,00		
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112	m	362,100	15,00	5 431,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
VV			"řady" 161,6+109,1		270,700				
VV			"přípojky" 88,4		88,400				
VV			"odbočka hydrantu" 3		3,000				
VV			Součet		362,100				
58	K	RS892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70	m	88,400	40,00	3 536,00		
Online PSC									
VV			"D 32x3" 88,4		88,400				
VV			Součet		88,400				
59	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111	m	200,500	23,00	4 611,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
VV			"přípoj D32x3,0" 88,4		88,400				
VV			"D 90x5,4" 109,1+3		112,100				
VV			Součet		200,500				
60	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111	m	161,600	23,20	3 749,12	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC									
VV			"D110x6,6" 161,6		161,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
61	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	273,700	44,30	12 124,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122								
"D 90x5,4" 109,1+3								
"D 110x6,6" 161,6								
Součet								
62	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	17,000	1 500,00	25 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112								
"řady" 5								
"přípojky" 12								
Součet								
63	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	17,000	1 034,00	17 578,00	CS ÚRS 2024 02
64	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	17,000	331,00	5 627,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113								
66	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	2 307,00	2 307,00	CS ÚRS 2024 02
67	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	2,000	930,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	89940111S	Dodávka a osazení drenáží hydrantových	kus	19,000	1 990,00	37 810,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	2 307,00	2 307,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111								
"Soupata" 5								
"Hydranty" 2								
"přípojková šoupátka" 12								
Součet								
70	K	89972111S	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm včetně zkoušky funkčnosti a propojů	m	362,100	36,00	13 035,60	
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/89972111S								
"D90x5,4" 109,1+3								
"D32x3" 88,4								
"D110x6,6" 161,6								
Součet								
989,38								
D 998								
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,306	48,00	494,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
72	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	10,306	48,00	494,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 03 - Splašková kanalizace

KSO: Příbyslav
Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

CC-CZ: 21. 6. 2024
Datum: 00268097
IČ: CZ00268097
DIČ: 08776270
IČ: CZ08776270
DIČ: 02232651
IČ: CZ02232651
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		772 347,46	
DPH základní snížená	Základ daně	772 347,46	Výše daně
		0,00	162 192,97
Cena s DPH			0,00
		V CZK	934 540,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

IO 03 - Splašková kanalizace

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		772 347,46
HSV - Práce a dodávky HSV		772 347,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 935,00
4 - Vodorovné konstrukce		10 800,00
8 - Trubní vedení		714 816,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		32 160,00
998 - Přesun hmot		3 636,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 03 - Splašková kanalizace
Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

772 347,46

D HSV Práce a dodávky HSV

772 347,46

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					10 935,00	
1	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	243,000	45,00	10 935,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211								
		Online PSC						
		W		"Stoka SK-K0" 91				
		W		"Stoka SK-K2" 107,9				
		W		"Stoka SK-K2.1" 44,1				
		W		Součet				
				91,000				
				107,900				
				44,100				
				243,000				

D	4	Vodorovné konstrukce					10 800,00	
2	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklupy a mříže, výšky do 100 mm	kus	18,000	600,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452386111 "Stoka SK-K0" 56,0002,0005,000Součet								

D	8	Trubní vedení							714 816,46
3	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	85,500	175,00	14 962,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121									
4	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	88,065	252,00	22 192,38	CS ÚRS 2024 02	
85,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství 88,065									
5	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	243,000	200,00	48 600,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363123									
6	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	250,290	552,00	138 160,08	CS ÚRS 2024 02	
243*1,03 Přepočtené koeficientem množství 250,290									
7	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310									
8	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	13,000	358,00	4 654,00	CS ÚRS 2024 02	
9	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310								
10	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	13,000	31,00	403,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	13,000	550,00	7 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360320								
12	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	13,000	2 235,00	29 055,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	13,000	750,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892312121								
					13,000			
					13,000			
					Součet			
14	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892362121								
					3,000			
					"Stoka SK-K0" 3			
					"Stoka SK-K2" 3			
					"Stoka SK-K2.1" 2			
					Součet			
15	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410101								
					3,000			
					"Stoka SK-K0" 3			
					"Stoka SK-K2" 3			
					"Stoka SK-K2.1" 2			
					Součet			
16	M	59224337S	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm s celoplast. výstělkou	kus	8,000	12 015,00	96 120,00	
17	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211								
					1,000			
					"Stoka SK-K0" 1			
					"Stoka SK-K2" 1			
					"Stoka SK-K2.1" 1			
					Součet			
18	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212								
					1,000			
					"Stoka SK-K0" 1			
					"Stoka SK-K2" 1			
					"Stoka SK-K2.1" 1			
					Součet			
20	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	3,000	2 149,00	6 447,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	7,000	3 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213								
					2,000			
					"Stoka SK-K0" 2			
					"Stoka SK-K2" 3			
					"Stoka SK-K2.1" 2			
					Součet			
22	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	7,000	2 591,00	18 137,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302								
					3,000			
					"Stoka SK-K0" 3			
					"Stoka SK-K2" 3			
					"Stoka SK-K2.1" 2			
					Součet			
24	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	8,000	3 242,00	25 936,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		"Stoka SK-K0" 7	kus	26,000	209,00	5 434,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Stoka SK-K2" 8		7,000			
	VV		"Stoka SK-K2-1" 6		8,000			
	VV		"rezerva" 5		6,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV				26,000			
26	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	13,000	3 100,00	40 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812201					
	VV		"přípojky" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
27	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000	2 600,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812232					
28	K	894812233	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	8,000	3 800,00	30 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812233					
29	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812249					
30	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812261					
	VV		"přípojky zeďní" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
31	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	8,000	4 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262					
	VV		"přípojky vjezd" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
32	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
33	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	8,000	4 161,00	33 288,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	328,500	15,00	4 927,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112					
	VV		"délka stok" 243		243,000			
	VV		"délka přípojek" 85,5		85,500			
	VV		Součet		328,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 160,00	
35	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,360	6 000,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151128					
	VV		"SK-K0" 1*0,12		0,120			
	VV		"SK-K2" 2*0,12		0,240			
	VV		Součet		0,360			
36	K	S.ST01	Segmentové těsnění jádrových vrtů D+M	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00	
37	K	S.Z.01	Vytvarování žlabu u stávající šachty D+M	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00	
D	998		Přesun hmot				3 636,00	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	37,875	48,00	1 818,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
39	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	37,875	48,00	1 818,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 04 - Nakládání se srážkovými vodami

KSO: CC-CZ: 21. 6. 2024
Místo: Příbyslav
Datum:
Zadavatel: IČ: 00268097
Město Příbyslav DIČ: CZ00268097
Účastník: IČ: 08776270
Dvořáková - stavební firma s.r.o. DIČ: CZ08776270
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ: 02232651
SOLICITE s.r.o. DIČ: CZ02232651

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		856 693,20	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	856 693,20 0,00	21,00% 12,00%	179 905,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 036 598,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

IO 04 - Nakládání se srážkovými vodami

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

856 693,20

856 693,20

4 - Vodorovné konstrukce

7 900,00

8 - Trubní vedení

845 821,90

998 - Přesun hmot

2 971,30

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 04 - Nakládání se srážkovými vodami
Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 856 693,20
856 693,20

D	4		Vodorovné konstrukce			7 900,00		
1	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC UV UV UV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452386111 "DK-K3" 7 "rezerva" 2 Součet								
2	K	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC UV UV UV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452386121 "DK-K3" 2 Součet								
D	8		Trubní vedení			845 821,90		
3	K	810441811S	Připojení stávající kanalizace, přípojek, uličních vpustí	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
UV UV UV "Připojení DK-K3" 1 "Stávající horská vpust" 1 Součet								
4	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	15,300	200,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC UV UV UV UV UV UV UV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353123 "UV-K3.1" 1,6 "UV-K3.2" 1,8 "UV-K3.3" 2,5 "HV-K3.1" 9,4 Součet								
5	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	15,759	450,00	7 091,55	CS ÚRS 2024 02
UV 15,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"								
6	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	157,000	215,00	33 755,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC UV UV UV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871373123 "DK-K3" 157 Součet								
7	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	161,710	885,00	143 113,35	CS ÚRS 2024 02
UV 157*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC						
9	M	28611724	vičko kanalizace plastové KG DN 200	kus	3,000	66,00	198,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	4,000	730,00	2 920,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC						
12	M	28617215	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/200	kus	4,000	3 004,00	12 016,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	890311851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890311851	m3	1,010	5 000,00	5 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC			1,010			
	VV		"bouání stávající šachty" 1,01		1,010			
	VV		Součet		6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410101	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC						
15	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211	kus	6,000	7 070,00	42 420,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"DK-K3" 6		6,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC			2,000			
	VV		"DK-K3" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212	kus	4,000	1 750,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC			4,000			
	VV		"DK-K3" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	4,000	2 149,00	8 596,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC			4,000			
	VV		"DK-K3" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	4,000	2 591,00	10 364,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC			6,000			
	VV		"DK-K3" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	6,000	3 242,00	19 452,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/89171114	kus	19,000	209,00	3 971,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"DK-K3" 16		16,000			
	VV		"rezerva" 3		3,000			
	VV		Součet		19,000			
25	K	897171114	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochází a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 60 do 250 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/89171114	m3	82,800	5 200,00	430 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC						
	VV		"C.1"22,9		22,900			
	VV		"C.2"12,4		12,400			
	VV		"E.3"13,4		13,400			
	VV		"E.5"7,4		7,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"E.6"12,4		12,400			
	VV		"E.7"14,3		14,300			
	VV		Součet		82,800			
26	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	589,00	589,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103211					
	VV		"odstranění stávající šachty" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
28	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	6,000	4 161,00	24 966,00	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				2 971,30	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,951	48,00	1 485,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
30	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	30,951	48,00	1 485,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt:
IO 05 - Plynovod a přípojky
KSO:
Místo: Přebyslav
Zadavatel:
Město Přebyslav
Účastník:
Dvořáková - stavební firma s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2024
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270
IČ:
DIČ:
IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		442 629,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	442 629,20 0,00	21,00% 12,00%	92 952,13 0,00
Cena s DPH		535 581,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 05 - Plynovod a přípojky
Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		442 629,20
HSV - Práce a dodávky HSV		18 315,00
8 - Trubní vedení		18 315,00
M - Práce a dodávky M		411 514,20
23-M - Montáže potrubí		411 514,20
OST - Ostatní		12 800,00
001 - Ostatní		12 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt: IO 05 - Plynovod a přípojky

Místo: Přibyslav

Zadavatel: Město Přibyslav

Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

442 629,20

D HSV Práce a dodávky HSV

18 315,00

D 8 Trubní vedení

18 315,00

1	K	89972111S	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí včetně propojení a zkoušky funkčnosti	m	333,000	33,00	10 989,00	
	WV		"délka potrubí" 255		255,000			
	WV		"délka přípojek" 78		78,000			
	WV		Součet		333,000			

2	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	78,000	22,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112					
	WV		"délka přípojek" 78		78,000			
	WV		Součet		78,000			

3	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	255,000	22,00	5 610,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	WV		"délka potrubí" 255		255,000			
	WV		Součet		255,000			

411 514,20

D M Práce a dodávky M

411 514,20

	D	23-M	Montáže potrubí					
4	K	230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovadla do 63 mm	kus	1,000	47 960,00	47 960,00	CS ÚRS 2024 02

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200271					
	WV		"Mechanické stlačení PE dn 63 - propoj 1"1"		1,000			
	WV		Součet		1,000			

5	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	464,20	464,20	CS ÚRS 2024 02
6	K	230200271S	Odpoj potrubí plynovodu STL PE dn63	kus	1,000	2 915,00	2 915,00	

	WV		"Mechanické stlačení PE dn 63 - propoj 1"1"		1,000			
	WV		Součet		1,000			

7	K	230202031	Montáž plastové chráničky průměru do 63 mm	m	15,000	123,20	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202031					
	WV		"Ochranná trubka PE dn50, PEHD" 15		15,000			
	WV		Součet		15,000			

8	M	28613526	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4, 60mm	m	15,000	86,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	230202032	Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm	m	27,000	237,00	6 399,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032 WV "Ochranná trubka dl. 3 m, 17 ks" 3*9 WV Součet								
10	M	28613531	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm	m	27,000	218,00	5 886,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm	m	27,000	237,00	6 399,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202071 WV "Ochranná trubka dl. 3 m, 17 ks" 3*9 WV Součet								
12	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm	m	15,000	237,00	3 555,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202071 WV "Ochranná trubka PE dn50, PEHD" 15 WV Součet								
13	K	230202111	Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 do 50 mm	kus	12,000	66,00	792,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202111 WV "Středící prvky dn 50/32" 12 WV Součet								
14	M	28655195	objímka kluzná typ I segment v 15mm	kus	12,000	70,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	230202111S	Montáž kulového kohoutu DN 25 D + M	kus	12,000	1 353,00	16 236,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202111S WV WV								
16	K	230202111S1	Montáž přechodového spoje Isiflo PE dn 32/1" + vsuvka včetně držáku Isiflo D+M	kus	12,000	1 280,00	15 360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202111S1 WV WV								
17	K	230202111S2	Montáž Bernadr svorek D+M	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202111S2 WV WV								
18	K	230202119	Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 61 do 70 mm	kus	18,000	97,00	1 746,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202119 WV "Počet středících prvků" 18 WV Součet								
19	M	28655130	objímka kluzná typ A segment v 19mm	kus	18,000	135,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	230202224	Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn do 63 mm	kus	12,000	124,00	1 488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202224 WV "manžeta dn 50/32" 12 WV Součet								
21	M	28655100	manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50	kus	12,000	113,00	1 356,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	230202225	Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm	kus	18,000	795,00	14 310,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202225 WV "počet ochranných manžet na potrubí DN 110/63" 18 WV Součet								
23	M	28655108	manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150	kus	18,000	1 408,00	25 344,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	78,000	242,00	18 876,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205025 WV "délka přípojek" 78 WV Součet								
25	M	28613524S	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm s ochranným pláštěm	m	78,000	102,00	7 956,00	
26	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	255,000	418,00	106 590,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205042 WV "délka plynovodu" 255								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Součet						
		255,000						
27	M	28613527	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm	m	255,000	135,00	34 425,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	14,000	498,00	6 972,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
29	M	28614199S	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm plyn SDR11	kus	14,000	351,00	4 914,00	
30	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	21,000	748,00	15 708,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
31	M	28614968S	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 63-32mm plyn SDR11	kus	12,000	1 488,00	17 856,00	CS ÚRS 2024 01
		"T-kus odbočkový 63/32" 12						
		Součet						
32	M	28615972S	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm plyn SDR11	kus	1,000	237,00	237,00	
33	M	28614958S	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm plyn SDR11	kus	4,000	601,00	2 404,00	
		"T-kus lin. 90 PE d 63 SDR11" 4						
		Součet						
34	M	28615023S	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm plyn SDR11	kus	4,000	465,00	1 860,00	
		"Elektrovíčko PE dn 63"4						
		Součet						
35	K	230220016S	Montáž teleskop. číchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50 včetně poklopu a podkladní desky D+ M	kus	3,000	5 016,00	15 048,00	
		"počet číhaček" 3						
		Součet						
36	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	333,000	33,00	10 989,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
		"délka potrubí d63" 255						
		"délka přípojek d32" 78						
		Součet						
37	K	230230076S	Čištění potrubí DN 63 a 32	m	333,000	22,00	7 326,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		"délka potrubí d63" 255						
		"délka přípojek d32" 78						
		Součet						
38	K	Rsouprava	Souprava pro odzkoušení nového plynovodu	soubor	1,000	2 541,00	2 541,00	
		"Souprava je složená z manometru, KU, potrubí a navrtávacího kusu"1						
		Doizolování neizolovaných částí včetně zkoušky						
		Součet						
39	K	S.IZO-ply.01		kpl	1,000	594,00	594,00	
		D OST						
		Ostatní						
		12 800,00						
		D O01						
		Ostatní						
		12 800,00						
40	K	OST8	Předání stavby, revize	HZS	80,000	160,00	12 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

IO 06 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Příbyslav

Zadavatel:

Město Příbyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

EFektivní OSvětlová s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21. 6. 2024
Datum:
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270
IČ:
DIČ:
IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Cena bez DPH		1 004 071,37	
DPH základní snížená	Základ daně	1 004 071,37	Výše daně
		0,00	210 854,99
Cena s DPH		1 214 926,36	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:

TI HESOVSKÁ 1. etapa
IO 06 - Veřejné osvětlení
Příbyslav
Město Příbyslav
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

21. 6. 2024
EFektivní OSvětlová
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 004 071,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 454,88
997 - Přesun sutě		10 617,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud		53 401,00
21-M - Elektromontáže		687 037,33
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		40 960,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		120 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		7 000,00
VRN6 - Územní vlivy		25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		25 000,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

IO 06 - Veřejné osvětlení

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

EFektivní OSvětlová

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 004 071,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,341	3 680,00	1 254,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919535556 (6+14+6+6+5,5+4+4+4+4+6+7+4)*0,15*0,15-0,06*0,06)*0,075 Součet					0,341			
					0,341			

10 454,88

2	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412111								

Poznámka k položce:
Pro provedení prací ve výškách, u kterých není montážní plošina součástí příslušných montážních položek dle příslušných ceníků nebo není její použití v popisu položky uvedeno (úpravu svislosti na sloupech - natočení svislosti atd.).

1
Součet
1,000
1,000

D 997 Přesun sutě

3	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	58,660	160,00	9 385,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512 zeleň (472*0,35*0,2)*2 souběh (53*0,35*0,2)*2 Součet					58,660			

10 617,46

66,080
-7,420
58,660

4	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	58,660	1,00	58,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519 Poznámka k položce: 6 km dojezd na skládku zeleň (472*0,35*0,2)*2 souběh (53*0,35*0,2)*2 Součet								

66,080
-7,420
58,660

5	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,660	20,00	1 173,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873 zeleň (472*0,35*0,2)*2								

66,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			souběh					
WV			-(53*0,35*0,2)*2		-7,420			
WV			Součet		58,660			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					53 401,00
6	K	741128022	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg	m	508,000	6,00	3 048,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128022		508,000			
WV			472+(12*3)		508,000			
WV			Součet					
7	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000	41,00	328,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130005					
WV			2x zapojení do RVO					
WV			4*2		8,000			
WV			Součet		8,000			
8	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	4 025,00	8 050,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210101					
WV			1+1		2,000			
WV			Součet		2,000			
9	M	357R001	skříň rozváděče veřejného osvětlení, kompaktní pilíř, celoplastové provedení, prostor pro elektroměr s hlavním jističem B25/36	kompl et	1,000	9 775,00	9 775,00	
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
10	M	357R001.1	skříň rozváděče veřejného osvětlení, kompaktní pilíř, celoplastové provedení, 6x vývod spínání RVO, astronomické hodiny včetně soumrakového spínače a spínání úsporného režimu hodinami, čítač provozních hodin	kompl et	1,000	32 200,00	32 200,00	
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
D	21-M		Elektromontáže					687 037,33
11	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	36,000	46,00	1 656,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100101					
WV			svorkovnice 2 vývody					
WV			11*3		33,000			
WV			svorkovnice 3 vývody		3,000			
WV			1*3		36,000			
WV			Součet		12,000	403,00	4 836,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dílek	kus	12,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901		12,000			
WV			12		12,000			
WV			Součet					
13	M	347R003	Svítilno VO, celohliníkové, 20 LED WW, optika 50009, 2.200K, 4.426m, Pmax 32,1W, funkce CLO, upevňení na přírubu/výložník	kus	9,000	12 420,00	111 780,00	
P			Poznámka k položce:					
			K3					
			K5					
WV			K3		2,000			
WV			2					
WV			K5		7,000			
WV			7		9,000			
WV			Součet					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	347R006	Svítlidlo VO, celohliníkové, 20 LED WW, optika 5433, 2.200K, 4.426m, Pmax 32,1W, funkce CLO, upevňovací na přírubu/výložník	kus	3,000	12 420,00	37 260,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		K6					
	VV		K6					
	VV		3					
	VV		Součet		3,000			
					3,000			
15	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	12,000	2 300,00	27 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204002					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		hliníkové sloupky váhy 96 kg					
	VV		HS 01 - HS 12					
	VV		12					
	VV		Součet		12,000			
					12,000			
16	M	316R002	Sloup osvětlovací silniční hliníkový, barevný elox dle zadání investora, kuželový, výška 6m, příruba 224mm, rozteč šroubů 180mm, průměr sloupu D 120mm / 60mm, elastomer příruby 350mm	kus	12,000	16 100,00	193 200,00	
	VV		HS 01 - HS 12					
	VV		12					
	VV		Součet		12,000			
					12,000			
17	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	11,000	920,00	10 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
	VV		11					
	VV		Součet		11,000			
					11,000			
18	M	345R002	Sloupová svorkovnice, 2 - vývody, IP 54, včetně pojistkové vložky 6A	kus	11,000	978,00	10 758,00	
	VV		11					
	VV		Součet		11,000			
					11,000			
19	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,000	978,00	978,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204203					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
20	M	345R003	Sloupová svorkovnice, 3 - vývody, IP 54, včetně pojistkové vložky 6A	kus	1,000	1 093,00	1 093,00	
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
21	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující vodič FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	472,000	41,00	19 352,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220023					
	VV		472					
	VV		Součet		472,000			
					472,000			
22	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	2,000	173,00	346,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2					
	VV		Součet		2,000			
					2,000			
23	M	35442235	antikorozní páska petrolátová	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2					
	VV		Součet		2,000			
					2,000			
24	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	324,500	46,00	14 927,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		472/1,6					
	VV		Součet		295,000			
	VV		295*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		295,000			
	VV		324,500		324,500			
25	M	35441080	drát D 8mm nerez	kg	11,429	46,00	525,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		(12*2)/2,1					
	VV		Součet		11,429			
					11,429			
26	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	12,000	46,00	552,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		12					
					12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet						
27	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	31,000	41,00	1 271,00	CS ÚRS 2024 02
W		30						
W		rezervní						
W		1,000						
W		31,000						
28	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemních desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	12,000	288,00	3 456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220361						
W		12						
W		Součet						
29	M	35442092	tyč zemnicí 1,5m FeZn	kus	12,000	345,00	4 140,00	CS ÚRS 2024 02
W		12						
W		Součet						
30	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003						
W		1						
W		Součet						
31	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každý dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010						
W		1						
W		Součet						
32	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	84,000	26,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011						
W		sloup 6 m						
W		12*(0,5+6+0,5)						
W		84,000						
W		Součet						
33	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,400	18,00	1 663,20	CS ÚRS 2024 02
W		sloup 6 m						
W		12*(0,5+6+0,5)						
W		84,000						
W		Součet						
W		84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"						
34	K	461101112	Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivých prvků přes 80 do 200 kg	m3	12,000	2 875,00	34 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/461101112						
P		Poznámka k položce:						
W		z položky odstraněn materiál - beton a dřevěné bednění						
W		HS 01 - HS 12						
W		12						
W		Součet						
35	M	461R001	Betonová patka sloupu VO s kabelovým otvorem, rozměry základu 255x255mm, výška 900mm, rozteč šroubů 180mm, M14x24, 96kg	kus	12,000	7 820,00	93 840,00	
W		HS 01 - HS 12						
W		12						
W		Součet						
36	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	518,000	52,00	26 936,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122222						
W		1. větev napojení v novém RVO - SH 03						
W		142						
W		2. větev napojení v novém RVO - SH 09						
W		142,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	215	3. větev napojení v SH 05 - SH 12		215,000			
	WV	113	zatažení do sloupu (12*4)		113,000			
	WV		Součet		48,000			
	WV				518,000			
37	M	34111076	kabel instalační jádro Cu Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	569,800	133,00	75 783,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		1. větev napojení v novém RVO - SH 03					
	WV	142			142,000			
	WV	215	2. větev napojení v novém RVO - SH 09		215,000			
	WV		3. větev napojení v SH 05 - SH 12					
	WV	113	zatažení do sloupu (12*4)		113,000			
	WV		Součet		48,000			
	WV				518,000			
	WV		518*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		569,800			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							40 960,70	
38	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	508,000	29,00	14 732,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
	WV		472*(12*3)		508,000			
	WV		Součet		508,000			
39	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	533,400	27,00	14 401,80	CS ÚRS 2024 02
	WV		472*(12*3)		508,000			
	WV		Součet		508,000			
	WV		508*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		533,400			
40	K	460791116	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	76,500	58,00	4 437,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791116					
	WV		(6+14+6+6+5,5+4+4+4+4+6+7+4)		76,500			
	WV		Součet		76,500			
41	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm	m	80,325	92,00	7 389,90	CS ÚRS 2024 02
	WV		(6+14+6+6+5,5+4+4+4+4+6+7+4)		76,500			
	WV		Součet		76,500			
	WV		76,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		80,325			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 600,00	
42	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	575,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
	WV		8		8,000			
	WV		Součet		8,000			
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							120 000,00	
43	K	011002000	Průzkumné práce	komple t	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
44	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	úsek	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011464000					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000								
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komple t	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000 1 Součet								
D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00								
47	K	034103000	Oplocení staveniště	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000 Poznámka k položce: Zajištění staveniště proti újmě na zdraví - zábrany proti pádu do výkopu, můstek přes výkop atd.								
48	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000 Poznámka k položce: Vychází z rozsahu stavby a charakteru prováděných prací s ohledem na místní podmínky, zejména provoz na dotčených komunikacích.								
D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00								
49	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komple t	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000 Poznámka k položce: Revize elektro v rozsahu navrženého VO vč. provedení potřebných měření a vypracování kompletní revizní zprávy								
D VRN6 Územní vlivy 25 000,00								
50	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	komple t	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000 Poznámka k položce: Doprava na stavbu - svítidla, sloupky, výložníky, prefabrikované betonové patky, písek, beton atd. Doprava mimo stavbu.								
D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00								
51	K	070001000	Provozní vlivy	komple t	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000 Poznámka k položce: Rušení normálního průběhu prací, dále pak trvající nepříznivé vlivy: horko, plyn, prašnost, zima apod.								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt: IO 07 - Síť elektronických komunikací

KSO: Příbyslav
Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 21. 6. 2024
Datum:
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270
IČ:
DIČ:
IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH	28 863,04		
DPH základní snížená	Základ daně 28 863,04 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 6 061,24 0,00
Cena s DPH	V CZK		34 924,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

IO 07 - Síť elektronických komunikací

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		28 863,04
HSV - Práce a dodávky HSV		28 863,04
2 - Zakládání		28 860,30
998 - Přesun hmot		2,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

IO 07 - Síť elektronických komunikací

Místo:

Příbyslav

Zadavatel:

Město Příbyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 863,04

D HSV Práce a dodávky HSV

28 863,04

D 2 Zakládání

28 860,30

1	K	212752211R	Chráníčka sdělovacího vedení DN40 se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních	m	356,300	81,00	28 860,30	
	WV		"trasy+přípojky"356,3		356,300			
	WV		Součet		356,300			

D 998 Přesun hmot

2,74

2	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,057	48,00	2,74	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
TI HESOVSKÁ 1. etapa
Objekt:
IO 08 - NN a VN Rozvody

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

21. 6. 2024
00268097
CZ00268097
08776270
CZ08776270
02232651
CZ02232651

Zadavatel:
Město Přibyslav

Účastník:
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH	509 213,36	
DPH základní snižená	Základ daně 509 213,36 0,00	Výše daně 21,00% 12,00% 106 934,81 0,00
Cena s DPH	v CZK	616 148,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

IO 08 - NN a VN Rozvody

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

509 213,36

207 887,94

2 - Zakládání

83 817,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

120 289,00

998 - Přesun hmot

3 781,54

PSV - Práce a dodávky PSV

301 325,42

741 - Elektroinstalace - silnoproud

273 000,00

764 - Konstrukce klempiřské

28 325,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt: IO 08 - NN a VN Rozvody

Místo: Příbyslav

Zadavatel: Město Příbyslav

Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

509 213,36

D HSV Práce a dodávky HSV

207 887,94

83 817,40

D 2		Zakládání						
1	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	0,427	1 200,00	512,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271572211					
		WV	"samostatné" 5*0,035		0,175			
		WV	"zdvojené" 4*0,063		0,252			
		WV	Součet		0,427			
2	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	14,320	4 500,00	64 440,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
		WV	"samostatné" 5*1,16		5,800			
		WV	"zdvojené" 4*2,13		8,520			
		WV	Součet		14,320			
3	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	38,500	450,00	17 325,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
		WV	"samostatné" 5*3,3		16,500			
		WV	"zdvojené" 4*5,5		22,000			
		WV	Součet		38,500			
4	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	38,500	40,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
5	K	311113132	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	92,190	1 100,00	101 409,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113132					
		WV	"samostatné" 5*7,87		39 350			
		WV	"zdvojené" 4*13,21		52,840			
		WV	Součet		92,190			
6	K	348272515S	Zákrytová stříška sdrúženého pilířku	m2	18,880	1 000,00	18 880,00	
		WV	"samostatné" 5*1,52		7,600			
		WV	"zdvojené" 4*2,82		11,280			
		WV	Součet		18,880			
D 998		Přesun hmot						
		3 781,54						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	78,782	48,00	3 781,54	CS ÚRS 2024 02
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001								
Online PSC								
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 741								
Elektroinstalace - silnoproud								
8	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg	kus	26,000	2 500,00	65 000,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210121								
9	M	35711865S	Rozváděč plynoměrový s plechovými dvířky, šedý, 0,64x0,6	kus	13,000	8 000,00	104 000,00	
"samostatné" 5*1								
"zdvojené" 4*2								
Součet								
10	M	35711866S	Rozváděč ER+SS s plechovými dvířky, šedý, 0,79x0,6	kus	13,000	8 000,00	104 000,00	
"samostatné" 5*1								
"zdvojené" 4*2								
Součet								
D 764								
Konstrukce klempířské								
11	K	764141371	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	18,880	1 500,00	28 320,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764141371								
"samostatné" 5*1,52								
"zdvojené" 4*2,82								
Součet								
12	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,113	48,00	5,42	CS ÚRS 2024 02
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101								
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 046 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 046 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
219 744,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 266 144,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Účastník:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - VRN	1 046 400,00
VRN001 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	30 000,00
VRN002 - Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí	80 000,00
VRN003 - Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"	70 000,00
VRN004 - Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení	65 000,00
VRN005 - Zajištění specialistů	478 500,00
VRN006 - Projektová příprava	24 000,00
VRN007 - Zajištění skládek a materiálů	10 000,00
VRN008 - Informační tabule a Pamětní tabule	10 000,00
VRN009 - Projednání podmínek s majiteli pozemků	20 000,00
VRN010 - Související činnosti	65 000,00
VRN011 - Geodetické zaměření skutečného stavu	123 900,00
VRN013 - Dokumentace skutečného provedení stavby	50 000,00
VRN016 - Kompletační činnost	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TI HESOVSKÁ 1. etapa

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Příbyslav

Zadavatel: Město Příbyslav

Účastník: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 21. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 046 400,00

D VRN

VRN

1 046 400,00

1	K	001-1	Zařízení staveniště zhotovitele - Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefá díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

2	K	002-3	Náklady na vytýčení navržené stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
			Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací - Aktualizace vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí před zahájením stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond, včet. zpětného předání dotčené IS a případného geodet. zaměření pokud nebude uložena v původní trase. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navržené trasy kanalizace.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
3	K	002-4					

4	K	003-5	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy - Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	003-6	Provizorní ohrazení a osvětlení výkopu - Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu, včetně osvětlení a následné likvidace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	003-7	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení - Náklady na zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace. Náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	003-8	Havarijní plán stavby - Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	003-9	Bezpečnost práce - Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

9	K	004-10	Zajištění čištění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. klopení pro udržování bezprašného staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	004-12	Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a demontáž - Vypracování projektu dočasného dopravního značení včetně jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Zřízení, instalace a údržba dočasného dopravního značení po celou dobu výstavby a demontáž + uvedení původního dopravního značení do původního stavu. Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení, včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu (přechod, úprav, objízdných tras a uzávěr vč. příslušných povolení).	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00			
D	VRN005	Zajištění specialistů								478 500,00
11	K	006-141	Zajištění odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby - Zajištění odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby za účelem vyhodnocení aktuálního stavu stability a návrhu případných opatření. Dle potřeby se budou operativně zpracovávat návrhy opatření.	hod	30,000	10 000,00	300 000,00			
12	K	006-16	Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby - vytýčení stavby (polohy, nivelety apod.), kontrolní měření	kpl	1,000	178 500,00	178 500,00			
D	VRN006	Projektová příprava								24 000,00
13	K	006-02	Vypracování dokumentace dopravně-inženýrských opatření po dobu výstavby.	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00			
D	VRN007	Zajištění skládek a materiálů								10 000,00
14	K	007-17	Skládky materiálu a mezideponie zeminy - Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00			
D	VRN008	Informační tabule a Pamětní tabule								10 000,00
15	K	008-18	1 ks informačních tabulí - název stavby, název firmy, termín výstavby, jméno a kontakt na zodpovědného stavbyvedoucího. Tabule budou odolné proti povětrnostním vlivům, vyrobené z plastu (příp. hliníku, dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci). Tabule budou v minimální výšce 1,8 m nad terénem, osazené na stojkách tuhé konstrukce zabraňující zborcení, vč. demontáže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00			
D	VRN009	Projednání podmínek s majiteli pozemků								20 000,00
16	K	009-21	Potřebná povolení a souhlasy - Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00			
D	VRN010	Související činnosti								65 000,00
17	K	010-22	Pasportizace okolních objektů - Realizace pasportizace okolních objektů (domy, ploty, chodníky...) před, počas a po skončení výstavby formou vizuální kontroly, fotodokumentace, protokolárního soupisu stávajících poškození na objektech atd.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00			
18	K	010-23	Archeologický dohled	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00			
19	K	010-24	Zpracování fotodokumentace stavby - Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení. Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstálý problém a bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru apod.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00			
20	K	010-25	Zajištění obsluhného provozu - zásobování, svoz. komun. odpadu, požární a záchranná vozidla. Zhotovitel zajistí min. 1x týdně svoz a zpětný odvoz nádob na komunální domovní odpad ze všech přilehlých nemovitostí na centrální plochy, které budou dostupné pro vozidla na svoz tohoto odpadu. Všechny nádoby si zhotovitel označí tak, aby nedošlo k záměně mezi jednotlivými vlastníky.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00			
21	K	010-27	Výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení zasahujících do uličního prostoru	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00			
D	VRN011	Geodetické zaměření skutečného stavu								123 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	011-28	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů. Geodetické zaměření jednotlivých přípojek umístěných na soukromém pozemku předá zhotovitel jednotlivým vlastníkům dotčených pozemků. Dokumentace geodetického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem a provedena dle směrnice OVAK. Dokumentace bude vyhotovena 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD.	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
23	K	011-29	Zákres skutečného provedení stavby - Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem.	kpl	1,000	47 250,00	47 250,00	
24	K	011-30	Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Dokumentace bude ověřena odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.	kpl	1,000	60 900,00	60 900,00	
D VRN013 Dokumentace skutečného provedení stavby							50 000,00	
25	K	013-33	Vypracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
D VRN016 Kompletační činnost							20 000,00	
26	K	016-37	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby objednateli - Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby objednateli.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: "TI HESOVSKÁ PRO 48 RD A 3 BD - 1. ETAPA (12 RD)"
Zadavatel : Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav, IČO: 00268097
Zhotovitel : Dvořáková - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov, IČO: 08776270.

Činnost	2025												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec		Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TI HESOVSKÁ PRO 48 RD A 3 BD - 1. ETAPA (12 RD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Předpoklad 05/2025 - 06/2026
V Havlíčkově Brodě, dne 5.3.2025

Dvořáková

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Níže podepsaný zástupce zhotovitele,

Dvořáková – stavební firma s.r.o.

se sídlem: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov, IČO 08776270

tímto prohlašuje, že :

nemá v úmyslu realizovat žádnou část veřejné zakázky „**TI HESOVSKÁ PRO 48 RD A 3 BD – 1. ETAPA (12 RD)**“ prostřednictvím poddodavatele, tj. bude realizovat veřejnou zakázku pouze vlastními silami.

V Havlíčkově Brodě, 5.3.2025

