

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 73/14

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Obnova kostela v Litohoři“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Litohoř

Sídlo: Litohoř 99, 675 44 Lesonice

Zastoupen: P. Ladislav Kozubík, SDB

IČ: 67006167

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupen: Ing. Milanem Procházkou - jednatelem

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo.

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při obnově kostela sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

V souladu s článkem 2.6. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany v průběhu provádění prací v příslušném kalendářním roce změnu dohodnutého rozsahu prováděných prací takto:

V průběhu provádění prací 3. etapy - dílčího plnění v roce 2016 došlo po sejmutí krytiny nad vstupním prostorem kostela ke zjištění skutečného stavu krovu a tím i ke změně rozsahu prací. Jedná se zejména o výměnu nevyhovující a zcela destruktivní spodní části krovu a vazných stropních trámů. S výměnou pozednicových a stropních trámů dochází i k demontáži stropního podhledu, který je přímo zavěšený na trámech.

Detailní postup prací na obnově vstupní části kostela je blíže popsán v zápisu č. 4 z kontrolního dne stavby ze dne 20.4.2016.

Bližší podrobnosti vzniklých vícenákladů na hlavním vstupu, které jsou součástí tohoto dodatku, jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu č.16/04/20-1, který tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 5.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany v průběhu provádění prací v příslušném kalendářním roce změnu dohodnutého rozsahu prováděných prací takto:

Popis	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem
cena dle SoD:	1 748 569,- Kč	367 199,- Kč	2 115 768,- Kč
1. etapa - dílčí plnění v roce 2014:	609 397,- Kč	127 973,- Kč	737 370,- Kč
2. etapa - celkem v roce 2015	836 872,- Kč	175 742,- Kč	1 012 614,- Kč
z toho:			
- 2. etapa - dílčí plnění v roce 2015	796 069,- Kč	167 174,- Kč	963 243,- Kč
- Vícepráce zjištěné v rámci 2. etapy	40 803,- Kč	8 568,- Kč	49 371,- Kč
3. etapa – celkem v roce 2016	603 798,00 Kč	126 797,90 Kč	730 595,90 Kč
z toho:			
- 3. etapa - dílčí plnění v roce 2016	343 103,40 Kč	72 052,00 Kč	415 155,40 Kč
– práce nad rámec 3. etapy	164 058,10 Kč	34 452,20 Kč	198 510,30 Kč
– elektrický pohon zvonů	96 636,50 Kč	20 293,70 Kč	116 930,20 Kč
Vícenáklady na hlavním vstupu	97 266,90 Kč	20 426,00 Kč	117 692,90 Kč
zbývající část pro další období:	0,-	0,-	0,-

Podkladem pro stanovení ceny vícenákladů na hlavním vstupu je položkový rozpočet.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací :	18.04.2016
4.2. Ukončení prací :	30.09.2016
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště :	10.10.2016

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.

14.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet vícenákladů na hlavním vstupu

V Litohoři, dne 12.9.2016.

Římskokatolická
LITOHOR
PSC 675 48



.....
za objednatele:
P. Ladislav Kozubík, SDB
Římskokatolická farnost Litohoř

V Mor. Budějovicích, dne 12.9.2016.

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1695
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 / DIČ: CZ26245906





.....
za zhotovitele:
Ing. Milan Procházka
STABO MB s.r.o.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/04/20-1 Vícenáklady na hlavním vstupu		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Výměna střešní krytiny a oprava krovu	JKSO:
Stavba: 200	Název stavby: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	SKP:
Projektant: S T A B O M B s.r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Litochoř	Náklady na MJ:	97 267,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A B O M B s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	42 949,70	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	54 317,20	Mimostaveništní doprava	0,00
	M práce celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		97 266,90		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		97 266,90	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Radek Daňhel Datum: Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Milan Procházka Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis: 
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	97 266,90 Kč
DPH	21,0 % činí:	20 426,00 Kč
Cena za objekt celkem:		117 692,90 Kč

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/04/20-1	Vícenáklady na hlavním vstupu		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	24 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	2 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	46 755,10	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	3 375,90	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	4 186,20	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	42 949,70	54 317,20	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	97 266,90	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	97 266,90	0,00
Zařízení staveniště	0,00	97 266,90	0,00
Provoz investora	0,00	97 266,90	0,00
			0,00

Stavba:	200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku:	
Rozpočet:	16/04/20-1	Vicenáklady na hlavním vstupu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	317 23-5811.R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami <i>doplnění římsového zdiva (po výměně krytiny a opravě krovu):</i> 19,6*0,45*0,075	m3	0,6615 0,6615	5 160,00	3 413,34
3	Svislé a kompletní konstrukce					3 413,34
61	Úpravy povrchů vnitřní					
2	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>zakrývání kamenné stěny, ostění, dveří, okna a podlahy ve vstupní hale před prováděním omítky stropu a výmalbou:</i> 6*5+3*3,1+2,4*3,1+1*2+1,2*1,4	m2	50,4200 50,4200	35,60	1 794,95
3	611 42-1432.R00	Omítka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková <i>omítka nového dřevěného stropu:</i> 6*5	m2	30,0000 30,0000	552,00	16 560,00
4	612 42-3631.R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková <i>doodmítání stěn v místech pozednic pod úrovní stropu:</i> (6*2+5)*0,2+5*0,1	m2	3,9000 3,9000	632,00	2 464,80
5	615 48-1111.R00	Potažení nosníků rabic pletivem a postřík MC <i>potažení pozednic pod úrovní stropu před omítáním:</i> (6*2+5)*0,2	m2	3,4000 3,4000	221,50	753,10
6	619 44-2431.R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky 6*2+5	m	17,0000 17,0000	167,50	2 847,50
61	Úpravy povrchů vnitřní					24 420,35
62	Úpravy povrchů vnější					
7	621 42-1145.R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 <i>oprava omítek římsy (po výměně krytiny a opravě krovu) - rozdíl:</i> 19,6*(0,3-0,15)	m2	2,9400 2,9400	461,70	1 357,40
8	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II <i>oprava nátěru opravované římsy (po výměně krytiny a opravě krovu) - rozdíl:</i> 19,6*(0,5-0,2)	m2	5,8800 5,8800	153,90	904,93
62	Úpravy povrchů vnější					2 262,33
94	Lešení a stavební výtahy					
9	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>pomocné lešení pro demontáž a montáž nového stropu:</i> 5*6	m2	30,0000 30,0000	105,50	3 165,00
94	Lešení a stavební výtahy					3 165,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
10	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů <i>vyčištění prostoru hlavního vstupu po dokončení stavebních prací:</i> 6*5	m2	30,0000 30,0000	23,20	696,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/04/20-1	Vícenáklady na hlavním vstupu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				696,00
	96	Bourání konstrukcí				
11	966 03-1314.R00	Bourání říms cihelných, vyložení do 25 cm odbourání části římsového zdiva kvůli výměně pozednic: 19,6	m	19,6000 19,6000	194,00	3 802,40
	96	Bourání konstrukcí				3 802,40
	99	Staveništní přesun hmot				
12	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,0777	649,00	2 646,44
	99	Staveništní přesun hmot				2 646,44
	762	Konstrukce tesařské				
13	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné hoblování nově použitého řeziva (hranolů): SKUTEČNOST: - námětky 80/100: 1,2*15*1,1 - stropní trámy 200/220: 6,1*5*1,1 - krátkata 200/220: (1,9*2+1,1*3)*1,1 - pozednice 200/220: (6,5*2+6)*1,1 - krokev 160/135: 1*1,1 ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - krokev 120/130: -(4*2)*1,1 - nárožní krokev 150/150: -4,5*1,1 - pozednice 170/170: -(1+1,5*2+2*2,5)*1,1 - vazný trám 160/240: -(2,5+5,5)*1,1	m	49,0600	79,00	3 875,74
14	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm ² , do dl.3 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: SKUTEČNOST: - krokev 120/130: 1	m	1,0000 1,0000	113,90	113,90
15	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm ² , do dl.5 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - krokev 120/130: -4*2 - nárožní krokev 150/150: -4,5	m	-12,5000 -8,0000 -4,5000	94,10	-1 176,25
16	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm ² , do dl.3 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - pozednice 170/170: -1-1,5*2-2*2-2,5	m	-10,5000 -10,5000	114,20	-1 199,10
17	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm ² , do dl.3 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - vazný trám 160/240: -2,5	m	-2,5000 -2,5000	126,30	- 315,75
18	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm ² , do dl.5 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - vazný trám 160/240: -5,5	m	-5,5000 -5,5000	116,60	- 641,30

Stavba:	200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku:	
Rozpočet:	16/04/20-1	Vícenáklady na hlavním vstupu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
19	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 <i>opětovná montáž konstrukce krovu nad vstupní halou:</i> SKUTEČNOST: - krokve 160/135: 3,75*9+2,3*4 - nárožní krokve 150/125: 5,1*2 - hambálek 160/125: 2,05*4 - vzpěry 120/135: 1,3*4 - pásky 100/140: 1*2	m	68,5500	149,50	10 248,23
				42,9500		
				10,2000		
				8,2000		
				5,2000		
				2,0000		
20	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 <i>opětovná montáž konstrukce krovu nad vstupní halou:</i> SKUTEČNOST: - vaznice 150/180: 5,1	m	5,1000	201,40	1 027,14
				5,1000		
21	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 <i>opětovná montáž konstrukce krovu nad vstupní halou:</i> SKUTEČNOST: - sloupky 190/180: 2 - stropní trámy 200/220: 6,1*5 - krátkata 200/220: 1,9*2+1,1*3 - pozednice 200/220: 6,5*2+6	m	58,6000	217,60	12 751,36
				2,0000		
				30,5000		
				7,1000		
				19,0000		
22	762 33-2931.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 <i>výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:</i> SKUTEČNOST: - námětky 80/100: 1,2*15	m	18,0000	194,80	3 506,40
				18,0000		
23	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 <i>výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:</i> SKUTEČNOST: - krokev 160/135: 1 ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - krokev 120/130: -4*2 - nárožní krokev 150/150: -4,5	m	-11,5000	280,40	-3 224,60
				1,0000		
				-8,0000		
				-4,5000		
24	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 <i>výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:</i> ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - pozednice 170/170: -1-1,5*2-2*2-2,5	m	-10,5000	318,40	-3 343,20
				-10,5000		
25	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 <i>výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:</i> ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU: - vazný trám 160/240: -2,5-5,5	m	-8,0000	452,00	-3 616,00
				-8,0000		
26	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy SKUTEČNOST: - námětky 80/100: 1,2*15*0,08*0,1*1,1 - stropní trámy 200/220: 6,1*5*0,2*0,22*1,1 - krátkata 200/220: (1,9*2+1,1*3)*0,2*0,22*1,1 - pozednice 200/220: (6,5*2+6)*0,2*0,22*1,1 - krokev 160/135: 1*0,16*0,135*1,1 - prkna hoblovaná tl. 24 mm: 30*0,024*1,08	m3	2,7788	679,00	1 886,81
				0,1584		
				1,4762		
				0,3436		
				0,9196		
				0,0238		
				0,7776		

Stavba:	200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku:	
Rozpočet:	16/04/20-1	Vícenákklady na hlavním vstupu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU:				
		- krokev 120/130: $-(4*2)*0,12*0,13*1,1$		-0,1373		
		- nárožní krokev 150/150: $-4,5*0,15*0,15*1,1$		-0,1114		
		- pozednice 170/170: $-(1+1,5*2+2*2+2,5)*0,17*0,17*1,1$		-0,3338		
		- vazný trám 160/240: $-(2,5+5,5)*0,16*0,24*1,1$		-0,3379		
27	762 71-1810.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	18,0000	27,10	487,80
		rozebrání stáv. konstrukce krovu nad vstupní halou:				
		SKUTEČNOST:				
		- námětky 80/100: $1,2*15$		18,0000		
28	762 71-1820.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	68,5500	32,10	2 200,46
		rozebrání stáv. konstrukce krovu nad vstupní halou:				
		SKUTEČNOST:				
		- krokve 160/135: $3,75*9+2,3*4$		42,9500		
		- nárožní krokve 150/125: $5,1*2$		10,2000		
		- hambálek 160/125: $2,05*4$		8,2000		
		- vzpěry 120/135: $1,3*4$		5,2000		
		- pásky 100/140: $1*2$		2,0000		
29	762 71-1830.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	5,1000	35,00	178,50
		rozebrání stáv. konstrukce krovu nad vstupní halou:				
		SKUTEČNOST:				
		- vaznice 150/180: $5,1$		5,1000		
30	762 71-1840.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	58,6000	42,60	2 496,36
		rozebrání stáv. konstrukce krovu nad vstupní halou:				
		SKUTEČNOST:				
		- sloupky 190/180: 2		2,0000		
		- stropní trámy 200/220: $6,1*5$		30,5000		
		- krátkata 200/220: $1,9*2+1,1*3$		7,1000		
		- pozednice 200/220: $6,5*2+6$		19,0000		
31	762 84-1110.RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	30,0000	202,00	6 060,00
		SKUTEČNOST:				
		- nové podbití stropu nad vstupní halou: $6*5$		30,0000		
32	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	30,0000	43,20	1 296,00
		SPUTEČNOST:				
		- demontáž stáv. podbití stropu nad vstupní halou: $6*5$		30,0000		
33	605-96006	Řezivo hraněné SM dl. 3-6 m	m3	2,0012	5 600,00	11 206,72
		SKUTEČNOST:				
		- námětky 80/100: $1,2*15*0,08*0,1*1,1$		0,1584		
		- stropní trámy 200/220: $6,1*5*0,2*0,22*1,1$		1,4762		
		- krátkata 200/220: $(1,9*2+1,1*3)*0,2*0,22*1,1$		0,3436		

Stavba:	200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku:	
Rozpočet:	16/04/20-1	Vícenáklady na hlavním vstupu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- pozednice 200/220: (6,5*2+6)*0,2*0,22*1,1		0,9196		
		- krokev 160/135: 1*0,16*0,135*1,1		0,0238		
		ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU:				
		- krokev 120/130: -(4*2)*0,12*0,13*1,1		-0,1373		
		- nárožní krokev 150/150: -4,5*0,15*0,15*1,1		-0,1114		
		- pozednice 170/170: -(1+1,5*2+2*2+2,5)*0,17*0,17*1,1		-0,3338		
		- vazný trám 160/240: -(2,5+5,5)*0,16*0,24*1,1		-0,3379		
34	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	438,1921	6,70	2 935,89
	762	Konstrukce tesařské				46 755,09
	783	Nátěry				
35	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí				
		fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo	m2	102,6114	32,90	3 375,92
		impregnace nových dřevěných prvků:				
		SKUTEČNOST:				
		- námětky 80/100: 1,2*15*(0,08*2+0,1*2)*1,1		7,1280		
		- stropní trámy 200/220: 6,1*5*(0,2*2+0,22*2)*1,1		28,1820		
		- krátkata 200/220: (1,9*2+1,1*3)*(0,2*2+0,22*2)*1,1		6,5604		
		- pozednice 200/220: (6,5*2+6)*(0,2*2+0,22*2)*1,1		17,5560		
		- krokev 160/135: 1*(0,16*2+0,135*2)*1,1		0,6490		
		- hoblovaná prkna tl. 24 mm: 30*2*1,08		64,8000		
		ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU:				
		- krokev 120/130: -(4*2)*(0,12*2+0,13*2)*1,1		-4,4000		
		- nárožní krokev 150/150: -4,5*0,15*4*1,1		-2,9700		
		- pozednice 170/170: -(1+1,5*2+2*2+2,5)*0,17*4*1,1		-7,8540		
		- vazný trám 160/240: -(2,5+5,5)*(0,16*2+0,24*2)*1,1		-7,0400		
	783	Nátěry				3 375,92
	784	Malby				
36	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	30,0000	14,80	444,00
		penetrace omítky nového stropu:				
		6*5		30,0000		
37	784 16-5512.R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	84,0950	44,50	3 742,23
		výmalba stěn a stropu:				
		6*5+(6*2+5*2)*3,1-2,35*3,1-2*3,1		84,0950		
	784	Malby				4 186,23
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,3560	154,90	519,84
39	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,3560	196,90	660,80
40	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,4240	8,10	108,73
41	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,3560	156,40	524,88
42	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,3560	17,40	58,39
43	979 99-0001.T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,3560	200,00	671,20
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 543,85

KONTROLNÍ DEN STAVBY

zápis č. 4 ze dne 20.04.2016

Stavební akce	Obnova kostela v Litohoři – 3. etapa stavby – rok 2016
Objednatel	Římskokatolická farnost Litohoř, Litohoř 99, 675 44 Lesonice IČO: 67006167
Zhotovitel	STABO MB s.r.o. , Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice IČO: 26245906; DIČ: CZ26245906

A. Prohlídka staveniště, kontrola provedených prací a další postup realizace díla

1. Kontrolního dne stavby se zúčastnili zástupci objednatele ŘKF Litohoř, zhotovitele STABO MB s.r.o., technický dozor stavby, oddělení památkové péče MěÚ Mor. Budějovice a odborný garant NPÚ Telč - viz prezenční listina.
2. Kontrolní den byl svolán z důvodu zjištěného stavu krovu po sejmutí krytiny nad vstupním prostorem kostela. Projektová dokumentace předpokládala dobrý stav krovu a pouze částečné dílčí výměny prvků krovu, ovšem po odkrytí střechy a vyklizení půdního prostoru je skutečný stav rozdílný a spodní část krovu je nevyhovující, zcela destruktivní. Pozednice je úplně vyhníla a veškeré spoje pozednice, stropních trámů, krokví, krácat a námětků jsou vyhníle a rozpadlé. Na základě zcela nevyhovujícího stavu navrhuje zhotovitel úplnou výměnu pozednic, krácat a vazných stropních trámů. Možné k opětovnému použití jsou trámy stolice, některých krokví a horní vaznice, ale nutně bude doplnění za vadné části těchto trámů. Výměnou pozednicových a stropních trámů dojde k demontáži a stropního podhledu ve vstupní části, který je přímo zavěšený na trámech.
3. Po prohlídce stavu krovu odborným garantem NPÚ je dohodnutý následující postup obnovy vstupní části kostela:
 - Rozebrání krovu a stropní konstrukce.
 - Zpětné použití stávajících dřevěných trámů stolice – horní vaznice, sloupky, vzpěry.
 - Zpětné použití stávajících dřevěných trámů krokví s částečným doplněním (vyprotézováním) uhnílelých hranolů ve spodní části krokví.
 - Výměna pozednic novými dřevěnými prvky ve shodném provedení a rozměrech.
 - Výměna stropních trámů novými dřevěnými prvky ve shodném provedení a rozměrech.
 - Výměna krácat novými dřevěnými prvky ve shodném provedení a rozměrech.
 - Výměna námětků novými dřevěnými prvky ve shodném provedení a rozměrech.
 - Veškeré spoje trámů budou provedeny čepováním, shodně se stávajícím způsobem pomocí dřevěných kolíků.
 - Výměna stropního podhledu novým dřevěným podbitím z prken ve shodném provedení a rozměrech (min. šíře 20cm).
 - Nově dodávané tesařské dřevěné prvky (trámy, námětky, prkna) mohou být hoblované.
 - Stropní omítka bude nově provedena vápenná zatažená hblem.
 - Na stropě bude opětovně osazeno stropní svítidlo.
 - Práce mohou nadále plynule pokračovat v dohodnutém řešení - bude provedena celková demontáž krovu a zpětná montáž dle výše uvedeného dohodnutého postupu.
 - Po dokončení montáže krovu bude svolána kontrolní prohlídka před pokládkou krytiny.
4. Všichni zúčastnění s dohodnutým postupem obnovy krovu nad vstupní částí kostela souhlasí.
5. Zhotovitel vypracuje změnový položkový rozpočet na základě nového řešení dle bodu A.3. s vyčíslením rozdílu vůči původní smluvní ceně. Objednatel se následně k tomuto změnovému rozpočtu vyjádří a v případě potřeby bude uzavřen dodatek smlouvy.
6. Ve stávajících omítkách vstupního prostoru nebyla kontrolou nalezena významná malba.
7. Střešní krytina nad sakristií nebyla zatím demontována a tak není znám stav krovu nad touto částí. Je dohodnuto, že v případě zjištění větších závad krovu nad sakristií bude svolána rovněž pracovní porada k dalšímu postupu prací s tím, že by se v případě potřeby postupovalo obdobně jako u vstupní části kostela.
8. Zhotovitel předložil objednateli Dodatek č. 4 pro letošní práce při obnově kostela včetně přiložených 3 rozpočtů – zbývající práce dle smlouvy, změny nad rámec projektu, elektrické ovládání zvonů. Celkové náklady pro rok

2016 jsou ve výši 730 595,90 Kč včetně DPH s termínem realizace od 18.4.2016 do 31.8.2016. Objednatel dodatek č. 4 projedná s Biskupstvím Brno, po odsouhlasení biskupstvím následně dodatek podepíše a jedno vyhotovení předá zhotoviteli. Kopii uzavřeného dodatku č.4 včetně příloh dostane také jedenkrát technický dozor.

9. Rekapitulace čerpání a finančního plnění realizace stavby v cenách bez DPH:

Zhotovitel	Fakturace za období	Fakturovaná částka v Kč s DPH	Průběžný součet v Kč s DPH
STABO MB s.r.o.	Dodatek č. 1 - 2014	737 370,-	730 370,-
STABO MB s.r.o.	Dodatek č. 2 - 2015	963 243,-	1 693 613,-
STABO MB s.r.o.	Dodatek č. 3 - 2015	49 371,-	1 742 984,-

B. Změnové listy (evidence projednaných a schválených změn stavby)

Označení změny	Popis změny	Cena změny Kč včetně DPH
ZL 1 - dodatek 3/2015	Likvidace suti z půdních prostor hlavní lodi kostela	49 371,10
ZL 2 - dodatek 4/2016	Měděné žaluzie s rámem na střešní otvory sanktusníku a střešní vikýře a nový kříž na sanktusníku	198 510,30
ZL 3 - dodatek 4/2016	Elektrický pohon zvonů	116 930,20
CELKEM včetně DPH (průběžný součet)		364 811,60

C. Kontrola úkolů z předchozích KD

- 3/1 Vypracovat DODATEK č. 4 smlouvy o dílo včetně cenových rozpočtů (zbývající práce a sjednané změny).
Cenový soupis těchto změn zaslat TDS k odsouhlasení e-mailem.
Zajistí – STABO MB s.r.o. Termín - do 15.4.2016
Splněno, dodatek předán objednateli – vypouští se.

D. Úkoly nově zadané (číselná řada značena: číslo KD / číslo úkolu)

- 4/1 Vypracovat „Změnový položkový rozpočet“ opravy krokví a stropu nad hlavním vstupem kostela dle sjednaného postupu v bodech A.3. a A.5. tohoto zápisu. Změnový rozpočet zaslat TDS k odsouhlasení e-mailem.
Zajistí – STABO MB s.r.o. Termín - do 27.4.2016

E. Závěr

- Všichni přítomní potvrdili účast na KD a souhlas s obsahem tohoto zápisu podpisem v prezenční listině.
- Zápis z kontrolního dne je v originále uložen u TDS a v kopii rozeslán el. poštou účastníkům dle prezenční listiny.
- Soupis zúčastněných osob při realizaci díla:

Jméno a příjmení	Zástupce organizace	Kontaktní e-mail
P. Ladislav Kozubík, SDB	Římskokatolická farnost	kozubikladislav@gmail.cz farnost@farnostbabice.com
Josef Krpoun	Římskokatolická farnost	j.krpoun@seznam.cz
Antonín Gráf	Římskokatolická farnost	
Josef Macháček	TDS	machacek.mb@seznam.cz
Ing. Milan Procházka	STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice	prochazka@stabomb.cz
Milan Růžička	STABO MB s.r.o.	milanruzickatesarstvi@seznam.cz
Kateřina Moláková	MěÚ Moravské Budějovice	kmolakova@mbudejovice.cz
MgA. Jan Klimeš, Ph.D.	NPÚ územní odborné pracoviště Telč	klimes.jan@npu.cz
Jaroslava Panáčková	Kraj Vysočina	panackova.j@kr-vysocina.cz
Ing. Miroslav Kabelka	GRANTECH s.r.o.	miroslav.kabelka@volny.cz
Hana Bustová	Obec Litohoř	starosta@obec-litohor.cz

Další kontrolní den stavby svolá technický dozor dle potřeby.




Přílohy: prezenční listina.
Zapsal: Josef Macháček, TDS.


MACHÁČEK
stavební technik
Josef Macháček, Gagarinova 1391
676 02 Moravské Budějovice

PREZENČNÍ LISTINA KONTROLNÍHO DNE STAVBY

ze dne: 20. 4. 2016

Stavební akce	Obnova kostela v Litochoři
Objednatel	Rímskokatolická farnost Litochoř , Litochoř 99, 675 44 Lesonice - IČ: 67006167
Zhotovitel	STABO MB s.r.o. , Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice - IČ: 26245506

Jméno a příjmení	Zástupce organizace	Kontaktní email	Podpis
P. Mgr. Petr Píler Ph.D., SDB	Rímskokatolická farnost Litochoř	piler@centrum.cz	
P. Ladislav Kozubík SBD	Rímskokatolická farnost Litochoř	kozubik@sbd.cz	
Josef Krpoun	Rímskokatolická farnost, technický administrátor	j.krpoun@seznam.cz	
Antonín Grál	Rímskokatolická farnost Litochoř	tel: 605 103 754	
Josef Macháček	TDS	machacek.mb@seznam.cz	
Ing. Milan Procházka	STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice	prochazka@stabomb.cz	
Milan Růžička	STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice	milanruz@katesarovi@seznam.cz	
Kateřina Moláková	MBU Moravské Budějovice, OVUP, oddělení památkové péče	kmolakova@mbudajovice.cz	
MgA. Jan Klimeš Ph.D.	NPÚ územní odborné pracoviště Telč	klimes.jan@npu.cz	
Jaroslava Panáčková	KrÚ Kraje Vysočina, oddělení památkové péče	panackova.j@kr-vysocina.cz	
Ing. Miroslav Kabelka	GRANTECH s.r.o. Mor. Budějovice, dotační poradce	miroslav.kabelka@volny.cz	
Hana Bustová	Obec Litochoř, starostka	starosta@obec-litohor.cz	