

Smlouva o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
„Rekonstrukce objektu zázemí fotbalového hřiště Křenovice“

Obec Křenovice

Křenovice č.p. 18, 752 01 Kojetín

IČ: 00636304

DIČ: CZ00636304

Zastoupena Jaroslavem Lejnarem – starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

Jaromír Vrba

Popůvky č.p. 79, 752 01 Kojetín II. - Popůvky

IČ: 69624852

DIČ: CZ7507305696

Bankovní spojení: 2919938319/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dohromady dále jen „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník tuto:

smlouvu o dílo

I. předmět smlouvy:

I.1 - Předmětem smlouvy je realizace stavebních prací, a to: „Rekonstrukce objektu zázemí fotbalového hřiště Křenovice“

I.3 - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu díla, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

I.4 – Změna díla musí být vždy předem písemně dohodnuta mezi oběma stranami písemným a číslovaným dodatkem smlouvy.

II. Doba a místo plnění:

II.1 - Smluvní strany se dohodli, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny po předání staveniště. Dále bylo dohodnuto, že dílo bude provedeno v termínu od 24.7.2026 – 30.4.2027.

II.2 - Ke zpoždění díla může dojít z důvodu překážek ze strany objednatele, popř. z důvodu kdy nebude možné na díle pokračovat (nepřízeň počasí ve vztahu ke stavební technologii), a to pouze o dny odsouhlasené smluvními stranami, kdy nebylo možné na díle pracovat.

II.3 – Místem plnění je stávající objekt šaten na fotbalovém hřišti, který je součástí pozemku p.č. 2875 v k.ú. Křenovice u Kojetína, který je ve vlastnictví obce Křenovice.

III. Cena díla a platební podmínky:

III.1 – Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky v rámci poptávky stavebních prací a činí: **4.216.978,- Kč – včetně DPH (3.485.106,27 Kč bez DPH)**. Soupis poptávaných prací je součástí smlouvy.

III.2 – Cenová nabídka zhotovitele je cenou smluvní, obsahující veškeré náklady nutné k provedení a řádnému plnění díla. Nabízená cena se uvádí jako aktuální ke dni podání nabídky a je platná po celou dobu doby plnění díla.

III.3 – Podkladem pro zaplacení díla je faktura vystavená zhotovitelem. Fakturace bude probíhat měsíčně. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů od jejího doručení. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum vystavení faktury. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

III.4 – Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

III.5 – Smluvní strany se dohodli, že objednatel na žádost zhotovitele poskytne peněžitě plnění přede dnem splatnosti ceny za zhotovení díla, a to maximálně do výše 50% uvedené ceny. Na takto poskytnuté peněžitě plnění je nahlíženo jako na zálohu.

III.6 – Případné změny v objemu prací či položek (vícepráce) budou účtovány samostatně po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami, a to na základě samostatného protokolu.

III.7 – Uvedenou cenu je možné překročit či změnit pouze v případě, že před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v sazbách DPH nebo ke změnám daňových předpisů, které mohou mít vliv na cenu díla, nebo pokud objednatel písemně požádá o provedení prací či dodávek, které nebyly součástí poptávaných prací.

III.8 - objednatel je plátcem DPH pod daňovým identifikačním číslem CZ00636304, předmět smlouvy **nepoužívá** ke své EKONOMICKÉ ČINNOSTI, z čehož plyne, že nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran:

IV.1 – Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na staveniště v potřebném rozsahu.

IV.2 – Objednatel zajistí koordinaci se zainteresovanými třetími stranami – občany či jinými subjekty, které mohou využívat sportovní zařízení či herní prvky v blízkosti realizace díla, nebo přístupové komunikace.

IV.3 – Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění díla, včetně kontroly kvality materiálů a výrobků určených k realizaci díla. Kontrolní den se stanoví na základě dohody.

IV.4 - Zhotovitel se zavazuje provádět práce takovým způsobem, aby nebyl nijak narušen provoz přilehlých sportovišť. Dále se zavazuje, že vždy po ukončení prací daného dne zajistí a zabezpečí objekt či staveniště proti vniknutí nepovolanou osobou.

IV.5 – Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technických zařízení, pracovních podmínek, a předpisů o požární ochraně, stanovených příslušnými zákony a předpisy platnými na území ČR.

IV.6 – Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do třech pracovních dnů po předání díla.

V. Provedení, předání a převzetí díla:

V.1 – Zhotovitel provede práce na díle dle platných technických norem, právních norem a předpisů, které se vztahují k předmětu díla a jsou platné pro území ČR. Provedení díla bude odpovídat potřebám a nárokům na provoz díla – Objekt zázemí fotbalového hřiště (šatny, technická místnost a sociální zázemí).

V.2 – Zhotovitel vyzve objednatele písemně nebo ústně 2 pracovní dny předem k převzetí díla.

V.3 – Zhotovitel splní svou povinnost provést či dodat dílo formou řádného předání a převzetí díla, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Z předávacího protokolu bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho funkčnost a způsobilost sloužit svému účelu podle § 2605 odst.1, zákona č. 89/2012 Sb, dále se dokončením díla rozumí vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem, do té doby je zhotovitel povinen poskytovat objednateli součinnost za účelem splnění podmínek pro vydání dokumentu. Dílo je provedené, byť bude vykazovat vady. Objednatel je povinen převzít dílo i s vadami, pokud tyto nebrání tomu, aby dílo sloužilo k sjednanému účelu.

V.4 – Zhotovitel se zavazuje, že bude během realizace pořizovat fotodokumentaci, která bude dokumentovat průběh díla. Fotodokumentace v počtu minimálně 5 snímků bude ve formě datového nosiče součástí předávacího protokolu.

V.5 – Zjevné vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu odstranění. Konečným datem termínu odstranění bude splatnost vystavené faktury za dílo.

VI. Záruka za dílo:

VI.1 – Zhotovitel odpovídá za jakost provedených prací dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání díla objednateli. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že předmět smlouvy bude po celou dobu záruční lhůty vykazovat kvalitativní vlastnosti přiměřené obvyklému opotřebení nebo zatížení.

VI.2 – Objednatel se zavazuje zjištěnou závadu neprodleně oznámit zhotoviteli, a to písemnou formou, v případě havarijního stavu lze oznámení učinit prostřednictvím telefonního kontaktu či osobním oznámením.

VI.3 - Záruční oprava bude zhotovitelem provedena v termínu po dohodě smluvních stran. Zahájení prací na opravě započnou nejpozději do 20. dnů od doručení oznámení o reklamaci, v případě havarijního stavu tak zhotovitel učiní v co nejkratší době, nejpozději do 48 hodin od nahlášení reklamace.

VI.4 – Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou údržbou či násilným poškozením objednatelem nebo jinými osobami na jeho straně a na závady způsobené živelnou pohromou.

VI.5 – Pokud nelze z technologicko – provozních důvodů vady odstranit ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně jiný termín odstranění vady.

VII. Sankce:

VII.1 – Zhotovitel má nárok na smluvní pokutu v případě prodlení objednatele s placením za dílo. Pokuta činí 0,01% z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý den prodlení objednatele s placením díla.

VII.2 – Objednatel má nárok na smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu stanoveném touto smlouvou, a to v případě zavinění ze strany zhotovitele. Pokuta činí 1000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla.

VII.3 – Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod.

VIII. Závěrečná ustanovení:

VIII.1 - Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího uzavření.

VIII.2 – Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro splnění účelu smlouvy.

VIII.3 – Veškerá změny smlouvy se uskuteční pouze po vzájemné dohodě a vyjádření vůle obou stran, a to písemnou formou.

VIII.4 – Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným nemá tato situace vliv na ostatní ustanovení smlouvy ve smyslu neplatnosti smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takto neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy nahradit jiným, které bude odpovídat smyslu a podstatě původního ustanovení.

VIII.5 – Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.6 – Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

VIII.7 – Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se seznámili s celým obsahem smlouvy, že mu porozuměli a jsou si vědomy práv a povinností ze smlouvy vyplývajících, dále že smlouvu neuzavřeli pod nátlakem či za neurčitých okolností a s jejím obsahem souhlasí.

VIII.8. – Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23.7.2026, usn. č.: 337/24.

V Křenovicích dne 24.7.2026

Objednatel:

Jaroslav Lejnar – starosta obce



Zhotovitel:

Jaromír Vrba



Jaromír Vrba
ZEDNÍK - OBKLADAČ
752 01 Kojetín II. - Popůvky 24
IČ: 696 24 852 Tel.: 606 220 536

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023-047 Obec Křenovice
 Objekt: 01 Zázemí fotbalového hřiště
 Rozpočet: 2023047-001 VV Rekonstrukce a rozšíření

OBCNÍ ÚRAD KŘENOVICE okres Přerov	
Doslo dne: 23-07-2026	Číslo: 496/2026/102
Počet příloh: R: 00	Ukládací znak: Přidáno: Leg

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

JAROMÍR VRBA
 KOSETÍN II. - POPŮVKY 79
 75201 KOSETÍN

IČO: 696 24 852

DIČ: CZ 750 730 5696

Vypracoval:

ing.
 Procházka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 631 276,14
PSV			1 373 722,13
MON			360 108,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			120 000,00
Celkem			3 485 106,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 485 106,27 CZK
Základní DPH	21 %	731 872,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,27 CZK

Cena celkem s DPH

4 216 978,00 CZK

v POPŮVKÁCH

dne

23.7. 2026

Jaromír Vrba
 ZEDNÍK - OBKLADAČ
 752 01 Kojetín II. - Popůvky 24
 IČ: 696 24 852 Tel: 606 220 536
 Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2023-047 - Obec Křenovice

Popis objektu: 01 - Zázemí fotbalového hřiště

Popis rozpočtu: 2023047-001 - VV Rekonstrukce a rozšíření

Obec Křenovice
Křenovice 47 - MIMOŘE
Zázemí fotbalového hřiště
Rekonstrukce a rozšíření

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			518 649,70	14,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			66 400,88	1,9
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			164 986,70	4,7
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			215 361,93	6,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			359 929,11	10,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 987,50	3,8
64	Výplně otvorů	HSV			124 962,94	3,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 997,38	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			95 004,12	2,7
713	Izolace tepelné	PSV			115 895,54	3,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			515 012,29	14,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			270 566,60	7,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 559,44	0,2

767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			120 026,92	3,4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			35 022,36	1,0
781	Obklady keramické	PSV			124 950,94	3,6
783	Nátěry	PSV			30 751,72	0,9
784	Malby	PSV			58 932,20	1,7
M21	Elektromontáže	MON			360 108,00	10,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			120 000,00	3,4
Cena celkem					3 485 106,27	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023-047	Obec Křenovice
O: 01	Zázemí fotbalového hřiště
R: 2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (16,71+1,8*2+2,925+1,84+11,45)*0,4*0,81	m3	11,83410		0,00	800-1	RTS 23/ I
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za teplovst, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,83410	m3	11,83410		0,00	800-1	RTS 23/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pás přiléhající ke stáv. budově : (5,26+1,84)*0,4*0,81 patky : 0,6*0,6*1,2*6 1,1*1,1*1,2*1 snížení plochy : 11,9*2,65*0,11 zesílení pod příčkou : 1,3*2,65*0,16	m3	10,36445		0,00	800-1	RTS 23/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,83410 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,36445	m3	22,19855		0,00	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,36445		0,00	800-1	RTS 23/ I
6	171201201R00	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,36445 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,19855		0,00	800-1	RTS 23/ I
7	174101102R00	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,19855 Zásyp sypaninou se ztutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 1*1*1,2-(1*1*0,7+0,3*0,3*0,5)	m3	1,67000		0,00	800-1	RTS 23/ I
				0,45500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. přistavba : 5,26*2,64+5,85*3,725+3,95*2,6 původní : 11,9*2,65 zámková : 29,38*3,1+6*3,32+5,75*1,325+1,25*2,6 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m2	199,34940		0,00	800-1	RTS 23/ I
9	199000002R00	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,19855	m3	22,19855		0,00	800-1	RTS 23/ I
Díl: 2								
10	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení vyztuže přistavba : (4,35+1,25)*2,6*0,1 5,85*3,725*0,1 5,26*2,64*0,1 původní : 11,9*2,65*0,16	m3	10,06937		0,00	801-1	RTS 23/ I
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, přistavba : (16,71+2,6+5,6+1,125+5,85)*0,15	m2	4,78275		0,00	801-1	RTS 23/ I
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,78275	m2	4,78275		0,00	801-1	RTS 23/ I
13	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků zesílení pod příčkou : (18+13)*2,65/1000	t	0,08215		0,00	801-1	RTS 23/ I
14	273361921R13	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,22505		0,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023-047	Obec Křenovice
O: 01	Zázemí fotbalového hřiště
R: 2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přístavba : (4,35+1,25)*2,6*2,117*1,3/1000 (5,85*3,725+5,26*2,64)*2,117*1,3/1000 původní : 11,9*2,65*2,117*1,3/1000		0,04007 0,09819 0,08679				
15	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, pilíře na patkách : 0,5+2,5 (0,75+2,5)*6	m2	22,50000	0,00	801-1	RTS 23/I	
16	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže (16,71+1,8*2+2,925+1,84*2+16,71)*0,4*0,9 Koeficient : 0,035	m3	16,25468	0,00	801-1	RTS 23/I	
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (16,71+1,8*2+2,925+1,84*2+16,71)*0,4*2 34,90000	m2	34,90000	0,00	801-1	RTS 23/I	
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 34,90000	m2	34,90000	0,00	801-1	RTS 23/I	
19	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže 0,6*0,6*0,45*6 1*1*0,7 Koeficient : 0,035	m3	1,73052	0,00	801-1	RTS 23/I	
20	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním přístavba : (3,5+1,25)*1,8 5,45*2,925	m2	863,53125	0,00	822-1	RTS 23/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	291	D+M trnů pro zmonolitnění původních a nových základových pásů vč. vyvrtání otvorů v původních základech vlepení trnu dodávka trnu	kus	18,00000		0,00		Vlastní
22	292	D+M prostupů IS základovými konstrukcemi Vč. chrániček, utěsnění prostupu a případného vybourání prostupu kanalizace : 5 vodovod : 1 elektro : 1	kus	7,00000		0,00		Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
23	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení V : 0,7*0,95*0,3 J : (0,7+0,8)*2*0,3 Z : (0,4+0,3+0,95+0,66)*0,6*0,3 S : 0,9*2,1*0,3	m3	2,08230	0,00	0,00	801-4	RTS 23/I
24	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku Rk = 4,21 MPa, , , 2,64*2,5	m2	6,60000	2 580,00	17 028,00	801-1	RTS 23/I
25	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku Rk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5% (11,2+3,125+5,885+2,625)*2,65+(5,885+3,925)*0,5 -(0,96*2,1+0,5*0,5*2+0,96*2,1+0,5*0,5*5) dozdívka u pozednice : (4,6+2)*2*2,65-1,9*2+(4,6+1,8/2)*0,5	m2	93,56575	3 280,00	306 895,66	801-1	RTS 23/I
26	317121101R00	Osazení překladu světlostí otvoru do 105 cm 2+2+2+2+2+2	kus	12,00000	230,00	2 760,00		RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023-047	Obec Křenovice
O: 01	Zázemí fotbalového hřiště
R: 2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 119x14x14	kus	10,00000	570,00	5 700,00		RTS 23/ I
		2+2+2+2+2		10,00000				
28	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 149x14x14	kus	8,00000	670,00	5 360,00		RTS 23/ I
		2+2+2+2		8,00000				
29	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 179x14x14	kus	4,00000	715,00	2 860,00		RTS 23/ I
		2+2		4,00000				
30	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 239x14x14	kus	4,00000	989,00	3 956,00		RTS 23/ I
		2		2,00000				
		2		2,00000				
31	317121103RT4	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 284x14x14	kus	4,00000	1 256,00	5 024,00		RTS 23/ I
		2+2		4,00000				
32	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,10836	12 000,00	1 300,32	801-1	RTS 23/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		IPE 14 : 4*12,9*2/1000		0,10320				
		spoj. materiál +5% : 0,1032*0,05		0,00516				
33	342248140R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových. P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	68,53625	1 430,00	98 006,84	801-1	RTS 23/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		103,104,106,107 : (5,6+1,6+1,845)*2,65-(0,6*3+0,8)*1,97		18,84725				
		108 : 2,625*2,7		7,08750				
		112,113,114 : (2,625*2+1,5+2,48+0,5)*2,7-(0,6+0,7+0,8*2)*1,97		20,55800				
		116,117 : (2,625+1)*2,7-0,6*1,97-1*2		6,60550				
		119,121,122 : (2,64+2,61+1,5)*2,7-(0,6+0,7+0,8)*1,97		14,08800				
		120 : 0,5*2,7		1,35000				
34	342248144R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových. P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	33,00800	1 800,00	59 414,40	801-1	RTS 23/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dozdívka u pozednic : 11,3*0,5*2 místnosti : 3,42*2,7*2 1,2*2,7				11,30000 18,46800 3,24000				
35	13383425R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1,0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,10836 Koeficient : 0,15	t	0,12461	48 000,00	5 981,28	SPCM	RTS 23/I
36	59321209.AR	Překlad přetahbzkovaný betonový jednoduchý; vyhláčený dutinou; délka = 890 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000 Koeficient : 0,01	kus	12,12000 12,00000 0,12000	360,00	4 363,20	SPCM	RTS 23/I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						66 400,88		
37	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 4*2,3	m2	9,20000	0,00	0,00	801-1	RTS 23/I
38	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	9,20000	0,00	0,00	801-1	RTS 23/I
39	411354175R00	Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,20000 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 108 : 4,9*3,42	m2	16,75800	0,00	0,00	801-1	RTS 23/I
40	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	16,75800	0,00	0,00	801-1	RTS 23/I
41	417321315R00	Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 16,75800 Železobeton ztlučujících pásů a věnců třídy C 20/25 (17,86+6,44*3+17,75+17,82)*0,3*0,2 (3,125*2+5,9)*0,3*0,13 (4,6+2*2)*0,3*0,13	m3	5,41425 4,36500 0,47385 0,33540	3 500,00	18 949,88	801-1	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	417351115R00	IPE 140 : 4*0,3*0,2		0,24000				
		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	48,27500	450,00	21 723,75	801-1	RTS 23/I
		(17,86+6,44*3+17,75+17,82)*0,25*2		36,37500				
		(3,125*2+5,9)*0,2*2		4,86000				
		(4,6+2*2)*0,2*2		3,44000				
		IPE 140 : 4*(0,5+0,2*2)		3,60000				
43	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	48,27500	111,00	5 358,53	801-1	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 48,27500		48,27500				
44	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,32486	62 700,00	20 368,72	801-1	RTS 23/I
		Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,41433*0,06		0,32486				

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké							
45	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	83,77000	1 178,00	98 681,06	801-1	RTS 23/I
		101, 108-113, 118, 119 : 8,6+27,72+2,61+21,95+2,58+2,25+1,36+14,55+2,15		83,77000				
46	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	40,98000	1 618,00	66 305,64	801-1	RTS 23/I
		102-107 : 3,44+1,44*2+3,57+1,66+4,91		16,46000				
		114-117,120-122 : 5,72+6,4+1,57+1+6,06+2,29+1,48		24,52000				

Díl: 5	Komunikace							
47	564851112R00	Podklad ze štěrnodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	121,86675		0,00	822-1	RTS 23/I
		29,38*3,1+6*3,32+5,75*1,325+1,25*2,6		121,86675				
48	567211215R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm	m2	12,06600		0,00	822-1	RTS 23/I
		pod obrubník : (7,74+29,38+3,1)*0,3		12,06600				
49	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	121,86675		0,00	822-1	RTS 23/I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	5924511900R	Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 121,86675 dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	124,30409			0,00	SPCM RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 121,86675 Koeficient : 0,02		121,86675 2,43734				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				215 361,93			
51	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	24,25590	56,00	1 358,33	801-1	RTS 23/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malovin včetně

pozdějšího odkrytí,
dveře : 0,8*2,02*4

0,72*2,02

0,9*2,02*2

Mezisosučet

okna : 0,5*0,5*12

1*0,5*3

2,4*0,94

1,46*1,15*2

1*1,15

1,25*1,15

Mezisosučet

12,70150

52	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatížené	m2	94,71720	267,00	25 289,49	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

pod obklad :

102 : 1,2*1,35

105 : 1,2*1,35

107 : (2,66+1,845)*2*1,93-0,8*1,93

112 : (1,5*4-0,7)*1,54

113 : (0,9+1,5)*2*1,54-0,6*1,54

114 : (2,205+2,64+0,5)*2*1,93-0,8*1,93

117 : 1*3*1,93

1,62000

1,62000

15,84530

8,16200

6,46800

19,08770

5,79000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		120 : (2,75+2,64+0,5)*2*1,93-0,8*1,93		21,19140				
		121 : (1,53+1,5)*2*1,53-0,7*1,53		8,20080				
		122 : (1+1,5)*2*1,53-0,6*1,53		6,73200				
53	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	378,94400	498,00	188 714,11	801-1	RTS 23/I
		101 : (4+2)*2*2,38-1,9*2		24,76000				
		102 : (2,43+1,445)*2*2,38-0,8*2,02-0,6*1,97		15,64700				
		103,104 : ((0,9+1,6)*2*2,38-0,6*1,97)*2		21,43600				
		105 : (3,02+1,2)*2*2,38-0,8*2,02-0,8*1,97		16,89520				
		106 : (0,9+1,84)*2*2,38-0,6*1,97		11,86040				
		107 : (2,6+1,84)*2*2,38-0,8*1,97		19,55840				
		108 : (4,95+3,42+4,9+2,625)*2*2,63-2,5*2*2		73,60770				
		109 : (1+2,625)*2*2,63-0,72*2,02		17,61310				
		110 : (4,7+3,42+2,01+2,93)*2*2,63-2*2*2-0,9*2,02		58,87760				
		111 : (2,48+1,05)*2*2,63-(0,6+0,7+0,8*2)*1,97		12,85480				
		112 : 1,5*4*2,63-0,7*1,97		14,40100				
		113 : (0,9+1,5)*2*2,63-0,6*1,97		11,44200				
		114 : (2,205+2,64)*2*2,63-0,8*1,97		23,90870				
		115 : (2,65+2,42)*2*2,63-0,8*2,02-1*2		23,05220				
		116 : (1,57+1)*2*2,63-0,6*1,97		12,33620				
		117 : 1*4*2,63-1*2		8,52000				
		118 : (4,27+3,42)*2*2,63-0,9*2,02		38,63140				
		119 : (2,03+1,06)*2*2,63-(0,7+0,8*2)*1,97		11,72240				
		120 : (2,865+2,64+0,5)*2*2,63-0,8*1,97		30,01030				
		121 : (1,53+1,5)*2*2,63-0,7*1,97		14,55880				
		122 : (1+1,5)*2*2,63-0,6*1,97		11,96800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 94,71720*-1		-94,71720				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	359 929,11
---------	-----------------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	601011188RT7	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	17,98000	495,00	8 900,10	801-1	RTS 23/I
po jednotlivých vrstvách								
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 17,98000								
55	602011188RT7	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	251,90130	285,00	71 791,87	801-1	RTS 23/I
po jednotlivých vrstvách								
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 177,60650								
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 97,49000*0,12								
101 : (4,6+2,6)*(3,5+2,91)-1,9*2								
pilíř : 0,3*4*2,41*7								
56	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	238,55250	25,00	5 963,81	801-1	RTS 23/I
po jednotlivých vrstvách								
(23,75+7,04)*(2,88+4,28)								
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 24,25590*-1								
101 : (4,6+2,6)*(3,5+2,91)-1,9*2								
57	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zárubní, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu	m2	24,25590	57,00	1 382,59	801-1	RTS 23/I
náštítkem plastických (lepičných) maltovin								
dveře : 0,8*2,02*4								
0,72*2,02								
0,9*2,02*2								
Mezisoučet								
okna : 0,5*0,5*12								
1*0,5*3								
2,4*0,94								
1,46*1,15*2								
1*1,15								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,25*1,15		1,43750				
		Mezisoučet		12,70150				
58	62148121RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,98000	290,00	5 214,20	801-1	RTS 23/ I
		řimsa : 29,7*0,6+0,4*0,2*2		17,98000				
59	622311522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	18,59400	1 150,00	21 383,10	801-1	RTS 23/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		(23,95+7,04)*2*0,3		18,59400				
60	622311132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	m2	177,60650	870,00	154 517,66	801-1	RTS 23/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		(23,75+7,04)*(2,88+4,28)		220,45640				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 24,25590*-1		-24,25590				
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 18,59400*-1		-18,59400				
61	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	1,98840	1 288,00	2 561,06	801-1	RTS 23/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.		1,98840				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 16,57000*0,12						
62	622311012R00	Profilový základací hliníkový, pro izolaci tl. 100 mm	m	62,38000	271,00	16 904,98	801-1	RTS 23/ I
		(23,95+7,24)*2		62,38000				
63	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1÷2	m2	127,00050	235,00	29 845,12	801-1	RTS 23/ I
		(23,75+7,04)*(2,88+4,28)		220,45640				
		101 : (4,6+2,6)*(3,5+2,91)-1,9*2		42,35200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 24,25590*-1		-24,25590				
		-(17,86+7,04)*2*2,24		-111,55200				
64	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	97,49000	102,00	9 943,98	801-1	RTS 23/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dveře : (0,96+2,1*2)*4				20,64000				
0,88+2,1*2				5,08000				
(1,06+2,1*2)*2				10,52000				
okna : 0,5*3*12				18,00000				
(1+0,5*2)*3				6,00000				
(1,46+1,15*2)*2				7,52000				
1+1,15*2				3,30000				
2,4+0,94*2				4,28000				
1,25+1,15*2				3,55000				
rohby budovy : 2*2,88+3*4,28				18,60000				
65	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	16,57000	114,00	1 888,98	801-1	RTS 23/ I
Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.								
0,5*12+1*3+1,46*2+1+1,25+2,4				16,57000				
66	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenitých a vápenocementových hladkých, stupň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	111,55200	102,00	11 378,30	801-4	RTS 23/ I
bez otlučení vadných míst								
(17,86+7,04)*2*2,24				111,55200				
67	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového tmelu	m2	49,86240	215,00	10 720,42	801-1	RTS 23/ I
pilíř : 0,3*4*2,41*7				20,24400				
SG : 18,06*1,64				29,61840				
68	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávký materiálu	m	17,20000	38,00	653,60	801-1	RTS 23/ I
69	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	238,55250	16,00	3 816,84	801-1	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 238,55250				238,55250				
70	283502717R	lišta dilatační, průběžná, s tkaninou 100 mm; materiál PVC; způsob spojení: svařování; bílá	m	17,50000	175,00	3 062,50	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						130 987,50		
71	632421170RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	124,75000	1 050,00	130 987,50	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozproštěním a uhlazením						

101-122 : 124,75

101-122 : 124,75		124,75000	
Díl: 64 Výplně otvorů			
72 641	Kompletní dodávka a montáž plastového okna vč. vnitřního parapetu, kotvení, těsnění, pásek apod.	m2	12,70150
		5 290,00	67 190,94
		124 962,94	
		Vlastní	

okna : 0,5*0,5*12

1*0,5*3

2,4*0,94

1,46*1,15*2

1*1,15

1,25*1,15

73 642	Kompletní dodávka a montáž plastových dveří vč. kotvení, těsnění, pásek apod.	m2	11,55440	5 000,00	57 772,00	Vlastní
	dveře : 0,8*2,02*4		6,46400			
	0,72*2,02		1,45440			
	0,9*2,02*2		3,63600			

74 643	Kompletní dodávka a montáž vrat otočných vč. zárubně, kotvení, těsnění, pásek apod.	m2	5,20000	0,00		Vlastní
	2,6*2		5,20000			

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00	
75	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	40,22000	0,00	822-1	RTS 23/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

7,74*29,38*3,1

40,22000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				49 997,38		
76	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	299,20560	104,00	31 117,38	800-3	RTS 23/I

vnitřní :

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 83,77000*0,5

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 40,98000*0,5

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 94,71720*0,5

41,88500

20,49000

47,35860

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č. Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 378,94400*0,5			189,47200					
77	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	70,00000	148,00	10 360,00	800-3	RTS 23/ I
venkovní : 40+30				70,00000				
78	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	40,00000	213,00	8 520,00	800-3	RTS 23/ I
venkovní : 40				40,00000				
Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
79	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	124,75000			0,00	801-1 RTS 23/ I
80	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním plochy, se zajištěním cementovou malbou do 1kg/kus	kus	10,00000			0,00	801-1 RTS 23/ I
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								
81	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním plochy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	41,00000			0,00	801-1 RTS 23/ I
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								
kotvení krovů : 9+32				41,00000				
82	311	Dodávka kotvení krovu	kus	41,00000			0,00	Vlastní
83	42972893102R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; délka = 200 mm; šířka = 200 mm	kus	10,00000			0,00	SPCM RTS 23/ I
Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
84	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,75000			0,00	801-3 RTS 23/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,								
patky : 0,5*0,5*0,7*10				1,75000				
85	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	21,36360			0,00	801-3 RTS 23/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
(1,1+1,9+1,5+2,64+3)*2,34-0,6*1,97*2				21,36360				
86	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	40,06280			0,00	801-3 RTS 23/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023-047	Obec Křenovice
O: 01	Zázemí fotbalového hřiště
R: 2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,42*2+3,4+2,2)*2,34-0,8*1,97*4 (2,64*2+2,6)*2,34-0,6*1,97		22,80560 17,25720				
87	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 17,86*1*0,32 štit : 7,04*1*0,32+5,15*0,35*0,32 (17,86+17,735+12,61)*0,33*0,2 (7,04*2+3,42)*0,33*0,2 Mezisoučet Otvory : V : 2,1*1,06*0,32*2 1*0,7*0,32 J : 1,25*1,15*0,32 0,96*2,1*0,32 Z : (2*2,5-0,8*2)*0,35 0,5*(0,1+0,5+0,5+0,35+0,1+0,36+0,15)*0,32 středová : 1*2*0,33 Mezisoučet	m3	17,81469		0,00	801-3	RTS 23/I
88	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1*0,6	m2	0,60000		0,00	801-3	RTS 23/I
89	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 (2,6+1,9+4,2+2,3)*2,65*0,1 (4,9+11,8)*3,42*0,1	m3	8,62640		0,00	801-3	RTS 23/I
90	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 (2,6+1,9+4,2+2,9)*2,65*0,15	m3	4,61100		0,00	801-3	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
91	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin připatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 4,61100	m3	4,61100			0,00	801-3 RTS 23/ I
92	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn, J : 6 Z : 1	kus	7,00000			0,00	801-3 RTS 23/ I
93	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn, V : 1 J : 2 Z : 1 S : 2 vnitřní : 6	kus	12,00000			0,00	801-3 RTS 23/ I
94	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,6*0,6	m2	0,36000			0,00	801-3 RTS 23/ I
95	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,75*0,94	m2	1,64500			0,00	801-3 RTS 23/ I
96	968072455R00	Vybourání a výjimutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 V : 0,95*2 J : 0,85*2*2 Z : (0,85+0,65)*2 S : 0,9*2 vnitřní : 0,85*2*3 0,65*2*3	m2	19,10000			0,00	801-3 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023-047	Obec Křenovice
O: 01	Zázemí fotbalového hřiště
R: 2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	28,60000		0,00	801-3	RTS 23/I
		V : 2,1*2*2		8,40000				
		1*2		2,00000				
		J : 1,15*2		2,30000				
		2,1*2		4,20000				
		Z : 2*2		4,00000				
		0,5*(1+2+1+1+1+1)		3,50000				
		středová : 2,1*2		4,20000				
98	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 100 %	m2	334,93200		0,00	801-3	RTS 23/I
		(2,9+1,6)*2*2,6		23,40000				
		(2,9+0,9)*2*2,6		19,76000				
		(4,15+2,65)*2*2,6		35,36000				
		(1,9+1,15)*2*2,6		15,86000				
		(0,9+1,5)*2*2,6		12,48000				
		(1,2+1,15)*2*2,6		12,22000				
		(1,3+1,15)*2*2,6		12,74000				
		(2,6+1,4)*2*2,6		20,80000				
		(4,9+3,42)*2*2,6		43,26400				
		(4+3,42)*2*2,6*2		77,16800				
		(2+2,15)*2*2,6		21,58000				
		(1,2+2,15)*2*2,6		17,42000				
		(3,4+1)*2*2,6		22,88000				
99	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti. v rozsahu do 100 %	m2	22,57500		0,00	801-3	RTS 23/I
		část m.č. 108 : (4,9+2,625)*3		22,57500				
		0,00						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
100	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů. výšky do 6 m.	t	459,23208		0,00	801-4	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		oboru 801, 803, 811 a 812						

Díl: 711	Izolace proti vodě				95 004,12			
101	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterady za studena na ploše vodorovné náterem penetračním, 1 x náter, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	138,88665	20,00	2 777,73	800-711	RTS 23/1

přistavba : (4,35+1,25)*2,6
5,85*3,725
5,26*2,64
původní : 1,9*2,65
(4,9+11,8)*3,42

102	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	138,88665	252,00	34 999,44	800-711	RTS 23/1
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

103	711140101R00	Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 138,88665						
		Odstaření izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	57,11400	15,00	856,71	800-711	RTS 23/1
		(4,9+11,8)*3,42		57,11400				

104	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	138,88665	72,00	9 999,84	800-711	RTS 23/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 138,88665						
105	711212002RT3	Izolace proti vodě sěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	37,74600	400,00	15 098,40	800-711	RTS 23/1

103,104 : (1,44+(0,9+1,6)*2*0,1)*2
106 : 1,66+(0,9+1,84)*2*0,1
107 : 4,91+(2,6+1,84)*2*0,1
112 : 2,25+1,5*4*0,1
113 : 1,36+(0,9+1,5)*2*0,1
114 : 5,72+(2,205+2,64+0,5)*2*0,1
116 : 1,57+(1,57+1)*2*0,1
117 : 1+1*4*0,1
120 : 6,06+(2,865+2,64+0,5)*2*0,1
121 : 2,29+(1,53+1,5)*2*0,1
122 : 1,48*(1+1,5)*2*0,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	78,06000	200,00	15 612,00	800-711	RTS 23/ I
		103,104 : (0,9+1,6)*2*2		10,00000				
		106 : (0,9+1,84)*2		5,48000				
		107 : (2,6+1,84)*2		8,88000				
		112 : 1,5*4		6,00000				
		113 : (0,9+1,5)*2		4,80000				
		114 : (2,205+2,64+0,5)*2		10,69000				
		116 : (1,57+1)*2		5,14000				
		117 : 1*4		4,00000				
		120 : (2,865+2,64+0,5)*2		12,01000				
		121 : (1,53+1,5)*2		6,06000				
		122 : (1+1,5)*2		5,00000				
107	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	58,00000	250,00	14 500,00	800-711	RTS 23/ I
		4+4+4+4+4+8+4+4+10+4+4		58,00000				
108	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	5,80000	200,00	1 160,00	800-711	RTS 23/ I
		(4+4+4+4+4+8+4+4+10+4+4)*0,1		5,80000				
109	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%		2,00		0,00 800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713 Izolace tepelné								
110	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	160,12000	95,00	15 211,40	800-713	RTS 23/ I
		17,86*7+6*3,9+4,5*2,6		160,12000				
111	7131111221RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	160,12000	117,00	18 734,04	800-713	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 160,12000		160,12000				
112	713101121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	71,09600	16,00	1 137,54	800-713	RTS 23/ I
		(2,6+1,9+4,2+2,9)*2,65		30,74000				
		11,8*3,42		40,35600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
113	631508592R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož, tloušťka d = 100,0 mm; OH = 21 kcal/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RfE: A1	m2	329,84720	245,00	80 812,56	SPCM	RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 160,12000*2				320,24000				
Koeficient : 0,03				9,60720				
114	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%		1,00		0,00	800-762 RTS 23/1
50 m vodorovně								

Díl: 762	Konstrukce tesařské			515 012,29				
115	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotveních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	41,00000	200,00	8 200,00	800-762	RTS 23/1
116	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	305,18000	250,00	76 295,00	800-762	RTS 23/1
pozednice 14/14 : (5,68+6,15*2)				17,98000				
pozednice 10/14 : (5,7+17,2)				22,90000				
kroev 8/16 : (15*8+37*3,9)				264,30000				
117	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	140,68670	0,00	0,00	800-762	RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 200,98100*0,7				140,68670				
118	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	361,76580	0,00	0,00	800-762	RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 200,98100*1,8				361,76580				
119	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	100,49050	0,00	0,00	800-762	RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 200,98100*0,5				100,49050				
120	762341210R12	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm bednění	m2	351,48000	100,00	35 148,00	800-762	RTS 23/1
29,2*3,9+29,7*8				351,48000				
121	762341811R00	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	200,98100	0,00	0,00	800-762	RTS 23/1
12,61*3,4+17,81*4,7+18,6*4				200,98100				
122	762342811R00	Demontáž bednění a latování latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm	m2	237,60000	0,00	0,00	800-762	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		29,7*8		237,60000				
123	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	23,39007	2 150,00	50 288,65	800-762	RTS 23/ I
		pozednice 14/14 : (5,68+6,15*2)*0,14*0,14		0,35241				
		pozednice 10/14 : (5,7+17,2)*0,1*0,14		0,32060				
		krokev 8/16 : (15*8+37*3,9)*0,08*0,16		3,38304				
		nosník 22/24 cm : (10*3+7,85+3,22)*0,22*0,24		2,16850				
		Mezisoučet		6,22454				
		bednění OSB 22 : 29,7*8*0,022		5,22720				
		S6 : 18,06*1,64*0,022		0,65160				
		Mezisoučet		5,87880				
		bednění prkna 24 : (29,2*3,9+29,7*8)*0,024		8,43552				
		Mezisoučet		8,43552				
		latě 60x40 : 29,7*8*5*0,06*0,04		2,85120				
124	762431225R00	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm	m2	29,61840	100,00	2 961,84	800-762	RTS 23/ I
		S6 : 18,06*1,64		29,61840				
125	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	72,03600	100,00	7 203,60	800-762	RTS 23/ I
		12*2,64+11,8*3,42		72,03600				
126	762822140R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	41,07000	160,00	6 571,20	800-762	RTS 23/ I
		nosník 22/24 cm : 10*3+7,85+3,22		41,07000				
127	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	95,90000	0,00	0,00	800-762	RTS 23/ I
		14*(3+3,85)		95,90000				
128	763611232R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	237,60000	160,00	38 016,00	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		29,7*8		237,60000				
129	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spoju	m2	351,48000	30,00	10 544,40	800-765	RTS 23/ I
		29,7*8		237,60000				
		29,2*3,9		113,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130 763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, včetně impregnace řeziva	m	170,60000	1 050,00	179 130,00	AP-PSV	RTS 23/ I
7,2*22							
příhradový nosník V=150 cm : 12,2							
131 6051585091	Hranol konstrukční KVH NSI, SM, C24,	m3	7,15822	12 000,00	85 898,64		Vlastní
6,22454							
Koeficient : 0,15							
132 60517102R	Lať dřevina: SM, jakost: I	m3	3,27888	4 500,00	14 754,96	SPCM	RTS 23/ I
237,6*5*0,06*0,04							
Koeficient : 0,15							
133 60726122R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3, tl. = 22,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D, Rtf: D	m2	297,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 237,60000							
Koeficient : 0,25							
134 60726129R	Deska dřevostřípková OSB 4 broušená 4PD, Egger tl. 22 mm	m2	37,02300	0,00	0,00		Vlastní
S6 : 18,06*1,64							
Koeficient : 0,25							
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m							
135 998762202R00	50 m vodorovně	%			0,00	800-762	RTS 23/ I
Díl: 764							
Konstrukce klempířské							
136 764906310RS1	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, dodávka a montáž	m2	351,48000	570,00	200 343,60	800-764	RTS 23/ I
s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnůků							
29,7*8							
29,2*3,9							
137 764813125R00	Lemování zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	29,20000	275,00	8 030,00	800-764	RTS 23/ I
138 764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	m	16,50000	650,00	10 725,00	800-764	RTS 23/ I
3,5*3+3*2							
139 764815212R00	Zlaby podkapní pulikruchové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	58,90000	400,00	23 560,00	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023-047	Obec Křenovice
O: 01	Zázemí fotbalového hřiště
R: 2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		29,7+29,2		58,90000				
140	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, ... dodávka a montáž	kus	5,00000	600,00	3 000,00	800-764	RTS 23/ I
141	764814533R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	45,70000	400,00	18 280,00	800-764	RTS 23/ I
		8*2+29,7		45,70000				
142	764816115RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž	m	16,57000	400,00	6 628,00	800-764	RTS 23/ I
		včetně rohů						
		0,5*12+1*3+1,46*2+1+1,25+2,4		16,57000				
143	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	200,98100		0,00	800-764	RTS 23/ I
		12,61*3,4+17,81*4,7+18,6*4		200,98100				
144	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-764	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					7 559,44		
145	766423213R00	Montáž obložení podhledů členitých, panely obkladovými, z měkkého dřeva, velikosti přes 1,5 m2	m2	107,99200	70,00	7 559,44	800-766	RTS 23/ I
		OSB4 114-117,120 : 5,72+6,4+1,57+1+6,06		20,75000				
		OSB 3 101-107,109-113,118,119,121,122 :		76,28000				
		8,6+3,44+1,44*2+3,57+1,66+4,91+2,61+21,95+2,58+2,25+1,36+14,55+2,15+2,29+1,48						
		OSB 3 108 : 27,72-4,9*3,42		10,96200				
146	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	121,46000	0,00	0,00	800-766	RTS 23/ I
		18,06*5+1,64*19		121,46000				
147	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	71,09600	0,00	0,00	800-766	RTS 23/ I
		(2,6+1,9+4,2+2,9)*2,65						
		11,8*3,42		30,74000				
				40,35600				
148	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	71,09600	0,00	0,00	800-766	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 71,09600		71,09600				
149	76642	Kompletní D+ M obkladu podhledu římsy dřevotřískovou deskou tl. 25 mm, vč. podkladového roštu	m2	17,82000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
150	S7	Kompletní dodávka a montáž roštu a obkladu vč. spoj. mat., kotvení a povrchové úpravy - viz PD	m2	9,05600	0,00	0,00		Vlastní
		29,7*0,6		17,82000				
		11,32*0,8		9,05600				
151	60517102R	Lať dřevina: SM, jakost: I	m3	0,36438	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/I
		S6 : (18,06*5+1,64*19)*0,06*0,04		0,29150				
		Koeficient : 0,25		0,07288				
152	60726120R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 15,0 mm; povrch: broušeny; hrana: P + D; Rlt: D	m2	104,69040	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/I
		OSB 3 101-107, 109-113, 118, 119, 121, 122 :		76,28000				
		8,6+3,44+1,44*2+3,57+1,66+4,91+2,61+21,95+2,58+2,25+1,36+14,55+2,15+2,29+1,48		10,96200				
		OSB 3 108 : 27,72-4,9*3,42		17,44840				
		Koeficient : 0,2						
153	60726129	Deska dřevosfépková OSB 4 broušená 4PD, Egger tl. 15 mm	m2	24,90000	0,00	0,00		Vlastní
		OSB4 114-117,120 : 5,72+6,4+1,57+1+6,06		20,75000				
		Koeficient : 0,2		4,15000				
154	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%		0,00	0,00	800-766	RTS 23/I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
155	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 036,38000		0,00	800-767	RTS 23/I
		rám : (2,5+3,923+3,25)*12*5		580,38000				
		zavětrování : 19*12*2		456,00000				
156	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-767	RTS 23/I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				120 026,92		
157	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, bez dodávky dlažby	m2	68,17000	1 050,00	71 578,50	AP-PSV	RTS 23/I
		vč. soklíku						
		101-109 : 8,6+3,44+1,44*2+3,57+1,66+4,91+27,72+2,61		55,39000				
		114,117,120 : 5,72+1+6,06		12,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023-047	Obec Křenovice
O: 01	Zázemí fotbalového hřiště
R: 2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava: mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; $\mu = 0,5$; barva: černá	m2	78,39550	618,00	48 448,42	SPCM	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 68,17000

Koeficient : 0,15

159 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

0,00 800-771 RTS 23/ I

7,00

%

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot		
160 777315162R00	Podlahy z epoxidové plastimalty tloušťky 3 mm	m2	65,70800

35 022,36

35 022,36

800-773 RTS 23/ I

vč. soklíku

110 : 21,95+(4,7+3,42+2,01+2,63)*2*0,1

111 : 2,58+(2,48+1,05)*2*0,1

112 : 2,25+1,5*4*0,1

113 : 1,36+(0,9+1,5)*2*0,1

115 : 6,4+(2,65+2,42)*2*0,1

116 : 1,57+(1,57+1)*2*0,1

118 : 14,55+(4,27+3,42)*2*0,1

119 : 2,15+(2,03+1,06)*2*0,1

121 : 2,29+(1,53+1,5)*2*0,1

122 : 1,48+(1+1,5)*2*0,1

161 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

0,00 800-773 RTS 23/ I

6,00

%

Díl: 781	Obklady keramické		
162 781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu,	m2	94,71720

124 950,94

79 941,32

AP-PSV RTS 23/ I

z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

102 : 1,2*1,35

105 : 1,2*1,35

107 : (2,66+1,845)*2*1,93-0,8*1,93

112 : (1,5*4-0,7)*1,54

1,62000

1,62000

15,84530

8,16200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113 :	(0,9+1,5)*2*1,54-0,6*1,54			6,46800				
114 :	(2,205+2,64+0,5)*2*1,93-0,8*1,93			19,08770				
117 :	1*3*1,93			5,79000				
120 :	(2,75+2,64+0,5)*2*1,93-0,8*1,93			21,19140				
121 :	(1,53+1,5)*2*1,53-0,7*1,53			8,20080				
122 :	(1+1,5)*2*1,53-0,6*1,53			6,73200				
163	597813731R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: světle béžová	m2	102,29458	440,00	45 009,62	SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 94,71720				94,71720				
Koeficient : 0,08				7,57738				
164	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%		6,00	0,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783						30 751,72		
165	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	298,56040	103,00	30 751,72	800-783	RTS 23/ I
včetně montáže, dodávky demontáže lešení.								
viditelný podhled : 29,2*3,9+3,9*(0,08+0,16*2)*37								
12,2*3,66+3,66*(0,08+0,16*2)*15								
4,6*1,67+1,7*4,34+4,34*(0,08+0,16*2)*2+1,68*(0,08+0,16*2)*6								
(0,22+0,24)*2*(30+7,85+3,22)								
						37,78440		
Díl: 784						58 932,20		
166	784191301R00	Malby	m2	503,69400	35,00	17 629,29	800-784	RTS 23/ I
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná								
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 83,77000								
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 40,98000								
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 378,94400								
167	784195222R00	Malby z malířských směsí otluvzdorných, . barevné, dvojnásobné	m2	503,69400	82,00	41 302,91	800-784	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 503,69400								
Díl: M21						360 108,00		
168	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spoji, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásky 30 x 4 mm, bez nátěru	m	42,87000	8 400,00	360 108,00	M21	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-047	Obec Křenovice
O:	01	Zázemí fotbalového hřiště
R:	2023047-001	VV Rekonstrukce a rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(16,71+4,725)*2*1	42,87000					
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00					
169	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovňováním	t	123,76368		0,00	832-1	RTS 23/ I
170	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	123,76368		0,00	801-3	RTS 23/ I
171	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	123,76368		0,00	801-3	RTS 23/ I
172	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 113,87316		0,00	801-3	RTS 23/ I
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 237,63684		0,00	801-3	RTS 23/ I
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	123,76368		0,00	801-3	RTS 23/ I
175	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	123,76368		0,00	801-3	RTS 23/ I
176	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	495,05474		0,00	801-3	RTS 23/ I
177	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	123,76368		0,00	801-3	RTS 23/ I
178	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	123,76368		0,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: ON Ostatní náklady			120 000,00					
179	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ I
		0,6%						
180	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 23/ I
		2,4%						
181	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ I
		2%						
			3 485 106,27					

