

Souhrnný položkový rozpočet

Zakázka: Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči

Objednatel: Obec Melč
Melč 6
747 84 Melč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.
Ostravská 1847
748 01 Hlučín

IČ: 27762939
DIČ: CZ27762939

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 253 833,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 253 833,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 253 833,72 CZK
Snížená DPH	15 %	638 075,06 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,22 CZK

Cena celkem s DPH **4 891 909,00 CZK**

v

Hlučíně

dne

21.08.2018

Tomáš STRAUB s.r.o.
stavební firma
Ostravská 1847 748 01 Hlučín
IČ: 27762939 DIČ: CZ27762939 -10-

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu				Celkem
D.1.1.	Architektonicko - stavební řešení	HSV				4 253 833,72
Cena celkem						4 253 833,72

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.1.1.	Architektonicko - stavební řešení				4 253 833,72
1	D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení - Způsobilé výdaje, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	3 506 498,75	3 506 498,75
2	D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení - Nezpůsobilé výdaje - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	747 334,97	747 334,97

26	4 253 833,72
-----------	---------------------



Položkový rozpočet

Zakázka: **Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči**
Způsobilé výdaje

Objednatel: **Obec Melč**
Melč 6
747 84 Melč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Tomáš STRAUB s.r.o.**
Ostravská 1847
748 01 Hlučín

IČ: **27762939**

DIČ: **CZ27762939**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 571 943,56
PSV			1 838 337,93
MON			95 649,26
Vedlejší náklady			568,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 506 498,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 506 498,75 CZK
Snížená DPH	15 %	525 974,81 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,44 CZK**

Cena celkem s DPH 4 032 474,00 CZK

v

Hlučíně

dne

21.08.2018

Tomáš STRAUB s.r.o.
stavební firma
Ostravská 1847 / 748 01 Hlučín
IČ: 27762939 DIČ: CZ27762939 -10-

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet je nedílnou součástí PD, v případě nejasností či rozporu PD a rozpočtu kontaktovat rozpočtáře projekční společnosti. Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř. A, dle Čechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. všech doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení. Omítka ekologická hydrofilní probarvená pastózní se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních přísad.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			49 201,52
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			6 246,93
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			1 727,63
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			11 081,72
62	Upravy povrchů vnější	HSV			1 130 725,28
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 091,73
8	Trubní vedení	HSV			18,25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 115,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			206 455,60
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			67 654,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 357,53
97	Prorážení otvorů	HSV			68 788,01
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 479,96
711	Izolace proti vodě	PSV			47 364,96
712	Živičné krytiny	PSV			194 038,16
713	Izolace tepelné	PSV			113 358,56
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 468,19
730	Ústřední vytápění	PSV			997 843,70
762	Konstrukce tesařské	PSV			37 039,64
763	Dřevostavby	PSV			1 309,27
764	Konstrukce klempířské	PSV			140 897,25
766	Konstrukce truhlářské	PSV			95 788,35
767	Konstrukce zámečnické	PSV			205 463,23
787	Zasklívání	PSV			1 766,62
M21	Elektromontáže	MON			95 649,26
VN	Vedlejší náklady	VN			568,00
Cena celkem					3 506 498,75

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				49 201,52
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu R8: 0,6*5,83	m2	3,49800	43,00	150,41
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm B14: 0,6*(0,71+12,8)	m2	8,10600	389,00	3 153,23
3	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm B15: 0,6*12,69	m2	7,61400	173,00	1 317,22
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových B16: 0,6	m	0,60000	100,00	60,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkop pro zatažení TI pod terén a zemnicí pásek kolem lapačů střešních splavenin: B5: (1,0*1,0*0,75)*4 výkop pro zatažení TI pod terén: B13: 0,6*0,7*(21,04+4,98-1,0) B14: 0,6*0,6*(0,71+12,8-1,0) B15: 0,6*0,6*(12,69-1,0) R8: 0,6*0,7*(5,83-1,0)	m3	24,24900	991,00	24 030,76
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, původní zeminou kolem soklu výkop: 24,25 odpočet podsyp: -(0,15*(30,37-4,87)) odpočet TI pod terénem: -(0,14*36,04/1,05) odpočet obeton.lapačů: -0,054	m3	15,56570	389,00	6 055,06
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 24,25-15,57	m3	8,68000	556,00	4 826,08
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	8,68000	192,00	1 666,56
9	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 uvažovaná celková vzdálenost 20m: 8,68*(20-10)/10	m3	8,68000	170,00	1 475,60
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,68000	209,00	1 814,12
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,68000	247,00	2 143,96
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,68000	15,00	130,20
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,68000	274,00	2 378,32
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				6 246,93
14	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči zdivo pod upraveným terénem po provedení odkopávky: 36,04/1,05	m2	34,32380	182,00	6 246,93
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				1 727,63

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	602015187RT7	Omítka stěn tenkovrstvá probarv.pastovitá, zatíraná, zrn tl. 2,0 mm - zateplené plochy čela atiky: (0,41*0,62)*4*1,05 ostění a nadpraží dveří: 0,16*(2,37+1,51*2)*1,05 0,08*(0,95+1,165*2)*1,05 0,08*(1,0+1,165*2)*1,05	m2	2,52830 1,06760 0,90550 0,27550 0,27970	269,00	680,11
16	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky, zateplené plochy	m2	2,52830	29,00	73,32
17	622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt	m2	2,52830	234,00	591,62
18	622432112R00	Omítka stěn dekorativní střednězrná, zateplené plochy ostění dveří v části soklové: 0,16*(0,55*2)*1,05 0,08*(0,735*2)*2*1,05	m2	0,43180 0,18480 0,24700	593,00	256,06
19	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky, zateplené plochy	m2	0,43180	59,00	25,48
20	622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt	m2	0,43180	234,00	101,04
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				11 081,72
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů nové dveře: 2,37*2,06 0,87*2,67 1,0*1,9 0,95*1,9	m2	10,91010 4,88220 2,32290 1,90000 1,80500	39,00	425,49
22	612445921RT3	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká, ze sádrové omítky, tl. 20 mm nadpraží a ostění nových dveří: vč. přetažení na okolní plochy: 0,53*(2,37+2,06*2) 0,24*(0,87+2,67*2) 0,48*(1,0+1,9*2) 0,48*(0,95+1,9*2)	m2	9,51410 3,43970 1,49040 2,30400 2,28000	606,00	5 765,54
23	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	9,51410	56,00	532,79
24	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	9,51410	129,00	1 227,32
25	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	22,25000	58,00	1 290,50
26	622481291R00	Montáž vnitřní začišťovací lišty 0,95+1,9*2 1,0+1,9*2 0,87+2,67*2 2,37+2,06*2	m	22,25000 4,75000 4,80000 6,21000 6,49000	42,00	934,50
27	R začišť.lišta	Vnitřní plastová začišťovací lišta 22,25*1,1	m	24,47500 24,47500	37,00	905,58
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				1 130 725,28
28	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení SZ: (1,15*1,45)*4 2,37*2,06 JZ: (0,85*1,15)*4 (1,15*1,45)*11 (2,35*1,45)*4 0,995*2,08	m2	103,91010 6,67000 4,88220 3,91000 18,34250 13,63000 2,06960	39,00	4 052,49

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,77*2,84		5,02680		
		1,45*2,05		2,97250		
		JV:				
		(1,45*1,45)*5		10,51250		
		1,44*2,19		3,15360		
		0,85*1,45		1,23250		
		0,95*1,9		1,80500		
		1,0*1,9		1,90000		
		SV:				
		(1,15*1,45)*13		21,67750		
		0,55*0,85		0,46750		
		(1,45*1,15)*2		3,33500		
		0,87*2,67		2,32290		
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	789,36480	6,00	4 736,19
		(36,04+40,08+10,22)/1,05		82,22860		
		(646,46+47,02+1,07)/1,05		661,47620		
		8,14+37,52		45,66000		
30	622422231R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. 20 %	m2	729,70480	35,00	25 539,67
		(36,04+40,08+10,22)/1,05		82,22860		
		(646,46+47,02+1,07)/1,05		661,47620		
		37,52		37,52000		
		odpočet omítky hrubé:				
		-51,52		-51,52000		
31	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	51,52000	244,00	12 570,88
		vyrovnání po odsekání keram.obkladu fasády:				
		51,52		51,52000		
32	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním	m2	781,22480	21,00	16 405,72
		(36,04+40,08+10,22)/1,05		82,22860		
		(646,46+47,02+1,07)/1,05		661,47620		
		37,52		37,52000		
33	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, vyrovnání 25% plochv fasády z EPS F	m2	165,11430	136,00	22 455,54
		0,25*(646,46+47,02)/1,05		165,11430		
34	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	173,36550	45,00	7 801,45
		165,11*1,05		173,36550		
35	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, vyrovnání 25% plochv fasády z EPS P	m2	20,55710	136,00	2 795,77
		0,25*(36,04+40,08+10,22)/1,05		20,55710		
36	28376376.AR	Deska polystyrén EPS P tl. 30 mm	m2	21,58800	59,00	1 273,69
		20,56*1,05		21,58800		
37	622319015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	69,96000	190,00	13 292,40
		(7,56+14,65+5,37+5,17+0,27+1,72)*1,1		38,21400		
		(16,03+0,94+8,67+1,7+1,52)*1,1		31,74600		
38	622319014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	6,23700	180,00	1 122,66
		(0,23+5,17+0,27)*1,1		6,23700		
39	622319011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 80 mm	m	20,21800	139,00	2 810,30
		(2,07+2,55+0,38+0,38+6,7+0,94)*1,1		14,32200		
		(1,75+0,71+0,46+1,21+1,23)*1,1		5,89600		
40	622319031R00	Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou	m	83,44600	29,00	2 419,93
		(7,56+14,65+5,37+5,17+0,27+1,72+16,03+0,94+8,67)*1,1		66,41800		
		(2,07+2,55+0,38+0,38+6,7+0,94+1,75+0,71)*1,1		17,02800		

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	624961145R00	Těsnění spár kruhovým PE profilem průměru 20 mm (0,23+0,27+5,17+1,7+1,52+0,46+1,21+1,23)*1,1	m	12,96900	70,00	907,83
				12,96900		
42	622319124RV1	Zateplovací systém, sokl pod ter., EPS P 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt zápustná montáž: 0,6*(0,87+20,6+5,14+18,68+11,92)*1,05	m2	36,04230	943,00	33 987,89
				36,04230		
43	622319124RU1	Zateplovací systém, sokl nad ter., EPS P 140 mm, s omítkou mozaikovou střednězrnou, vč. roh.lišt zápustná montáž: SZ: (8,62*0,56+0,89*0,65)*1,05 Mezisoučet JZ: (16,03*0,65+1,64*0,65+0,25*1,25)*1,05 Mezisoučet JV: (5,12*0,68+2,49*0,18)*1,05 (0,73*0,18+5,32*0,7)*1,05 Mezisoučet SV: (14,6*0,63+7,51*0,53)*1,05 Mezisoučet	m2	40,07560	1 405,00	56 306,22
				5,67600		
				5,67600		
				12,38790		
				12,38790		
				4,12630		
				4,04820		
				8,17450		
				13,83720		
				13,83720		
44	622319121RU1	Zateplovací systém, sokl nad ter., EPS P 80 mm, s omítkou mozaikovou střednězrnou, vč. roh. lišt SZ: (2,01*0,3+0,38*0,46+0,38*0,31)*1,05 Mezisoučet JZ: (6,7*0,78)*1,05 Mezisoučet JV: (0,91*0,85+0,95*0,088+1,69*0,79)*1,05 (0,7*0,52+0,4*0,23+1,0*0,022)*1,05 Mezisoučet SV: (2,55*0,37)*1,05 Mezisoučet	m2	10,22210	1 270,00	12 982,07
				0,94040		
				0,94040		
				5,48730		
				5,48730		
				2,30180		
				0,50190		
				2,80370		
				0,99070		
				0,99070		
45	622319553RU1	Zatepl.systém, ostění, XPS 30 mm, s omítkou mozaikovou střednězrnou, vč. roh.lišt JZ: 0,52*(0,5*2)*1,05 JV: 0,42*(0,5*2)*1,05 SV: 0,45*(0,55*2)*1,05	m2	1,50680	1 158,00	1 744,87
				0,54600		
				0,44100		
				0,51980		
46	622319135RT3	Zatepl. systém, fasáda, EPS F 160 mm s omítkou, probarvenou past.tenkovrstv.(zrno 2mm),vč.roh.lišt zápustná montáž: SZ: (11,92*9,93)*1,05 (11,7*0,85)*1,05 -(1,09*1,4*4+2,31*1,48) Mezisoučet JZ:	m2	646,46180	1 115,00	720 804,91
				124,28390		
				10,44230		
				-9,52280		
				125,20340		

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(18,68*4,61+0,35*4,61)*1,05		92,11470		
		(23,02*5,32)*1,05		128,58970		
		(0,16*0,23*2)*1,05		0,07730		
		-(0,79*1,1*4+0,935*1,55)		-4,92530		
		-(1,09*1,4*11+2,29*1,4*4)		-29,61000		
		-(1,39*2,02)		-2,80780		
		Mezisoučet		183,43860		
		JV:				
		(11,92*9,93)*1,05		124,28390		
		(11,7*0,85)*1,05		10,44230		
		-(1,39*1,4*5+1,38*1,66)		-12,02080		
		Mezisoučet		122,70540		
		SV:				
		(23,02*9,93)*1,05		240,01800		
		(0,16*0,23*2)*1,05		0,07730		
		-(1,09*1,4*13+0,49*0,8+1,39*1,1*2)		-23,28800		
		-(0,81*2,09)		-1,69290		
		Mezisoučet		215,11440		
47	622319131RT3	Zatepl. systém, fasáda, EPS F 80 mm s omítkou, probarvenou past.tenkvrstv.(zrno 2mm),vč.roh.lišt	m2	47,01860	955,00	44 902,76
		SZ:				
		(1,99*1,15+0,38*1,15)*1,05		2,86180		
		(0,38*1,36+2,45*3,36)*1,05		9,18620		
		Mezisoučet		12,04800		
		JZ:				
		(6,7*1,37+4,15*3,23)*1,05		23,71270		
		-(1,71*2,81)		-4,80510		
		Mezisoučet		18,90760		
		JV:				
		(5,23*1,37+2,45*3,36)*1,05		16,16700		
		-(0,79*1,4)		-1,10600		
		-(0,89*1,135+0,94*1,135)		-2,07710		
		Mezisoučet		12,98390		
		SV:				
		(2,55*1,15)*1,05		3,07910		
		Mezisoučet		3,07910		
48	622319510R00	Izolace XPS tl. 50 mm, bez PÚ, čela atiky	m2	1,06760	438,00	467,61
		(0,41*0,62)*4*1,05		1,06760		
49	62231956RR00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm, vč. podparapetních lišt	m2	18,33570	495,00	9 076,17
		SZ:				
		0,31*(1,15*4)*1,05		1,49730		
		JZ:				
		0,31*(0,85*4+1,15*11+2,35*4)*1,05		8,28400		
		JV:				
		0,23*(0,85)*1,05		0,20530		
		0,31*(1,45*5)*1,05		2,35990		
		SV:				
		0,31*(1,15*13+1,45*2+0,55)*1,05		5,98920		
50	622319153RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS F 30 mm s omítkou prob., past.tenkvr.(zrno 2mm),vč.roh. a okap. lišt	m2	70,93930	810,00	57 460,83
		SZ:				
		0,31*(1,15+1,45*2)*4*1,05		5,27310		

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		JZ:				
		0,31*(0,85+1,15*2)*4*1,05		4,10130		
		0,31*(1,15+1,45*2)*11*1,05		14,50100		
		0,31*(2,35+1,45*2)*4*1,05		6,83550		
		0,52*(0,995+1,58*2)*1,05		2,26860		
		0,275*(1,77+2,84*2)*1,05		2,15120		
		0,51*(1,45+2,05*2)*1,05		2,97200		
		JV:				
		0,23*(0,85+1,45*2)*1,05		0,90560		
		0,42*(1,44+1,69*2)*1,05		2,12560		
		0,31*(1,45+1,45*2)*5*1,05		7,07960		
		SV:				
		0,31*(1,15+1,45*2)*13*1,05		17,13760		
		0,31*(0,55+0,85*2)*1,05		0,73240		
		0,31*(1,45+1,15*2)*2*1,05		2,44130		
		0,45*(0,87+2,12*2)*1,05		2,41450		
51	R příplatek EPS	Příplatek za desku EPS P tl. 140 mm, v části nad vylož.konstrukcemi	m2	1,70100	813,00	1 382,91
		0,5*(1,7+1,54)*1,05		1,70100		
52	R příplatek EPS	Příplatek za desku EPS P tl. 80 mm, v části nad vylož.konstrukcemi	m2	1,52250	698,00	1 062,71
		0,5*(0,46+1,21+1,23)*1,05		1,52250		
53	622300153R00	Montáž okapního profilu	m	55,57000	5,00	277,85
		2,37+0,95+1,0		4,32000		
		1,29+2,48+4,05+6,88+5,34		20,04000		
		0,12*4+0,1+6,69*4+3,77+0,1		31,21000		
54	28350126R	Profil okenní plastový s okapničkou	m	61,12700	29,00	1 772,68
		55,57*1,1		61,12700		
55	622481292R00	Montáž ukončovacího profilu (APU) u oken. a, dveřních ráků	m	228,47500	5,00	1 142,38
		SZ:				
		(1,15+1,45*2)*4		16,20000		
		(2,37+2,06*2)*1		6,49000		
		JZ:				
		(0,85+1,15*2)*4		12,60000		
		(1,15+1,45*2)*11		44,55000		
		(2,35+1,45*2)*4		21,00000		
		(0,995+2,08*2)*1		5,15500		
		(1,45+2,05*2)*1		5,55000		
		(1,77+2,84*2)*1		7,45000		
		JV:				
		(1,45+1,45*2)*5		21,75000		
		(1,44+2,19*2)*1		5,82000		
		(0,85+1,45*2)*1		3,75000		
		(0,95+1,9*2)*1		4,75000		
		(1,0+1,9*2)*1		4,80000		
		SV:				
		(1,15+1,45*2)*13		52,65000		
		(0,55+0,85*2)*1		2,25000		
		(1,45+1,15*2)*2		7,50000		
		(0,87+2,67*2)*1		6,21000		
56	28350215R	Plastový ukončovací profil (APU) se , skleněnou síťovinou	m	251,32800	34,00	8 545,15
		228,48*1,1		251,32800		

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
57	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 fasáda tl. 160mm: 646,46/1,05	m2	615,67620	33,00	20 317,31
58	622391122R00	Příplatek za plast.hmoždinky s ocel.šroubem, 8 ks/m2	m2	615,67620	44,00	27 089,75
59	622391121R00	Příplatek za plast.hmoždinky s ocel.šroubem, 6 ks/m2 fasáda tl. 80 mm: (10,22+47,02)/1,05 sokl tl. 140 mm: (36,04+40,08)/1,05	m2	127,00950 54,51430 72,49520	33,00	4 191,31
60	R příplatek	Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky, v podlepení fasády z EPS F tl. 160mm 0,25*(646,46/1,05)*8	kus	1 231,35240 1 231,35240	5,00	6 156,76
61	R příplatek	Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky, v podlepení fasády z EPS P tl. 140mm (0,25*(36,04+40,08)/1,05)*6	kus	108,74290 108,74290	4,00	434,97
62	R příplatek	Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky, v podlepení fasády z EPS tl. 80mm (0,25*(10,22+47,02)/1,05)*6	kus	81,77140 81,77140	3,00	245,31
63	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek, pomocí krepové pásky (10,77+10,77)*1,1 (0,11+0,27)*4*1,1 (4,5+5,01+0,11+0,26)*1,1 (10,77*2+9,93*2+22,7*2)*1,1 (7,56+14,65+5,37+5,17+0,27)*1,1 (1,72+16,03+0,94+8,67)*1,1 (0,16*2+0,52*2+0,42*2+0,45*2)*1,1 (1,99+2,55+0,38+0,38+6,7+0,94)*1,1 (1,75+0,71+0,08*2*2)*1,1	m	218,83400 23,69400 1,67200 10,86800 95,48000 36,32200 30,09600 3,41000 14,23400 3,05800	10,00	2 188,34
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 091,73
64	632413130RT6	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 30 mm, rychletuhnoucí, pod parapety	m2	8,14000	498,00	4 053,72
65	632477125R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace, oprava betonové podlahy po výměně dveří 0,46*0,87+0,41*1,0 0,41*0,95+0,46*2,37	m2	2,28990 0,81020 1,47970	890,00	2 038,01
Díl:	8	Trubní vedení				18,25
66	899623151R00	Obetonování lapače střeš.splavenin betonem C16/20 K5: (0,3*0,3*0,15)*4	m3	0,05400 0,05400	338,00	18,25
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 115,40
67	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm B14: 1,31+12,8+0,6+0,6+0,6	m	15,91000 15,91000	134,00	2 131,94
68	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm B15: 12,69+0,6	m	13,29000 13,29000	74,00	983,46
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				206 455,60
69	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m SZ: (12,9+1,0+1,0)*11,42 1,99*5,1 3,24*5,3 JZ:	m2	955,44220 170,15800 10,14900 17,17200	54,00	51 593,88

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		18,6*11,38 7,08*5,9 4,15*6,16 JV: (12,9+1,0+1,0)*11,47 5,34*5,8 SV: 23,02*11,47 2,48*5,26		211,66800 41,77200 25,56400 170,90300 30,97200 264,03940 13,04480		
70	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 předpoklad použití lešení 3.měsíce: 955,44*3	m2	2 866,32000	27,00	77 390,64
71	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	955,44220	39,00	37 262,25
72	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	955,44220	11,00	10 509,86
73	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 předpoklad použití sítí 3.měsíce: 955,44*3	m2	2 866,32000	8,00	22 930,56
74	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	955,44220	6,00	5 732,65
75	R příplatek leš	Příplatek za montáž lešení nad terasou JZ: 4,15*6,16	m2	25,56400	13,00	332,33
76	R příplatek	Příplatek za ochrannou konstrukci střechy, pod lešením 1,5*4,15	m2	6,22500 6,22500	113,00	703,43
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				67 654,00
77	B10dmtž mřížky	Demontáž krycí mřížky větracího otvoru, prům.130 mm, vč. vyčištění 2+2+1+10	kus	15,00000 15,00000	34,00	510,00
78	B10dmtž mřížky	Demontáž krycí mřížky větracího otvoru, 260x210 mm, vč. vyčištění	kus	1,00000	47,00	47,00
79	B10dmtž mřížky	Demontáž krycí mřížky větracího otvoru, 200x350 mm, vč. vyčištění 1+2+1+2	kus	6,00000 6,00000	47,00	282,00
80	R popis.tabulka	Demontáž a zpětná montáž popisové tabulky, vč. kotevního materiálu	kus	1,00000	568,00	568,00
81	R pošt.schránka	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky, vč. kotevního materiálu	kus	8,00000	2 450,00	19 600,00
82	R konzola	Demontáž a zpětná montáž konzoly pro anténu, vč. kotevního materiálu	kus	1,00000	1 548,00	1 548,00
83	OS2mřížka	D+M Plastová krytka větracího otvoru prům. 130mm, vč. sítky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění	kus	15,00000	48,00	720,00
84	OS2mřížka	D+M Plastová krytka větracího otvoru prům. 150mm, vč. sítky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění	kus	2,00000	56,00	112,00
85	OS3mřížka	D+M Hliníková elox.krytka větr.otvoru 260x210mm, vč. sítky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění	kus	1,00000	632,00	632,00
86	OS3mřížka	D+M Hliníková elox.krytka větr.otvoru 200x350mm, vč. sítky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění	kus	6,00000	1 186,00	7 116,00
87	OS6turbína	D+M Větrací turbína pro odvětrání podstřeš., prostoru prům. 200mm, vč. příslušenství materiál - slitina duralu a hliníku: 3	kus	3,00000 3,00000	5 841,00	17 523,00
88	OS7mřížka	D+M Hliníková elox.krytka větr.otvoru 280x140mm, vč. sítky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění	kus	12,00000	1 583,00	18 996,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 357,53
89	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 1.NP: B1: 2	kus	3,00000 2,00000	23,00	69,00

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	968071126R00	B2: 1 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 1.NP:	kus	1,00000 2,00000	40,00	80,00
91	968072455R00	B3: 2 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, vč. prahu 1.NP:	m2	2,00000 3,70500	300,00	1 111,50
92	968072456R00	B1: 1,0*1,9 0,95*1,9 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, vč. prahu 1.NP:	m2	1,90000 1,80500 7,20510	232,00	1 671,58
93	968072641R00	B2: 0,87*2,67 B3: 2,37*2,06 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních B17:	m2	2,32290 4,88220 8,53440	106,00	904,65
94	R přisekání par	3,36*2,54 Přisekání parapetů pro možnost zateplení SZ:	m2	8,53440 8,13750	64,00	520,80
		0,15*(1,15*4) JZ: 0,15*(0,85*4+1,15*11+2,35*4) JV: 0,15*(0,85+1,45*5) SV: 0,15*(1,15*11+0,55+1,45*2)		0,69000 3,81750 1,21500 2,41500		
Díl:	97	Prorážení otvorů				68 788,01
95	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4, 20 % (36,04+40,08+10,22)/1,05 (646,46+47,02+1,07)/1,05 odpočet omítky hrubé: -51,52	m2	692,18480 82,22860 661,47620	10,00	6 921,85
96	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, ostění a nadpraží výplní SZ:	m2	-51,52000 37,10270	52,00	1 929,34
		0,15*(1,15+1,45*2)*4 JZ: 0,15*(0,85+1,15*2)*4 0,15*(1,15+1,45*2)*11 0,15*(2,35+1,45*2)*4 0,36*(0,995+2,08*2) 0,195*(1,77+2,84*2) 0,35*(1,45+2,05*2) JV: 0,15*(0,85+1,45*2) 0,15*(1,45+1,45*2)*5 0,26*(1,44+2,19*2) SV:		2,43000 1,89000 6,68250 3,15000 1,85580 1,45280 1,94250 0,56250 3,26250 1,51320		

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,15*(1,15+1,45*2)*13		7,89750		
		0,15*(0,55+0,85*2)		0,33750		
		0,31*(1,45+1,15*2)*2		2,32500		
		0,29*(0,87+2,67*2)		1,80090		
97	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	12,00000	108,00	1 296,00
		B20:				
		12		12,00000		
98	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	51,51690	112,00	5 769,89
		B6:				
		SZ:				
		8,48*0,61+0,75*0,7		5,69780		
		2,23*0,3+0,3*1,61+0,3*1,67		1,65300		
		0,26*0,6*2		0,31200		
		JZ:				
		15,84*0,33+3,98		9,20720		
		0,19*1,0+1,1*1,7+1,12*1,7		3,96400		
		0,305*(1,69+2,23)		1,19560		
		2,39*2+1,46*2,55		8,50300		
		JV:				
		2,78*2,19+0,7*1,05		6,82320		
		-(0,95*1,9)		-1,80500		
		2,27+2,63*0,43		3,40090		
		5,18*0,44+0,26*0,25*2		2,40920		
		SV:				
		14,46*0,375+4,32*0,3		6,71850		
		3,05*1,07+0,29*0,3*2		3,43750		
99	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	27,87000	158,00	4 403,46
		B17:				
		2,18+2,54		4,72000		
		2,74		2,74000		
		B18:				
		1,5+2,48+4,05+6,88+5,5		20,41000		
100	B19odřezání	Odřezání původní svodové trubky	kus	1,00000	132,00	132,00
101	975043121R00	Jednořad.podchycení střechy do 3,5 m,do 1000 kg/m, pro	m	3,24000	501,00	1 623,24
102	979011111R00	možnost zřízení lešení na terase				
		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,54250	277,00	5 690,27
		3/4*27,39		20,54250		
103	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,54250	170,00	3 492,23
		3/4*27,39		20,54250		
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,39000	245,00	6 710,55
105	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	109,56000	27,00	2 958,12
		uvažovaná celková vzdálenost 30m:				
		27,39*((30-10)/5)		109,56000		
106	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,39000	185,00	5 067,15
107	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	246,51000	15,00	3 697,65
		uvažovaná celková vzdálenost 10km:				
		27,39*(10-1)		246,51000		
108	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	25,68000	650,00	16 692,00
		27,39-1,71		25,68000		
109	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	1,71000	1 406,00	2 404,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 479,96
110	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	51,18000	322,00	16 479,96

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				47 364,96
111	711180201R00	Odstr.izolace proti vlhkosti svis.profil.fólie 0,5*(0,87+20,6+5,14+18,68+11,92)	m2	28,60500	13,00	371,87
112	711482011RZ1	Izolační systém nopové folie, svisle, včetně dodávky folie , lišty a doplňků sokl pod terénem: 0,8*(0,87+20,6+5,14+18,68+11,92)*1,1	m2	50,34480	242,00	12 183,44
113	R stěrka hydr.	Stěrka hydroizolační asfalto-bentonitová sokl nad i pod terénem: (36,04+40,08)/1,05	m2	72,49520	432,00	31 317,93
114	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku	m2	72,49520	45,00	3 262,28
115	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,24000	956,00	229,44
Díl:	712	Živičné krytiny				194 038,16
116	712300831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 B9: 277,45 0,3*(11,6*2)	m2	284,41000	16,00	4 550,56
117	R zakrytí stř.	Provizorní zakrytí střechy foliov.krytinou, (ochrana střechy proti zatečení)	m2	277,45000	37,00	10 265,65
118	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 6,47*22,3 6,47*22,3 (0,25*0,65)*4 -(3,08*2,49+2,84*1,44) atika svisle: (5,85*0,374+5,85*0,374)*2 atika vodorovně: (0,46*11,7)*2	m2	296,96880	88,00	26 133,25
119	628522502R	Pás modifikovaný asfalt tl. 4,5 mm s kombin., vložkou z polyester.rohože s břídlíč.posvpem 296,97*1,15	m2	341,51550	170,00	58 057,64
120	712351111RT1	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	296,96880	76,00	22 569,63
121	62852269R	Pás modif. asfalt samolepicí min.tl. 3 mm s, jemným minerálním posvpem 296,97*1,15	m2	341,51550	148,00	50 544,29
122	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	296,96880	23,00	6 830,28
123	712997001RT1	Přilepení náběhových klínů z MV, náběh.klín ve specifikaci (5,87+5,87)*2	m	23,48000	36,00	845,28
124	63152908R	Klín atikový přechodový z MV 100x100x1000 mm 23,48*1,1	m	25,82800	52,00	1 343,06
125	R kompres.páska	D+M Kompresní PUR páska pro dotěsnění atiky: (11,7*2)*1,1 u okapu: (22,7*2)*1,1	m	75,68000	73,00	5 524,64
126	R těsnění	Dotěsnění atiky nízkoexpanzní PUR , vč. dodávky PUR (11,7*2)*1,1	m	25,74000	171,00	4 401,54
127	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	2,94000	1 011,00	2 972,34
Díl:	713	Izolace tepelné				113 358,56
128	713181113RT2	Izolace minerální foukaná do střešních konstrukcí, max. lambda 0,039W.m2.K. (240,23 m2)	m3	87,44420	1 250,00	109 305,25

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
129	713141125R00	prům.tloušťka 280 mm: 0,28*(11,3*22,3-(3,08*2,49+2,84*1,44))*1,3 Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUR, atika svise	m2	87,44420 8,75160	105,00	918,92
130	2837634003R	(5,85*0,374+5,85*0,374)*2 Deska polystyrenová XPS tl.50 mm	m2	8,75160 9,18750	189,00	1 736,44
131	713141151R00	8,75*1,05 Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá, atika vodorovně	m2	9,18750 3,27600	27,00	88,45
132	R spád.deska	(0,14*11,7)*2 Deska střešní spádová EPS tl. 30/50 mm	m2	3,27600 3,44400	96,00	330,62
133	998713103R00	3,28*1,05 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	3,44400 6,44000	152,00	978,88
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				3 468,19
134	72124280RR00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125, vč. vybourání zabetonování B5:	kus	4,00000	132,00	528,00
135	K5 lapač	4 Lapač střešních splavenin plast. pro svody prům, 125mm.vč.koše na listí.vč.napojení 0.7m potrubí KG	kus	4,00000	730,00	2 920,00
136	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03200	631,00	20,19
Díl:	730	Ústřední vytápění				997 843,70
137	R vytápění	Vytápění vč. MaR - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	997 843,70	997 843,70
Díl:	762	Konstrukce tesařské				37 039,64
138	R5 přístřešek	Demontáž a zpětná montáž přístřešku 4400x1940 mm, v. 2800mm, úprava velikosti, impreg., nové kotvení dřevěná nosná konstrukce: klempířské prvky: krytina vlnitý plech: vč. impregnace dřevěných prvků proti škůdcům, plísním a houbám:	kus	1,00000	6 370,00	6 370,00
139	762341921R00	1 Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 1 m2 B21:	m2	1,00000 0,09420	455,00	42,86
140	762341811R00	0,0314*3 Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých předpoklad poškozených 30%: vzniklé otvory použít jako montážní otvory: pro foukanou izolaci:	m2	0,09420 83,23500	32,00	2 663,52
141	762341210RT2	0,3*277,45 Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna impreg. tl. 24 mm předpoklad náhrada novými 30%:	m2	83,23500 83,23500	239,00	19 893,17
142	762395000R00	0,3*277,45 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,99780 1,99780	1 172,00	2 341,42
143	762441112R00	0,024*83,24 Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním	m2	10,29600 10,29600	111,00	1 142,86
144	60725017R	(0,44*11,7)*2 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	11,12400 11,12400	209,00	2 324,92
145	762395000R00	10,3*1,08 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,25750 0,25750	1 172,00	301,79
146	998762103R00	0,025*10,3 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,43000	1 370,00	1 959,10
Díl:	763	Dřevostavby				1 309,27

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
147	763792101R00	Montáž ostatních dílců, latě, pl. do 25 cm2 (2*11,7)*2	m	46,80000 46,80000	14,00	655,20
148	60510000R	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm 46,8*1,1	m	51,48000 51,48000	8,00	411,84
149	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,03*0,05*46,8	m3	0,07020 0,07020	1 172,00	82,27
150	762911111R00	Impregnace řeziva máčením (0,03*2+0,05*2)*46,8	m2	7,48800 7,48800	14,00	104,83
151	99876310RR00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	t	0,04500	1 225,00	55,13
Díl:	764	Konstrukce klempířské				140 897,25
152	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1.NP: B4: 1,45*2+0,55+1,15*3+1,45+1,15*3+0,85*4 2.NP: B4: 1,15*5+1,45*2+0,85 1,15*2+2,35*2+1,15*4 3.NP: B4: 1,15*5+1,45*2+1,15*2 2,35*2+1,15*2+1,15*2	m	56,55000 15,20000 9,50000 11,60000 10,95000 9,30000	40,00	2 262,00
153	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm B9: atika svisle: 11,6*2	m	23,20000 23,20000	42,00	974,40
154	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, rš 400 mm, do 30° B9: 22,7+22,7	m	45,40000 45,40000	23,00	1 044,20
155	764430810R00	Demontáž oplechování atiky, rš do 250 mm B8: 11,6*2	m	23,20000 23,20000	37,00	858,40
156	764311822R00	Demont. krytiny Pz, tabule, nad 25 m2, do 30° B9: 22,3*6,47 22,3*6,47 (0,25*0,65)*4 -(3,08*2,49+2,84*1,44)	m2	277,45320 144,28100 144,28100 0,65000 -11,75880	40,00	11 098,13
157	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° B9: 3,08*2+3,93*2	m	14,02000 14,02000	19,00	266,38
158	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° B5: 22,7+22,7 1,18+2,48+4,59+7,42+5,87	m	66,94000 45,40000 21,54000	30,00	2 008,20
159	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	134,00000	23,00	3 082,00
160	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 10,96+11,1+11,14+11,1+0,3	m	44,60000 44,60000	30,00	1 338,00
161	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	5,00000	40,00	200,00
162	76490830RRT3	Oplechování parapetů, rš 450 mm plech poplast., tl.0,6 mm, plnopl.nalepen nízkoex.pěnou K1:	m	58,48500	417,00	24 388,25

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
163	76490830RRT3	(0,55+0,85*4+1,15*28+1,45*7+2,35*4)*1,05 Oplechování parapetů, rš 350 mm plech poplast., tl.0,6 mm, plnopl.nalepen nízkoex.pénou K2:	m	58,48500 0,89250	379,00	338,26
164	R profil připoj	(0,85*1)*1,05 D+M Profil připojovací parapetní k připojení, plechových parapetů na ostění 2*0,45*(1+4+28+7+4)*1,1 2*0,35*1*1,1	m	0,89250 44,33000 43,56000 0,77000	53,00	2 349,49
165	764908105RT2	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm z popl, plechu v ostatních barvách, vč. háků, komplet K3:	m	71,40000	476,00	33 986,40
166	764908102RT2	68,0*1,05 Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm, z poplast. plechu v ostatních barvách K4:	kus	5,00000	426,00	2 130,00
167	76490811RRT2	5 Odpadní trouby kruhové, D 125 mm z poplast., plechu v ostatních barvách, vč. objímek, komplet K4:	m	5,00000 45,15000	368,00	16 615,20
168	76491823RR00	43,0*1,05 D+M Oplechování okraje střechy z poplast. plechu, tl. 0,6mm, rš. 300mm, vč. veškerého příslušenství K6:	m	45,15000 48,30000	413,00	19 947,90
169	76492830RR00	46,0*1,05 D+M oplechování atiky z poplast. plechu tl. 0,6mm, rš. 750mm, vč. veškerého příslušenství K7:	m	48,30000 25,20000	652,00	16 430,40
170	998764103R00	24,0*1,05 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	25,20000 0,92000	1 717,00	1 579,64
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				95 788,35
171	76671102RR00	Montáž vstupních dveří s vypěněním, z 5-ti komorového profilu 1,0*1,9 0,95*1,9	m2	3,70500 1,90000 1,80500	2 073,00	7 680,47
172	D3 dveře plast	Dveře vstupní plastové 1kř. 1000x1900 mm , plné, bílé, max. Ud=1,7W.m2.K klasický zámek a kování (klíka-klíka): pružný napoj.profil v místě prahu: nízký prah do 20mm:	kus	1,00000	19 453,00	19 453,00
173	D4 dveře plast	1 Dveře vstupní plastové 1kř. 950x1900 mm , plné, bílé, max. Ud=1,7W.m2.K klasický zámek a kování (klíka-klíka): pružný napoj.profil v místě prahu: nízký prah do 20mm:	kus	1,00000	18 463,00	18 463,00
174	766601211R00	1 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska 2,37+2,06*2 0,95+1,9*2 1,0+1,9*2 0,87+2,67*2	m	1,00000 22,25000 6,49000 4,75000 4,80000 6,21000	123,00	2 736,75
175	76660116RR00	Montáž těsnění připoj. spáry- paropropustná vnější, páska u stáv. výplní SZ: (1,15*2+1,45*2)*4	m	262,77500 20,80000	35,00	9 197,13

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		SZ:				
		(1,15*2+1,45*2)*4		20,80000		
		JZ:				
		(0,85*2+1,15*2)*4		16,00000		
		(1,15*2+1,45*2)*11		57,20000		
		(2,35*2+1,45*2)*4		30,40000		
		0,995+2,08*2		5,15500		
		1,77+2,84*2		7,45000		
		1,45+2,05*2		5,55000		
		JV:				
		(1,45*2+1,45*2)*5		29,00000		
		1,44+2,19*2		5,82000		
		(0,85*2+1,45*2)*1		4,60000		
		SV:				
		(1,15*2+1,45*2)*13		67,60000		
		(0,55*2+0,85*2)*1		2,80000		
		(1,45*2+1,15*2)*2		10,40000		
176	R parop.páska	Paroporopustná vnější těsnící páska	m	289,05800	132,00	38 155,66
		262,78*1,1		289,05800		
177	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,10400	984,00	102,34
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				205 463,23
178	R mtž Al dveří	Montáž hliníkových dveří	m2	7,20510	2 073,00	14 936,17
		2,37*2,06		4,88220		
		0,87*2,67		2,32290		
179	D1 hliník.dveře	Hliníkové dveře 2kř. 2370x2060 mm , plné, bílé, max. Ud= 1,7W.m2.K tříkomorový profil s přerušeným tepelným: mostem: bezpeč.zámek a kování (klíka-klíka): samozavírač s aretací: pružný napoj.profil v místě prahu: nízký prah do 20mm:	kus	1,00000	64 571,00	64 571,00
		1		1,00000		
180	D2 hliník.dveře	Hliník. dveře 1kř. 870x2670 mm plné s nadsvětlikem, bezpeč.trojsklo, bílé, max. Ud= 1,7W.m2.K tříkomorový profil s přerušeným tepelným: mostem: bezpeč.zámek a kování (klíka-klíka): samozavírač s aretací: pružný napoj.profil v místě prahu: nízký prah do 20mm:	kus	1,00000	50 127,00	50 127,00
		1		1,00000		
181	Z1 zábradlí	D+M Zábradlí terasy v. 1,1 m z galv.pozink.ocel., profilů a tyčové výplně prům.10mm, nátěr, kotvení práškový nátěr: ocel S355:	m	20,36000	3 053,00	62 159,08
		1,45+2,48+4,05+6,88+5,5		20,36000		
182	Z2 zábradlí	D+M Zábradlí závětrí v. 1,1 m z galv.pozink.ocel., profilů a tyčové výplně prům.10mm, nátěr, kotvení práškový nátěr: ocel S235:	m	2,10000	3 053,00	6 411,30
		2,1		2,10000		
183	Z3 madlo	D+M Schodišťové madlo v závětrí dl. 2,74 m z galv., pozink. ocel.profilů , obdélník.tvaru, vč. kotvení	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
184	Z4 výplň závěť	dl. madla 2,74 m + pásovina 0,18m: 1 D+M Výplň mezi sloupy z polykarbonát.desek tl.16mm, osazených v ocel.rámu, vč. kotvení, specif.viz PD rám z galv.pozink.ocelových profilů: vč. práškového nátěru: (2,455*3,36)*1	m2	1,00000 8,24880	441,00	3 637,72
185	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,56000	1 216,00	680,96
Díl:	787	Zasklívání				1 766,62
186	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2 B17: 3,36*2,54	m2	8,53440 8,53440	207,00	1 766,62
Díl:	M21	Elektromontáže				95 649,26
187	R bleskosvod	Silnoprúdová elektroinstalace - bleskosvod, vč. demontáže, revize - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	95 649,26	95 649,26
Díl:	VN	Vedlejší náklady				568,00
188	ZK fasáda	Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení, zateplení fasády	Soubor	1,00000	568,00	568,00

26

3 506 498,75

Položkový rozpočet

Zakázka: Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
Nezpůsobilé výdaje

Objednatel: Obec Melč
Melč 6
747 84 Melč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.
Ostravská 1847
748 01 Hlučín

IČ: 27762939

DIČ: CZ27762939

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			240 897,10
PSV			411 153,87
MON			44 404,00
Vedlejší náklady			50 880,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			747 334,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	747 334,97 CZK
Snížená DPH	15 %	112 100,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK

Cena celkem s DPH

859 435,00 CZK

v

Hlučíně

dne

21.08.2018

Tomáš STRAUB s.r.o.
stavební firma
Ostravská 1847, 748 01 Hlučín
IČ: 27762939 DIČ: CZ27762939 -10-

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet je nedílnou součástí PD, v případě nejasností či rozporu PD a rozpočtu kontaktovat rozpočtáře projekční společnosti. Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. všech doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení. Omítka ekologická hydrofilní probarvená pastózní se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních přísad.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			30 754,41
5	Komunikace	HSV			20 342,96
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			57 068,42
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 286,34
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			24 938,40
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			51 708,72
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 448,79
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			8 681,10
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 091,78
97	Prorážení otvorů	HSV			13 505,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 070,54
711	Izolace proti vodě	PSV			19 680,73
764	Konstrukce klempířské	PSV			339,06
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 949,47
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			339 010,02
773	Podlahy teracové	PSV			15 555,48
783	Nátěry	PSV			11 220,20
784	Malby	PSV			561,09
787	Zasklívání	PSV			3 837,82
M21	Elektromontáže	MON			44 404,00
VN	Vedlejší náklady	VN			50 880,00
Cena celkem					747 334,97

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 754,41
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu R9: 0,6*(1,03+2,55+0,9) 0,47*2,48 0,6*1,69 Mezisoučet	m2	4,86760 2,68800 1,16560 1,01400 4,86760	43,00	209,31
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výkop pro zemní pásek bleskosvodu R9: 0,6*0,7*(1,03+2,55+0,9) 0,47*0,7*2,48 0,6*0,7*1,69 R10: 0,6*0,7*(8,61+14,6+1,28)	m3	13,69310 1,88160 0,81590 0,70980 10,28580	991,00	13 569,86
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, původní zeminou výkop pro zemní pásek výkop: 13,69 odpočet podsyp: -(0,15*4,87)	m3	12,95950 13,69000 -0,73050	389,00	5 041,25
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 13,69-12,96	m3	0,73000 0,73000	556,00	405,88
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,73000	192,00	140,16
6	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 uvažovaná celková vzdálenost 20m: 0,73*(20-10)/10	m3	0,73000 0,73000	170,00	124,10
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,73000	209,00	152,57
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,73000	247,00	180,31
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,73000	15,00	10,95
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,73000	274,00	200,02
11	18040002RRA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva, rekultivace poškozených okolních ploch	m2	160,00000	67,00	10 720,00
Díl: 5		Komunikace				20 342,96
12	59681111RR00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, bez lože OS1: 0,4*55,0	m2	22,00000 22,00000	353,00	7 766,00
13	59621502RR00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm , bez lože, zpětně	m2	8,36560	353,00	2 953,06
14	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, frakce 2-5 mm 22,0+8,37	m2	30,37000 30,37000	40,00	1 214,80
15	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 8-16 mm	m2	30,37000	70,00	2 125,90
16	R dlažba	Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá 22,0*1,05	m2	23,10000 23,10000	272,00	6 283,20
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				57 068,42
17	60201518RRT7	Omítka stěn tenkovrstvá probarv.pastovitá, zatíraná, zrno tl. 2,0 mm - nezateplené pl. komin: 7,04*1,05 Mezisoučet strojovna výtahu: (3,08*3,93+3,93*2,71+1,88*0,64)*1,05 (3,08*2,55+0,1*0,17+1,28*0,84)*1,05 (3,93*2,48+0,16*0,24*2+1,88*0,84)*1,05 (3,77*0,1+2,84*2,85+1,28*0,64)*1,05	m2	94,51110 7,39200 7,39200 25,15580 9,39350 11,97250 9,75470	263,00	24 856,42

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-(0,9*0,6+0,9*1,85+0,9*1,95)		-3,96000		
		0,2*(0,9+0,6*2)*1,05		0,44100		
		Mezisoučet		52,75750		
		konstrukce terasy:				
		0,29*(1,29+2,48+4,05+6,88+5,34)*1,05		6,10220		
		(0,12*0,13*4+0,13*6,69*4)*1,05		3,71830		
		(0,14*1,29+2,62*4,05+4,26*2,89+0,11*2,45)*1,05		24,54110		
		Mezisoučet		34,36160		
18	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky, nezateplené plochy	m2	94,51100	29,00	2 740,82
19	622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt	m2	94,51110	234,00	22 115,60
20	622432112R00	Omítka stěn dekorativní střednězrná, nezateplené plochy	m2	8,30200	593,00	4 923,09
		shoz na palivo:				
		3,01		3,01000		
		vnitřní strany schodiště:				
		(2,52*2)*1,05		5,29200		
21	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky, nezateplené plochy	m2	8,30200	59,00	489,82
22	622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt	m2	8,30200	234,00	1 942,67
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				9 286,34
23	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	36,41700	255,00	9 286,34
		sklad paliva:				
		5,97*6,1		36,41700		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				24 938,40
24	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,96000	39,00	154,44
		SZ:				
		0,9*0,6		0,54000		
		JV:				
		0,9*1,85		1,66500		
		0,9*1,95		1,75500		
25	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	97,91430	49,00	4 797,80
		nezateplené plochy:				
		(94,51+8,3)/1,05		97,91430		
26	622422231R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. 20 %	m2	97,91430	141,00	13 805,92
		nezateplené plochy:				
		(94,51+8,3)/1,05		97,91430		
27	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním	m2	97,91430	21,00	2 056,20
		nezateplené plochy:				
		(94,51+8,3)/1,05		97,91430		
28	622300153R00	Montáž okapního profilu	m	2,70000	42,00	113,40
		0,9+0,9*2		2,70000		
29	28350126R	Profil okenní plastový s okapničkou	m	2,97000	29,00	86,13
		2,7*1,1		2,97000		
30	622481292R00	Montáž ukončovacího profilu (APU) u oken. a, dveřních ráků	m	34,62000	42,00	1 454,04
		SZ:				
		(0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		JZ:				
		(2,87+2,87+2,46)*2		16,40000		
		3,36*2		6,72000		
		JV:				
		(0,9+1,85*2)*1		4,60000		

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	28350215R	(0,9+1,95*2)*1 Plastový ukončovací profil (APU) se , skleněnou síťovinou	m	4,80000 38,08200	34,00	1 294,79
32	627452641RT1	34,62*1,1 Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %, cementovou maltou	m2	7,04000	167,00	1 175,68
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				51 708,72
33	632477125R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace, oprava shozu na palivo a komínu shoz na palivo: 1,55*1,0 0,41*(1,55+1,0*2) Mezisoučet komín: 1,71*(1,3*2+0,55*2) 1,3*0,55 Mezisoučet	m2	10,04750 1,55000 1,45550 3,00550 6,32700 0,71500 7,04200	890,00	8 942,28
34	632421160RU1	Potěr , ručně zpracovaný,tl.10-80 mm, balkonový, spádový beton - terasa	m2	36,81000	825,00	30 368,25
35	632411904R00	Penetrace savých podkladů - terasa	m2	36,81000	59,00	2 171,79
36	632413110RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování,tl. 10 mm rychletuh, vysprav.beton.povrchu terasv, zídky, schodů	m2	42,61000	240,00	10 226,40
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 448,79
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, strojovna výťahu 1,0*(1,56+1,0+3,93+3,08+1,0+1,0+2,49+0,24)	m2	14,30000 14,30000	91,00	1 301,30
38	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, strojovna výťahu 1,0*(1,28+1,0+1,88)	m2	4,16000 4,16000	115,00	478,40
39	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, podhled terasy	m2	23,37000	157,00	3 669,09
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				8 681,10
40	OS4dvířka	D+M Revizní dvířka z nerez.oceli 1kř.410x600mm, vč. označení, enerq.klíčem, kotvení, utěsnění	kus	1,00000	6 370,00	6 370,00
41	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách společné prostory a schodiště: 1.NP: 65,0 2.NP: 37,02 3.NP: 28,35	m2	130,37000 65,00000 37,02000 28,35000	4,00	521,48
42	952901411R00	Vyčištění povrchu terasy, zídky, schodů před, položením dlažby	m2	42,61000	42,00	1 789,62
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 091,78
43	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních B17: 3,23*(2,87*2)	m2	18,54020 18,54020	106,00	1 965,26
44	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické - schody B11: 0,26*1,44+0,175*1,44 0,36*0,995+0,11*0,995	m2	1,09410 0,62640 0,46770	69,00	75,49
45	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické - terasa B19: 4,6*1,35+6,98*4,25+0,1*0,1+1,45*0,35	m2	36,39250 36,39250	66,00	2 401,91
46	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% 1,09+36,39	m2	37,48000 37,48000	44,00	1 649,12
Díl:	97	Prorážení otvorů				13 505,64

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
47	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4, 20 % nezateplené plochy: (94,51+8,3)/1,05	m2	97,91430	10,00	979,14
48	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % SZ: 0,2*(0,9+0,6*2)	m2	0,42000	52,00	21,84
49	978041205R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm bez omítky 1.NP: B7: 5,97*6,1	m2	36,41700	60,00	2 185,02
50	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	8,36560	38,00	317,89
51	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel B17: 2,87+2,87	m	5,74000	158,00	906,92
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3/4*4,1	t	3,07500	277,00	851,78
53	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 3/4*4,1	t	3,07500	170,00	522,75
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,10000	245,00	1 004,50
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m uvažovaná celková vzdálenost 30m: 4,1*((30-10)/5)	t	16,40000	27,00	442,80
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,10000	185,00	758,50
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km uvažovaná celková vzdálenost 10km: 4,1*(10-1)	t	36,90000	15,00	553,50
58	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	4,10000	1 210,00	4 961,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 070,54
59	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	20,98000	623,00	13 070,54
Díl:	711	Izolace proti vodě				19 680,73
60	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá, terasa 0,1*(1,7+0,51*2+1,52)*1,1 (4,25*7,08+4,6*1,35+1,45*0,35)*1,1	m2	40,95470	358,00	14 661,78
61	711401112R00	Páska izolační (1,7+0,51*2+1,52)*1,1 u okapu: (1,19+2,48+4,25+7,08+5,44)*1,1	m	27,14800	181,00	4 913,79
62	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,11000	956,00	105,16
Díl:	764	Konstrukce klempířské				339,06
63	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm, zídka B12: 6,1+2,78	m	8,88000	37,00	328,56
64	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm B12: zídka: 0,25	m	0,25000	42,00	10,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				20 949,47
65	Z4 výplň závěť	D+M Výplň mezi sloupy z polykarbonát.desek tl.16mm, osazených v ocel.rámu, vč. kotvení, specifik.viz PD rám z galv.pozink.ocelových profilů: vč. práškového nátěru: (2,87*3,23)*2	m2	18,54020	441,00	8 176,23
66	Z5 žebřík	D+M Žebřík š.0,5m dl. 10,1m z L profilů a příclí , vč.bezpeč.koše a odním.žebříku, vč. kotvení	kus	1,00000	12 299,00	12 299,00

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		z oceli S235: profily L 60/6: příčle prům. 24 mm: odnímatelný Al žebřík dl. 2,7m: 1		1,00000		
67	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,39000	1 216,00	474,24
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				339 010,02
68	771775111RT1	Montáž podlah keram.vnější, tmel, 45x45 cm, vč. tmele a spárovací hmoty terasa: 4,25*7,08+4,6*1,35+1,45*0,35 Mezisoučet zídka venk.schodiště: 0,43*2,55 0,38*(6,7+2,4) Mezisoučet	m2	41,36200 36,80750 36,80750 1,09650 3,45800 4,55450	559,00	23 121,36
69	77127510RRU7	Obklad keram.schod.stupňů do tmele 45x45 cm, vč. tmele a spárovací hmoty 0,175*1,44 0,26*1,44 0,11*0,995 0,52*0,995	m2	1,25330 0,25200 0,37440 0,10950 0,51740	586,00	734,43
70	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. penetračního nátěru 41,36+1,25	m2	42,61000 42,61000	40,00	1 704,40
71	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	42,61000	19,00	809,59
72	R dlažba keram.	Dlažba keramická protiskluzná 450x450x10 mm, protiskluznost min. R11 42,61*1,1	m2	46,87100 46,87100	338,00	15 842,40
73	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatační profil: 1,7+0,51*2+1,52 těsnicí pás: 1,7+0,51*2+1,52 profil u dveří: 1,45	m	9,93000 4,24000 4,24000 1,45000	14,00	139,02
74	R dilat.profil	Pružný dilatační profil 4,24*1,1	m	4,66400 4,66400	201,00	937,46
75	R profil dveří	Dilatační profil pro nalepení na rám dveří 1,45*1,1	m	1,59500 1,59500	37,00	59,02
76	R těsnicí pás	Těsnicí pás 4,24*1,1	m	4,66400 4,66400	116,00	541,02
77	R okap.profil	D+M Profil okapní Al pro ukončení balkonů , teras (1,19+2,48+4,25+7,08+5,44)*1,1 (2,55*2+0,43+6,35+2,4+2,78+6,7+0,38)*1,1	m	49,03800 22,48400 26,55400	5 993,00	293 884,73
78	R profil schod.	D+M Hrana schodů z hliníkového profilu , pro tl.dlaždic 10mm (1,44+0,995)*1,1	m	2,67850 2,67850	219,00	586,59
79	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,25000	520,00	650,00
Díl:	773	Podlahy teracové				15 555,48
80	R4 vyspr.teraca	Vyspravení schodiš.teraca - vyplnění spár, broušení, leštění schodiště: 2,48*3,1 2,48*1,67 (0,13*0,152)*2 podesta:	m2	20,49470 7,68800 4,14160 0,03950	759,00	15 555,48

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,54*3,26		8,28040		
		0,195*1,77		0,34520		
Díl:	783	Nátěry				11 220,20
81	78395001RRAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet., oškrábání, odrezivění, 2x krycí + 1x základní sloupky zábradlí: 3,36*(0,12*4)*3 3,36*(0,12*4) větrací potrubí: 0,25*6 žebřík: 0,47*3,31 výlez na střeše: 1,17*0,68 0,17*(1,17*2+0,68*2) žlaby: 0,25*3,61*2 kotlík: 0,25 svod: 0,44*2,95 atika: 0,16*(1,56+3,18+2,33) 0,08*0,44 el.skříňka: 0,25	m2	15,70090	195,00	3 061,68
82	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků	m2	15,70090	49,00	769,34
83	R kov.okno	Oprava nátěru kov.okna 900x1030mm vč. parapetu, oškrábání, odrezivění, nátěr 1x Z + 2x krycí	kus	1,00000	1 470,00	1 470,00
84	R kov.dveře	Oprava nátěru kov.dveří 900x1950mm, oškrábání, odrezivění, nátěr 1x Z + 2x krycí	kus	2,00000	1 940,00	3 880,00
85	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak římsoy: (0,6*0,245*2+0,21*22,7+0,49*22,7)*2	m2	32,36800	63,00	2 039,18
Díl:	784	Malby				561,09
86	784195212R00	Malba tekutá ořezuvzdorná , bílá, 2 x, kolem vyměněných	m2	9,51000	43,00	408,93
87	784191101R00	výplní Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	9,51000	16,00	152,16
Díl:	787	Zasklívání				3 837,82
88	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2 B17: 3,23*(2,87*2)	m2	18,54020	207,00	3 837,82
Díl:	M21	Elektromontáže				44 404,00
89	R1 rozvody el.	Vysekání drážky pro el. rozvody na fasádě, zatmelení, překrytí KZS 6,0+10,0+7,0+1,0	m	24,00000	172,00	4 128,00
90	R1 anténa	Demontáž a zpětná montáž antény, prodloužení kabelů	kus	2,00000	1 470,00	2 940,00
91	R1 svítidlo	Demontáž a zpětná montáž svítidla, vč. D+M montážní desky do zateplení, prodl.kabelů	kus	8,00000	2 205,00	17 640,00
92	R1 vypínač	Demontáž a zpětná montáž vypínače, vč. D+M montážní desky do zateplení, prodl.kabelů	kus	8,00000	833,00	6 664,00
93	R1 zvonk.tablo	Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla, vč. D+M, montážní desky do zateplení , prodl.kabelů	kus	1,00000	3 430,00	3 430,00
94	R1 el.zásuvka	Demontáž a zpětná montáž el.zásuvky, vč. prodl.kabelů	kus	1,00000	1 470,00	1 470,00
95	R konzola el.	Demontáž a zpětná montáž konzoly s příp.el.energie, prodl.konzoly, prodloužení kabelů, revize	kus	1,00000	782,00	782,00
96	R revize	Revize elektro	kus	1,00000	7 350,00	7 350,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				50 880,00

Položkový rozpočet

S:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
97	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
98	00512101R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00

26						747 334,97
----	--	--	--	--	--	------------

33

--	--	--	--	--	--	--

Energetické úspory bytového domu č.p.68 v Melči
Zakázkové číslo: 177/2016 - D.1.4.1
Část: Silnoproudá elektroinstalace
Objednatel-Investor : Obec Melč, Melč 6, 747 84 Melč

Soupis prací neoceněný

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

91089,26

ZKOUŠKY A REVIZE

4560,00

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

95649,26

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV HROMOSVOD	57971,01	
SPECIF.PSV HROMOSVOD	29338,25	
HL.III-HZS	3780,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		91089,26

REVIZE	4560,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		4560,00

	Oddíl	REVIZE				
	Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010002	Vychozí revize hromosvod	hod	12	380,00	4560,00
0002	SOUČET	REVIZE				4560,00

Oddíl	PSV HROMOSVOD					
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.Č.	Ceník.Č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0003	210020661	Konstrukce ocel. Jockl vseobecna	kg	45	9,87	444,15
0004	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	165	4,55	750,75
0005	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	20	7,39	147,80
0006	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	445	29,83	13274,35
0007	210220201	Tyc jimaci, 2m	kus	7	106,40	744,80
0008	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	112	15,09	1690,08
0009	2102203011	Svorka hromosvodova SP 1	kus	26	15,09	392,34
0010	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	6	15,09	90,54
0011	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	6	21,13	126,78
0012	2102203023	Svorka hromosvodova SJ 01	kus	7	21,13	147,91
0013	2102203025	Svorka hromosvodova SR 02	kus	14	21,13	295,82
0014	2102203028	Svorka hromosvodova ST	kus	5	21,13	105,65
0015	210220372	Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed	kus	6	52,26	313,56
0016	210220391	Vodive spoj ochr trubky s vodicem	kus	6	36,64	219,84
0017	210220401	Stítek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	6	10,79	64,74
0018	210220431	Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel	kus	14	17,04	238,56
0019	211190002	Montaz beton.zakladu 50x50x10cm	kus	4	69,00	276,00
0020	SOUČET	Časový fond položek [minut]				19323,67
0021		Časový fond položek [hodin]				322,06

0022	SOUČET	PSV HROMOSVOD	180,0 Kč/h			57971,01
------	--------	---------------	------------	--	--	----------

Oddíl	SPECIF.PSV HROMOSVOD					
Sazebník:	Ceník materialu					
P.Č.	Ceník.Č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0023	13230318	Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A	kg	45	15,00	675,00
0024	15614225	Drat FeZn p 8 B	kg	467,25	15,00	7008,75
0025	15614230	Drat FeZn p 10 B	kg	21	15,00	315,00
0026	35412900	Stítek c. ...pro oznac.svodu B	kus	6	8,00	48,00
0027	35441040	Tyc jimaci JP20 2000mm B	kus	7	116,00	812,00
0028	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B	kg	173,25	22,00	3811,50
0029	35441212	Drzak jim tyci DJ B	kus	14	21,00	294,00
0030	35441312	Striska ochr OS B	kus	7	15,00	105,00
0031	35441425	Podpera ved do zdi PV03 250mm B	kus	115	22,00	2530,00
0032	35441540	Podpera ved ploch st PV21 100 B	kus	330	21,00	6930,00

0033	35441830	Uhelnik ochr OU vodíc d6-12mm/ B	kus	6	145,00	870,00
0034	35441840	Drzak ochr uhelnik DUz do zdi B	kus	12	14,00	168,00
0035	35441860	Svorka tyc SJ01 d20mm B	kus	7	45,00	315,00
0036	35441875	Svorka kriz SK vodíc d6-10mm B	kus	6	35,00	210,00
0037	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm B	kus	112	15,00	1680,00
0038	35441895	Svorka pripoj SP1 d6-12mm B	kus	26	11,00	286,00
0039	35441955	Svorka vodov ST B	kus	5	12,00	60,00
0040	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B	kus	14	11,00	154,00
0041	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B opatrena mosaznymi srouby ve funkci zkusebni svorky	kus	6	15,00	90,00
0042	612410060	Betonovy zaklad 50x50x10cm A Výkres č. 177/2016 - D.1.4.1.b-01	kus	4	744,00	2976,00
0043	SOUČET	SPECIF.PSV HROMOSVOD				29338,25
	Oddíl	HL.III-HZS				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0044	50435108	Demontaze hromosvod	hod	18	210,00	3780,00
0045	SOUČET	HL.III-HZS				3780,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	D.1.4.2 - Vytápění		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Meiči		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Meč		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	Položek: 171
JKSO:			Zpracoval:	Datum: 07.07.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	42 328,39	Práce přesčas	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	121 078,11	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	496 003,71	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
	Montáž	230 713,61		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		91 093,00			
Přesun hmot a sutí		16 626,88			
ZRN celkem			DN celkem	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	997 843,70	DPH 15%	149 676,56
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	997 843,70
		Celkem včetně DPH	1 147 520,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	D.1.4.2 - Vytápění			Objednatel:		
Druh stavby:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči			Projektant:		
Lokalita:	Melč			Zhotovitel:		
JKSO:	07.07.2016			Zpracoval:		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
01	01	723	Plynoinstalace Vnitřní plynovod				12 133,55	3 263,71	15 397,26	0,09	0,09
1	01	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00	437,00	163,62	273,38	437,00	0,01	RTS I / 2016
2	01	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	5,00	497,00	1 178,18	1 306,82	2 485,00	0,01	RTS I / 2016
3	01	723191121R00	Hadice flexib.bajonet. přípojovací , DN 20,délka 0,5 m - dle specifikace	soubor	1,00	1 041,00	973,14	67,86	1 041,00	0,00	RTS I / 2016
4	01	723237214R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20	kus	1,00	343,00	260,38	82,62	343,00	0,00	RTS I / 2016
01	734		Armatury				3 444,05	256,95	3 701,00	0,00	0,00
5	01	734422110R00	Tlakoměr ukazovací, vč. armatury a příslušenství pro plyn	kus	1,00	3 701,00	3 444,05	256,95	3 701,00	0,00	RTS I / 2016
01	783		Nátěry				114,19	338,21	452,40	0,00	0,00
6	01	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	7,80	58,00	114,19	338,21	452,40	0,00	RTS I / 2016
01	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
7	01	900	HZS-úpevnění a kotvení potrubí	h	2,00	462,00	0,00	924,00	924,00	0,00	RTS I / 2016
01	H723		Vnitřní plynovod				0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
8	01	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	9,24	1,50	0,00	13,86	13,86	0,00	RTS I / 2016
01			Ostatní materiál				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
9	01	723300VD	Ostatní nespécifikovatelné potrubní tvarovky	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
10	01	723301VD	Uchyacení potrubí a ostatní montážní materiál	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
02			Technologie zdroje tepla				94 742,64	44 253,43	138 996,07	2,43	2,43
02	721		Vnitřní kanalizace				554,83	1 268,17	1 823,00	0,00	0,00
11	02	721333VD	Napojení navrtáním odvodu kondenzátu na stávající litinový kanalizační svod - předb. cena	kpl	1,00	1 823,00	554,83	1 268,17	1 823,00	0,00	0,00
02	722		Vnitřní vodovod				3 470,12	4 104,88	7 575,00	0,01	0,01
12	02	722264212R00	Vodoměr SV - DN 15x110 mm, Qn 1,5, vč. šroubení	kus	1,00	707,00	557,52	149,48	707,00	0,00	RTS I / 2016
13	02	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16-přívod pro plnění	m	6,00	251,00	388,95	1 137,05	1 506,00	0,00	RTS I / 2016
14	02	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16-odvod kondenzátu	m	8,00	314,00	705,66	1 806,34	2 512,00	0,00	RTS I / 2016
15	02	722181241RT7	Isolace nálevková tl. stěny 6 mm, průměr potrubí 22	m	8,00	70,00	227,42	332,58	560,00	0,00	RTS I / 2016
16	02	722181244RT7	Isolace nálevková, tl. stěny 20 mm, průměr potrubí 22	m	4,00	120,00	322,98	157,02	480,00	0,00	RTS I / 2016
17	02	722181244RT9	Isolace nálevková, tl. stěny 20 mm, průměr potrubí 28	m	8,00	130,00	729,72	310,28	1 040,00	0,00	RTS I / 2016
18	02	722181244RU2	Isolace nálevková, tl. stěny 20 mm, průměr potrubí 35	m	5,00	154,00	557,86	212,14	770,00	0,00	RTS I / 2016
02	731		Kotelny				388,40	23 309,32	23 697,72	2,35	2,35
19	02	731249311R00	Montáž závěsných kotlů bez TUV, odtah do komína,	soubor	1,00	2 506,00	318,76	2 187,24	2 506,00	0,00	RTS I / 2016
20	02	731292811R00	Montáž vnější sondy ke kotli (bez kabeláže)	kus	1,00	456,00	25,95	430,05	456,00	0,03	RTS I / 2016
21	02	731100836R00	Demontáž kotle stávajícího na tuhá paliva s vynesením před objekt	kus	1,00	7 104,00	43,69	7 060,31	7 104,00	2,32	RTS I / 2016
22	02	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	2,32	4 046,00	0,00	9 386,72	9 386,72	0,00	RTS I / 2016
23	02	731900VD	Uvedení plynového kotle do provozu servisním technikem	kpl	1,00	4 245,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00
02	732		Strojovny				3 251,52	867,48	4 119,00	0,03	0,03
24	02	732349101R00	Montáž anuloиду - průtok 1,4 m3/hod	soubor	1,00	1 716,00	1 189,81	526,19	1 716,00	0,01	RTS I / 2016
25	02	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00	147,00	41,90	105,11	147,00	0,00	RTS I / 2016
26	02	732331515R00	Nádobý expanzní tlak.s memb., 50 l	soubor	1,00	2 256,00	2 019,82	236,18	2 256,00	0,01	RTS I / 2016
02	733		Rozvod potrubí				7 245,73	1 989,27	9 235,00	0,02	0,02
27	02	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	3,00	377,00	766,78	364,22	1 131,00	0,00	RTS I / 2016
28	02	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	6,00	688,00	3 233,04	894,96	4 128,00	0,01	RTS I / 2016

Stavební rozpočet

Název stavby:		D.1.4.2 - Vytápění		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Melč		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
29 02	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm		m	994,00	3 245,90	730,10	3 976,00	0,00
02	734	Armatura				11 650,44	6 079,56	17 730,00	0,02
30 02	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1-čerpadlo		kus	199,00	122,03	275,97	398,00	0,00
31 02	734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 15		kus	3,00	700,81	175,19	876,00	0,00
32 02	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20		kus	1,00	305,77	73,23	379,00	0,00
33 02	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25		kus	2,00	745,84	160,16	906,00	0,00
34 02	734235224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32		kus	3,00	628,00	283,65	1 884,00	0,00
35 02	734245421R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 15		kus	1,00	248,00	58,72	248,00	0,00
36 02	734295211R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15		kus	1,00	152,99	59,01	212,00	0,00
37 02	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25		kus	1,00	295,42	80,58	376,00	0,00
38 02	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32		kus	1,00	518,47	94,53	613,00	0,00
39 02	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet DN 15		kus	4,00	642,91	117,09	760,00	0,00
40 02	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15		kus	2,00	318,52	43,48	362,00	0,00
41 02	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2-ruční plnicí armatura		kus	1,00	69,00	4,00	69,00	0,00
42 02	734255112R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar		kus	1,00	372,00	58,14	372,00	0,00
43 02	734421130R00	Tlakoměr kontaktní 0-400 kPa, D 100-podle specifikace		kus	1,00	1 878,00	140,34	1 878,00	0,00
44 02	734421130R00	Tlakoměr kontaktní 0-1 MPa, D 100-podle specifikace		kus	1,00	1 679,37	135,63	1 815,00	0,00
45 02	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrzem, d. 63, 120 st.C		kus	2,00	468,00	268,30	936,00	0,00
46 02	734499211R00	Montáž návrků M 20 x 1,5-teploměr		kus	112,00	70,02	153,98	224,00	0,00
47 02	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2-armatury		kus	18,00	811,74	2 140,26	2 952,00	0,00
48 02	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4-armatury		kus	2,00	95,11	232,89	328,00	0,00
49 02	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1-armatury		kus	6,00	366,09	827,91	1 194,00	0,00
50 02	734494216R00	Návarky s trubkovým závitem G 5/4-armatury		kus	4,00	312,50	635,50	948,00	0,00
02	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				1 276,60	5 427,40	6 704,00	0,00
51 02	900 R03	H2S-upevnění a kotvení potrubí		h	4,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00
52 02	900111VD	Zednické výpomoci - technologie kotleny		kpl	1,00	1 276,60	3 723,40	5 000,00	0,00
02	H731	Kotelny				0,00	1 207,35	1 207,35	0,00
53 02	998731201R00	Přesun hmot pro kotleny, výšky do 6 m		%	241,47	0,00	1 207,35	1 207,35	0,00
02		Ostatní materiál				66 905,00	0,00	66 905,00	0,00
54 02	731102VD	Plynový kondenz.kotel závěsný, výkon 4-32 kW, včetně regulace - dle specifikace		kpl	1,00	52 495,00	0,00	52 495,00	0,00
55 02	731110VD	Vnější sonda k plynovému kotli		ks	1,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00
56 02	732500VD	Hydraul.vyrovnač tlaku-dle specifikace		kpl	1,00	3 893,00	0,00	3 893,00	0,00
57 02	732100VD	Oběhové čerpadlo č.1-ÚT budovy-dle specifikace		ks	1,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00
58 02	734304VD	Ruční plnicí armatura s regulací tlaku-dle specifikace		ks	1,00	611,00	0,00	611,00	0,00
59 02	733911VD	Ostatní nespecifikovatelné měděné tvarovky a fitinky		kpl	1,00	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00
60 02	733901VD	Ostatní montážní a kotvicí materiál		kpl	1,00	581,00	0,00	581,00	0,00
61 02	713190VD	Ostatní nespéc.izolace-páska,sponky		kpl	1,00	642,00	0,00	642,00	0,00
03		Odtah spalin				58 523,68	4 770,32	63 294,00	0,00
03	731	Kotelny				58 523,68	4 770,32	63 294,00	0,00
62 03	731630VD	Sada pro dělené odkouření pr.80		ks	1,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00
63 03	731603VD	Koleno 90 st., pr. 80		ks	4,00	9 428,00	0,00	9 428,00	0,00
64 03	731604VD	Trubka kominová pro kondenz.kotle, pr. 80, přívod vzduchu/odvod spalin		m	24,00	13 656,00	0,00	13 656,00	0,00
65 03	731602VD	Revizní kus s kontrolním víčkem, pr. 80		ks	1,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00
66 03	731638VD	Koncovka děleného odkouření pr. 80		ks	1,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00
67 03	731601VD	Patní koleno s kotvením , pr. 80 (materiál PPS)		ks	1,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		D. 1.4.2 - Vytápění		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Meiči		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Meiř		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
68 03	731637VD	Vystředovací kus pr. 80	ks	3 104,00	18 624,00	0,00	0,00
69 03	731636VD	Střešní průchodka pr. 80-ukončení komínu	ks	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00
70 03	731672VD	Růžice pro trubku pr.80-vnitřní-nasávání vzduchu,odvod spalin	ks	778,00	1 556,00	0,00	0,00
71 03	731673VD	Růžice pro trubku pr.80-vnější-nasávání vzduchu	ks	823,00	823,00	0,00	0,00
72 03	731675VD	Vymetení a čištění stávajícího komínu před montáží nového odtahu	kpl	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00
73 03	731676VD	Ostatní nespécifikovaný materiál - odtahu spalin, přívod vzduchu	kpl	242,00	242,00	0,00	0,00
74 03	731677VD	Montážní práce odtahu spalina přívodu vzduchu,vč. revizí a přesunu hmot	kpl	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00
75 03	731641VD	Zednická výpomoc - odtah spalin a přívod vzduchu	kpl	1 282,68	2 280,32	2 280,32	0,00
04		Otopná soustava		411 229,65	192 754,74	192 754,74	1,73
04	722	Vnitřní vodovod		20 106,81	9 831,19	9 831,19	0,01
76 04	722181244RT6	Izolace nálevková, tl. stěny 20 mm, průměr potrubí 18	m	57,00	3 799,82	2 356,18	0,00
77 04	722181244RT7	Izolace nálevková, tl. stěny 20 mm, průměr potrubí 22	m	31,00	2 503,06	1 216,94	0,00
78 04	722181244RT9	Izolace nálevková, tl. stěny 20 mm, průměr potrubí 28	m	46,00	4 195,90	1 784,10	0,00
79 04	722181244RU2	Izolace nálevková, tl. stěny 20 mm, průměr potrubí 35	m	76,00	8 479,51	3 224,49	0,00
80 04	722181243RT5	Izolace nálevková, tl. stěny 13 mm, průměr potrubí 15	m	29,00	1 128,51	1 249,49	0,00
04	733	Rozvod potrubí		170 735,97	83 020,03	83 020,03	0,49
81 04	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	298,00	75 475,50	51 472,50	0,00
82 04	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	54,00	16 204,63	9 121,37	0,05
83 04	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	26,00	6 645,46	3 156,54	0,03
84 04	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	38,00	20 475,94	5 668,06	0,06
85 04	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	64,00	51 934,43	11 681,57	0,13
86 04	733165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	48,00	27,00	1 296,00	0,00
87 04	733165213R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	16,00	29,00	464,00	0,00
88 04	733165214R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje	kus	5,00	32,00	160,00	0,00
04	734	Armatury		53 506,27	10 144,73	10 144,73	0,05
89 04	734226212RT1	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15	kus	10,00	4 017,84	602,16	0,00
90 04	734286772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	58,00	4 492,57	1 307,43	0,00
91 04	734286222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15	kus	10,00	2 610,67	279,33	0,00
92 04	734221672RT3	Hlavice termostatická s vest.čidle a ochranou proti odození	kus	39,00	315,00	482,70	0,00
93 04	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	4,00	637,04	86,96	0,00
94 04	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	34,00	5 464,76	995,24	0,01
95 04	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2-vyp.ventil, odvzduš.ventil	kus	32,00	3 002,42	2 245,58	0,00
96 04	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	8,00	380,45	931,55	0,00
97 04	734286422R00	Šroubení uz.dvour.s vyp.přímé, pro tělesa VK, DN15	kus	29,00	562,00	1 628,30	0,00
98 04	734226212R00	Ventil speciál DN 15 pro jednobodové připojení top.žebříků - dle specifikace	kus	4,00	1 767,95	80,05	0,00
99 04	734235221R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	8,00	223,00	472,54	0,00
100 04	734235222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	14,00	3 349,11	1 032,89	0,01
04	735	Otopná tělesa		141 229,64	18 786,36	18 786,36	1,14
101 04	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	39,00	222,00	111,28	0,00
102 04	735156460R00	Otopná tělesa panelová 600/ 400	kus	2,00	1 904,00	455,69	0,02
103 04	735156462R00	Otopná tělesa panelová 600/ 600	kus	1,00	2 232,00	230,68	0,02
104 04	735156465R00	Otopná tělesa panelová 600/ 900	kus	1,00	2 492,82	233,18	0,02
105 04	735156562R00	Otopná tělesa panelová 600/ 600	kus	4,00	2 616,00	9 546,75	0,07
106 04	735156666R00	Otopná tělesa panelová 600/1000	kus	1,00	3 667,00	232,81	0,04
107 04	735156667R00	Otopná tělesa panelová 600/1200	kus	1,00	4 118,00	245,05	0,04
108 04	735157463R00	Otopná těl.panel. Ventil 600/ 700 - levé připojení	kus	1,00	3 173,00	227,35	0,02

Stavební rozpočet

Název stavby:		D.1.4.2 - Vytápění		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Melč		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
109 04	735157464R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/ 800 - levé připojení	kus	2,00	6 218,86	463,14	6 682,00	0,02	0,04	RTS I / 2016
110 04	735157465R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/ 900	kus	4,00	3 499,00	924,97	13 996,00	0,02	0,09	RTS I / 2016
111 04	735157465R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/ 900 - levé připojení	kus	2,00	6 535,52	462,48	6 998,00	0,02	0,05	RTS I / 2016
112 04	735157467R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1100 - levé připojení	kus	2,00	3 811,00	469,18	7 622,00	0,03	0,06	RTS I / 2016
113 04	735157468R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1200 - levé připojení	kus	3,00	3 989,00	735,48	11 967,00	0,03	0,09	RTS I / 2016
114 04	735157471R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1800	kus	2,00	5 030,00	585,37	10 060,00	0,05	0,09	RTS I / 2016
115 04	735157471R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1800 - levé připojení	kus	2,00	5 030,00	585,37	10 060,00	0,05	0,09	RTS I / 2016
116 04	735157564R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/ 800	kus	1,00	3 739,00	230,71	3 739,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
117 04	735157567R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1100	kus	1,00	4 262,00	234,37	4 262,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
118 04	735157567R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1100 - levé připojení	kus	2,00	4 262,00	468,74	8 524,00	0,03	0,07	RTS I / 2016
119 04	735157568R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1200 - levé připojení	kus	1,00	4 450,00	244,46	4 450,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
120 04	735157664R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/ 800	kus	3,00	4 085,00	691,14	12 255,00	0,03	0,09	RTS I / 2016
121 04	735157664R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/ 800 - levé připojení	kus	2,00	4 085,00	460,76	8 170,00	0,03	0,06	RTS I / 2016
122 04	735157667R00	Otopná těl.panel. Ventil	600/1100	kus	1,00	4 714,00	233,57	4 714,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
123 04	735171311R00	Těleso trub. 1500.600		kus	3,00	1 885,00	678,15	5 655,00	0,01	0,04	RTS I / 2016
124 04	735171312R00	Těleso trub. 1500.750		kus	1,00	2 016,00	229,74	2 016,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
04	783	Nátěry				6 147,18	18 207,02	24 354,20	0,04	0,04	RTS I / 2016
125 04	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email		m	419,90	58,00	6 147,18	24 354,20	0,00	0,04	RTS I / 2016
04	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				1 315,79	50 764,21	52 080,00	0,00	0,00	
126 04	900	RT2	HZZ - vypouštění vody a demontáž stávající otopné soustavy - tělesa (cca 43 ks), potrubní rozvody, oterřená expanzní nádoba na s vynesením před objekt	h	86,00	261,00	22 446,00	22 446,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
127 04	900	RT3	HZZ-upevnění a kotvení potrubí	h	6,00	428,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
128 04	900	RT4	HZZ - napouštění a tlaková zkouška otopné soustavy	h	8,00	427,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
129 04	900	RT4	HZZ - topná zkouška + vyregulování otopné soustavy, uvedení do provozu	h	50,00	373,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
130 04	900111VD	Zednické výpomoci - otopná tělesa, potrubní rozvody		kpl	1,00	5 000,00	3 684,21	5 000,00	0,00	0,00	
04	H735	Otopná tělesa				0,00	2 001,20	2 001,20	0,00	0,00	
131 04	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m		%	1 334,13	1,50	2 001,20	2 001,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
04		Ostatní materiál				18 188,00	0,00	18 188,00	0,00	0,00	
132 04	733911VD	Ostatní nespecifikovatelné měděné tvarovky a fitinky		kpl	1,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	
133 04	733901VD	Ostatní montážní a kotvicí materiál		kpl	1,00	2 441,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	
134 04	733420VD	Kompenzační vsuvka d 35		ks	5,00	383,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	
135 04	733421VD	Kompenzační vsuvka d 28		ks	2,00	260,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
136 04	733422VD	Kompenzační vsuvka d 22		ks	2,00	244,00	0,00	488,00	0,00	0,00	
137 04	733423VD	Kompenzační vsuvka d 18		ks	2,00	209,00	0,00	418,00	0,00	0,00	
138 04	713190VD	Ostatní nespec.izolace-páska, sponky		kpl	1,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	
139 04	734901VD	Identifikátor topných nákladů s vizual. odečtem pro deskové těleso včetně montážní sady		ks	39,00	245,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	
140 04	734902VD	Identifikátor topných nákladů s vizual. odečtem pro trubkové těleso včetně montážní sady		ks	4,00	385,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	
05		Měření a regulace, elektroinstalace - Způsobily vedlejší výdaj				25 097,65	23 703,35	48 801,00	0,00	0,00	
05	360	MaR, elektroinstalace				25 097,65	23 703,35	48 801,00	0,00	0,00	
141 05	360100VD	Dodávka a montáž elektroinstalace, MaR-viz.sam.rozpočet		kpl	1,00	48 801,00	23 703,35	48 801,00	0,00	0,00	
06		Souviselící stavební práce				27 697,92	83 673,05	111 370,98	5,55	5,55	
06	61	Úprava povrchů vnitřní				563,15	3 186,85	3 750,00	0,41	0,41	RTS I / 2016
142 06	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocementová, hlazená		m2	15,00	250,00	3 186,85	3 750,00	0,03	0,41	RTS I / 2016
06	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 427,15	2 648,85	5 076,00	1,79	1,79	

Stavební rozpočet

Název stavby:		D.1.4.2 - Vytápění		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Melč		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
143 06	630900020RAB	Začištění beton.mazaniny u sopouchu, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku	m2	2,00	495,00	0,00	990,00	0,22	0,44	RTS I / 2016	
144 06	631800001RA0	Oprava(vyspravení) betonové podlahy po vyb.sopouchu, vč. stržení povrchu	m2	2,00	1 602,00	2 100,73	1 103,27	3 204,00	0,55	1,10	RTS I / 2016
145 06	632450076RA0	Příplatek za přehlazení povrchu a napojení na stav. mazaninu	m2	2,00	441,00	326,42	555,58	882,00	0,12	0,25	RTS I / 2016
06	713	Izolace tepelné				0,00	3 195,00	3 195,00	0,09		
146 06	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí - stávající tepelná izolace potrubních rozvodů	m2	45,00	71,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,09	RTS I / 2016
06	766	Podhledové konstrukce v bytech				7 235,92	26 748,08	33 984,00	1,20		
147 06	766421811R00	Demontáž podhledových panelů stropu s uloženíím na stavbě	m2	48,00	120,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,02	1,18	RTS I / 2016
148 06	766423231R00	Zpětná montáž podhledových panelů, vč. případného doplnění nosné konstrukce a panelů	m2	48,00	588,00	7 235,92	20 988,08	28 224,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
06	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				883,80	7 326,20	8 210,00	0,10		
149 06	767995102R00	Výroba a montáž kov.konstr.-doplň.zábradlí a podesty dle specifikace,vč.nátěru	kg	40,00	140,00	299,12	5 300,88	5 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
150 06	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg - ocelová podesta	kg	90,00	29,00	584,69	2 025,31	2 610,00	0,00	0,09	RTS I / 2016
06	784	Malby				4 939,84	8 740,16	13 680,00	0,08		
151 06	784111202R00	Penetrace a vyspravení podkladu před výmalbou	m2	120,00	63,00	1 926,40	5 633,60	7 560,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
152 06	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	120,00	51,00	3 013,45	3 106,55	6 120,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
06	90	Hodinové účtovací sazby (HZZ)				9 256,60	10 026,40	19 283,00	0,00		
153 06	900513VD	Uzavření a zabezpečení posuvných dveří-dle technické zpráva-předb.cena	kpl	1,00	4 283,00	856,60	3 426,40	4 283,00	0,00	0,00	
154 06	900601VD	Požární prostupy (utěsnění) potrubí	kpl	1,00	15 000,00	8 400,00	6 600,00	15 000,00	0,00	0,00	
06	94	Lešení a stavební výřahy				1 320,38	1 579,62	2 900,00	0,04		
155 06	941955002R00	Lešení lehké pomocné (montáž, opravy omítek, výmalby)	m2	25,00	116,00	1 320,38	1 579,62	2 900,00	0,00	0,04	RTS I / 2016
06	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebách				90,68	4 337,32	4 428,00	0,00		
156 06	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov - vyčištění podlahy před montáží	m2	27,00	82,00	45,34	2 168,66	2 214,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
157 06	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov - po provedení montáží	m2	27,00	82,00	45,34	2 168,66	2 214,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
06	96	Bourání konstrukcí				0,00	1 006,50	1 006,50	1,84		
158 06	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC - sopouch	m3	1,10	915,00	0,00	1 006,50	1 006,50	1,67	1,84	RTS I / 2016
06	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				980,40	1 473,60	2 454,00	0,00		
159 06	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,00	2 035,00	845,89	1 189,11	2 035,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
160 06	970034100R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm	m	1,00	419,00	134,50	284,50	419,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
06	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	1 011,79	1 011,79	0,00	0,00	
161 06	998766201R00	Přesun hmot podhledové konstrukce v bytech výšky do 6 m	%	505,90	2,00	0,00	1 011,79	1 011,79	0,00	0,00	RTS I / 2016
06	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	1 517,69	1 517,69	0,00	0,00	
162 06	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	505,90	3,00	0,00	1 517,69	1 517,69	0,00	0,00	RTS I / 2016
06	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	6 709,00	6 709,00	0,00		
163 06	991000VD	Přesun hmot-stavební práce	kpl	1,00	6 709,00	0,00	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	
06	H991VD	Přesun vybouraných hmot				0,00	4 166,00	4 166,00	0,00		
164 06	991900VD	Přesun vybouraných hmot s uloženíím na skládku-izolace potrubí	kpl	1,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	
165 06	991901VD	Polatek za skládku - uložení - izolace potrubí	kpl	1,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	
166 06	991950VD	Přesun vybouraných hmot - OK podesta, kotel - sběrné suroviny	kpl	1,00	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	0,00	
167 06	991951VD	Přesun vybouraných hmot s uloženíím na skládku - zdivo sopouchu	kpl	1,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	
168 06	991902VD	Poplatek za skládku - uložení - zdivo sopouchu (1,7 t)	kpl	1,00	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00	
07	911	Ostatní související práce				0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
07	911	Ostatní související práce				0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
169 07	911600VD	Zkoušky a revize zařízení,seřízení, nastavení, uvedení do provozu	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
170 07	911253VD	PD - pro realizační práci, skutečný stav	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
171 07	911603VD	Ostatní související náklady realizace	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	



Stavební rozpočet

Název stavby:	D.1.4.2 - Vytápění	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Energetické úspory bytového domu č.p. 68 v Melči	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Melč	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Celkem:			997 843,70

Poznámka:

Položkový rozpočet MaR
Projekt pro stavební povolení
Energetické úspory bytového domu č.p.68 v Melči

Označ ní	Popis	Typ	Výrobce	Počet ks, m	Jednotková cena	Celkem
DODÁVKA						
	stáv. rozvaděč					
F...	Jistič 1-fázový 6A, char.B, 6kA	dle vlastního výběru	montážní firma	1	754 Kč	754 Kč
X...	Sworka šedá do 2,5mm	dle vlastního výběru	montážní firma	1	25 Kč	25 Kč
X...	Sworka sv. Modrá do 2,5mm	dle vlastního výběru	montážní firma	1	25 Kč	25 Kč
X...	Sworka zelenožlutá do 2,5mm	dle vlastního výběru	montážní firma	2	25 Kč	50 Kč
	Kabelové vývodky M20x1,5 s maticí	dle vlastního výběru	montážní firma	1	221 Kč	221 Kč
	Celkem stáv.rozvaděč					1 075 Kč
Přístroje v provozu						
	Přístroje v provozu					
BJ1	Obslužná jednotka pro plynový kotel	součásti kotle	dodávka technologie	1	5800	5800
M1	Oběhové čerpadla, napájení 230V AC	dle vlastního výběru	dodávka technologie	1	3155	3155
BT1	Čidlo teploty venkovní, NTC, -50 až 70°C	dle vlastního výběru	montážní firma	1	750 Kč	750 Kč
ZAS1,2	Žásuvka - bílá barva, 230V,16A, IP54, pro nástěnnou montáž	dle vlastního výběru	montážní firma	2	1 454 Kč	2 908 Kč
GSM	Univerzální GSM modul na omítku, s adaptérem +SIM karta, 2vstupy, 2výstupy	dle vlastního výběru	montážní firma	1	9 887 Kč	9 887 Kč
SG1	Detektor úniku plynu CH4	dle vlastního výběru	montážní firma	1	451 Kč	451 Kč
	Spojovací svorky pro 4 vodiče	dle vlastního výběru	montážní firma	3	485 Kč	1 455 Kč
MX1	Krabice sdružovací venkovní IP44 (100x100x80)	dle vlastního výběru	montážní firma	1	75 Kč	75 Kč
	Celkem přístroje v provozu					24 481 Kč
Kabely, kabelové trasy						
	Kabely, kabelové trasy					
	Kabel (m)	CY6	montážní firma	15	45 Kč	675 Kč
	Kabel (m)	CYKY -J 3x1,5	montážní firma	20	58 Kč	1 160 Kč
	Kabel (m)	JYTY-O 2x1	montážní firma	20	68 Kč	1 360 Kč
	Materiál kabelových tras	PVC Lišty	montážní firma	30	85 Kč	2 550 Kč
	Celkem kabely, kabelové trasy					5 745 Kč

[illegible]