

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji – stavební práce“

mezi smluvními stranami

1.1. Zhotovitel: PALATINE s.r.o.

Sídlo: Tasovice 144, 671 25 Hodonice
Zastoupen: Josefem Miléřem, jednatelem firmy
IČ: 27736130
DIČ: XXXXXXXXXX
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 55522, KS v Brně
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje

Sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice
Zastoupen: P. Mgr. Janem Sokulski, administrátorem
IČ: 65764994
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019 je sjednán z důvodu víceprací a z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2019 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek č. 2 nepodléhá schválení Biskupství brněnským.

1. Čl. 3. Cena díla, bod 3.1. se mění a doplňuje takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	765.581,- Kč
Cena DPH 21%	160.772,- Kč
CENA CELKEM	926.353,- Kč

V roce 2019 bude provedena I. etapa prací v ceně 578.080,- Kč vč. 21% DPH.

2. Čl. 4. Doba plnění, bod 4.2.1. se mění takto: Ukončení prací – etapa 2019: 15. 12. 2019


3. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2019 zůstávají beze změny.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Příloha:

- rozpočet
- rozpočet I. etapy

V Dyji, dne 14. 11. 2019



.....
za objednatele



.....
za zhotovitele



Položkový rozpočet

Zakázka: **Kostel sv. Jana Nepomuckého v Dyji - oprava interiéru**

Zhotovitel: **PALATINE s.r.o.**
144
67125 Tasovice

IČO: **27736130**
DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost Dyje**
191
67125 Tasovice

IČO: **65764994**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	328 988,99
PSV	429 012,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	7 580,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	765 581,19 CZK
Základní DPH	21 %	160 772,00 CZK


Zaokrouhlení: -0,19 CZK


Cena celkem: **926 353,00 CZK**



Za zhotovitele


Misto



Za objednatele


Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	228 550,70	14,50304
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	36 320,00	10,11198
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	39 636,00	1,30358
97	Prorážení otvorů	HSV	8 780,40	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	9 470,11	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	212 738,41	5,23431
767	Konstrukce zámečnické	PSV	4 343,00	0,00275
784	Malby	PSV	211 930,79	0,75273
VN	Vedlejší náklady	VN	7 580,00	0,00000
D96	Prorážení otvorů	HSV	6 231,78	0,00000
Celkem:			765 581,19	31,90839

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní		228 550,70		14,50304		0,00000	
1	602 01-5122.RT7	Omitka stěn jádrová trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm							
		m2	164,30	772,00	126 839,60	0,05670	9,31581	0,00000	0,00000
2	602 01-5173.R00	Štuk weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm							
		m2	164,30	170,00	27 931,00	0,00441	0,72456	0,00000	0,00000
3	612 42-3631.R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková							
		m2	19,00	845,00	16 055,00	0,05629	1,06951	0,00000	0,00000
4	612 42-1131.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových							
		m2	1 034,50	55,80	57 725,10	0,00328	3,39316	0,00000	0,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		36 320,00		10,11198		0,00000	
5	631 59-1115.R00	Násyp pod podlahy z keramzitu							
		m3	7,60	2 755,00	20 938,00	0,42000	3,19200	0,00000	0,00000
6	631 57-1014.R00	Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm							
		m2	19,00	28,00	532,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	632 24-43R	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho, zpětná MTŽ původních, očištěných+ 20% doplnění							
		m2	19,00	440,00	8 360,00	0,16878	3,20682	0,00000	0,00000
8	632 24.R	Oprava stávající cihelné dlažby, (40% výměna cihel.dlažby)							
		m2	22,00	295,00	6 490,00	0,16878	3,71316	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		39 636,00		1,30358		0,00000	
9	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m							
		m2	220,20	180,00	39 636,00	0,00592	1,30358	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů		8 780,40		0,00000		5,86919	
10	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %							
		m2	64,41	64,80	4 173,77	0,00000	0,00000	0,05900	3,80019
11	978 01-3111.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %							
		m2	1 034,50	3,25	3 362,13	0,00000	0,00000	0,00200	2,06900
12	965 03-1121.R00	Demontáž podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2							
		m2	19,00	65,50	1 244,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		9 470,11		0,00000		0,00000	
13	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m							
		t	25,91	365,50	9 470,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské		212 738,41		5,23431		2,23488	
14	762 52-1812.R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50 mm							
		m2	93,12	83,80	7 803,46	0,00000	0,00000	0,02400	2,23488
15	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm							
		m2	63,00	87,50	5 512,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	762 52-4104.R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka							
		m2	135,20	184,50	24 944,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	762 52-R	Oprava podlahy z prken hoblovaných , na polštáře á 1 m, prkna tloušťky do 40 mm							
		m2	16,00	165,00	2 640,00	0,01000	0,16000	0,00000	0,00000
18	605-126AR	Fošna SM/JD hoblovaná tl. 5 dl. 200-390 š. 25-34, II. jakost							
		m3	7,44	13 260,00	98 654,40	0,55000	4,09200	0,00000	0,00000
19	605-11080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m							
		m3	1,70	6 170,00	10 489,00	0,55000	0,93500	0,00000	0,00000
20	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB							
		m2	197,00	15,60	3 073,20	0,00006	0,01182	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	783 68-2141.R00	Nátěr olejový speciální dřevěných podlah (Osmo) 2x, a dřevěných vřetenových schodišť (OSMO) 2x	m2	276,20	186,00	51 373,20	0,00008	0,02210	0,00000	0,00000
22	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	4,54	192,50	873,95	0,00295	0,01339	0,00000	0,00000
23	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,23	1 410,00	7 374,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 343,00		0,00275		0,00200
24	767 61-R00	Oprava mříže -doplnění	kus	1,00	1 153,00	1 153,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200
25	783 22-R	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, kovanné zábradlí, mříže	m2	11,00	290,00	3 190,00	0,00025	0,00275	0,00000	0,00000
Díl: 784		Malby				211 930,79		0,75273		0,00000
26	784 40-2802.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	311,00	34,50	10 729,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	784 01-1121.R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	119,90	10,00	1 199,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	784 40-3802.R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	723,00	21,90	15 833,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	784 18-1201.R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	1 199,00	42,20	50 597,80	0,00016	0,19184	0,00000	0,00000
30	784 18-5122.RT1	Malba Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x, barva cenové skupiny I	m2	1 199,00	103,50	124 096,50	0,00042	0,50358	0,00000	0,00000
31	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	85,00	45,60	3 876,00	0,00004	0,00340	0,00000	0,00000
32	784 01-1222.RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	147,56	15,70	2 316,69	0,00035	0,05165	0,00000	0,00000
33	784 01-1221.RT2	Zakrytí dřevěných schodišť, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	113,00	19,00	2 147,00	0,00002	0,00226	0,00000	0,00000
34	784 01-1211.RT2	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	93,00	12,20	1 134,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 580,00		0,00000		0,00000
35	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	7 580,00	7 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96		Prorážení otvorů				6 231,78		0,00000		0,00000
36	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,31	305,50	2 233,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,62	34,00	497,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,31	220,00	1 608,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,55	15,70	573,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	7,31	180,50	1 319,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Dyji - oprava interiéru - I.etapa

Zhotovitel: PALATINE s.r.o.
144
67125 Tasovice

IČO: 27736130
DIČ: XXXXXXXXXX

Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje
191
67125 Tasovice

IČO: 65764994
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV	231 489,83
PSV	241 532,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 730,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	477 752,03 CZK
Základní DPH	21 %	100 328,00 CZK


Zaokrouhlení: -0,03 CZK

Cena celkem: **578 080,00 CZK**



 Za zhotovitele


 Místo



 Za objednatele


 Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	166 913,00	10,62086
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	27 428,00	6,90516
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	19 620,00	0,64528
97	Prorážení otvorů	HSV	6 253,77	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	6 586,31	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	107 057,00	2,67734
767	Konstrukce zámečnické	PSV	2 748,00	0,00138
784	Malby	PSV	131 727,20	0,46961
VN	Vedlejší náklady	VN	4 730,00	0,00000
D96	Prorážení otvorů	HSV	4 688,75	0,00000
Celkem:			477 752,03	21,31963

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					166 913,00		10,62086		0,00000
1	602 01-5122.RT7	Omitka stěn jádrová trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	133,00	772,00	102 676,00	0,05670	7,54110	0,00000
2	602 01-5173.R00	Štuk weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	133,00	170,00	22 610,00	0,00441	0,58653	0,00000
3	612 42-3631.R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	7,00	845,00	5 915,00	0,05629	0,39403	0,00000
4	612 42-1131.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	640,00	55,80	35 712,00	0,00328	2,09920	0,00000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					27 428,00		6,90516		0,00000
5	631 59-1115.R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	7,60	2 755,00	20 938,00	0,42000	3,19200	0,00000
6	631 57-1014.R00	Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm	m2	0,00	28,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
7	632 24-43R	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho, zpětná MTŽ původních, očištěných+ 20% doplnění	m2	0,00	440,00	0,00	0,16878	0,00000	0,00000
8	632 24.R	Oprava stávající cihelné dlažby, (40% výměna cihel.dlažby)	m2	22,00	295,00	6 490,00	0,16878	3,71316	0,00000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					19 620,00		0,64528		0,00000
9	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	109,00	180,00	19 620,00	0,00592	0,64528	0,00000
Díl: 97 Prorážení otvorů					6 253,77		0,00000		5,08019
10	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	64,41	64,80	4 173,77	0,00000	0,00000	0,05900
11	978 01-3111.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	640,00	3,25	2 080,00	0,00000	0,00000	0,00200
12	965 03-1121.R00	Demontáž podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2	m2	0,00	65,50	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					6 586,31		0,00000		0,00000
13	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,02	365,50	6 586,31	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské					107 057,00		2,67734		0,38400
14	762 52-1812.R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	16,00	83,80	1 340,80	0,00000	0,00000	0,02400
15	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	42,00	87,50	3 675,00	0,00000	0,00000	0,00000
16	762 52-4104.R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	58,00	184,50	10 701,00	0,00000	0,00000	0,00000
17	762 52-R	Oprava podlahy z prken hoblovaných , na polštáře á 1 m, prkna tloušťky do 40 mm	m2	16,00	165,00	2 640,00	0,01000	0,16000	0,00000
18	605-126AR	Fošna SM/JD hoblovaná tl. 5 dl. 200-390 š. 25-34, II. jakost	m3	3,19	13 260,00	42 299,40	0,55000	1,75450	0,00000
19	605-11080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	1,33	6 170,00	8 206,10	0,55000	0,73150	0,00000
20	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	95,00	15,60	1 482,00	0,00006	0,00570	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	783 68-2141.R00	Nátěr olejový speciální dřevěných podlah (Osma) 2x, a dřevěných vřetenových schodišť (OSMO) 2x	m2	173,00	186,00	32 178,00	0,00008	0,01384	0,00000	0,00000
22	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	4,00	192,50	770,00	0,00295	0,01180	0,00000	0,00000
23	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,67	1 410,00	3 764,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 748,00		0,00138		0,00200
24	767 61-R00	Oprava mříže -doplnění	kus	1,00	1 153,00	1 153,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200
25	783 22-R	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, kovanné zábradlí, mříže	m2	5,50	290,00	1 595,00	0,00025	0,00138	0,00000	0,00000
Díl: 784		Malby				131 727,20		0,46961		0,00000
26	784 40-2802.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	126,00	34,50	4 347,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	784 01-1121.R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	75,00	10,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	784 40-3802.R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	514,00	21,90	11 256,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	784 18-1201.R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	745,00	42,20	31 439,00	0,00016	0,11920	0,00000	0,00000
30	784 18-5122.RT1	Malba Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x, barva cenové skupiny I	m2	745,00	103,50	77 107,50	0,00042	0,31290	0,00000	0,00000
31	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	62,00	45,60	2 827,20	0,00004	0,00248	0,00000	0,00000
32	784 01-1222.RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	95,00	15,70	1 491,50	0,00035	0,03325	0,00000	0,00000
33	784 01-1221.RT2	Zakrytí dřevěných schodišť, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	89,00	19,00	1 691,00	0,00002	0,00178	0,00000	0,00000
34	784 01-1211.RT2	Olepečování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	67,00	12,20	817,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 730,00		0,00000		0,00000
35	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 730,00	4 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96		Prorážení otvorů				4 688,75		0,00000		0,00000
36	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,50	305,50	1 680,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,00	34,00	374,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,50	220,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,50	15,70	431,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	5,50	180,50	992,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000