

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                | Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín |
| Druh zadávacího řízení:               | Zjednodušené podlimitní řízení                                     |
| Předmět veřejné zakázky:              | Stavební práce                                                     |
| Režim veřejné zakázky:                | Podlimitní                                                         |
| Zadavatel:                            | město Jičín                                                        |
| Sídlo zadavatele:                     | Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1              |
| IČO:                                  | 00271632                                                           |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | JUDr. Jan Malý                                                     |

V Jičín dne 13. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 7. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## Dotaz č. 4:

Přesné znění v příloze tohoto Vysvětlení.

## Odpovědi na dotaz č. 4:

- na základě vysvětlení zadávací dokumentace je předmětem pol. č. 621 "Krov dřevěný, kontrola, nová impregnace – skladba STŘ 1, 2" impregnační nátěr krovu (nové a stávající části) a kontrola stávající části krovu, dle tohoto vysvětlení ve výkazu výměr chybí položky na dodávku a montáž nových částí krovu a sbíjeného rámu, který by měl být součástí pouze skladby STŘ 2 viz výkres krovu – nový stav

**Základním předmětem položky je jednoznačně tesařská konstrukce krovu, vztažená na m2 plochy střechy. Výměry a výpisy řeziva jsou patrné z výkresu krovu D.1.1.16. Kromě vlastní tesařské konstrukce je pak součástí její kontrola a ošetření v souladu s předchozím vysvětlením zadávací dokumentace.**

- upřesnění pol. č. 824 a 825 (dle upraveného slepého rozpočtu ze dne 28.4.2020) „izolovaný vodič HVI / CVI vč. příslušenství“. Dle vyjádření dodavatele svody z HVI vodiče jsou příliš krátké na to, aby se mohlo použít HVI. Minimální délka HVI vodiče, aby byl funkční je 6m, dle výkresu jsou ty svody cca 3,5-5m.

**Výměry položek jsou v kusech. Dle možností dodavatele, buď použije izolovaný vodič HVI, pak ať počítat pro každý kus délku 6,0 m nebo použije izolovaný vodič CVI, kde lze použít kratší přesné délky s nalisovanými přechodkami. Případně lze toto řešení i kombinovat.**

- doplnění pol. č. 1000 "Bourací a demontážní práce", rozsah bouracích prací, které mají být součástí této položky, je dle vysvětlení zadávací dokumentace popsán v SO02 TZ (viz bod 3.1 bourací práce). Žádáme o doplnění výměr těchto podpoložek „08 - Odstranění povrchu asf. komunikace vč. provedení výkopu, rozsah viz SO 04“ a „09 - Odstranění povrchu asf. komunikace vč. provedení výkopu, rozsah viz SO 06“, které jsme nenašli ani v situačním výkresu a ani v objektech (SO 04 a SO 06) na které se odkazují.

**SO02 - poznámky bouracích prací 08 a 09 řeší odstranění asfaltové komunikace v místech výkopů pro kanalizaci. Součástí je odstranění asfaltového krytu a odtěžení/výkop podkladních vrstev v předpokládané tl. do cca 400 mm, včetně přesunu a likvidace tohoto materiálu. Následné výkopy v zemině/zásypech už jsou součástí jednotlivých položek u objektů SO04 a SO06.**

**Poznámky 08 – vztahuje se ke všem výkopům pro splaškovou kanalizaci SO04 v komunikaci – upřesňuji předpokládaný rozsah do 150,6+6,1=156,7 m2 (trasy kolem parkoviště + část úseku mezi ŠP1 a ŠP2).**

**Poznámky 09 – vztahuje se ke všem výkopům pro dešťovou kanalizaci SO06 v komunikaci (i pro odstranění) – upřesňuji předpokládaný rozsah do 36,1 m2 (rušené uliční vpusti a pruh před garáží).**

*V situaci u objektu SO 04 je též přepojení mezi šachtami ŠP1 a ŠP2, které dle situace zasahuje do asfaltové komunikace, ale v situaci bouracích prací u objektu SO 02 tato část vyznačená není.*

**V situaci SO02 není vidět celý rozsah, proto je tam poznámka „rozsah viz SO04 a SO06“. Celkový rozsah je zřejmý i z koordinační situace C3.**

*Dle popisu těchto podpoložek má být součástí i provedení výkopů, ale tyto výkopy jsou dle našeho názoru též součástí soupisů prací objektů SO 04 a SO 06.*

**Výše vysvětleno. V rámci SO02 je pouze odstranění komunikace s výkopem pouze podkladních vrstev do tl. 400mm. Další výkopy jsou již součástí SO04 a SO06.**

- pro správné ocenění pol. č. 1017 „MĚŘIČ TEPLA ultrazvukový - průtok 3,5 m3/h - TYP UPŘESNĚN PROVOZOVATELEM TEPLOVODNÍ SÍTĚ s možností dálkového odečtu“ žádáme o upřesnění typu měřiče tepla

**Konkrétní výrobek musí odsouhlasit provozovatel teplovodní sítě. Není možné uvádět obchodní názvy. Specifikace je dostatečná. Mohu upřesnit předpokládanou cenovou hladinu do 15.000,- bez DPH.**

- doplnění u pol. č. 1036 „Zemní práce-Výkop pro předizolované potrubí cca hl.1 m, podsyp potrubí pískovým ložem včetně zásypu a zhutnění dle požadavku výrobce předizolovaného p, množství 1 soubor“ výměru a rozsah jednotlivých prací, které mají být součástí této položky

**Výměra je patrná např. z půdorysu D.1.4.3b-01 nebo z výkazu výměr, jelikož zemní práce se vztahují pouze k předizolovanému potrubí v pol.č. 1031 a 1032 – celkem délka venkovního potrubí v souběhu do 3,0 bm.**

**Výkopových prací bude minimum, hlavní výkop bude proveden stavbou pro novou rampu, lze tedy uvažovat pouze dílčí výkop rýhy do š/h/d – 500/500/3000 mm. Dále uložení potrubí v souladu s požadavky výrobce, pískový podsyp a obsyp pro délku potrubí do 6,0 bm. Následné zásypy se zhutněním už bude provádět stavba při realizaci a po dokončení nové rampy a opěrné stěny – není třeba kalkulovat v této položce.**

- doplnění u pol. č. 1174 „Demontáž - Potrubí kameninové do DN 250, vč. tvarovek, ekologické likvidace, výkopů a uvedení do původního stavu“ výměr jednotlivých prací, které mají být součástí této položky:

- výměr výkopů (v dokumentaci jsme nenašli jejich hloubku), pokud nejsou součástí položky pol.č. 1177 viz níže

**výkopy jsou součástí položky č. 1177**

- výměru bouracích prací zpevněných ploch, pokud není součástí jiné položky, v dokumentaci bouracích prací v SO 02 (Zpevněné plochy) nejsou tyto bourací práce zakresleny

**bourací práce komunikace jsou součástí položek SO02, viz vysvětlení výše**

- pro ocenění „uvedení do původního stavu“ potřebujeme doplnit výměru a druh případných zpevněných ploch, pokud není součástí jiných položek

**opravy zpevněných ploch jsou součástí SO02 (pol. č. 991)**

- doplnění u pol. č. 1177 „Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněního zasypání výkopu“ výměr výkopů (v dokumentaci jsme nenašli jejich hloubku), výkopy jsou dle popisu již součástí položky 1174 (Demontáž potrubí)

**Výkopy a zásypy pro odstranění potrubí jsou součástí této položky č. 1177. Hloubku výkopu, po odstranění souvrství komunikace, lze předpokládat do 2,0 m.**

- doplnění u pol. č. 1178 „Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro nové potrubí, včetně hutněního zasypání výkopu“ výměr jednotlivých prací, které mají být součástí této položky:

- výměr výkopů

**Délky a šířky výkopů jsou ve výkazu uvedené. Hloubky lze odečíst z výkresu podélného profilu D.6.4.. Průměrně lze uvažovat s hloubkou cca 1,5 m.**

- výměr podsypů, obsypů a zásypů

**Podsypy a obsypy nového potrubí jsou součástí položek č. 1185 a 1184. Zásypy výkopem s hutněním po vrstvách lze uvažovat, dle vzorového schéma uložení potrubí, na výšku cca 1,0 m.**

**V souladu s § 54 odst. 5 zákona zadavatel s odkazem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z termínu 19. 5. 2020 do 13:00 hod. na nový termín pro podání nabídek 20. 5. 2020 do 9:00 hod.**

**Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.**

Příloha: znění dodatečného dotazu

JUDr. Jan Malý, starosta města



