

Příloha č.1

➤ Rozpočet



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230303
Stavba: Rekonstrukce komunikace Lipová

KSO:
Místo: obec Průhonice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B E S s.r.o.

IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553

Projektant:
Ing. Iva Rotheová, GRP geodézie a projekce

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 385 865,71

DPH základní
Sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
2 385 865,71
0,00

Výše daně
501 031,80
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 886 897,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230303

Stavba: Rekonstrukce komunikace Lipová

Místo: obec Průhonice

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Projektant: Ing. Iva Rotheová, GRP
geodézie a projekce

Uchazeč: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 385 865,71	2 886 897,51
01	Komunikace	2 162 316,00	2 616 402,36
02	Sanace	223 549,71	270 495,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace Lipová
Objekt:
01 - Komunikace

KSO:
Místo: obec Průhonice

Zadavatel:
Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Uchazeč:
B E S s.r.o.

Projektant:
Ing. Iva Rotheová, GRP geodézie a projekce

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 162 316,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 162 316,00	21,00%	454 086,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 616 402,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Lipová

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

obec Průhonice

Datum:

16.06.2025

Zadavatel:

Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Projektant:

Ing. Iva Rotheová,
GRP geodézie a
projekce

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 162 316,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 096 951,86

1 - Zemní práce

337 437,43

2 - Zakládání

198 549,80

5 - Komunikace pozemní

1 155 704,65

8 - Trubní vedení

75 122,63

9 - Ostatní konstrukce a práce

191 126,73

997 - Přesun sutě

131 102,15

998 - Přesun hmot

7 908,47

M - Práce a dodávky M

40 123,00

21-M - Elektromontáže

36 059,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 064,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 009,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 231,39

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 019,62

VRN3 - Zařízení staveniště

600,98

VRN4 - Inženýrská činnost

600,98

VRN7 - Provozní vlivy

6 009,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,597	81,08	48,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		74 6*0,008		0,597			
	VV		Součet		0,597			
	D	2	Zakládání				198 549,80	
21	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného	m3	2,200	1 236,67	2 720,67	
	VV		110,0*0,02		2,200			
	VV		Součet		2,200			
22	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	110,000	199,59	21 954,90	
23	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	363,000	29,92	10 860,96	
	VV		110,0*3,0*1,1		363,000			
	VV		Součet		363,000			
24	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	381,150	62,26	23 730,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		363,0*1,05		381,150			
	VV		Součet		381,150			
25	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	38,500	1 793,98	69 068,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		110,0*0,35		38,500			
	VV		Součet		38,500			
26	K	2127552R02	Drenáž bude zaústěna do vpusti	soubor	1,000	1 802,94	1 802,94	CS ÚRS 2023 01
27	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy min.Edef,2=30MPa	m2	70,800	5,95	421,26	CS ÚRS 2023 01
28	K	1711525R01	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy min.Edef,2=45MPa	m2	763,000	18,03	13 756,89	CS ÚRS 2023 01
29	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	574,770	20,61	11 846,01	CS ÚRS 2023 01
30	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	680,815	62,26	42 387,54	CS ÚRS 2023 01
	VV		574,77*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		680,815			
	D	5	Komunikace pozemní				1 155 704,65	
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	547,400	441,22	241 523,83	CS ÚRS 2023 01
32	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	547,400	17,29	9 464,55	CS ÚRS 2023 01
33	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	547,400	569,51	311 749,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		123,1+153,7+259,7+10,9		547,400			
	VV		Součet		547,400			
34	K	573231106R03	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	558,348	0,60	335,01	CS ÚRS 2023 01
35	K	573111112R04	Postřík živичný infiltrační PI-E množství 1 kg/m2	m2	558,348	25,22	14 081,54	CS ÚRS 2023 01
36	K	564851011b	Podklad ze šterkodrtě ŠDa plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	558,348	227,31	126 918,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		(123,1+153,7+259,7+10,9)*1,02		558,348			
	VV		Součet		558,348			
37	K	564851011a	Podklad ze šterkodrtě ŠDb plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	574,770	227,31	130 650,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		(123,1+153,7+259,7+10,9)*1,05		574,770			
	VV		Součet		574,770			
38	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	14,500	78,13	1 132,89	CS ÚRS 2023 01
39	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	187,320	321,04	60 137,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Vjezdy na pozemek"		70,665			
	VV		(9,4+6,8+4,8+8,0+4,8+11,2+10,2+2,8+9,3)*1,05		83,055			
	VV		"Parkovací plocha" (12,7+33,8+15,1+17,5)*1,05		33,600			
	VV		"Zpevněná plocha" (19,0+7,3+5,7)*1,05		187,320			
	VV		Součet		187,320			
40	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	178,400	418,78	74 710,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Vjezdy na pozemek"		67,300			
	VV		9,4+6,8+4,8+8,0+4,8+11,2+10,2+2,8+9,3		79,100			
	VV		"Parkovací plocha" 12,7+33,8+15,1+17,5		32,000			
	VV		"Zpevněná plocha" 19,0+7,3+5,7		178,400			
	VV		Součet		178,400			
41	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	72,684	504,82	36 692,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Vjezdy na pozemek"		72,684			
	VV		(9,4+6,8+4,8+8,0+4,8+11,2+10,2+2,8+9,3)*1,08		72,684			
	VV		Součet		72,684			
42	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	85,428	396,65	33 885,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Parkovací plocha" (12,7+33,8+15,1+17,5)*1,08		85,428			
	VV		Součet		85,428			
43	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	34,560	420,69	14 539,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Zpevněná plocha" (19,0+7,3+5,7)*1,08		34,560			
	VV		Součet		34,560			
44	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	76,464	227,31	17 381,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		(5,2+55,5+1,3+2,6+2,5)*1,08		72,468			
	VV		(2,5+1,2)*1,08		3,996			
	VV		Součet		76,464			
45	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	70,800	389,28	27 561,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,2+55,5+1,3+2,6+2,5		67,100			
	VV		2,5+1,2		3,700			
	VV		Součet		70,800			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Lipová

Objekt: 01 - Komunikace

Místo: obec Průhonice

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Projektant: Ing. Iva Rotheová,
GRP geodézie a
projekce

Uchazeč: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 162 316,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 096 951,86	
D	1		Zemní práce				337 437,43	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,000	81,01	567,07	CS ÚRS 2023 01
	vv		5,4+1,6		7,000			
	vv		Součet		7,000			
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	21,200	102,46	2 172,15	CS ÚRS 2023 01
	vv		10,0+11,2		21,200			
	vv		Součet		21,200			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	173,000	57,42	9 933,66	CS ÚRS 2023 01
	vv		21,7+59,2+14,4+14,4+17,2+10,8+7,1		144,800			
	vv		7,0+21,2		28,200			
	vv		Součet		173,000			
4	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	309,700	90,23	27 944,23	CS ÚRS 2023 01
	vv		40,0+6,2+6,8+256,7		309,700			
	vv		Součet		309,700			
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,894	50,15	15 842,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		309,7+1,02		315,894			
	vv		Součet		315,894			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	79,600	55,69	4 432,92	CS ÚRS 2023 01
	vv		55,7+10,5+3,6+9,8		79,600			
	vv		Součet		79,600			
7	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	21,500	81,22	1 746,23	CS ÚRS 2023 01
	vv		14,5+7,0		21,500			
	vv		Součet		21,500			
8	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	35,700	48,84	1 743,59	CS ÚRS 2023 01
	vv		9,3+26,4		35,700			
	vv		Součet		35,700			
9	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	142,500	151,21	21 547,43	CS ÚRS 2023 01
	vv		9,1+7,6+6,0+7,3+11,8+12,3+14,1+12,5+16,7+18,9+15,8+10,4		142,500			
	vv		Součet		142,500			
10	K	131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	6,500	509,96	3 314,74	CS ÚRS 2023 01
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,500	201,88	706,58	CS ÚRS 2023 01
12	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,091	41,48	3,77	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,3*0,3*0,9*1,12		0,091			
	vv		Součet		0,091			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	145,591	131,81	19 190,35	CS ÚRS 2023 01
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	145,591	237,60	34 592,42	CS ÚRS 2023 01
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	727,955	17,75	12 921,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		145,591*5		727,955			
	vv		Součet		727,955			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	232,946	411,07	95 757,11	CS ÚRS 2023 01
	vv		145,591*1,6		232,946			
	vv		Součet		232,946			
17	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	74,600	47,60	3 550,96	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,5+15,9+3,2+11,7+4,0+5,9+8,2+14,2+8,0		74,600			
	vv		Součet		74,600			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	111,900	715,17	80 027,52	CS ÚRS 2023 01
	vv		74,6*1,5		111,900			
	vv		Součet		111,900			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	74,600	18,70	1 395,02	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	72,468	384,63	27 873,37	CS ÚRS 2023 01
	W		(5,2+55,5+1,3+2,6+2,5)*1,08		72,468			
	W		Součet		72,468			
47	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé	m2	3,996	625,02	2 497,58	CS ÚRS 2023 01
	W		196x161x60mm barevná		3,996			
	W		(2,5+1,2)*1,08		3,996			
	W		Součet		3,996			
48	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl	m2	33,400	735,66	24 571,04	CS ÚRS 2023 01
	W		200 mm		33,400			
	W		23,3+0,7+5,6+2,4+0,6+0,8		33,400			
	W		Součet		33,400			
	D	8	Trubní vedení				75 122,63	
49	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200	kus	3,000	2 403,92	7 211,76	CS ÚRS 2023 01
	W		mm zvýšením mříže					
50	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200	kus	7,000	3 004,91	21 034,37	CS ÚRS 2023 01
	W		mm zvýšením poklopu					
51	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200	kus	9,000	1 201,96	10 817,64	CS ÚRS 2023 01
	W		mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
52	K	8959413R05	Posun stávající uliční vpusti ke kraji vozovky -	kus	2,000	12 019,62	24 039,24	CS ÚRS 2023 01
	W		demontáž, přemístění a zpětná montáž					
53	K	8971718R06	Likvidace stávající uliční vpusti	kus	2,000	6 009,81	12 019,62	CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				191 126,73	
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s	m	114,600	414,44	47 494,82	CS ÚRS 2023 01
	W		boční opěrou do lože z betonu prostého					
	W		44,0+8,0+7,2+38,1+12,8+4,5		114,600			
	W		Součet		114,600			
55	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový	m	120,330	174,28	20 971,11	CS ÚRS 2023 01
	W		1000x150x150mm					
	W		(44,0+8,0+7,2+38,1+12,8+4,5)*1,05		120,330			
	W		Součet		120,330			
56	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového	m	217,400	350,80	76 263,92	CS ÚRS 2023 01
	W		stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	W		8,2+4,2+53,2+7,0+5,4+15,1+8,1+2,6+2,5+2,2+2,9+1,7+1,7+1,		119,000			
	W		6+1,3+1,3					
	W		2,7+2,4+2,5+2,3+1,4+1,9+1,4		14,600			
	W		40,6+1,1+1,5+8,8+2,4+23,9+1,4+1,8+1,4+0,9		83,800			
	W		Součet		217,400			
57	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	124,950	168,27	21 025,34	CS ÚRS 2023 01
	W		(8,2+4,2+53,2+7,0+5,4+15,1+8,1+2,6+2,5+2,2+2,9+1,7+1,7+1,		124,950			
	W		,6+1,3+1,3)*1,05					
	W		Součet		124,950			
58	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	15,330	144,24	2 211,20	CS ÚRS 2023 01
	W		(2,7+2,4+2,5+2,3+1,4+1,9+1,4)*1,05		15,330			
	W		Součet		15,330			
59	M	59217039	obrubník betonový parkový barevný 500x50x200mm	m	87,990	126,21	11 105,22	CS ÚRS 2023 01
	W		(40,6+1,1+1,5+8,8+2,4+23,9+1,4+1,8+1,4+0,9)*1,05		87,990			
	W		Součet		87,990			
60	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s	kus	1,000	366,15	366,15	CS ÚRS 2022 02
	W		betonovým základem					
61	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	834,16	834,16	CS ÚRS 2022 02
62	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2	kus	1,000	302,37	302,37	CS ÚRS 2022 02
	W		objímkami na sloupek nebo konzolu					
63	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 183,93	1 183,93	CS ÚRS 2023 01
64	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na	kus	1,000	473,99	473,99	CS ÚRS 2023 01
	W		sloupek nebo konzolu					
65	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	1,000	8 894,52	8 894,52	CS ÚRS 2023 01
	D	997	Přesun sutě				131 102,15	
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	320,346	37,93	12 150,72	CS ÚRS 2023 01
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze	t	4 484,844	8,13	36 461,78	CS ÚRS 2023 01
	W		sypaných materiálů					
	W		320,346*14		4 484,844			
	W		Součet		4 484,844			
68	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační	t	33,317	36,06	1 201,41	CS ÚRS 2023 01
	W		skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17					
	W		01 01					
	W		1,820+6,254+16,318+8,925		33,317			
	W		Součet		33,317			
69	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační	t	189,163	411,07	77 759,23	CS ÚRS 2023 01
	W		skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do					
	W		Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	W		50,170+138,993		189,163			
	W		Součet		189,163			
70	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační	t	97,865	36,06	3 529,01	CS ÚRS 2023 01
	W		skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu					
	W		zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	D	998	Přesun hmot				7 908,47	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z	t	263,177	30,05	7 908,47	CS ÚRS 2023 01
	W		kamene, monolitickým betonovým nebo živitým					
	D	M	Práce a dodávky M				40 123,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	21-M		Elektromontáže				36 059,00	
72	K	210870013R07	Přeložení stávajícího kabel.vedení	m	50,000	721,18	36 059,00	CS ÚRS 2023 01
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 064,00	
73	K	460171151	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	50,000	33,41	1 670,50	CS ÚRS 2023 01
74	K	460431161	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	50,000	47,87	2 393,50	CS ÚRS 2023 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 009,75	
75	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	25,000	240,39	6 009,75	CS ÚRS 2023 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 231,39	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 019,62	
76	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	12 019,62	12 019,62	CS ÚRS 2023 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				600,98	
77	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	600,98	600,98	CS ÚRS 2023 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				600,98	
78	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	600,98	600,98	CS ÚRS 2023 01
D	VRN7		Provozní vlivy				6 009,81	
79	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	6 009,81	6 009,81	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Lipová

Objekt:

02 - Sanace

KSO:

Místo: obec Průhonice

CC-CZ:

Datum: 16.06.2025

Zadavatel:

Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ:

43792553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

Ing. Iva Rotheová, GRP geodézie a projekce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

223 549,71

DPH základní
snížená

Základ daně

223 549,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

46 945,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

270 495,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Lipová

Objekt:

02 - Sanace

Místo:

obec Průhonice

Datum:

16.06.2025

Zadavatel:

Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Projektant:

Ing. Iva Rotheová,
GRP geodézie a
projekce

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	223 549,71
HSV - Práce a dodávky HSV	217 539,90
1 - Zemní práce	156 631,70
5 - Komunikace pozemní	54 189,18
998 - Přesun hmot	6 719,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 009,81
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 009,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Lipová

Objekt: 02 - Sanace

Místo: obec Průhonice

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Projektant: Ing. Iva Rotheová,
GRP geodézie a
projekce

Uchazeč: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							223 549,71	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				217 539,90	
D		1	Zemní práce				156 631,70	
1	K	122552205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 1000 m3 strojně	m3	228,900	216,35	49 522,52	CS ÚRS 2023 01
	W		763,0*0,3		228,900			
	W		Součet		228,900			
2	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	228,900	121,40	27 788,46	CS ÚRS 2023 01
3	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	228,900	66,11	15 132,58	CS ÚRS 2023 01
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	228,900	78,13	17 883,96	CS ÚRS 2023 01
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	377,685	122,60	46 304,18	CS ÚRS 2023 01
	W		228,9*1,65		377,685			
	W		Součet		377,685			
D		5	Komunikace pozemní				54 189,18	
6	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	1 526,000	10,82	16 511,32	CS ÚRS 2023 01
	W		"2 vrstvy po 150 mm" 763,0*2		1 526,000			
	W		Součet		1 526,000			
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	377,685	99,76	37 677,86	CS ÚRS 2023 01
	W		1526,0*0,15*1,65		377,685			
	W		Součet		377,685			
D		998	Přesun hmot				6 719,02	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	377,685	17,79	6 719,02	CS ÚRS 2023 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 009,81	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 009,81	
9	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	6 009,81	6 009,81	CS ÚRS 2023 01

