

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Stavební úpravy skladu na pozemku p.č. st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v rozhodném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Název: **Městys Mrákotín**
Se sídlem: Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín
Zastoupený: Miroslav Požár, starosta
IČ: 00286265
DIČ CZ000286265
Telefon/email: 567 317 514 / mestys.mrakotin@seznam.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Název: **TERNI s.r.o.**
Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Jan Háva, jednatel
IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296
Telefon/email: 723 260 046/ j.hava@terni.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 433446681/0100
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jan Háva, jednatel

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Roman Kubelka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Předmět Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 na akci

„Stavební úpravy skladu na pozemku p.č. st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče“

je změna článku 2. Cena díla uzavřené Smlouvy o dílo. Ke změně dochází v důsledku změn v průběhu realizace a z důvodu rozšíření předmětu díla.

Cena díla se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH dle SOD	5 881 503,30 Kč
DPH 21%	1 235 115,69 Kč
Původní cena díla vč. DPH	7 116 618,99 Kč

Z1 Stavební úpravy skladu změny bez DPH	838 134,95 Kč
<u>Z2 Boxy a opěrka vícepráce bez DPH</u>	<u>1 342 616,50 Kč</u>

Změny Z1 a Z2 bez DPH celkem	2 180 751,45 Kč
DPH 21%	457 957,80 Kč
Změny Z1 a Z2 vč. DPH	2 638 709,25 Kč

Nová cena díla bez DPH	8 062 254,75 Kč
DPH 21%	1 693 073,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH	9 755 328,25 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku č. 2.


Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem souhlasí.
Současně prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Mrákotíně dne 25.3.2026

V Mrákotíně dne 25.3.2026




.....
Za objednatele:
Miroslav Požár
starosta

TERNI s.r.o.
Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
IČ 42634296 DIČ CZ42634296


.....
Za zhotovitele:
Ing. Jan Háva
jednatel

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód:224073

Stavba:Stavební úpravy skladu na pozemku p.č.st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče

Místo:Mrákotín

Objednatel:Městys Mrákotín

Zhotovitel:TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Datum:27.2.2026

IČ:00286265

DIČ:CZ00286265

IČ:42634296

DIČ:CZ42634296

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	224073	Stavební úpravy skladu na pozemku p.č.st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče	5 881 503,30	2 180 751,45	37,08%	8 062 254,75			
O	224073	Stavební úpravy	5 881 503,30	2 180 751,45	37,08%	8 062 254,75			
ZL	Z1	Stavební úpravy skladu_změny		838 134,95	14,25%	838 134,95			
ZL	Z2	Boxy a opěrka_vícepráce		1 342 616,50	22,83%	1 342 616,50			

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 224073 - Stavební úpravy skladu na pozemku p.č.st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče
Změnový list: Z1 - Stavební úpravy skladu_změny

Místo: Mrákotín Datum: 27.2.2026
Objednatel: Městys Mrákotín IČ: 00286265 DIČ: CZ00286265
Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava IČ: 42634296 DIČ: CZ42634296

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 224073 Mrákotín stavební úpravy skladu							
O 224073 Stavební úpravy							
ZL Z1 Stavební úpravy skladu_změny							
D 1 Zemní práce							
1	K	131253102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	93,09259	519,00	48 315,05
2	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-14,76000	1 090,00	-16 088,40
3	K	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-14,76000	189,00	-2 789,64
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,20000	799,00	3 355,80
5	K	132253101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	3,49140	1 290,00	4 503,91
6	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-10,56000	47,90	-505,82
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,58399	47,90	4 626,37
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	96,58399	167,00	16 129,53
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	96,58399	22,00	2 124,85
D 2 Zakládání							43 659,60

838 134,95

59 671,65

Smluvní rozpočet						
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
10	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	10,91490	4 000,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					639 112,74	
11	K	311113132	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	15,68250	1 390,00
12	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	44,62500	2 010,00
13	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	42,02192	1 560,00
14	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	69,28690	2 810,00
15	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,55001	55 800,00
16	K	312311951	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	17,55000	4 440,00
17	K	314251204	Komínové těleso betonové, komínová tvárnice jednopřůduchová, vložka DN 180	m	8,00000	8 295,00
18	K	317167136R00	Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/225 cm	kus	-1,00000	840,00
19	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,00000	690,00
20	K	319201322	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 40 mm maltou	m2	57,67245	553,00
21	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	85,11579	867,00
22	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	31,32450	886,00
23	K	342247542R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	-41,31000	990,00
D 4 Vodovorné konstrukce					-90 888,39	
24	K	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích	t	-2,01491	12 400,00
25	K	417237114R00	Obezdění věnce brouš. věncovkou HELUZ 8/25, izol.	m	99,60800	326,00
26	K	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	-0,19017	4 470,00
27	K	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-20,75200	1 107,00
28	K	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-20,75200	213,00
29	M	13486325R	Týč průřezu HEA 240, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	-2,57963	36 200,00
30	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	0,64943	35 800,00
D 5 Komunikace pozemní					-237 457,20	
31	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	135,50247	173,00
32	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm, fr. 0/32 mm	m2	49,78575	93,80
33	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm fr. 0/32 mm	m2	148,38840	72,40
34	K	564831010	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm, fr. 0-32	m2	450,00000	172,00

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
35	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm fr. 0-63	m2	450,00000	310,00	139 500,00
36	K	564871017	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 400 mm, fr. 32-63 mm	m2	62,67168	595,00	37 289,65
37	K	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad kamenivo 45cm dlažba přírodní tloušťka 8 cm, vč. zemních prací	m2	-297,20000	1 785,00	-530 502,00
D 6 Úpravy povrchu, podlahy							191 572,71
38	K	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta APU	m	19,86000	101,00	2 005,86
39	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	29,02500	5 300,00	153 832,50
40	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	29,02500	734,00	21 304,35
41	K	631320001	D+M oboustranného ukončovacího ocelového profilu (černá ocel)	m	11,10000	1 300,00	14 430,00
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							74 811,62
42	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	153,87000	97,20	14 956,16
43	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	153,87000	347,00	53 392,89
44	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	143,97000	292,00	42 039,24
45	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	154,44774	75,30	11 629,91
46	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	154,44774	296,00	45 716,53
47	K	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	9,00000	212,00	1 908,00
48	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	10,89000	165,00	1 796,85
49	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,33195	299,00	20 730,25
50	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	93,89354	230,00	21 595,51
51	K	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-299,80300	273,00	-81 846,22
52	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-10,60500	1 110,00	-11 771,55
53	K	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi	m2	-128,03000	374,00	-47 883,22
54	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	3,30000	96,90	319,77
55	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	3,30000	357,00	1 178,10
56	K	613321131	Vápenocementový štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	3,30000	318,00	1 049,40
D 62 Úpravy povrchů vnější							-54 920,01

Smluvní rozpočet							
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
57	K	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2	-143,31200	58,20	-8 340,76
58	K	602011187RT7	Štěrka na stěnách silikonová bílá Cemix NZB, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	-143,31200	471,00	-67 499,95
59	K	622111191	Celoplošné vyrovnání vnějších stěn lepidlem	m2	28,57575	317,00	9 058,51
60	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	56,60000	53,70	3 039,42
61	M	63127414	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/150mm	m	59,43000	37,00	2 198,91
62	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	29,22600	903,00	26 391,08
63	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	24,68340	180,00	4 443,01
64	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	6,00390	332,00	1 993,29
65	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	116,77571	300,00	35 032,71
66	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	97,13821	173,00	16 804,91
67	K	622324354RT6	Zatepl.syst.MultiTherm, ostění, Perimetr, tl. 40 mm s omítkou silikátovou Multiputz ZT, zrno 2 mm	m2	12,58000	1 607,00	20 216,06
68	K	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	-181,73500	310,00	-56 337,85
69	K	622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	-68,34929	271,00	-18 522,66
70	K	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3	m2	-181,73500	143,00	-25 988,11
71	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	3,96000	71,40	282,74
72	K	623142001	Sklolažnické pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	3,96000	330,00	1 306,80
73	K	623321131	Vápenocementový štuk vnějších pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	3,96000	253,00	1 001,88
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -5 287,50							
74	K	631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm	m2	-23,50000	225,00	-5 287,50
D 769 Otvorové prvky z plastu -50 145,70							
75	K	769 03	Okno plastové 1150/1470 - komplet dodávka a montáž	ks	-1,00000	12 978,90	-12 978,90
76	K	769 04	Okno plastové 540/860 - komplet dodávka a montáž	ks	-1,00000	5 904,80	-5 904,80
77	K	769 05	Okno plastové 520/870 - komplet dodávka a montáž	ks	-1,00000	5 914,70	-5 914,70
78	K	769 06	Dveře plastové 900/2020 - komplet dodávka a montáž	ks	-1,00000	25 347,30	-25 347,30
D 8 Trubní vedení -57 502,50							
79	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, DN 100 mm	m	-61,50000	511,00	-31 426,50
80	K	212971122R00	Opláštění trativ.z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m	m2	-61,50000	59,60	-3 665,40
81	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-14,76000	1 380,00	-20 368,80

Smluvní rozpočet						
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
82	M	69366060R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/60 300 g/m2 šíře do 7m	m2	-61,50000	33,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce						90 218,18
83	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymrberetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	14,00000	615,00
84	M	ACO.130004N	ACO Monoblock RD200V - 0.0, žlab 1,0m, natur	kus	12,00000	5 091,97
85	M	ACO.130016	ACO Monoblock RD200V - 0.1, reviz. díl 0,66m, P-odtok DN150, natur	kus	2,00000	7 885,37
86	M	ACO.130008	ACO Monoblock RD200V - čelní stěna 0., pro začátek, natur	kus	2,00000	1 931,44
87	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymrberetonový s krycím roštem šířky do 210 mm	kus	1,00000	949,00
88	M	ACO.130022	ACO Monoblock RD200V - vpust horní díl 0.0, 0,66m, natur	kus	1,00000	11 341,20
89	M	ACO.10935	ACO Drain - vpust dolní díl H365, odtok DN150 (RD150/200)	kus	1,00000	2 538,00
90	M	ACO.13999	ACO Drain - kalový koš pro vpust NW150/200, PP	kus	1,00000	542,72
91	K	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-100,00000	145,00
D 94 Lešení a stavební výtahy						9 888,83
92	K	941941001	Stavba lešení	hod	20,00000	350,00
93	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,97000	65,70
D 96 Bourání konstrukcí						93 941,75
94	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	7,50000	1 730,00
95	K	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	42,35492	154,00
96	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,84400	999,00
97	K	962032681	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36 m2	m3	0,60000	427,00
98	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,64124	3 860,00
99	K	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	-14,57200	1 560,00
100	K	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	-12,90000	401,00
101	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	57,67245	120,00
102	K	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	-181,73500	34,50
103	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-47,88216	304,00
104	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-430,93944	13,30
105	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,69295	663,00
106	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	74,69295	107,00
107	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	74,69295	183,00
108	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	74,69295	107,00

Smluvní rozpočet							
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
109	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-47,88216	900,00	-43 093,94
D 99 Staveništní přesun hmot							246 678,51
110	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	182,72482	1 350,00	246 678,51
D MON Přípojky inženýrských sítí							-276 600,00
111	K	801	Přípojka vodovodní - kompletní práce včetně opravy povrchů	bm	-56,00000	1 800,00	-100 800,00
112	K	802	Přípojka splaškové kanalizace - kompletní práce včetně opravy povrchů	bm	-22,00000	1 400,00	-30 800,00
113	K	803	Přípojka dešťové kanalizace - kompletní práce včetně opravy povrchů	bm	-34,00000	1 500,00	-51 000,00
114	K	804	Přípojka plynovodní - kompletní práce včetně opravy povrchů	bm	-47,00000	2 000,00	-94 000,00
D VN Vedlejší náklady							-45 000,00
115	K	005122 R	Vytýčení a ochrana inženýrských sítí	soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
116	K	005123 R	Zkoušky, revize, měření, protokoly, zprávy atd.	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
117	K	005124 R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
D 711 Izolace proti vodě							-12 479,39
118	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,05000	12,70	26,04
119	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00062	67 500,00	41,85
120	K	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svíse, vč. uchyc. prvků	m2	-73,80000	67,00	-4 944,60
121	M	28323134R	Fólie nopová DELTA MS DRAIN š. 2m l=30m, nopy 4 mm	m2	-80,00000	108,00	-8 640,00
122	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,05000	131,00	268,55
123	M	BRM.N1014	HYDROBIT V60 S 35, tl. 3,5 mm	m2	2,38928	113,59	271,40
124	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	22,00000	12,70	279,40
125	M	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	4,40000	96,40	424,16
126	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-122,73200	1,68	-206,19
D 713 Izolace tepelné							-2 674,10
127	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	61,94000	56,87	3 522,53
128	K	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	140,00000	17,05	2 387,00
129	M	63151414.AR	Deska z minerální písti ISOVER UNI tl. 200 mm	m2	-30,00000	701,80	-21 054,00
130	M	63153802.AR	Deska z minerální vlny STEPROCK HD 1000x600x 40 mm polotuhá, podlahová	m2	28,75380	438,90	12 620,04
131	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-25,24430	5,93	-149,67
D 762 Konstrukce tesařské							221 161,40
132	K	762081151	Sámování kleštin, fošen do stropu	m3	5,40000	1 500,00	8 100,00

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
133	K	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	-2,00000	8 250,00	-16 500,00
134	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - oprava sousedního objektu	m	36,00000	346,00	12 456,00
135	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	12,80000	538,00	6 886,40
136	M	61191176	palubky obkladové smrk profil klasický 14x121mm jakost A/B	m2	14,08000	272,00	3 829,76
137	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	22,00000	116,00	2 552,00
138	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	4,00000	793,00	3 172,00
139	K	762351131	Výroba a montáž vikýře	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
140	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,31900	10 500,00	34 849,50
141	M	60512131	hranol stavební řezivo vazné trámy 7 ks 22/30 - 10m	m3	4,62000	12 000,00	55 440,00
142	M	60512132	hranol stavební řezivo stropní trámy 14/22	m3	3,10000	10 500,00	32 550,00
143	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,65000	1 672,00	1 086,80
144	K	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm - bez dodávky řeziva dle upřesnění zadání	m2	-151,67200	154,00	-23 357,49
145	K	762811210RT3.1	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	151,67200	396,00	60 062,11
146	K	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	-53,20000	79,20	-4 213,44
147	K	763613131RT6	M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,sraz,šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	15,63000	451,00	7 049,13
148	K	763613232RT6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	15,63000	506,00	7 908,78
149	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 083,71550	6,14	12 789,85
Dřevostavby							
D 763							92 750,32
150	K	342261112RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	-15,05000	1 050,50	-15 810,03
151	K	347015112R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol.	m2	-7,88000	775,50	-6 110,94
152	K	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00
153	K	763001	D+M revizní dvířka do SDK 200x200 mm	kus	1,00000	1 215,00	1 215,00
154	K	763002	D+M SDK předstěna ukončení příčky do hřebene 1x RF 12,5 mm na kovovou konstrukci	m2	4,20000	685,00	2 877,00
155	K	763003	D+M pomocná dřevěná konstrukce k předstěně ukončení příčky do hřebene 1x RF 12,5 mm na kovovou konstrukci	hod	2,00000	450,00	900,00

Smluvní rozpočet							
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
156	K	763004	D+M SDK předstěna ve sprchovém koutě 1x RbI 12,5 mm na kovovou konstrukci	m2	5,53000	685,00	3 788,05
157	K	763005	D+M SDK obklad kleštiny desky RF 12,5 mm na kovovou konstrukci	kus	12,00000	1 480,00	17 760,00
158	K	763006	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstrukci desky protipožární RF tl. 12,5 mm, bez izolace - garáž	m2	50,00000	680,00	34 000,00
159	K	763007	D+M SDK kastl obklad ZTI desky RF 12,5 mm na kovovou konstrukci - garáž	m	5,33000	960,00	5 116,80
160	K	763008	D+M tepelné izolace podhledu tl. 160 mm obj. hmot. do 15 kg/m3	m2	50,00000	371,00	18 550,00
161	K	763009	D+M PT folie Wutop DS 200 + eurasol pásky, montáž parozábrany na stěny s přelepením spoju parotěsná folie DEKFOL N AL speciál	m2	50,00000	126,00	6 300,00
162	K	763010	D+M SDK čelo nad vraty desky RF 12,5 mm na kovovou konstrukci - garáž	m	5,48000	680,00	3 726,40
163	K	763011	D+M SDK obklad schodiště průchod desky RF 12,5 mm na kovovou konstrukci	hod	10,00000	450,00	4 500,00
164	M	763012	Použitý materiál	kus	1,00000	4 298,00	4 298,00
165	K	763013	Otočení zárubní	hod	10,00000	450,00	4 500,00
166	M	763014	Použitý materiál	kus	1,00000	2 380,00	2 380,00
167	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	893,21280	3,84	3 429,04
D 764 Konstrukce klempířské				68 209,77			
168	K	764011401	Podkladní plech z Pz plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 150 mm	m	1,00000	112,00	112,00
169	K	764011421	Dilatační přípojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	9,80000	261,00	2 557,80
170	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	11,90000	1 410,00	16 779,00
171	K	764111651	Krytina střechy rovné z trapéz tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	44,00000	687,00	30 228,00
172	K	764201115	Montáž oplechování nevětraného hřebene s hřebenovým plechem	m	2,00000	285,00	570,00
173	K	764211615	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	6,00000	809,00	4 854,00
174	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	4,30000	784,00	3 371,20
175	K	7643114031	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejizovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 210 mm	m	7,00000	302,00	2 114,00

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
176	K	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,00000	342,00	4 104,00
177	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	1,25000	372,00	465,00
178	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	1,40000	428,00	599,20
179	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	0,50000	730,00	365,00
180	M	55350159	koleno svodové roury 100/72°	kus	1,00000	265,00	265,00
181	K	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	663,84200	2,75	1 825,57
D 765		Krytiny tvrdé			76 854,92		
182	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové na sucho do suti	m2	180,00000	146,00	26 280,00
183	K	765114011	Krytina keramická bobrovka rezná korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	22,00000	1 180,00	25 960,00
184	K	765114412	Krytina keramická bobrovka - přířezání tašek	m	12,00000	112,00	1 344,00
185	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	44,00000	418,00	18 392,00
186	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	7,00000	142,00	994,00
187	K	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	729,70000	5,32	3 884,92
D 767		Konstrukce zámečnické			-71 201,80		
188	K	767 01	Vrata 4000/2720 - komplet dodávka a montáž	ks	-1,00000	57 750,00	-57 750,00
189	K	767 02	Vrata 2500/2500 - komplet dodávka a montáž	ks	-2,00000	55 880,00	-111 760,00
190	K	767 03	Vrata vnitřní 2300/2100 - komplet dodávka a montáž	ks	-1,00000	82 170,00	-82 170,00
191	K	767001	D+M sekční vrata 4000x2800mm	kus	1,00000	62 195,10	62 195,10
192	K	767002	D+M sekční vrata 2500x2520mm	kus	1,00000	43 734,90	43 734,90
193	K	767003	D+M sekční vrata 2500x2520mm, integrované dveře, nízký práh	kus	1,00000	73 548,20	73 548,20
194	K	767004	Provaření sloupů	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
D 771		Podlahy z dlaždic a obklady			18 680,12		
195	K	771101111R00	Vyrovnání podkladů tl. do 7 mm	m2	3,79250	542,00	2 055,54
196	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Cemix	m2	3,79250	63,00	238,93
197	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	38,43300	154,00	5 918,68
198	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	27,73000	119,00	3 299,87
199	K	771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo SikaCeram	m2	4,41650	704,00	3 109,22
200	M	59764231R	Dlažba Taurus Granit 300x300x9 mm	m2	-16,89300	550,00	-9 291,15

Smluvní rozpočet							
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
201	M	LSS.DAA4H566	RAKO Garda DAA4H566 dlaždice slinutá, povrch glazovaný, béžová 448x448x8 mm	m2	23,08337	509,57	11 762,59
202	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,42000	430,00	1 040,60
203	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	181,34280	3,01	545,84
D 776 Podlahy povlakové -2 248,79							
204	K	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novořlor extra tloušťky 2,0 mm	m2	-3,85000	584,10	-2 248,79
D 777 Podlahy ze syntetických hmot -226 917,61							
205	K	777553010R00	Penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	-193,59000	93,50	-18 100,67
206	K	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	-193,59000	311,30	-60 264,57
207	K	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x Saduritem Z 1	m2	-193,59000	716,10	-138 629,80
208	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	-820,04730	12,10	-9 922,57
D 781 Obklady keramické 4 092,49							
209	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,80000	493,00	4 338,40
210	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	2,00000	219,00	438,00
211	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,00000	212,00	848,00
212	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	2,60000	30,50	79,30
213	M	597813600R	Obkládačka 20x20 bílá mat Color One	m2	-51,00000	450,00	-22 950,00
214	M	LSS.WADMB566	RAKO Garda WADMB566 obkládačka, povrch glazovaný, béžová 398x198x7 mm	m2	49,60000	374,43	18 571,73
215	M	LSS.WADMB569	RAKO Garda WADMB569 obkládačka, povrch glazovaný, béžová 398x198x7 mm	m2	4,80000	563,54	2 704,99
216	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	40,30420	1,54	62,07
D 783 Nátěry 71 862,36							
217	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	201,64245	121,00	24 398,74
218	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	125,89821	82,00	10 323,65
219	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	125,89821	295,00	37 139,97
D 784 Malby -89 059,03							
220	K	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	-824,46800	108,02	-89 059,03
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 57 350,00							
221	K	2007	UNC	hod	9,00000	500,00	4 500,00
222	K	HZS0001.1	HZS - stavební práce položkově neocenitelné - sekání a bourání zdí, oken, posun ocel sloupů, přípravoci pro ZTI, otištění omítek ve dvoře, betonáž poklopu šachty	hod	10,00000	350,00	3 500,00

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
223	K	HZ50001.2	HZS - stavební práce položkově neocenitelné	hod	141,00000	350,00	49 350,00

Zhotovitel:

TERNI s.r.o.
Na Běhce 4819/1b, 586 01 Jihlava
IČ 42634296 DIČ CZ42634296

Datum a podpis:

Objednatel:

MĚSTYS MRÁKOTÍN
588 54 MRÁKOTÍN 49
IČO: 00286265 DIČ: CZ00286265
☎ 567 317 514

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:
Změnový list:

224073 - Stavební úpravy skladu na pozemku p.č.st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče
Z2 - Boxy a opěrka_vícepráce

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Mrákotín
Městys Mrákotín
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

27.2.2026
00286265
CZ00286265
42634296
CZ42634296

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	224073		Mrákotín stavební úpravy skladu				1 342 616,50
O	224073		Stavební úpravy				
ZL	Z2		Boxy a opěrka_vícepráce				
D	1		Zemní práce			26 286,81	
1	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,01750	1 090,00	5 469,08
2	K	132201119R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,01750	189,00	948,31
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,01750	47,90	575,64
4	K	1741511102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	14,14500	460,00	6 506,70
5	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	28,29000	452,00	12 787,08
D	2		Zakládání				56 436,48
6	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	14,10912	4 000,00	56 436,48
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				375 493,24
7	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	28,67500	1 410,00	40 431,75
8	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	125,97500	2 010,00	253 209,75
9	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,32530	55 800,00	73 951,74
10	K	348278492	Ukončení opěrného zdíva betonovou dlažbou hladkou, vel. 40x40x4 cm, lepení lepidlem, vyspárování	kus	50,00000	158,00	7 900,00

Smluvní rozpočet						
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
D 4 Vodorovné konstrukce						
						6 265,88
11	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm - fr. 0-32	m2	31,55025	93,60
12	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	315,50250	10,50
D 5 Komunikace pozemní						75 510,15
13	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	230,00000	246,00
14	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	25,24020	750,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						48 082,61
15	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,46508	5 080,00
D 94 Lešení a stavební výtahy						20 334,59
16	K	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	117,95000	88,30
17	K	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	117,95000	30,30
18	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	117,95000	53,80
D 99 Staveništní přesun hmot						226 832,71
19	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	168,02423	1 350,00
D 712 Povlakové krytiny						121 128,66
20	K	712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	150,00000	173,25
21	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	174,82500	294,00
22	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	10,60000	215,25
23	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	10,60000	208,95
24	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	10,60000	187,95
25	K	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	11,60000	307,65
26	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	11,60000	456,75

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
27	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	150,00000	58,80	8 820,00
28	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	173,25000	35,60	6 167,70
29	K	71239138R3	Provedení PVC folie - pochůzí lávka	m2	16,40000	138,60	2 273,04
30	M	28343010	DEKPLAN 77 přitížený 1,8mm - lávka pochůzí	m2	20,97900	378,00	7 930,06
31	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 179,32680	2,71	3 195,98
D 762				357 091,15			
Konstrukce tesařské							
32	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	190,60000	281,40	53 634,84
33	M	60512131	hranol stavební řezivo vazné trámy 7 ks 22/30 - 10m	m3	3,90000	12 600,00	49 140,00
34	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	12,00000	404,25	4 851,00
35	M	60512132	hranol stavební řezivo stropní trámy 14/22	m3	0,34000	11 025,00	3 748,50
36	K	762332134	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	12,00000	485,10	5 821,20
37	M	60512133	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,42000	12 600,00	5 292,00
38	K	762332135	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2	m	36,00000	559,65	20 147,40
39	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	2,78000	13 440,00	37 363,20
40	K	762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	150,00000	555,45	83 317,50
41	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	150,00000	153,30	22 995,00
42	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,96000	8 589,00	34 012,44
43	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,40000	1 672,00	19 060,80
44	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	8,26670	2 142,00	17 707,27
D 764				29 154,22			
Konstrukce klempířské							
45	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,60000	460,95	4 886,07
46	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	11,60000	520,80	6 041,28
47	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	10,60000	449,40	4 763,64
48	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,60000	642,60	7 454,16

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
49	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žláby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,00000	715,05	715,05
50	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,00000	1 012,20	4 048,80
51	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,14824	8 400,00	1 245,22

Zhotovitel:

TERNI s.r.o.
Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
IČ 42634296 DIČ CZ42634296

Datum a podpis:

Objednatel:



Datum a podpis:

MĚSTYS MRÁKOTÍN
588 54 MRÁKOTÍN 49
IČO: 00286265 DIČ: CZ00286265
☎ 567 317 514

-1-