



MĚSTO

BLANSKO

ZADAVATEL:

město Blansko

Sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČ: 00279943

Název zakázky: „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“ – opakovaná výzva

V Boskovicích dne 04. července 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V rámci veřejné zakázky na stavební práce, zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“ – opakovaná výzva, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

Dotaz:

V konstrukci budou měněny příčky, které nejsou primárně nosné, přesto ve skutečnosti tyto příčky můžou stopní nosníky podpírat, při jejich odstranění musíme počítat s přirozeným dotvarování stropních nosníků. Výjimečně by se mohl na místo nenosné příčky použít nový nosný průvlak. Požadujeme vyjasnit kde mají být nové průvlaky tak, aby nedošlo k dotvarování konstrukce stropu a jeho průhybu. V Technické zprávě SO 06 Dešťová kanalizace je uvedeno: Zemní práce budou prováděny ručně v ochranných pásmech stávajících sítí (při křížení). V soupisu prací je pouze položka: 2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 107,92000 ➤ Informace o provádění zemních prací ručně je pouze připomenutí v případě, že pokud se narazí na nějaké křížení, které v podkladech projektu nebyly. Chybí ruční výkopy ve VV. Požadujeme prověřit a doplnit položku.

Odpověď:

Ve věci dodatečných průvlaků. Oprávněný statik žádné dodatečné podpírání nepředepsal a jeho posouzení hlavní projektant důvěřuje. Pokud má uchazeč nějaké ohrožené konkrétní místo, tak doporučuji problém řešit na místě po zahájení stavby

V případě na požadavku doplnění rozsahu ručních výkopů pro dešťovou kanalizaci ve VV hlavní projektant dále uvádí. Projekční tým neměl ke svému zpracování projektu pasport stávajících areálových inženýrských sítí a nebylo tedy možné předjímat s jistotou rozsah výkopových prací z důvodu křížení. V situacích stavby jsou trasy zakresleny orientačně. Přesto lze s velkou dávkou jistoty předpokládat, že výkopové práce pro dešťovou kanalizaci bude možné kompletně provést strojně a pro jejich nacenění není položka ručních výkopů potřeba.

Zadavatel dále doplňuje, že v Technické zprávě SO 06 Dešťová kanalizace je uvedeno: Zemní práce budou prováděny ručně v ochranných pásmech stávajících sítí (při křížení). V soupisu prací je pouze položka:

➤ 2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 107,92000

➤ Informace o provádění zemních prací ručně je pouze připomenutí v případě, že pokud se narazí na nějaké křížení, které v podkladech projektu nebyly.



Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 09.07.2025.

Zadavatel upravuje znění bodu 19.3. takto:

Lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a končí dne 09.07.2025 v 10.00 hodin.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností