

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 402019
Modernizace fotbalového stadionu SK Klatovy 1898**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

I. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Zástupce pro věci smluvní: p. Václav Svoboda, jednatel
Zástupce pro věci technické: p. David Přerost, vedoucí výroby IS
p. Pavel Novák, stavbyvedoucí
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565

1.2 Objednatel: SK Klatovy 1898, z.s.
Se sídlem: Gorkého 440/II, 339 01 Klatovy
IČ: 22849831
DIČ: CZ22849831
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Jindřich Sojka, předseda výkonného výboru, tel. +420 [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
pan Radim Koura, technický dozor stavebníka, tel. + 420 [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. 402019 mění a doplňuje takto:

II. Cena za dílo

Z důvodu změny rozsahu prací ze strany objednatele vyvolaných mimo jiné i podmínkami účastníků stavebního řízení zakotvenými ve stavebním povolení se mění smlouva o dílo, článek III. Cena za dílo.

Celková cena: 16 193 650,- Kč
DPH 21%: 3 400 667,- Kč

Celková cena včetně DPH: 19 594 317,- Kč

III. Čas plnění, lhůty

Z důvodu změny rozsahu prací ze strany objednatele a klimatických podmínek, za kterých není možné v původně sjednaném termínu provést pokládku a montáž UMT, se mění smlouva o dílo, článek II. Termín a místo plnění.

Dokončení díla: 30.5.2020.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 402019 zůstávají v platnosti.


V Klatovech dne 20.11.2019

V Nýrsku, dne 20.11.2019


Mgr. Jindřich Sojka,
předseda výkonného výboru


165


p. Václav Svoboda, jednatel


v Plzni

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	402019
Zakázka	Modernizace fotbalového stadionu SK KLATOVY 1898
Klasifikace	Inženýrské stavby
Fáze	Realizace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Lesní stavby, s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	David Přerost

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	16 193 650
DPH 21 % ze základny: 16 193 650	3 400 666
Celkem (včetně DPH)	19 594 316

Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	15 495 000
SO 00: Vedlejší a ostatní náklady	236 200
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	75 000
VRN3: Zařízení staveniště	130 000
VRN4: Inženýrská činnost	31 200
SO 01: Fotbalové hřiště	13 691 608
11: Přípravné a přidružené práce	168 007
12: Odkopávky a prokopávky	50 148
13: Hloubené vykopávky	155 877
16: Zemní práce - přemístění výkopku	103 628
17: Konstrukce ze zemín	303 263
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu	140 762
21: Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	500 700
27: Zakládání - základy	216 723
34: Stěny a příčky	11 894
43: Schodišťové konstrukce a rampy	6 061
56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 715 482
59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	53 651
591: Sportovní povrchy	8 073 465
592: Sportovní vybavení	218 400
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 780
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 212
767: Konstrukce zámečnické	396 838
87: Potrubí z trub plastických a skleněných	15 441
89: Ostatní konstrukce	429 893
91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	210 562
997: Přesun sutě	831 877
998: Přesun hmot	49 945
SO 01b: Areálové oplocení	512 070
13_00: Zemní práce - hloubené vykopávky	13 637
16: Zemní práce - přemístění výkopku	4 206
17: Konstrukce ze zemín	1 941
33: Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	141 570
34: Stěny a příčky	340 836
99: Přesun hmot a manipulace se sutí	9 880
SO 02: Umělé osvětlení	1 055 122
748: Silnoproud - osvětlení	1 055 122
D_01: Chodník okolo hřiště	93 472
SO 01: Fotbalové hřiště	93 472
13: Hloubené vykopávky	77 767
16: Zemní práce - přemístění výkopku	5 265
17: Konstrukce ze zemín	10 440
D_02: Záchytné oplocení	565 740
SO 01: Fotbalové hřiště	565 740
13: Hloubené vykopávky	5 447
16: Zemní práce - přemístění výkopku	898
27: Zakládání - základy	63 388
767: Konstrukce zámečnické	495 805
998: Přesun hmot	202
D_03: Méně odkopávky	- 251 765
SO 01: Fotbalové hřiště	- 251 765
12: Odkopávky a prokopávky	- 11 765
997: Přesun sutě	- 240 000

Popis	Cena
D_04: Kácení stromů	72 000
SO 01: Fotbalové hřiště	72 000
17: Konstrukce ze zemín	72 000
D_05: Osvětlení - stožáry	120 000
SO 02: Umělé osvětlení	120 000
748: Silnoproud - osvětlení	38 590
D_06: Přeložka kabelu	38 590
SO 02: Umělé osvětlení	38 590
748: Silnoproud - osvětlení	- 3 553
D_07: Méně práce schody	- 3 553
SO 01: Fotbalové hřiště	- 3 553
43: Schodišťové konstrukce a rampy	93 005
D_08: Vícepráce buňkoviště	51 485
SO 01: Fotbalové hřiště	9 723
13: Hloubené vykopávky	5 281
16: Zemní práce - přemístění výkopku	36 480
17: Konstrukce ze zemín	41 520
SO 02: Umělé osvětlení	41 520
748: Silnoproud - osvětlení	- 28 839
D_09: Méně práce oplocení	- 28 839
SO 01b: Areálové oplocení	- 28 839
34: Stěny a příčky	
D_10: Trávník	
SO 01: Fotbalové hřiště	
591: Sportovní povrchy	
Celkem (bez DPH)	16 193 650

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

A_00: Základní rozpočet
SO 00: Vedlejší a ostatní náklady
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

1.	01203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,0	30 000,00	30 000
2.	01203000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,0	20 000,00	20 000
3.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,0	25 000,00	25 000
						15 495 000
						236 200
						75 000

						130 000
						60 000
5.	032002000	Vybavení staveniště	...	1,0	60 000,00	60 000
6.	033002000	Připojení staveniště na inženýrské síť	...	1,0	20 000,00	20 000
7.	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,0	40 000,00	40 000
8.	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,0	10 000,00	10 000

						31 200
						3 000
9.	040001000	Inženýrská činnost	...	1,0	3 000,00	3 000
10.	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,0	7 200,00	7 200
11.	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,0	10 000,00	10 000
12.	045203000	Kompletační činnost	...	1,0	6 000,00	6 000
13.	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,0	5 000,00	5 000

SO 01: Fotbalové hřiště
11: Přípravné a přidružené práce

1.	11000R001	Odstranění stávající fotbalové branky dl. 7,5 m včetně základových konstrukcí	ks	2,0	1 728,00	3 456
2.	11000R002	Odstranění stávající fotbalové branky dl. 7,5 m včetně základových konstrukcí - vrhačský sektor?	m	23,0	110,40	2 539
3.	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl přes 200 m2 - přehrmuť, srovnání, hutnění	m2	5 480,0	26,88	147 318
4.	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2	m2	30,22	48,00	1 451
5.	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojné pl do 50 m2	m2	6,785	224,00	1 520
6.	113202111	Vytřhání obrub obrubníků stojatých	m	305,3	38,40	11 724
						168 007
						13 691 608

						50 148
						4 754
7.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m - Úprava svahování	m3	125,32	37,93	4 754
8.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - Vyrovnání pláně odkopáním	m3	691,726	62,40	43 165
9.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	327,721	6,80	2 229

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13: Hloubené výkopávky						
10.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	374,44	124,00	155 877
11.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	374,44	6,80	46 430
12.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	288,278	268,80	2 546
13.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	288,278	6,80	77 490
14.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,6	280,00	1 961
15.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	75,6	6,80	21 168
16.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,504	600,00	5 702
17.	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	9,504	6,80	65
16: Zemní práce - přemístění výkopku						
18.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	411,0	23,12	9 503
19.	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	125,32	38,88	4 872
20.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	767,988	100,09	76 866
21.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	767,988	9,60	7 373
22.	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	125,32	40,00	5 013
17: Konstrukce ze zemín						
23.	171101131	Uložení sypání z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných - Vyrovnání pláň	m3	411,0	61,70	25 357
24.	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu	m2	626,6	45,00	28 199
25.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 535,976	120,00	184 317
26.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	339,208	94,98	32 217
27.	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	138,42	239,65	33 172
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu						
28.	181411131	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 094,6	18,00	19 697
29.	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,798	115,00	2 162
30.	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	5 480,0	10,20	55 899
31.	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	626,6	45,00	28 199
32.	182301132	Rozprostření omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 094,6	31,80	34 805
21: Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin						
33.	211531111	Výpiň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	236,069	540,00	127 477
34.	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2 428,831	25,00	60 723
35.	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	2 793,156	15,00	41 897
36.	212321111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	52,209	977,69	51 044
37.	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	1 168,8	39,95	46 694
38.	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	1 227,24	100,00	122 724

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	172,5	94,20	16 250
40.	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	181,125	120,00	21 735
41.	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	304,096	15,00	4 561
42.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	334,506	22,70	7 593
216 723						
27: Zakládání - základy						
43.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,784	1 047,00	6 056
44.	272535R201	Bednění otvorů v patce pl. do 0,04 m2	m	14,4	227,00	3 269
45.	272535R202	Zálivka otvorů pl. do 0,04 m2	m	14,4	1 045,00	15 048
46.	273311511	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	1,4	2 195,34	3 073
47.	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,8	2 434,70	23 860
48.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	20,3	280,00	5 684
49.	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	20,3	55,00	1 117
50.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,882	36 400,00	32 105
51.	275313611	Základové palky z betonu tř. C 16/20	m3	15,84	2 371,55	37 565
52.	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	27,36	290,00	7 934
53.	275351122	Odstanění bednění základových patek	m2	27,36	60,00	1 642
54.	279113144	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice zrcazeného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	49,0	1 219,40	59 751
55.	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,539	36 400,00	19 620
11 894						
34: Stěny a příčky						
56.	345321414	Zidky atkové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,84	2 913,35	2 447
57.	345351005	Zřízení bednění ploštěných zidek atkových, parapetních, zábradelních	m2	11,32	404,42	4 578
58.	345351006	Odstanění bednění ploštěných zidek atkových, parapetních, zábradelních	m2	11,32	100,07	1 133
59.	345361821	Výztuž zidek atkových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,076	49 153,85	3 736
6 061						
43: Schodišťové konstrukce a rampy						
60.	434311115	Schodišťové stupně dlané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	12,0	362,42	4 349
61.	434351141	Zřízení bednění stupňů přímocárých schodišť	m2	3,84	368,29	1 414
62.	434351142	Odstanění bednění stupňů přímocárých schodišť	m2	3,84	77,47	297
1 715 482						
56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
63.	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl. 100 mm	m2	170,2	47,93	8 157
64.	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	5 586,0	43,36	242 232
65.	564720111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 80 mm	m2	5 586,0	71,16	397 489
66.	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 150 mm	m2	5 622,15	91,59	514 911
67.	56480R001	Podklad ze šterkodrté ŠD tl. 10 mm	m2	5 586,0	18,68	104 327
68.	56480R002	Podklad ze šterkodrté ŠD tl. 20 mm	m2	5 586,0	23,35	130 409

Poř.	Koř	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
69.	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	5 586,0	55,38	309 350
70.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	87,6	98,25	8 606
59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděné						
71.	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	51,45	334,04	17 186
72.	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	59,895	212,10	12 704
73.	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	36,15	348,17	12 586
74.	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	41,573	268,80	11 175
591: Sportovní povrchy						
75.	59100R 102	Dodávka a montáž speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP o min. - tloušťce 20mm a hustotě min. 30 kg/m3 skládané v deskách tvaru puzzle o rozměru 125x85 cm	m2	5 586,0	460,00	2 569 560
76.	59100R101	Dodávka a montáž sportovního povrchu - umělý BEZZÁSYPVÝ fotbalový trávník (umělý trávník 5. - generace). Umělý trávník tvoří kombinaci dvou druhů PE vláken - přímé monofilamentní vlákno o Dtex / min 12000/6 je doplněno zvlhčeným fibrilovaným vláknem o Dtex min 6150/1, které nahrazuje záryp.	m2	5 586,0	971,55	5 427 078
77.	59100R104	Dodávka a montáž lepení sportovního povrchu vřezáváním, bílá barva	m	492,48	156,00	76 827
592: Sportovní vybavení						
78.	592004 R	Dodávka a montáž fotbalové střídačky 6x1,26x2,1 m (pro 10 osob), konstrukce AL v kombinaci s ocel - zárově pozink., kryt z plexiskla tl. 3mm, sedáčky plastové	ks	2,0	68 160,00	136 320
79.	59200R301	Dodávka a montáž fotbalové branky 7,32x2,44 m AL ovál ELOX, do pouzdra vč. pouzder a sítě	ks	2,0	41 040,00	82 080
80.	635111115	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusárím	m3	1 488,0	20,00	29 780
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
94.	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové folie	m2	49,0	53,03	2 599
95.	28323006	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	53,9	122,00	6 576
96.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,039	968,14	38
767: Konstrukce zámečnické						
97.	767 R001	Přírůžka za pozinkování ocelových výrobků	kg	3 026,0	21,60	65 362
98.	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	kg	3 026,0	25,60	77 477
99.	14011052	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,6mm	m	36,0	378,73	13 634
100.	14011078	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm - +ochranná síť	m	158,32	1 482,95	234 781
101.	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	0,014	43 340,00	607
102.	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,031	37 040,00	1 148
103.	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,561	1 075,57	3 830

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
87: Potrubí z trub plastických a skleněných						
81.	894811153	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	2,0	5 403,95	10 808
82.	894811151	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm	kus	1,0	4 633,17	4 633
89: Ostatní konstrukce						
83.	895971135	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování třířadová galerie objemu do 100 m ³	soubor	1,0	429 892,68	429 893
91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
84.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,0	239,90	2 399
85.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	10,5	119,70	1 257
86.	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	685,56	198,00	135 744
87.	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	719,836	96,60	69 536
88.	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x253mm	m	15,183	107,10	1 626
997: Přesun sutě						
89.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2 486,825	85,00	211 372
90.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 486,825	96,80	240 717
91.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77 091,575	1,06	81 370
92.	99700R001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze škvály, strusky, kotelní prachu - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 100 101	t	2 486,825	120,00	298 419
998: Přesun hmot						
93.	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	847,884	58,90	49 945
SO 01b: Areálové oplocení						
13 00: Zemní práce - hloubené výkopávky						
1.	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	114,4	119,20	13 637
16: Zemní práce - přemístění výkopku						
2.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,086	223,06	1 804
3.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,086	125,11	1 012
4.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	8,086	12,00	97
5.	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	8,086	160,00	1 294
17: Konstrukce ze zemin						
						1 941

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	16,172	120,00	1 941
33: Sloupy a pilíře, rámové konstrukce						
7.	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	143,0	350,00	50 050
8.	4502101772	Ocelový plotový poplastovaný AZ sloupek Z1+RAL6005 60x60x1,5 3000	ks	143,0	640,00	91 520
34: Stěny a příčky						
9.	348171130	Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m	m	372,02	133,03	49 490
10.	4502101630	Plotový svařovaný panel 3D 2030 x 2500 mm z pozinkovaných drátů s PVC vrstvou	ks	147,0	1 350,00	198 450
11.	4502101974	Příchytky z PVC k uchycení plotového panele u Nýlofor 3D na sloupek 60x60 mm	ks	608,0	17,50	10 640
12.	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	2,0	288,71	577
13.	4502102328	Plotová branka Fortinet jednokřídlá 1250x1960 mm pozinkovaná s PVC vrstvou	ks	2,0	12 000,00	24 000
14.	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2	kus	2,0	3 839,16	7 678
15.	4502103550	Plotová brána dvoukřídlá 3500x2030 mm pozinkovaná PVC vrstvou	ks	2,0	25 000,00	50 000
99: Přesun hmot a manipulace se suť						
16.	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	29,5	85,76	2 530
17.	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	24,5	300,00	7 350
SO 02: Umělé osvětlení						
748: Silnoproud - osvětlení						
1.	Pol1	Typová plastová skříň 280x600x240	ks	1,0	7 800,00	7 800
2.	Pol2	Podslavec	ks	1,0	2 400,00	2 400
3.	Pol3	Zámek rozvaděče	ks	1,0	480,00	480
4.	Pol4	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B", 63B/3, char.B, 63A Rozvaděč RE - celkem	ks	1,0	1 920,00	1 920
5.	Pol5	Plastová skříň 400x600x240	ks	1,0	7 800,00	7 800
6.	Pol6	Podslavec	ks	1,0	2 400,00	2 400
7.	Pol7	Montážní panel	ks	1,0	658,00	658
8.	Pol3	Zámek rozvaděče	ks	1,0	480,00	480
9.	Pol8	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B", 32B/3, char.B, 32A	ks	5,0	780,00	3 900
10.	Pol9	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B", 16B/1, char.B, 16A	ks	1,0	144,00	144
11.	Pol10	VYPINÁČ 3-PÓL., otočný na DIN 40A/3	ks	4,0	900,00	3 600
12.	Pol11	4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ, 40/4/030 40A	ks	1,0	2 520,00	2 520
13.	Pol12	Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž, řazení 3P+N+PE, b, IP 44, - 32	ks	1,0	210,00	210

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	Pol13	Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44	ks	1,0	132,85	133
15.	Pol14	ŘADOVÉ SVORKOVNICE, RVA16	ks	18,0	26,40	475
16.	Pol15	SVORKOVNICE PE, N, 6236-30 63A, 500V Rozvaděč RS1 - celkem	ks	2,0	486,00	972
17.	Pol16	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, Rozměr 1000x800x250mm	ks	4,0	12 000,00	48 000
18.	Pol17	Nosná konstrukce	ks	4,0	6 600,00	26 400
19.	Pol18	VYPÍNAČ 3-PÓL., 32/3 3 pólový 32A	ks	4,0	1 837,20	7 349
20.	Pol19	BOX/AL 2000 200W/400V 10,3A vč. zapalovače a kondenzátoru	ks	12,0	10 653,60	127 843
21.	Pol20	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY, OPV10/2	ks	24,0	144,00	3 456
22.	Pol21	POJISTKOVÉ VÁLCOVÉ VLOŽKY 500V ACPV10, 16A gg	ks	24,0	42,00	1 008
23.	Pol22	ŘADOVÉ SVORKOVNICE, RVA	ks	36,0	26,40	950
24.	Pol23	SVORKOVNICE PE, N; 6236-30 63A, 500V	ks	8,0	486,00	3 888
25.	Pol24	Rozvaděčů RE a RS1	ks	2,0	4 200,00	8 400
26.	Pol25	Oceloplechových skříní na sloupy	ks	4,0	3 600,00	14 400
27.	Pol26	PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA - Asymetrické výbojkové svítidlo 1x2000W, IP65, tělo svítidla z litého hliníku, -	ks	12,0	17 013,60	204 163
28.	Pol27	Recyklační poplatek svítidel	ks	12,0	90,00	1 080
29.	Pol28	TRMEN-PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA	ks	12,0	240,00	2 880
30.	Pol29	VÝBOJKA 2000W/400V (240000Im)	ks	12,0	7 412,40	88 949
31.	Pol30	Recyklační poplatek zdroje	ks	12,0	48,00	576
32.	Pol31	OSVĚŤOVACÍ STOŽÁR SE STUPADLY A PLOŠINOU, OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 16m ATYP	ks	4,0	48 000,00	192 000
33.	Pol32	Výložník pro 3 svítidla	ks	4,0	1 800,00	7 200
34.	Pol33	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE - rozvaděče	ks	4,0	600,00	2 400
35.	Pol34	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE - svítidla	ks	12,0	600,00	7 200
36.	Pol35	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2,5 mm2	m	250,0	42,00	10 500
37.	Pol36	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 4x6 mm2	m	300,0	105,60	31 680
38.	Pol37	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	160,0	153,60	24 576
39.	Pol38	CHRÁNIČKA PLASTOVÁ - KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90	m	450,0	73,20	32 940
40.	Pol39	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZAKLOPKOU - Do 4x10 mm2	ks	8,0	144,00	1 152
41.	Pol40	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZAKLOPKOU - Do 3x2,5 mm2	ks	32,0	132,00	4 224
42.	Pol41	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	ks	16,0	18,00	288
43.	Pol42	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	ks	36,0	10,80	389
44.	Pol43	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 16 mm2	ks	36,0	14,40	518
45.	Pol44	OCEL. DRÁT POZINK - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	250,0	49,20	12 300
46.	Pol45	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - SSp spojovací s příložkou	ks	4,0	36,00	144
47.	Pol46	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - šířka 33cm	m	450,0	25,20	11 340
48.	Pol47	STATICKÝ VÝPOČET - základu pro stožár	ks	1,0	1 800,00	1 800
49.	Pol48	Pronájem jeřábu	hod	12,0	900,00	10 800
50.	Pol49	Pronájem mobilní plošiny	hod	12,0	660,00	7 920
51.	Pol50	Napojení na stávající zařízení	hod	8,0	360,00	2 880

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

52.	Pol51	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 - Revizní technik PROVEDENÍ REVIZNÍCH	hod	20,0	480,00	9 600
53.	Pol52	JÁMA PRO STOŽÁRY - Zemina třídy 3, ručně	m3	40,0	516,00	20 640
54.	Pol53	ODVOZ ZEMINY - Naložení, odvoz do 10km	m3	40,0	36,40	1 536
55.	Pol54	ZÁKL PRO STOŽÁR - D 1800x1800x2200 mm	ks	4,0	1 440,00	5 760
56.	Pol55	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	250,0	210,00	52 500
57.	Pol56	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ - Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	250,0	20,40	5 100
58.	Pol57	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 350mm, hloubka 700mm Zemní práce celkem	m	250,0	90,00	22 500

D_01: Chodník okolo hřiště

SO 01: Fotbalové hřiště

14.	132201201	13: Hloubené vykopávky	m3	48,0	280,00	13 440
15.	132201209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,0	6,80	326
112.	X5	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m	320,0	200,00	64 000
		Umělý Trávník - Umělá tráva Squash š. 1,33m				

93 472
93 472
77 767

16: Zemní práce - přemístění výkopku

20.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,0	100,09	4 804
21.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,0	9,60	461

5 265

17: Konstrukce ze zemin

25.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	87,0	120,00	10 440
-----	-----------	---	---	------	--------	--------

10 440

D_02: Záchytné oplocení

SO 01: Fotbalové hřiště

16.	133201101	13: Hloubené vykopávky	m3	8,976	600,00	5 386
17.	133201109	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,976	6,80	61
		Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3				

565 740
565 740
5 447

16: Zemní práce - přemístění výkopku

20.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,976	100,09	898
-----	-----------	---	----	-------	--------	-----

898

27: Zakládání - základy

43.	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,496	1 047,00	1 566
44.	272535R201	Bednění otvorů v patce pl. do 0,04 m2	m	13,6	227,00	3 087

63 388

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

45.	272535R202	Zálivka otvorů pl. do 0,04 m2	m	13,6	1 045,00	14 212
51.	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	14,96	2 371,55	35 478
52.	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	25,84	290,00	7 494
53.	275351122	Odstanění bednění základových patek	m2	25,84	60,00	1 550

767: Konstrukce zámečnické							495 805
97.	767 R001	Přítáčka za pozinkování ocelových výrobků	kg	2 874,0	21,60	62 078	
98.	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	2 874,0	25,60	73 585	
99.	14011052	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,6mm	m	34,0	378,73	12 877	
100.	14011078	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm - +ochranná slit	m	156,0	1 482,95	231 340	
101.	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	0,013	43 340,00	563	
102.	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,029	37 040,00	1 074	
103.	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,382	1 075,57	3 638	
113.	X6	Zábradlí + montáž	m	50,0	2 213,00	110 650	

998: Přesun hmot							202
93.	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	3,424	58,90	202	

D_03: Méně odkopávky

SO 01: Fotbalové hřiště

12: Odkopávky a prokopávky

8.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - Vyrovnání pláně odkopáním	m3	- 170,0	62,40	- 10 608	- 251 765
9.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	- 170,0	6,80	- 1 156	- 251 765

997: Přesun sutě							- 240 000
92.	99700R001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze škváry, strusky, kotelní prachu - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 100 101	t	- 2 000,0	120,00	- 240 000	

D_04: Kácení stromů

SO 01: Fotbalové hřiště

17: Konstrukce ze zemín

107.	X1	Kácení stromů	kpl	1,0	48 000,00	48 000	72 000
111.	X4	Frézování pavezů	kpl	1,0	24 000,00	24 000	72 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

D_05: Osvětlení - stožáry

SO 02: Umělé osvětlení

748: Silnoproud - osvětlení

Osvětlení stožáry

109.	X2		kpl	1,0	120 000,00	120 000
						120 000
						120 000

D_06: Přeložka kabelu

SO 02: Umělé osvětlení

748: Silnoproud - osvětlení

Přeložka telefonního kabelu / Zemní práce LS

110.	X3		kpl	1,0	38 590,00	38 590
						38 590
						38 590

D_07: Méně práce schody

SO 01: Fotbalové hřiště

43: Schodišťové konstrukce a rampy

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť

60.	43431115		m	- 8,4	362,42	- 3 044
61.	434351141		m2	- 1,14	368,29	- 420
62.	434351142		m2	- 1,14	77,47	- 88
						- 3 553
						- 3 553
						- 3 553

D_08: Vícepráce buňkoviště

SO 01: Fotbalové hřiště

13: Hloubené výkopky

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3

Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

12.	132201102		m3	35,28	268,80	9 483
13.	132201109		m3	35,28	6,80	240
						9 723
						93 005
						51 485

16: Zemní práce - přemístění výkopku

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění

20.	162701105		m3	35,28	100,09	3 531
21.	162701109		m3	35,28	9,60	339
22.	167103101		m3	35,28	40,00	1 411
						5 281

17: Konstrukce ze zemin

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

25.	997221855		t	35,28	120,00	4 234
						36 480

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

26.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhněním	m3	35,28	94,98	3 351
119.	28613696	potrubí kanalizační tlakové PE100 63x3,8mm PN 10	m	100,0	86,30	8 630
120.	28615313	záslepka SDR 11 PE 100 D 63mm	kus	2,0	147,00	294
121.	28654233	záslepka PPR D 40mm	kus	2,0	85,94	172
122.	28615828	Trubka vodovodní pro domovní přípojky Wirsbo PE-Xa SDR 11, 40mm x 3,7	m	100,0	198,00	19 800

SO 02: Umělé osvětlení						
748: Silnoproud - osvětlení						
38.	Pol37	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	100,0	153,60	15 360
39.	Pol38	CHRÁNICÍKA PLASTOVÁ - KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90	m	100,0	73,20	7 320
40.	Pol39	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZAKLOPKOU - Do 4x10 mm2	ks	2,0	144,00	288
45.	Pol44	OCEL. DRÁT POZINK - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	100,0	49,20	4 920
46.	Pol45	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ - SSp spojovací s příložkou	ks	2,0	36,00	72
47.	Pol46	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - šířka 33cm	m	100,0	25,20	2 520
57.	Pol56	ZŘÍZENÍ-KABELLOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ - Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	100,0	20,40	2 040
58.	Pol57	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 - Šíře 350mm,hloubka 700mm Zemní práce celkem	m	100,0	90,00	9 000
						41 520
						41 520

D_09: Méně práce oplocení						
SO 01b: Areálové oplocení						
34: Stěny a příčky						
14.	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2	kus	- 1,0	3 839,16	- 3 839
15.	4502103550	Plotová brána dvoukřídlá 3500x2030 mm pczinkovaná PVC vřstvou	ks	- 1,0	25 000,00	- 25 000
						- 28 839
						- 28 839
						- 28 839

D_10: Trávník						
SO 01: Fotbalové hřiště						
591: Sportovní povrchy						
75.	59100R 102	Dodávka a montáž speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP o min. - tloušťce 20mm a hustotě min. 30 kg/m3 skládané v deskách tvaru puzzle o rozměru 125x85 cm	m2	- 5 586,0	460,00	- 2 569 560
76.	59100R101	Dodávka a montáž sportovního povrchu -umělý BEZZÁSPOVÝ fotbalový trávník (umělý trávník 5. - generace). Umělý trávník tvoří kombinaci dvou druhů PE vláken - přímé monofilamentní vlákno o Dtex / min 12000/6 je doplněno zvlněným fibrilovaným vláknem o Dtex min 6150/1 , které nahrazuje zásvo.	m2	- 5 586,0	971,55	- 5 427 078
115.	X8	Dodávka materiálu - umělý BEZZÁSPOVÝ fotbalový trávník (umělý trávník 5. - generace). Umělý trávník tvoří kombinaci dvou druhů PE vláken - přímé monofilamentní vlákno o Dtex / min 12000/6 je doplněno zvlněným fibrilovaným vláknem o Dtex min 6150/1 , které nahrazuje zásvo.	m2	5 586,0	831,00	4 641 966
116.	X9	Montáž - umělý Bezzásypový trávník 5. generace	m2	5 586,0	180,55	1 008 552

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
117.	X10	Dodávka materiálu - speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP o min - tloušťce 20mm a hustotě min. 30 kg/m3 skládané v deskách tvaru puzzle o rozměru 125x85 cm	m2	5 586,0	317,00	1 770 762
118.	X11	Montáž - speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP	m2	5 586,0	103,00	575 358