Obec Tuchlovice
U Staré školy 83
273 02 Tuchlovice
www.ou-tuchlovice.cz

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„TUCHLOVICE, OPRAVA MK V ULICI ZA STAROU POŠTOU“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako **„Smlouva“**)

Název: OBEC TUCHLOVICE
Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
IČO: 00235041
DIČ: CZ00235041
Bankovní spojení: 388153379 / 0800
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
Telefon: +420 312657020; +420 725827160
E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz
TDI: Ing. Jan Procházka, mob.: 776 131 790 mail: jproc@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako **„Objednatel“**

a

Název Aquarius, spol. s r.o.
se sídlem/místem podnikání Pražská 224, 273 51 Kyšice
IČ: 49550616 DIČ: CZ49550616
zastoupený Karel Sklenička, jednatel společnosti
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708
bankovní spojení, číslo účtu Moneta Money Bank, a.s., 323309694/0600
kontaktní osoba: Karel Sklenička
kontaktní údaje: telefon: 602 286 231, e-mail: sklenicka@aquarius-is.cz

na straně druhé a dále v textu jako **„Zhotovitel“**

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky s názvem „TUCHLOVICE, OPRAVA MK V ULICI ZA STAROU POŠTOU“ dne 19.5.2026 Smlouvu o dílo na stavební práce – oprava místní komunikace

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Článek III. Cena díla o vícepráce.

Změna závazku je provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnota víceprací nepřesahuje zákonný limit stanovený tímto ustanovením a je řešena formou dodatku ke smlouvě.

Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací - méněprací) v rozsahu uvedeném

Obec Tuchlovice
U Staré školy 83
273 02 Tuchlovice
www.ou-tuchlovice.cz

v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně Smlouvy v %
Původní nabídková cena	16 358 401,00 Kč	3 435 264,21 Kč	19 793 665,21 Kč	
Vícepráce - méněpráce dle dodatku č. 1	892 073,10 Kč	187 335,35 Kč	1 079 408,45 Kč	5,45%
Znění dodatku č.1	17 250 474,10 Kč	3 622 599,56 Kč	20 873 073, 66 Kč	

Čl. III

Ujednání závěrečná

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
   Tento dodatek byl schválen Radou obce na svém zasedání dne 30.9.2026 usnesením č. R-15-5/2026.

   Příloha č. 1 Soupis víceprací

V Tuchlovicích dne 5.10.2026

Za Objednatele:

Mgr. Jaroslav Pošta
Digitálně podepsal Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2026.10.05 13:36:34 +02'00'

.....

starosta obce

Mgr. Jaroslav Pošta

Za Zhotovitele:

AQUARIUS spol. s r.o.
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346

.....

Aquarius, spol. s r.o.

Karel Sklenička

Karel Sklenička
Digitálně podepsal Karel Sklenička
Datum: 2026.10.05 10:14:04 +02'00'

Méně práce

561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350	m2	1 801,000	67,00	120 667,00
58522150	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*75,642*	*3 500,00*	*264 747,00*
58591003	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna*	*t*	*1,261*	*3 500,00*	*4 413,50*
R9558	M+D klasický kontejner dle PD	kus	3,000	20 000,00	60 000,00
	Celkem MP				**449 827,50**

Více práce

567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 801,000	323,00	581 723,00
	D+M geotextilie 500 g/m2	m2	2 000,000	220,00	440 000,00
	M+D kontejner elektroodpad s betonovou jímkou vč. Zemních prací	kus	1,000	220 000,00	220 000,00
					1 241 723,00

PŘELOŽENÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Č.P. 348 A Č.P. 445

132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	28,800	691,00	19 900,80
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,800	280,00	8 064,00
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,800	58,00	1 670,40
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,840	205,00	10 627,20
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,800	10,00	288,00
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,600	167,00	3 607,20
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,200	250,00	1 800,00
58331200	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*14,400*	*150,00*	*2 160,00*
451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,400	450,00	1 080,00
871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	20,000	198,00	3 960,00
28617031	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12*	*m*	*20,000*	*601,00*	*12 020,00*
					65 177,60

	PŘELOŽKA VODOVODU	kpl	1,000	35 000,00	**35 000,00**
	Celkem VP				**1 341 900,60**

Rozdíl VP/MP	**892 073,10**