

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi níže uvedenými účastníky

Článek 1. Smluvní strany

1. **objednatel:** Město Budyně nad Ohří
IČ: 002 63 427
se sídlem: Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65
Zastoupen: Ing. Petr Kindl, starosta města
Číslo bankovního účtu: 94-812471/0710
na straně jedné jako „**objednatel¹**“

a

2. **zhotovitel:** BUST spol. s r.o.
IČ: 472 83 173
se sídlem: Školská 322, 411 18 Budyně nad Ohří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí n. Labem
oddíl C, vložka 2869
zastoupena Antonín Šenkýř
Bankovní spojení: KB a.s. Litoměřice
Číslo bankovního účtu: 35505471/0100

na straně druhé jako „**zhotovitel²**“

společně též jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly, že v tomto obchodním případě jsou oprávněny za smluvní strany jednat tyto další osoby:

oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:	Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
oprávněné osoby objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kindl,
oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:	Antonín Šenkýř
oprávněné osoby zhotovitele ve věcech smluvních:	Antonín Šenkýř

¹ Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.

² Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.

Článek 2. Předmět smlouvy a určení díla

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, aby se stal zhotovitelem díla: „**Výstavba BUS zastávek a chodníku na II/246 - Břežany**“ spolufinancovaného **spolufinancování veřejné zakázky prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury registrační číslo ISPROFOND 5427510184**“,

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení a dokončení díla s názvem „**Výstavba BUS zastávek a chodníku na II/246 - Břežany**“, a to v souladu s podmínkami zde uvedenými. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za dokončení díla cenu řádně a včas podle této smlouvy. Předmětem plnění je veřejná zakázka s výše uvedeným názvem, která je specifikována a popsána v příloze č. 5 ZD Technická specifikace a VV k ocenění.

Součástí předmětu zakázky je:

- a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a zajištění podmínek pro výkon funkce technického dozoru investora,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - j) provedení přejímky stavby,
 - k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN a ČSN EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
2. Zhotovitelem projektové dokumentace je projekční kancelář Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Technický popis stavby, včetně položek k ocenění a dalších příloh je uveřejněn elektronicky na profilu zadavatele jako příloha č. 5 ZD Technická specifikace a VV k ocenění. Za správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace včetně položek k ocenění odpovídá objednatel.
 3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném čase; zhotovitel se zavazuje při určení způsobu provedení díla respektovat a být vázán písemnými pokyny objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně

a s plnou odborností. Při zhotovení díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.

5. Plnění dle této smlouvy provede zhotovitel dle: výše zmíněné projektové dokumentace, jež je přiložena jako příloha otevřeného výběrového řízení (dále jen „projektová dokumentace“), přičemž podpisem této Smlouvy současně stvrzuje převzetí této dokumentace.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od jím předložené projektové dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).

Článek 3. Místo plnění

Budyně nad Ohří, Ústecký kraj.

l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.
Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Břežany nad Ohří:

788/2	Město Budyně nad Ohří		ostatní plocha
776/2	Město Budyně nad Ohří	ZPF	ovocný sad
776/7	Město Budyně nad Ohří	ZPF	trvalý travní porost
776/5	Město Budyně nad Ohří		ostatní plocha
827	Ústecký kraj, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje		ostatní plocha
825	Ústecký kraj, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje		ostatní plocha

Článek 4. Předpokládaná doba plnění

1. Provedení díla zhotovitelem se předpokládá **31.8.2025**.
2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dle této smlouvy nejpozději do 7 dnů od předání staveniště objednatelem.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy; o předání staveniště bude smluvními strany sepsán protokol o předání staveniště, popř. bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 5. Provádění díla

1. Nebezpečí vzniku škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak; vlastníkem zhotoveného díla je objednatel.
2. Všechny věci, tj. zejména souhrn všech dodaných materiálů, přístrojů, technologických prvků, dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat nároky kladené na ně právními předpisy a minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné ČSN a ČSN EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak být v souladu při provádění se všemi rozhodnutími, vyjádřeními a podobně, které má k dispozici apod.
4. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, které se budou konat

- v termínu, který bude dohodnut oběma smluvními stranami; zhotovitel je povinen pozvat zástupce objednatele ke kontrole nejméně 3 dny předem, a to písemně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit odvoz odpadu, který vznikne při provádění díla dle této smlouvy; zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě realizace.
 6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pokyny TDI, umožnit mu provádění kontrolních činností při provádění stavebních a montážních prací, dále je povinen umožnit kontrolu dodržování souladu prací s technickým popisem, kvality, předepsaných zkoušek a podmínek stavebních povolení a vlastníků inženýrských sítí.
 7. Technickým dozorem investora je: VLADIMÍR SCHWARZ PRAHA, s.r.o., NEVANOVA 1068/56, 1636 00 Praha 6 - Řepy

Postup při předpokládaných změnách provádění díla:

- Vyskytne-li se v průběhu realizace nutnost provedení dalších prací, činností nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto změn, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce, činnosti či dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce, činnosti nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce, činnosti či dodávky zhotoviteli zaplatit.
- Ustanovení předchozího bodu se použije i v případě, kdy se v průběhu realizace ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu prací a dodávek, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předvídat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- Pro veškeré změny v provádění díla oproti původně oceněnému položkovému rozpočtu tedy i takové změny, které nemají vliv na cenu, je nutné sepsat změnový list, ve kterém budou uvedeny položky, kterých se příslušné změny týkají, a to podle původně zpracovaného položkového rozpočtu, tak, aby bylo možné změnu ke každé položce původního rozpočtu přiřadit a ke každé takové změně musí být uvedeno odůvodnění.
- Způsob sjednání změny ceny díla v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací: v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je způsob stanovení ceny určen s odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

Článek 6.

Splnění závazku zhotovitele

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho dokončením a předáním objednateli.
2. K předání a převzetí díla bude přizván technický dozor investora.
3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla; zhotovitel je povinen nejméně 7 dnů předem vyzvat písemně objednatele k převzetí díla.
4. Objednatel je povinen taktéž převzít dílo s vadami, které nebudou bránit řádnému užívání díla

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; v takovém případě bude součástí protokolu i výčet vad a nedodělků s uvedením termínu odstranění těchto vad a nedodělků.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo realizace, a to nejpozději do 2 dnů od předání a převzetí díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Článek 7.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedení a kvalitu díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
2. Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel, případně ti, na které odkazuje ustanovení § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž zhotovitel v případě shledání jeho odpovědnosti, je povinen je odstranit v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost, musí tak učinit písemně a v tomto oznámení o vadě (vadách) díla, musí popsat vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada projevuje a navrhnout způsob řešení vzniklé situace, např. opravu, výměnu, slevu ze smluvní ceny apod.; o průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna, či zda bylo poskytnuto jiné výše uvedené plnění.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 5.500.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla.

Článek 8.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo se sjednává jako smluvní a nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla:

Cena za provedení díla bez DPH	4.774.564,26 Kč
DPH 21 %	1.002.658,49 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.777.222,75 Kč

2. Strany smlouvy se dohodly, že sazba DPH se může v závislosti na legislativě změnit, resp. zvýšit a v takovém případě se objednatel zavazuje uhradit cenu díla včetně navýšeného DPH; cena díla byla určena cenovou kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (zhotovitel zpracoval cenovou kalkulaci na základě kompletní dokumentace v rámci zadávacího řízení).
3. Celková cena díla kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti a je konečnou cenou díla (s respektováním ustanovení článku 8 bodu 2 této smlouvy – ujednání o výši DPH).
4. Cena díla ve výši uvedené v článku 8 bodu 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena následovně:
- a. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností.
 - b. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
 - c. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.
 - d. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
 - e. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 - f. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
 - g. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná.
 - h. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
 - i. **Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu:**
Název projektu: Výstavba BUS zastávek a chodníku na II/246 - Břežany
registrační číslo ISPROFOND 5427510184“ informace: Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury.
 - j. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- Podmínky pro případnou změnu ceny jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

Článek 9. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve stanoveném termínu.
2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady.
3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.
4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě článku 9 odstavce 1. a 2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet obce. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit jednostranně ze strany objednatele, pokud zadavatel neobdrží dotaci na předmět této zakázky, nebo pokud práce nebudou prováděny ve stanovených termínech a požadované kvalitě.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit také za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené v ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek 11. Závěrečná ujednání

1. Objednatel, popř. jeho TDI je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 % z nedokončené a nepřevzaté ceny díla.

2. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození životního prostředí, si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit práce.
3. Za vady díla, na něž se nevztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě platného oprávnění, prokázaného dokumenty, které byly předloženy v nabídce na plnění veřejné zakázky.
5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě hrazení prováděných prací z dotačních titulů nabývá smlouva účinnosti dnem vydání rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí o účasti na státním rozpočtu).
7. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými osobami, které jsou oprávněny k smluvnímu jednání.
9. Ostatní vztahy, které nejsou upravené touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem České republiky.
11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně příloh, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené zhotovitelem a zadavatelem, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
14. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho připojují své podpisy.
15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originály dokumentů se zakázkou spojených do roku 2028, pokud český řád nestanovuje lhůtu delší. Veškeré dokumenty budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy ČR.
16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:
 - Příloha č. 1:** Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a soupisu stavebních prací
– bude doloženo elektronicky na CD při podpisu smlouvy.
 - Příloha č. 2:** Originál nebo úředně ověřená kopie platného dokladu prokazujícího řádné pojištění pro případ způsobení škody zhotovitelem, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, při plnění veřejné zakázky, v limitu min. 5.500.000,- Kč a platném po celou dobu provádění díla.
– bude doloženo při podpisu smlouvy.
 - Příloha č. 3:** Oceněný výkaz výměr – cenová kalkulace – oceněný soupis stavebních prací, jež byla předmětem nabídky uchazeče v rámci řešeného zadávacího řízení.


V Budyni nad Ohří, dne 4.9.2024

**Město
Budyně nad Ohří**

Mírové náměstí 65

PSČ 411 18

IČ: 00263427, DIČ: CZ00263427



objednatel

Ing. Petr Kindl


Starosta města

V Budyni nad Ohří, dne 4.9.2024

BUST spol. s r.o. -1-

Školská 322

411 18 Budyně n. Ohří



zhotovitel

Antonín Šenkýř

jednatel společnosti

96618		0,196
	12,5 * 0,002 * 7,850	0,196
96615		6,120
	6,12	6,120
	=	6,120
113478		6,570
	6,57	6,570
	=	6,570
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
916811_oploceni		0,000
	0	0,000

OBJEDNATEL
ING. PETR KINOL
STAROSTA MĚSTA

Kinol
**Město
Budyně nad Ohří**
Mírové náměstí 65
PSČ 411 18
IČ: 00263427, DIČ: CZ00263427

ZHOTOVITEL
ANTONÍN JENKÝŘ
OBJEDNATEL PODLEČNOST

[Signature]
BUST spol. s r.o.
Školská 322
411 18 Budyně n. Ohří

	=	0,000
13193		4,320
	4,32	4,320
	=	4,320
56361		0,000
	0	0,000
	=	0,000
742131CYKYJ		0,000
	=	0,000
ACP16plus70mm		0,000
	=	0,000
87314xPOTRUBIxPLYN		0,000
	=	0,000
11316PANELY		0,000
	=	0,000
96687		1,000
	1	1,000
	=	1,000
11348		0,000
	=	0,000
89712		2,000
	2	2,000
	=	2,000
582611ROV		0,000
	=	0,000
Dlažba80b= DLAŽBA TL. 80 BAREVNÁ		0,000
	=	0,000
12110		153,732
	0,15 * 2265,72	339,858
	-186,126	- 186,126
	=	153,732
11343xASFsPODKLADEM		0,000
	=	0,000
969258		0,000
	=	0,000
ACP16plus90mm		0,000
	=	0,000
113744xFrezovani60mm		0,000
	=	0,000
113741xFre Frézování asfaltů tl. 20mm		0,000
	=	0,000
743141		2,000
	2	2,000
75H11Y		8,000
	8	8,000
	=	8,000
702231		170,000
	170	170,000
	=	170,000
96614 Bourané zdivo		10,211
	10,211	10,211
	=	10,211
ObjHmCIH Objemová hmotnosti cihel		2,200
	2,2	2,200
96617 ODSTRAŇOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE		2,000
	12,5 * 0,16	2,000
	=	2,000
ObjHmDŘE Objemová hmotnost dřeva		0,800
	0,8	0,800

	=	0,000
582611	DLAŽBA TL. 60mm - ŠEDÁ	272,580
	272,58	272,580
	=	272,580
11352		5,700
	5,70	5,700
	=	5,700
Nebezpečný	POMĚR ASFALTŮ JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD	0,050
13293		29,600
	20,15	20,150
	9,45	9,450
	=	29,600
914912		4,000
	4	4,000
18241		1 240,840
	1104,63 + 136,21	1 240,840
	=	1 240,840
914113		10,000
	10	10,000
	=	10,000
11346		0,000
	=	0,000
SKLVZD	VZDÁLENOST NA SKLÁDKU	20,000
	20	20,000
ACP16plus6	ACP 16+ tloušťka 60mm	0,000
	=	0,000
574A34		369,750
	128,05	128,050
	241,70	241,700
	=	369,750
45161		0,000
	0	0,000
	0	0,000
	=	0,000
11354xKrajníkyKAM		6,570
	6,57	6,570
	=	6,570
113743xFrezování50mm		0,000
	=	0,000
11345xBETSPODKLADEM		0,000
	=	0,000
ObjHmBET		2,300
582613		0,000
	0	0,000
	=	0,000
899901		0,000
	=	0,000
UměláLinie80		0,000
	=	0,000
113745		64,030
	64,03	64,030
	=	64,030
75H141		0,000
	=	0,000
11332xPod	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI	0,000

	=	0,000
Dlážba80	DLAŽBA TL. 80 - ŠEDÁ	0,000
	=	0,000
113741x	Frezování30mm	0,000
	=	0,000
11333	Odstranění podkladu - penetrační makadam	20,432
	0,15 * 136,21	20,432
	=	20,432
91794		0,000
	0	0,000
	=	0,000
751421		0,000
	=	0,000
113742		128,050
	128,05	128,050
	=	128,050
742G12CYKYJ		0,000
	=	0,000
58261A	DLAŽBA TL. 60 BEREVNÁ SLEPECKÁ	9,900
	9,90	9,900
	=	9,900
96653		0,000
	0	0,000
	=	0,000
11315x	KrytBET	0,000
	=	0,000
75H142		0,000
11347		0,000
	=	0,000
ObjHmKAM	Objemová hmotnost kameniva	2,400
	2,4	2,400
931314		505,400
	505,4	505,400
	=	505,400
582614B6I		0,000
	0	0,000
	=	0,000
574A44		0,000
	0	0,000
	=	0,000
Dlážba80barvaSLEPEC		0,000
	=	0,000
123935		0,000
	=	0,000
742I21CYKYJ		0,000
	=	0,000
11353.PŘL	PŘELOŽENÍ OBRUB	0,000
	=	0,000
465512		2,398
	0,20 * 11,99	2,398
	=	2,398
11315		
75C521		0,000



Firma:

Seznam figur

Stavba: 21.112.C - VYSTAVBA BUS ZASTAVEK A CHODNIKU NA II/246 - BREZANY

Značka	Popis	Výměra
BUS	ZASTÁVKY BŘEŽANY	
574E76		305,830
	64,03	64,030
	241,80	241,800
	=	305,830
75C511		0,000
	=	0,000
SMA11plus40mm		0,000
	=	0,000
742H22		45,000
	45	45,000
	=	45,000
582617		89,800
	89,80	89,800
	=	89,800
11351		0,000
	=	0,000
96616		0,000
	=	0,000
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - HLADKÉ PLASTEM	52,170
	8	8,000
	7,95	7,950
	14,22	14,220
	2 * 11	22,000
	=	52,170
ObjHmASF		2,400
VOsloupVOvDo6m		0,000
	=	0,000
582614		7,800
	7,80	7,800
	=	7,800
742J31TCEKFY		0,000
	=	0,000
56330xMLAT		0,000
	=	0,000
MEZISKLADKA		10,000
ACP16plus50mm		0,000
	=	0,000
ACL16plus60mm		0,000
	=	0,000
21450		233,568
	20,15	20,150
	0,40 * (94 + 94)	75,200
	0,20 * 691,09	138,218
	=	233,568
12393	ODKOPÁVKY -> HORNINY	860,938
	229,40 + 173,90 + 73,53	476,830
	0,40 * 470 + 0,20 * 691,09	326,218
	2,24 + 22,5 + 15,75 + 17,4	57,890
	=	860,938
11317		0,000

			položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti				
	0294		Vypracování dokumentace				29 920,00
10	02943		RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS	KPL	1,000	10 560,00	10 560,00
			dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatel včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty. VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi				
11	02944		DSPS - OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPADOVÝ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	3 520,00	3 520,00
			Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPADOVÝ V DIGIT FORMĚ 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi				
12	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	5 280,00	5 280,00
			Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. 12x tiskem OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 1 = 1,000 [A]				
			položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
13	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	10 560,00	10 560,00
			Fotodokumentace stavby 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na DVD dokumentující postup výstavby. Sada uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na DVD. FOTODOKUMENTACE 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000				
			položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
	031		Zařízení staveniště				22 000,00
14	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:

21.112.C VÝSTAVBA BUS ZASTÁVEK A CHODNÍKU NA II/246 - BREŽANY

VRN

201 520,00

Rozpočet:

VRN VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				70 400,00
1	03710		DIO A DIR - PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	1,000	52 800,00	52 800,00
			Zajištění opatření DIR včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace				
			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje objednatel pmožené náklady na požadované zařízení zhotovitele				
2	03720		DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	17 600,00	17 600,00
			Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájedů, ap. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro složky IZS.				
			DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje objednatel pmožené náklady na požadované zařízení zhotovitele				
	027		Pomocné práce zřizující nebo zajišťující				11 440,00
3	02710		DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNEBO OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ	KPL	1,000	4 400,00	4 400,00
			PROJEDNÁNÍ 1 = 1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel pmožovanými zařízeními				
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNEBO OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ + VYTÝČENÍ	KPL	1,000	7 040,00	7 040,00
			Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit.				
			SÍTĚ 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel pmožovanými zařízeními				
	028		Průzkumné práce				13 200,00
5	02811		PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	13 200,00	13 200,00
			Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím, v průběhu a na konci stavebních prací				
			PASPORT 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel pmožovanými pracemi				
	029		OSTATNÍ POŽADAVKY				54 560,00
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	13 200,00	13 200,00
			Veškeré zaměření nutné k realizaci díla (např. vytýčení stavby, potřebná zaměření a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany vytyčovacíh bodů. 3x tříšňná + 1xCD				
			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1 = 1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel pmožovanými pracemi, - pro stanovení orientační Investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	6 160,00	6 160,00
			Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.				
			GEODETICKÉ PRÁCE 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel pmožovanými pracemi				
8	02960		BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	26 400,00	26 400,00
			náklady na zajištění a udržování staveniště v souladu s požadavky nřizení týkajícíh se zajištění bezpečnosti na staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na pořízení a udržování OPPP				
			BOZP 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel pmožovaným dozorem				
9	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	8 800,00	8 800,00
			Jedná o info ceduli stavby s údaji požadovanými poskytovateli dotací Náklady na zřízení informační tabule (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel SFDI, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.				
			INFORMAČNÍ TABULE 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				

			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
110	96617B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - DOPRAVA	tkm	32,000	13,00	416,00
			POLOŽKA [196617_DŘEVO] * [ObjHmDŘE] * [ISKLVZD] = 32,000 [A] Celkové množství = 32,000				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
111	96618	KOV	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,196	2 816,00	551,94
			ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK - střecha, krytina 12,5 * 0,002 * 7,850 = 0,196 [A]				
			položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
112	96618B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA	tkm	3,920	13,00	50,96
			POLOŽKA [196618_KOV] * [ISKLVZD] = 3,920 [A] Celkové množství = 3,920				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
113	96687	BET	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 320,00	1 320,00
			STÁVAJÍCÍ VPUSTI 1 = 1,000 [A]				
			Celkové množství = 1,000				
			položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

OBJEDNATEL
ING. PETR KINOL
STAROSTA MĚSTA

Kinol
Město
Budyně nad Ohří
Mírové náměstí 65
PŠC 411 18
IČ: 00263427, DIČ: CZ00263427

ZHOTOVITEL
ANTONÍN PĚNČÁK
JEDEHATEL PROJEKTOVÝ
[Signature]
BUST spol. s r.o. -1-
Školská 322
411 18 Budyně n. Ohří

			NÁBĚHOVÝ 2 * 2 = 4,000 [B]				
			PŘECHODOVÝ 2 * 2 = 4,000 [C]				
			Celkové množství = 30,000				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	919		Ostatní práce - řezání				148 587,60
100	919111	SPR	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	505,400	70,00	35 378,00
			Nápojovací spára [!NápojovacíSpára] = 505,400 [A]				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
101	919112	SPR	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	505,400	88,00	44 475,20
			Nápojovací spára [!NápojovacíSpára] = 505,400 [A]				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
102	919113	SPR	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	505,400	136,00	68 734,40
			Nápojovací spára [!NápojovacíSpára] = 505,400 [A]				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
	93		Dokončovací práce				492 800,00
103	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	2,000	246 400,00	492 800,00
			PŘÍSTŘEŠEK BUS 2 = 2,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - míměstavníštní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
	931		Dilatační zařízení				111 188,00
104	931314	SPR	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	505,400	220,00	111 188,00
			NAPOJOVACÍ SPÁRA				
			ZAŘÍZENUTÍ A ZALITÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY 505,4 = 505,400 [A]				
			Celkové množství = 505,400				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
	96		BOURÁNÍ				40 239,11
105	96614	CIH	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CÍHEL A TVÁRNIC	M3	10,211	836,00	8 536,40
			ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK 10,211 = 10,211 [A]				
			Celkové množství = 10,211				
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
106	96614B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CÍHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm	449,284	13,00	5 840,69
			POLOŽKA [!96614_CIHLY] * [!ObjHmCIH] * [!SKLVZD] = 449,284 [A]				
			Celkové množství = 449,284				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
107	96615	BET	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,120	2 728,00	16 695,36
			ZÁKLADY PŘÍSTŘEŠKU 6,12 = 6,120 [A]				
			Celkové množství = 6,120				
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
108	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	281,520	13,00	3 659,76
			POLOŽKA [!96615_BETON] * [!ObjHmBET] * [!SKLVZD] = 281,520 [A]				
			Celkové množství = 281,520				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
109	96617	DŘE	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	2,000	1 584,00	3 168,00
			ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK - střecha 12,5 * 0,16 = 2,000 [A]				
			Celkové množství = 2,000				

	914		SDZ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				25 734,00
88	914113	DEM	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ SDZ 10 = 10,000 [A] Celkové množství = 10,000 Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000	326,00	3 260,00
89	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ U4b 2 = 2,000 [A] B20a 1 = 1,000 [B] P1 1 = 1,000 [C] Celkové množství = 4,000 položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000	1 100,00	4 400,00
90	914912	PŘE	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM přesun SDZ 4 = 4,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	4,000	3 344,00	13 376,00
91	914913	DEM	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE demontáž SDZ [914113] = 10,000 [A] Celkové množství = 10,000 Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000	264,00	2 640,00
92	914913	PŘE	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ PŘESUN SDZ [914912] = 4,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	264,00	1 056,00
93	914931		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ SLOUPKY SDZ 3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000 položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	3,000	334,00	1 002,00
	915		VDZ - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ TP70				48 952,20
94	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA PŘEDZNAČENÍ [VDZplastemHLADKE] = 52,170 [A] Celkové množství = 52,170 položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	52,170	202,00	10 538,34
95	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 [0,250] 8 = 8,000 [A] V4 [0,5 x 0,5 x 0,25] 7,95 = 7,950 [B] V4 [0,125] 14,22 = 14,220 [C] V11a (BUS) 2 * 11 = 22,000 [G] Celkové množství = 52,170 položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	52,170	458,00	23 893,86
96	91552		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PÍSMENA V11a (BUS) 2 * 3 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	6,000	2 420,00	14 520,00
	917		OBRUBY A ZPOMALOVAČI PRAHY A POLŠTÁŘE				224 669,40
97	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM do C16/20 XF1 ZÁHONOVÝ 1000/50/200 245,10 = 245,100 [A] Celkové množství = 245,100 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	245,100	334,00	81 863,40
98	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník betonový do C20/25 XF3 SILNIČNÍ 1000/150/250 196 + 41 - 7 - 20,2 - 30 = 179,800 [A] PŘECHODOVÝ 1000/150/150-250 7 = 7,000 [B] NÁJEZDOVÝ 1000/150/150 20,20 = 20,200 [C] Celkové množství = 207,000 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	207,000	598,00	123 786,00
99	91725		NÁSTUPNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ PŘÍMÝ 2 * 11 = 22,000 [A]	M	30,000	634,00	19 020,00

			1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	87		POTRUBÍ - PLAST				16 500,00
80	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	15,000	1 100,00	16 500,00
			PVC DN200 15 = 15,000 [A]				
			Celkové množství = 15,000				
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výstří - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	89		KONSTRUKCE NA TRUBNÍM VEDENÍ				49 280,00
81	891634		KLAPKY DN DO 200MM	KUS	2,000	24 640,00	49 280,00
			ŽABÍ KLAPKA 2 = 2,000 [A]				
			- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
	897		ULIČNÍ VPUSTI				13 200,00
82	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	6 600,00	13 200,00
			ULIČNÍ VPUST 2 = 2,000 [A]				
			Celkové množství = 2,000				
			položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně míže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
	899		OSTATNÍ KONSTRUKCE NA TRUBNÍM VEDENÍ				7 910,00
83	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	170,000	31,00	5 270,00
			CET [1702231 CETIN] = 170,000 [B]				
			Celkové množství = 170,000				
			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
84	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,000	1 320,00	2 640,00
			NAPOJENÍ NA KANALIZACI [189712] = 2,000 [A]				
			Celkové množství = 2,000				
			- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.				
	911		Záchytná zařízení				7 974,30
85	9111A3	KOV	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,700	1 399,00	7 974,30
			VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE				
			ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ 5,70 = 5,700 [A]				
			Celkové množství = 5,700				
			položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
	912		BEZPEČNOSTNÍ VODÍČÍ ZAŘÍZENÍ				3 080,00
86	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	572,00	2 288,00
			Z11g 4 = 4,000 [A]				
			Celkové množství = 4,000				
			položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
87	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	3,000	264,00	792,00
			VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE				
			ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ 3 = 3,000 [A]				
			Celkové množství = 3,000				
			položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				

			1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
73	747541	VO	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00
			<i>měření osvětlení, protokol [1742H22xKABELxVO] / [1742H22xKABELxVO] = 1,000 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 1,000</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
74	747701		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	2,000	10 000,00	20 000,00
			<i>napojení na stávající vedení, do stávajícího rozvaděče 2 * [1742H22xKABELxVO] / [1742H22xKABELxVO] = 2,000 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 2,000</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
75	747702	VO	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	4,000	3 000,00	12 000,00
			<i>NAPOJENÍ 2 * 2 * [1742H22xKABELxVO] / [1742H22xKABELxVO] = 4,000 [A]</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
76	747705		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000	1 320,00	21 120,00
			<i>PP 4 * [1743141_SLOUP_PP] = 8,000 [C]</i>				
			<i>CETIN NAPOJENÍ 2 * 4 * [1702231_CETIN] / [1702231_CETIN] = 8,000 [D]</i>				
			<i>Celkové množství = 16,000</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
77	74A420		OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU	M3	4,320	3 608,00	15 586,56
			<i>ZÁKLADY SLOUPŮ ; BETON C20/25 4,32 = 4,320 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 4,320</i>				
			1. Položka obsahuje: montáž a materiál – bourání narušené části základu – obetonování stávajícího základu – odtěžení terénu pro bednění – upevnění KARI sítě na stávající základ – osazení bednění – betonáž – geodetické značky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metry kubické uložené betonové směsi.				
78	74F322		REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	8,000	1 500,00	12 000,00
			<i>REVIZE VO 2 * 4 = 8,000 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 8,000</i>				
			1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	75H		STOŽÁRY NÁVĚSTÍ				21 120,00
79	75H11Y	CET	STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	2 640,00	21 120,00
			<i>ODSTRANĚNÍ DŘEV SLOUPU 8 = 8,000 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 8,000</i>				

			1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
65	742H22	VO	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	45,000	284,30	12 793,50
			KABEL VO 45 = 45,000 [A]				
			Celkové množství = 45,000				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
66	742I31	CET	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 37-48ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	170,000	247,82	42 129,40
			NOVÝ KABEL SEK - CETIN 170 = 170,000 [A]				
			Celkové množství = 170,000				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
67	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	45,000	22,60	1 017,00
			VO [1742H22xKABELxVO] = 45,000 [A]				
			Celkové množství = 45,000				
			1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
68	742P13	CET	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	170,000	22,60	3 842,00
			NOVÝ KABEL SEK - CETIN 170 = 170,000 [A]				
			Celkové množství = 170,000				
			1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
69	742Z23	DEM	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	170,000	22,60	3 842,00
			VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE				
			DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KABELU SEK 170 = 170,000 [A]				
			Celkové množství = 170,000				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatky za likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
70	743141	pp	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M	KUS	2,000	8 857,00	17 714,00
			SLOUP PRO PŘECHOD PRO CHODCE 2 = 2,000 [A]				
			1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírání nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
71	743142		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M	KUS	2,000	3 607,00	7 214,00
			VÝLOŽNÍK 1m 1 = 1,000 [A]				
			VÝLOŽNÍK 2m 1 = 1,000 [B]				
			Celkové množství = 2,000				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírání nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
72	743531		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W	KUS	2,000	13 146,00	26 292,00
			SVÍTIDLA PRO PP [1743141_SLOUP_PP] = 2,000 [A]				
			Celkové množství = 2,000				

			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedení lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
59	58261A	B6n	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,900	990,00	9 801,00
			SLEPECKÁ DLAŽBA 9,90 = 9,900 [B]				
			Celkové množství = 9,900				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedení lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	70		Sílno a slabo proud - všeobecné práce				12 180,20
60	702211	VO	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	45,000	32,10	1 444,50
			KABEL VO [1742H22xKABELxVO] = 45,000 [A]				
			Celkové množství = 45,000				
			1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdíkem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
61	702231	CET	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	M	170,000	61,51	10 456,70
			NOVÝ KABEL SEK - CETIN 170 = 170,000 [A]				
			Celkové množství = 170,000				
			1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdíkem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
62	702312	VO	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	45,000	6,20	279,00
			Zakrytí kabelů výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm [1742H22xKABELxVO] = 45,000 [A]				
			Celkové množství = 45,000				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
	74		Sílnoproud				205 791,71
63	741911	VO	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	45,000	79,80	3 591,00
			ZEMNÍČÍ DRÁT VO [1742H22xKABELxVO] = 45,000 [A]				
			Celkové množství = 45,000				
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
64	741C05	VO	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,250	289,00	650,25
			SPOJOVÁNÍ ZEMNĚNÍ [1742H22xKABELxVO] / 20 = 2,250				
			Celkové množství = 2,250				

			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
53	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	369,750	13,00	4 806,75
			ACO 40 [IACO11plusTL40mm] = 369,750 [A]				
			Celkové množství = 369,750				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	574		ŽIVICE				338 923,73
54	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	369,750	312,00	115 362,00
			ACO 11+ 50/70				
			NAPOJENÍ 128,05 = 128,050 [D]				
			BUS ZÁLIV 241,70 = 241,700 [F]				
			Celkové množství = 369,750				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
55	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	305,830	731,00	223 561,73
			NAPOJENÍ 64,03 = 64,030 [B]				
			BUS ZÁLIV 241,80 = 241,800 [C]				
			Celkové množství = 305,830				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	5826		ZÁMKOVÉ DLAŽBY				477 517,08
56	582611	Š6	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně dlažby bez fazetů v minimální šíři 250mm či hladké desky o rozměru 250x250mm podél všech slepeckých prvků (varovných a signálních pásů) dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.	M2	272,580	736,00	200 618,88
			CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 272,58 = 272,580 [A]				
			Celkové množství = 272,580				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
57	582614	B6	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně dlažby bez fazetů v minimální šíři 250mm či hladké desky o rozměru 250x250mm podél všech slepeckých prvků (varovných a signálních pásů) dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.	M2	7,800	810,00	6 318,00
			PÍSKOVÁ 7,80 = 7,800 [B]				
			Celkové množství = 7,800				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
58	582617	VL6	KRYTY Z BETON DLAŽDIC - UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE TL. 60MM	M2	89,800	2 904,00	260 779,20
			UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE 89,80 = 89,800 [A]				
			Celkové množství = 89,800				

			uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
	465		LOMOVÝ KÁMEN				2 975,92
47	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,398	1 241,00	2 975,92
			<i>Lomový kámen 0,20 * 11,99 = 2,398 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 2,398</i>				
			položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	5631		PODKLADY - MZK				75 883,21
48	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	253,790	299,00	75 883,21
			<i>BUS ZÁLIV 253,79 = 253,790 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 253,790</i>				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	5633		PODKLADY - ŠTĚRKODRTI				151 046,32
49	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	380,080	199,00	75 635,92
			<i>CHODNÍK - BAREVNÁ 7,80 = 7,800 [B]</i>				
			<i>SLEPECKÁ DLAŽBA 9,90 = 9,900 [C]</i>				
			<i>CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 272,58 = 272,580 [D]</i>				
			<i>UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE 89,80 = 89,800 [G]</i>				
			<i>Celkové množství = 380,080</i>				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
50	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	290,040	260,00	75 410,40
			<i>BUS ZÁLIV 290,04 = 290,040 [E]</i>				
			<i>Celkové množství = 290,040</i>				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	569		KRAJNICE				712,32
51	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	6,720	106,00	712,32
			<i>NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE R-MAT 6,72 = 6,720 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 6,720</i>				
			- dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	572		POSTŘIKY A NÁTĚRY				12 758,33
52	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	305,830	26,00	7 951,58
			<i>ACP 16+ TL. 80mm [IACP16plus80mm] = 305,830 [C]</i>				
			<i>Celkové množství = 305,830</i>				

38	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 240,840	9,00	11 167,56
			<i>Ohumusování a osetí [118241xOHUMUSOVANI] = 1240,840 [A]</i>				
			Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
39	18331		SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY	M2	1 240,840	11,00	13 649,24
			<i>Ohumusování a osetí [118241xOHUMUSOVANI] = 1240,840 [A]</i>				
			položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
40	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	1 240,840	13,00	16 130,92
			<i>Ohumusování a osetí [118241xOHUMUSOVANI] = 1240,840 [A]</i>				
			položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
41	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	62,042	1 100,00	68 246,20
			<i>Ohumusování a osetí 0,05 * [118241xOHUMUSOVANI] = 62,042 [A]</i>				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
	181		ÚPRAVA PLÁNĚ				35 620,83
42	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1 319,290	27,00	35 620,83
			<i>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM POD SANACE 1161,09 = 1161,090 [A]</i>				
			<i>POD OBRUBY 82,95 = 82,950 [B]</i>				
			<i>CETIN 59,50 = 59,500 [C]</i>				
			<i>VO 15,75 = 15,750 [F]</i>				
			<i>Celkové množství = 1319,290</i>				
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	184		STROMY A KEŘE				8 448,00
43	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	12,000	704,00	8 448,00
			<i>Ochrana stromů 2 * (4 * 0,75 * 2) = 12,000 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 12,000</i>				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
	214		SANAČNÍ A KONSOLIDAČNÍ VRSTVY				390 372,36
44	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	233,568	1 338,00	312 513,98
			<i>POD OBRUBY ŠD 0/32 tl. 150mm 20,15 = 20,150 [D]</i>				
			<i>SANACE ŠD 32/63 TL. 400mm 0,40 * (94 + 94) = 75,200 [A]</i>				
			<i>SANACE ŠD 32/63 TL. 200mm 0,20 * 691,09 = 138,218 [C]</i>				
			<i>Celkové množství = 233,568</i>				
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
45	21461	SEP	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	905,330	86,00	77 858,38
			separační geotextilie min. 400g/m2, netkaná textilie-CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50 %				
			<i>ODVODNĚNÍ 55,25 = 55,250 [A]</i>				
			<i>VOZOVKA 470 + 380,08 = 850,080 [C]</i>				
			<i>Celkové množství = 905,330</i>				
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
	451		STABILIZACE				9 812,62
46	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2,398	4 092,00	9 812,62
			<i>Podklad pod lomový kámen [146551xLomovyKamen] = 2,398 [A]</i>				

			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
34	17481	ŠP	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKOPÍSEK	M3	26,530	761,00	20 189,33
			ODVODNĚNÍ 0,14 + 26,39 = 26,530 [B]				
			Celkové množství = 26,530				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	175		OBSYPY				44 983,38
35	17581	P	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSEK	M3	39,390	1 142,00	44 983,38
			VO 0,19 + 9,45 = 9,640 [A]				
			CETIN 29,75 = 29,750 [E]				
			Celkové množství = 39,390				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	18		OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ				214 665,32
36	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1 240,840	52,00	64 523,68
			Ohumusování a osetí [18241xOHUMUSOVANI] = 1240,840 [A]				
			Celkové množství = 1240,840				
			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
37	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 240,840	33,00	40 947,72
			Založení trávníku 1104,63 + 136,21 = 1240,840 [A]				
			Celkové množství = 1240,840				
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				

			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napáďavek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
30	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	592,000	11,00	6 512,00
			Odvoz na skládku [13293xVYKOPYxRYHY] * [ISKLVZD] = 592,000 [A]				
			Celkové množství = 592,000				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
	14		RAŽENÍ A PROTĚČENÍ				44 028,00
31	14113	VO	PROTĚČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	18,000	2 446,00	44 028,00
			PODVRT - PŘECHOD PRO CHODCE 18 = 18,000 [A]				
			Celkové množství = 18,000				
			položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)				
	171		NÁSYPY				204 220,32
32	17180	G3F	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F	M3	1 173,680	174,00	204 220,32
			G3 G-F				
			násyp pro navrhovanou komunikaci 1154,40 + 19,28 = 1173,680 [A]				
			Celkové množství = 1173,680				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	174		ZÁSYPY				37 007,43
33	17481	ŠD	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ	M3	22,100	761,00	16 818,10
			ODVODNĚNÍ 32/125 22,10 = 22,100 [B]				
			Celkové množství = 22,100				

			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
	131		HLOUBENÍ JAM				3 248,64
27	13193	HOR	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	4,320	532,00	2 298,24
			VÝKOPY PRO ZÁKLADY 4,32 = 4,320 [B]				
			Celkové množství = 4,320				
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelné nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
28	13193B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	86,400	11,00	950,40
			Odvoz na skládku [13193xVÝKOPYxJAMV] * [ISKLVZD] = 86,400 [A]				
			Celkové množství = 86,400				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
	132		VÝKOPY - RÝHY				34 395,20
29	13293	HOR	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	29,600	942,00	27 883,20
			POD OBRUBY 20,15 = 20,150 [B]				
			VO 9,45 = 9,450 [A]				
			Celkové množství = 29,600				

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
20	113764	SPR	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	505,400	57,00	28 807,80
			<i>Napojovací spára [1NapojovacíSpara] = 505,400 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 505,400</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	121		ORNICE				145 896,83
21	12110	ORN	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	153,732	143,00	21 983,68
			<i>SEJMUTÍ ORNICE 0,15 * 2265,72 = 339,858 [A]</i>				
			<i>ZŮSTÁVA NA STAVBĚ -186,126 = -186,126 [B]</i>				
			<i>Celkové množství = 153,732</i>				
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
22	121105		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM	M3	186,126	451,00	83 942,83
			DOPRAVA A ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDKU KE ZPĚTNÉMU UŽITÍ				
			<i>Ohumusování a osetí 0,15 * [18241xOHUMUSOVANÍ] = 186,126 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 186,126</i>				
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
23	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	3 074,640	13,00	39 970,32
			<i>Přebytečná ornice [12110xORNICE] * [ISKLVZD] = 3074,640 [A]</i>				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
	123		ODKOPÁVKY				290 997,04
24	12393	HOR	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III	M3	860,938	118,00	101 590,68
			<i>VÝKOPY 229,40 + 173,90 + 73,53 = 476,830 [A]</i>				
			<i>SANACE 0,40 * 470 + 0,20 * 691,09 = 326,218 [B]</i>				
			<i>ODVODNĚNÍ 2,24 + 22,5 + 15,75 + 17,4 = 57,890 [C]</i>				
			<i>= 860,938</i>				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	12393B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	17 218,760	11,00	189 406,36
			<i>POLOŽKA [ISKLVZD] * [12393xODKOPÁVKY] = 17218,760 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 17218,760</i>				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
	125		ODKOPÁVKY V ZEMNÍKU				10 609,18
26	125735	ORN	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	186,126	57,00	10 609,18
			<i>ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ 0,15 * [18241xOHUMUSOVANÍ] = 186,126 [A]</i>				
			<i>Celkové množství = 186,126</i>				

			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
	1133		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ				27 869,25
12	11333	KAM	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	20,432	836,00	17 081,15
			ODSTRANĚNÍ KRAJNICE, ČÁST NA ZPĚTNÉ POUŽITÍ 0,15 * 136,21 = 20,432 [A] Celkové množství = 20,432				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	980,736	11,00	10 788,10
			ODVOZ POLOŽKA [11333xPodkladxPM] * [ISKLVZD] * [IObjHmKAM] = 980,736 [A] Celkové množství = 980,736				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
	1134		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ I S PODKLADEM				466,47
14	113478	KAM	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	6,570	71,00	466,47
			KAMENNÁ DLAŽBA 6,57 = 6,570 [A] Celkové množství = 6,570				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	1135		VYTRHÁNÍ OBRUB				672,60
15	11352	BET	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	5,700	63,00	359,10
			Betonové obrubníky 5,70 = 5,700 [A] Celkové množství = 5,700				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	28,500	11,00	313,50
			POLOŽKA [11352xObrubyBET] * [ISKLVZD] * 0,25 = 28,500 [A] Celkové množství = 28,500				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
	1137		FRÉZOVÁNÍ				67 277,85
17	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	491,731	13,00	6 392,50
			FRÉZOVÁNÍ 40mm [113742xFrezovani40mm] * 0,04 * [ISKLVZD] * [IObjHmASF] = 245,856 [A] FRÉZOVÁNÍ 80mm [113745xFrezovani80mm] * 0,08 * [ISKLVZD] * [IObjHmASF] = 245,875 [B] Celkové množství = 491,731				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
18	113742	40	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	128,050	148,00	18 951,40
			FRÉZOVÁNÍ 40mm 128,05 = 128,050 [A] Celkové množství = 128,050				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	113745	80	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM	M2	64,030	205,00	13 126,15
			FRÉZOVÁNÍ 80mm 64,03 = 64,030 [A] Celkové množství = 64,030				



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:

21.112.C VÝSTAVBA BUS ZASTÁVEK A CHODNÍKU NA II/246 - BŘEŽANY

BUS

4 573 044,26

Rozpočet:

BUS ZASTÁVKY BŘEŽANY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0141		SKLÁDKOVNÉ				471 894,51
1	014101	HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	M3	894,858	264,00	236 242,51
			POLOŽKA [112393xODKOPÁVKY] = 860,938 [B]				
			POLOŽKA [113193xVYKOPYxJAMY] = 4,320 [C]				
			POLOŽKA [113293xVYKOPYxRYHY] = 29,600 [A]				
			Celkové množství = 894,858				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014101	ORN	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ORNICE	M3	153,732	132,00	20 292,62
			Položka [112110xORNICE] = 153,732 [A]				
			Celkové množství = 153,732				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102	ASF	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE (VČETNĚ VYBOURANÝCH PODKLADŮ)	T	23,357	2 446,00	57 131,22
			Položka [1113742xFrezovani40mm] * 0,04 * (1 - [!NebezpečnyOdpad]) * [!ObjHmASF] = 11,678 [A]				
			Položka [1113745xFrezovani80mm] * 0,08 * (1 - [!NebezpečnyOdpad]) * [!ObjHmASF] = 11,679 [B]				
			Celkové množství = 23,357				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014102	BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON VČETNĚ PODKLADŮ	T	15,751	1 540,00	24 256,54
			POLOŽKA [111352xOhrubyBET] * 0,25 = 1,425 [B]				
			POLOŽKA [196615 BETON] * [!ObjHmBET] = 14,076 [L]				
			POLOŽKA [196687xVybouraniUV] * 0,25 = 0,250 [G]				
			Celkové množství = 15,751				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014102	CIH	POPLATKY ZA SKLÁDKU - CIHLY A KERAMICKÉ TVÁRNICE	T	22,464	1 540,00	34 594,56
			POLOŽKA [196614_CIHLY] * [!ObjHmCIH] = 22,464 [A]				
			Celkové množství = 22,464				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
6	014102	DŘE	POPLATKY ZA SKLÁDKU - DŘEVO	T	3,600	1 883,00	6 778,80
			POLOŽKA [175H11Y_DŘEV_SLOUP] * 0,25 = 2,000 [A]				
			POLOŽKA [196617_DŘEVO] * [!ObjHmDŘE] = 1,600 [B]				
			Celkové množství = 3,600				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
7	014102	KAM	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO	T	50,929	1 496,00	76 189,78
			POLOŽKA [111333xPodkladxPM] * [!ObjHmKAM] = 49,037 [E]				
			POLOŽKA [1113478_KAM] * [!ObjHmKAM] * 0,12 = 1,892 [A]				
			Celkové množství = 50,929				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
8	014102	KOV	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KOVOVÝ ODPAD	T	0,196	880,00	172,48
			POLOŽKA [196618_KOV] = 0,196 [A]				
			Celkové množství = 0,196				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
9	014132	NO	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - ŽIVICE	T	1,230	13 200,00	16 236,00
			Položka [1113742xFrezovani40mm] * 0,04 * ([!NebezpečnyOdpad]) * [!ObjHmASF] = 0,615 [A]				
			Položka [1113745xFrezovani80mm] * 0,08 * ([!NebezpečnyOdpad]) * [!ObjHmASF] = 0,615 [B]				
			Celkové množství = 1,230				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	029		OSTATNÍ POŽADAVKY				17 600,00
10	02971	HUT	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	4,000	4 400,00	17 600,00
			STATICKÉ HUTNÍČÍ ZKOUŠKY (ZAPOČÍTÁVAJÍ SE POUZE ZKOUŠKY PROKAZUJÍCÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PLÁŇE)				
			HUTNÍČÍ ZKOUŠKA 4 = 4,000 [A]				
			Celkové množství = 4,000				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	112		KÁCENÍ				23 935,00
11	112028	X	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ A LIKVIDACE	KUS	5,000	4 787,00	23 935,00
			VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE				
			ODSTRANĚNÍ STROMŮ 5 = 5,000 [A]				
			Celkové množství = 5,000				



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 21.112.C - VÝSTAVBA BUS ZASTÁVEK A CHODNÍKU NA
II/246 - BŘEŽANY

Celková cena bez DPH: 4 774 564,26

Celková cena s DPH: 5 777 222,75

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
BUS	ZASTÁVKY BŘEŽANY	4 573 044,26	960 339,29	5 533 383,55
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	201 520,00	42 319,20	243 839,20

CELKEM

4 774 564,26

1 002 658,49

5 777 222,75

OBJEDNATEL
ING. PETR KINDL
STAROSTA MĚSTA

Město

Budyně nad Ohří

Mírové náměstí 65

PSČ 411 18

IČ: 00263427, DIČ: CZ00263427

ZHOTOVITEL

ANTONÍN VĚNKAŘ

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

BUST spol. s r.o.

-1-

Školská 322

411 18 Budyně n. Ohří

