

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce plynové kotelny
Druh zadávacího řízení:	Otevřené
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-025893
TED:	2018/S 145-331353

V Pardubicích dne 24. 8. 2018

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz:

Dobrý den,

zpracováváme nabídku na akci Rekonstrukce plynové kotelny – Nemocnice Pardubice

Máme dotazy k zadání:

1. Ve výkazu „MaR-VV“ není uveden Regulační ventil s havarijní funkcí DN 25 , ale na výkrese „Schema zapojení“ je uveden – poz. č. 10
Je tedy součástí nabídky?
2. Vodní hospodářství-úpravna vody - Zaslané podklady jsou nejednoznačné. Do topného systému bude dodávána pouze změkčená voda ?
Žádná korekční chemikálie ? Co budou dávkovací čerpadla aplikovat ? Je uvedeno, že dávkování do napájecí nádrže bude zachováno stávající ?
Jak je provedeno ? Kdo poskytne signál od vodoměru napájecí vody a jaký ?
3. Kouřovody - požadovaná revize komínů nemusí být kladná, stávající keramický komín musí mít deklaraci pro kondenzační provoz.
Můžete nám dát tento dokument od komínu ? Nebo alespoň prohlášení provozovatele – Nemocnice, že komín splňuje požadované kritéria

Děkuji

Odpověď zadavatele:
K dotazu 1):

Regulační ventil je obsažen v PD, část M+R a je součástí nabídky, viz níže č. ř. 34:

33	ELEKTRONICKÉ KAPACITNÍ SNÍMAČE HLADINY VODY A VODIVÝCH KAPALIN NA STAVOZNAK – SHL1.1, SHL1.2, SHL1.3, SHL1.4, SHL2.1, SHL2.2, SHL2.3, SHL2.4	0,00 Kč	8	ks	0,00 Kč
34	EL. MAGN. VENTIL DN25/230V – SRVD1, SRVD2	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
35	ČIDLO TEPLOTY V KONDENZÁTNÍ NÁDRŽI Pt100 – TKN1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	1	ks	

K dotazu 2):

Vodní hospodářství-úprava vody - Zasláné podklady jsou nejednoznačné. Do topného systému bude dodávána pouze změkčená voda ?

Žádná korekční chemikálie ?

- Ano do systému půjde pouze změkčená voda plus korekční chemie. HP 150 (polymerní chemie na bázi fosfátu) HP 900+ (siřičitanů) HP 104C (těkavá látka na potlačení koroze systému).

Co budou dávkovací čerpadla aplikovat ?

- Výše uvedenou chemikálii.

Je uvedeno, že dávkování do napájecí nádrže bude zachováno stávající ? Jak je provedeno ?

- Ano bude zachováno. V současné době jsou do napájecí nádrže instalovány dva vstupy, do kterých jsou umístěny dvě nerezové jehly pro dávkování chemie pod hladinu napájecí vody.

Kdo poskytne signál od vodoměru napájecí vody a jaký ?

- Signál bude sbírán z pulsního vodoměru u napájecí nádrže do kontroléru MDVKA5 plus, který bude sbírat signál (data) pro optimální dávkování chemikálie.

K dotazu 3):

Kouřovody - požadovaná revize komínů nemusí být kladná, stávající keramický komín musí mít deklaraci pro kondenzační provoz.

Můžete nám dát tento dokument od komínu ? Nebo alespoň prohlášení provozovatele – Nemocnice, že komín splňuje požadované kritéria

- Revizní zpráva ke komínům bude předložena vybranému zhotoviteli.
- Je nutné postupovat dle zpracované projektové dokumentace, část vzduchotechnika – kouřovody - technická zpráva str. 2 „ Nové vnitřní části všech třech kusů kouřovodů budou vyrobeny v přetlakovém a kondenzačním režimu, tzn., že jednotlivé spoje budou opatřeny silikonovým těsněním a veškeré tvarovky budou vařené. Kotvení (zavěšení) kouřovodů bude řešeno pomocí stávajících závěsů (kotvené do stropní konstrukce), které budou upraveny dle potřeby. Rozměry jednotlivých dílů spalínové cesty budou provedeny dle skutečných rozměrů, dle osazení kotlů.
- Komíny - stávající bez změny. Budou zachovány tři ocelové volně stojící komínová tělesa DN 600 mm, která jsou osazena keramickou vložkou. Celková výška komínových těles je 18 m, účinná výška je 14,5 m. Keramická vložka je plně vyhovující pro odtah spalin pro nové osazené parní středotlaké kotle“

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odbor investic a veřejných zakázek
 Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz