

Vybudování sociálního zázemí se šatnami -tenis Bludov	
Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01 - Vlastní objekt	1095150
001: Zemní práce	9499
002: Základy	109579
003: Svislé konstrukce	142863
004: Vodorovné konstrukce	14733
006: Úpravy povrchu	105854
009: Ostatní konstrukce a práce	18857
021: Silnoproud	63318
711: Izolace proti vodě	19239
712: Povlakové krytiny	3710
713: Izolace tepelné	80783
721: Vnitřní kanalizace	11542
722: Vnitřní vodovod	9060
725: Zařizovací předměty	64881
762: Konstrukce tesařské	54564
763: Konstrukce montované	30599
764: Konstrukce klempířské	106792
766: Konstrukce truhlářské	146020
771: Podlahy z dlaždic	42896
774: Podlahy plovoucí	10278
775: Podlahy dřevěné	2416
781: Obklady keramické	28463
783: Nátěry	5160
784: Malby	5946
099: Ostatní práce	8100
SO_02: Stavební objekt 02- přípojka kanalizace	85197
001: Zemní práce	47970
005: Komunikace	7988
008: Trubní vedení	25002
009: Ostatní konstrukce a práce	4237
SO_03: Stavební objekt 03 - přípojka vody	49002
001: Zemní práce	41112
005: Komunikace	6923
008: Trubní vedení	968
SO_04: Stavební objekt 04 - přípojka NN	36666
001: Zemní práce	9670
021: Silnoproud	25840
046: Zemní práce pro montážní práce	1156
SO_05: Stavební objekt 05 - zpevněné plochy	378540
001: Zemní práce	17800
005: Komunikace	299458
009: Ostatní konstrukce a práce	15727
099: Přesun hmot HSV	45555
VRN	15446
Zařízení staveniště	15446
Celkem (bez DPH)	1660000
DPH (21 %)	348600
CELKEM (včetně DPH)	2008600

Moravole a.s.
 Janáčkova 760/4
 790 23 Jeseník
 -23-

		Vybudování sociálního zázemí se šatnami -tenis Bludov								
		Rozpočet stavby								
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena				
		SO_01: Stavební objekt 01 - Vlastní objekt				1095150				
		001: Zemní práce				9499,02				
1.	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,98	155	1236,90				
2.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,98	549	4381,02				
3.	181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	22,08	52	1148,16				
4.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	22,08	28	618,24				
5.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,98	37	295,26				
6.	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	7,98	228	1819,44				
		002: Základy				109579,23				
7.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,91	32346	29434,86				
8.	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkoplsku netříděného	m3	13,27	766	10164,82				
9.	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	38	45	1710,00				
10.	274351111	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m2	38	481	18278,00				
11.	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	80,85	263	21263,55				
12.	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,4	2520	28728,00				
		003: Svislé konstrukce				142863,17				
		Ukončení komínu Schiedel UNI*** jednopřruduchový soupravou s prefabrikovanou deskou D	kus	1	4803	4803,00				
13.	314281754	20 cm								
14.	314281114	Příplatek ke komínovému tělesu Schiedel UNI*** jednopřruduchovému D 20 cm ZKD 1 m výšky	m	2	2491	4982,00				
15.	314281553	Prefabrikovaná krakorcová deska Schiedel UNI*** jednopřruduchový D 20 cm	kus	1	1255	1255,00				
16.	314281014	Komínové těleso Schiedel UNI*** jednopřruduchový v 3 m D 20 cm	soubor	1	17494	17494,00				
17.	311233126	Zdivo nosné tl 240 mm z tvárníc POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa	m3	18,09	3894	70442,46				
18.	342248110	Příčky tl 80 mm z tvárníc POROTHERM pevnosti P 15 P+D na MVC 5	m2	58,89	440	25911,60				
19.	342248111	Příčky tl 65 mm z tvárníc POROTHERM P+D na MVC 5	m2	17,83	417	7435,11				
20.	317168131	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 125 cm	kus	4	363	1452,00				
21.	317168132	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 150 cm	kus	2	423	846,00				
22.	317168133	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 175 cm	kus	4	524	2096,00				

23.	317168135	Preklad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 225 cm	kus	2	761	1522,00
24.	317168139	Preklad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 325 cm	kus	4	1156	4624,00
		004: Vodovodné konštrukce				14733,06
25.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,2	161	2447,20
26.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,2	50	760,00
27.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,82	2708	4928,56
28.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,15	43982	6597,30
		006: Úpravy povrchu				105853,83
29.	612421637	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	205,03	182	37315,46
30.	620991121	Zakryvání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	26,16	31	810,96
31.	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	4,29	342	1467,18
32.	610991111	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	26,16	30	784,80
33.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,5	34889	17444,50
34.	612421615	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená - pod obklad	m2	41,05	119	4884,95
35.	631319151	Příplatek k mazanině tl 80 mm za přehlazení ocelovým hladítkem	m3	4,55	628	2857,40
36.	631312611	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,55	2975	13536,25
37.	622411121	Barvení vnější omítky stěn dvojnásobně do stupně složitosti III do tří barev	m2	82,49	32	2639,68
38.	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	1	603	603,00
39.	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	82,49	285	23509,65
		009: Ostatní konštrukce a práce				18857,40
40.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	82,68	65	5374,20
		Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 10 m za první a ZKD měsíc				
41.	941941191	použití	m2	127,2	35	4452,00
42.	941941831	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	127,2	27	3434,40
43.	941941031	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	127,2	44	5596,80
44.						
45.		021: Silnoproud				63318,00
		Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68,				
46.	210010311	KO97/KO97V	kus	35	52	1820,00
47.	210010314	Montáž krabic nástěnných plastových kruhových KU68/2-1902, KO97	kus	20	45	900,00
48.	210110001	Montáž nástěnných vypínačů jednopólových pro prostředí základní nebo vlhké	kus	15	80	1200,00
49.	210110002	Montáž nástěnných vypínačů dvoupólových pro prostředí základní nebo vlhké	kus	4	90	360,00
50.	210111020	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké	kus	20	95	1900,00

51.	210190051	Dodávka a montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg	kus	1	22314	22314,00
52.	210800023	Montáž měděných vodičů uložených pod omítku	m	180	20	3600,00
53.	210200027	Dodávka a montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj bez skla	kus	12	1258	15096,00
54.	210201025	Dodávka a montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	8	1617	12936,00
55.	210230272	Revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí ventilační skříň do 400 kV	kus	1	3192	3192,00
		711: Izolace proti vodě				19238,70
56.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	90,2	7	631,40
57.	62836110	Pás těž asf Foalbit Al S 40	m2	99,22	120	11906,40
58.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	90,2	68	6133,60
59.	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	186	567,30
		712: Povlakové krytiny				3709,56
60.	673522289	Podstřeš fól Jutafof-D St 140g/m2	m2	126	22	2772,00
61.	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkanina	m2	120	7	840,00
62.	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	36	97,56
		713: Izolace tepelné				80782,53
63.	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	90,2	42	3788,40
64.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	82,68	15	1240,20
65.	28376370	Deska polys Ursa XPS tl 60mm	m2	86,81	304	26390,24
66.	28375909	Deska EPS 150 z 1000x1000x50 mm	m2	90,95	167	15188,65
67.	X631 40 0002	Rohož izolační tl. 120 mm	m2	94,71	346	32769,66
68.	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	794	1405,38
		721: Vnitřní kanalizace				11542,00
69.	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	25	272	6800,00
70.	721174023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	10	278	2780,00
71.	721174043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	m	5	255	1275,00
72.	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	3	54	162,00
73.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	35	15	525,00
		722: Vnitřní vodovod				9060,00
74.	722174212	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzné přes D 16 do D 20 mm	m	25	47	1175,00
75.	722174213	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzné přes D 20 do D 25 mm	m	20	50	1000,00

76.	722174214	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzné přes D 25 do D 32 mm	m	6	56	336,00
77.	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN 20	kus	6	141	846,00
78.	722220111	Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	3	127	381,00
79.	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	9	65	585,00
80.	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	9	101	909,00
81.	722232062	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250DS 3/4"	kus	1	318	318,00
82.	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	45	78	3510,00
		725: Zařizovací předměty				
83.	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	3	2244	64881,00
84.	725113102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	3	407	1221,00
85.	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	3	623	1869,00
86.	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytů na sifon 600 mm	soubor	3	1581	4743,00
87.	725241112	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	3	4803	14409,00
88.	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	3	5594	16782,00
89.	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	3	1305	3915,00
90.	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s ovládáním odpadu	soubor	3	1927	5781,00
91.	725841332	Baterie sprchové zápusné s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	3	3143	9429,00
		762: Konstrukce tesařské				
92.	60512011	Rezivo jehl.hranoly jakost I	m3	1,79	4942	54564,13
93.	763732112	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 18 m	m	119,6	218	26072,80
94.	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	120	43	5160,00
95.	60515111	Rezivo jehl.prkna bok I.-II 2-3cm	m3	3,12	3564	11119,68
96.	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	603,13	3365,47
		763: Konstrukce montované				
97.	763131211	SDK podhled KNAUF D111 dřevěná spodní kce s přímým uchycením desky GKB tl 12,5 mm	m2	72,7	415	30170,50
98.	998763401	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	301,7	428,41
		764: Konstrukce klempířské				
99.	764510540	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 250 mm včetně rohů	m	11,4	273	3112,20
100.	764239530	Lemování komínů Zn-Ti hladká a drážková krytina v ploše	m2	0,8	1502	1201,60

101.	764252501	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 250 mm	m		24	392	9408,00
102.	764259531	Žlab Zn-Ti podokapní kotlík hranatý 200x250x350 mm	kus		4	746	2984,00
103.	764224560	Oplechování Zn-Ti okapů segment přes 500 mm tvrdá krytina rš 330 mm	m		24	514	12336,00
104.	764554501	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 75 mm	m		10,8	351	3790,80
105.	764172001	Krytina Rannila tašková tabule Monterrey povrch.PES sklon do 11°	m2		120	603	72360,00
106.	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%		1,52	1051,93	1598,93
		766: Konstrukce truhlářské					146019,52
107.	766623637	Montáž oken zdvojených otevíravých 2 křídlových do zdiva s rámem přes 1,5 do 2,5m výšky	m2		13,5	544	7344,00
108.	766623625	Montáž oken zdvojených otevíravých 1 křídlových do zdiva s rámem do 1,5m výšky	m2		1,19	524	623,56
109.	766623636	Montáž oken zdvojených otevíravých 2 křídlových do zdiva s rámem do 1,5m výšky	m2		1,76	534	939,84
110.	61182264	Zárubeň obložková dub,buk	kus		8	2991	23928,00
111.	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus		8	855	6840,00
112.	61161713	Dveře vnitř plně 60x197 dýh dub	kus		3	2261	6783,00
113.	61161717	Dveře vnitř plně 70x197 dýh dub	kus		2	2268	4536,00
114.	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2		15,18	142	2155,56
115.	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2		28,7	162	4649,40
116.	61191125	Palubky oblí SM Klasik 15x121 a/b	m2		43,88	187	8205,56
117.	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus		3	130	390,00
118.	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus		2	199	398,00
119.	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus		1	97	97,00
120.	60794100	Desky parapetní Postforming 150mm	m		10,6	252	2671,20
121.	766623637	Montáž oken zdvojených otevíravých 2 křídlových do zdiva s rámem přes 1,5 do 2,5m výšky	m2		3,96	544	2154,24
122.	X1611430001	Dodávka oken plastových	m2		16,45	3459	56900,55
123.	61161721	Dveře vnitř plně 80x197 dýh dub	kus		3	2281	6843,00
124.	X2611000001	D + M dveře vstupní dřevěné - 800/1970	kus		1	9488	9488,00
125.	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%		0,74	1449,47	1072,61
		771: Podlahy z dlaždic					42895,52
126.	771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm	m		32,4	37	1198,80
127.	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2		63,6	253	16090,80
128.	59247245	Dlaž ter 30x30x3 přír s bílou drť	m2		25,73	240	6175,20
129.	59761120	Dlaždice Arde 25x25x0,8 i,j	m2		44,46	387	17206,02

130.	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	406,71	2224,70
		774: Podlahy plovoucí				
131.	774541111	D + montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š				10278,03
132.	998774201	Přesun hmot pro podlahy plovoucí v objektech v do 6 m	m2	15,8	642	10143,60
			%	1,19	112,97	134,43
133.	776990111	775: Podlahy dřevěné				
		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	15,8	137	2416,00
		781: Obklady keramické				
134.	781413111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených do 22 ks/m2	m2	41,05	300	28463,24
135.	59761035	Obkladačky Arde 20x25x0,68 i	m2	45,16	338	12315,00
136.	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	315,77	15264,08
		783: Nátěry				884,16
137.	783783311	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně	m2	120	43	5160,00
		784: Malby				
138.	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobně s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	205,03	29	5945,87
		099: Ostatní práce				
139.		Vytýčení sítí	soub.	1	3600	8100,00
140.		Geodetické práce	soub.	1	4500	3600,00
		SO 02: Stavební objekt 02- přípojka kanalizace				4500,00
		001: Zemní práce				85196,84
141.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	37,38	155	47970,34
142.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,38	549	5793,90
143.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	37,38	86	20521,62
144.	113107146	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 300 mm	m2	18	549	3214,68
145.	113151115	Odstanění živého křtu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm	m2	22,5	291	9882,00
146.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,13	328	6547,50
						2010,64

[illegible]

162.	132201109	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,24	155	1897,20
163.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,24	549	6719,76
164.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,24	86	1052,64
		021: Silnoproud				
165.	X421090001	D+M kabelu NN	m	34	760	25840,00
		046: Zemní práce pro montážní práce				
166.	460421082	Lože kabelu z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	34	34	1156,00
		SO_05: Stavební objekt 05 - zpevněné plochy				
		001: Zemní práce				378539,50
167.	181101102	Úprava pláň v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - zpevněné plochy	m2	250	12	17800,00
168.	121101101	Selmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	25	28	3000,00
169.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	37,5	83	700,00
170.	122201109	Příplatek za lepiivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	37,5	28	3112,50
171.	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	37,5	228	1050,00
172.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	37,5	37	8550,00
		005: Komunikace				
173.	67352022	Geotextilie Geolon PP25 110g/m2	m2	262,5	24	299457,50
174.	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	250	163	6300,00
175.	59228232	Tvárnice veget TBX 60x30x8 přírod	kus	1458,45	50	40750,00
176.	596914210	Kladení dlažby pozemních komunikací z vegetačních tvárnic tl 80 mm do 50 m2	m2	250	227	72922,50
177.	564801111	Podklad ze štěrku SD tl 30 mm - pod dlažbu	m2	250	33	56750,00
178.	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm - kamenivo 8-16	m2	10,5	126	8250,00
179.	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	250	131	1323,00
180.	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	250	27	32750,00
181.	59218563	Krajník sil ABK 50/25/10 50x25x10	kus	94,5	66	6750,00
182.	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90	210	6237,00
183.	X3182910001	Výplň zatravnovací dlažby ornici nebo substrátem	m2	250	79	18900,00
184.	565135121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	25	206	19750,00
185.	577155121	Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná tl 60 mm š nad 3 m	m2	25	269	5150,00
						6725,00

186.	576133221	Asfaltový koberec mastixový střednězrný AKMS tl 40 mm š nad 3 m	m2	25	211	5275,00
187.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	25	200	5000,00
188.	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	25	265	6625,00
		009: Ostatní konstrukce a práce				
189.	917461111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30	188	5640,00
190.	59217411	Obrubník chod ABO 15-10 100x8x20	kus	31,5	98	3087,00
191.	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	1	361	361,00
192.	915721111	Vodrovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů	m2	7,81	448	3498,88
193.	40444231	Znač dopr ref 50x50 cm AL- NK	kus	1	2421	2421,00
194.	404185600	sloupek k dopravní značce		1	719	719,00
		099: Přesun hmot HSV				
195.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	292,02	156	45555,12
		VRN				
196.		Zařízení staveniště	%	1		15445,71
						15445,71