

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Charita Sobotka**
Sídlo: č.p. 39, 507 44 Libošovice
Zastoupený: Bc. Denisou Samkovou, DiS., ředitelkou
IČO: 44477309
Bankovní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 10006-217141541/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Denisa Samková, DiS., ředitelka
Tel.: 493 571 156
E-mail: denisa.samkova@sobotkacharita.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Richter
Tel.: 604149202
E-mail: milan.richter@sobota.charita.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **TERMIL s.r.o.**
Sídlo: Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou
Zastoupený: Libor Milota, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39403,
IČO: 25490885
DIČ: CZ25490885
Bankovní ústav: ČS, a.s.
Číslo účtu: 9077872/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Libor Milota, jednatel
Tel.: 606 642 060
E-mail: info@termil.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Holba, jednatel
Tel.: 606 070 851
E-mail: holba@termil.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „**Zvýšení kapacity Domova pokojného stáří Libošovice**“

Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby: Spis. zn. MUSO/1990/2023/SU330/A20
Čj: MUSO/1016/2024/SU/330/A20

Místo stavby : Libošovice č.p. 39 a 105

Projektová dokumentace : „**Libošovice č.p. 39 a 105, Domov pokojného stáří – stavební úpravy, nástavba a přístavba objektů**“
vypracovaná společností Atelier Architektury Ing. Arch. Jan Mádlík
Slezská 368, 500 03 Hradec Králové, IČO: 668 33 931

Autorský dozor : Ing. Arch. Jan Mádlík

Koordinátor BOZP Objednatele : Martin Vácha

Technický dozor (TDS) : *Břetislav Nádvorník*

Stavbyvedoucí Zhotovitele : Pavel Bárta

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení stavebních prací dle shora uvedené projektové dokumentace „Libošovice č.p. 39 a 105, Domov pokojného stáří – stavební úpravy, nástavba a přístavba objektů“.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započatím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí. Vytýčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,
 - 4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.5 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - 4.1.4.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.4.12 součinnost při provádění případného archeologického výzkumu,
 - 4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,

- 4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.
- 4.1.4.15 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškožovat životní prostředí, musí veškerá níže nabízená zařízení k využívání vody (jsou-li předmětem díla) splňovat stanovené podmínky spotřeby vody:
- a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - a. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - b. WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$);
 - c. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřazena specifikací uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější).
- 4.1.4.16 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškožovat životní prostředí, musí být nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Splnění podmínky bude doloženo popisem porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití a dále např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. Náklady spojené se splněním této podmínky jsou součástí sjednané ceny.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - 4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.

- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn a pro potřeby digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu.
 - 4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv.
 - 4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.
- 4.4 Předání příslušné dokumentace
 - 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

- 5.1 Termín zahájení stavebních prací
 - 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitel povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 5.2 Lhůta pro dokončení díla
 - 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **330 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.
 - 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
 - 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
 - 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3 Harmonogram provádění díla
 - 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
 - 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
 - 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že v tomto prodloužení nebudou Objednateli bránit vážné důvody, především, že jím nedojde k porušení podmínek stanovených poskytovatelem dotace, strany se dohodnou, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlouží o 1 % její délky (zaokrouhлено na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel prokáže, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel, pokud mu v tom nebudou bránit vážné důvody, jak je uvedeno výše, tuto skutečnost v úpravě lhůty pro dokončení díla.
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 68 085 373,14 Kč

6.1.1.2 Cena slovy šedesát osm milionů osmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých a čtrnáct haléřů

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla. Objednatel je závislý na poskytnutých finančních prostředcích a nemá možnost sjednanou cenu v důsledku vývoje cen stavebních prací a stavebních materiálů zvýšit.

- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.
- 6.3 Doklady určující cenu za dílo
- 6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
- 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy.
- 6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky

oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních, nesjednaly-li smluvní strany odeslání faktur v elektronické podobě.
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele petra.vesela@sobotka.charita.cz a dále na e-mail TDS realstav@realstavmb.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4 Platby za vícepráce

- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
 - 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
 - 7.5.2 Každá faktura musí být označena názvem „Zvýšení kapacity Domova pokojného stáří Libošovice“ a registračním číslem akce 013D313002253.
 - 7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
 - 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
 - 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
 - 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
 - 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
 - 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
 - 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
 - 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s přítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.6 Úrok z prodlení

- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 8.8.1 Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14denní lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
 - 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
 - 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla-a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 - 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
 - 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
 - 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
 - 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
 - 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
 - 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
 - 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.5 Vyklizení staveniště
 - 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
 - 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
 - 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
 - 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
 - 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 11.3 Četnost kontrolních dnů
- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
 - 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
 - 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídít dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
 - 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.
- 11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

- 12.1 Technický dozor
- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
 - 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).
- 12.2 Oprávnění Technického dozoru
- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění

Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

1.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
- 14.7.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
- 14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 14.8 Požadavky na zajištění provozu při realizaci stavby
- 14.8.1 Stavba bude realizována za provozu Domova Pokojného stáří, dále DPS.
- Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel nedisponuje volnými prostory, kam by mohl klienty po dobu realizace stavby přemístit, bude tato probíhat za provozu v areálu se všemi náležitostmi ze strany BOZP.
- Vzhledem k počtu klientů bude realizována nejprve nástavba a stavební úpravy objektu SO 01 a to při zachování funkčnosti kuchyňského provozu a provozu praní prádla. Klienti budou před započatí prací v dostatečném časovém předstihu přemístěni do stávajícího objektu SO 02, kde bude realizován i výdej stravy. Vzhledem k absenci ploch pro administrativu budou před objektem SO 01 na dobu 12 měsíců instalovány dva kancelářské kontejnery pro účely administrativy DPS, tyto budou napojeny na domovní vedení NN a SLP. Pro pohyb klientů a personálu budou provedeny koridory s odpovídajícím zabezpečením dle zásad BOZP. V objektu SO 01 bude realizován rozsah stavebních úprav a nástavby. Po realizaci HSV bude provedena výměna vnitřních rozvodů ZTI, doplněno UT, VZT a veškeré ostatní vnitřní rozvody. Součástí je i realizace KZS na plášti objektu, výměna technologie výtahu a další práce dle PD. Po dokončení bude osazen dočasný el. zdroj na přípravu TUV a vytápění a objekt SO 01 bude zkolaudován po montáži interiéru. Následně budou klienti z SO 02 přemístěni do tohoto objektu SO 01.
- Paralelně s realizací prací na SO 01 mohou probíhat práce na SO 03 a souboru staveb tak, aby nebyl omezen provoz v objektu SO 02.
- Po přestěhování klientů do objektu SO 01 budou započaty práce na SO 02, a to včetně krčku a všech navazujících prací a dokončení souboru staveb. Zásobování DPS objektu SO 01 bude výhradně ze západní strany tak, aby mohl dodavatel stavby dokončit dílo v požadovaných termínech.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

15.4 Stavbyvedoucí

- 15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce. V případě požadavku Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy.
- 15.4.2 Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby (tj. v době provádění stavebních prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Jednotlivé etapy díla se samostatně nepředávají.
- 17.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.4 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.

- 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
 - 17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
 - 17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.10 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen,
 - 17.4.1.11 návrh provozního řádu,
 - 17.4.1.12 protokol o zaškolení obsluhy,
 - 17.4.1.13 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,
 - 17.4.1.14 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
 - 17.4.1.15 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
- 17.4.3.1 územní rozhodnutí,
 - 17.4.3.2 stavební povolení.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby

- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Výjimky ze záruky

- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatel je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.7 Servis technologických zařízení v záruční době

- 18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.

19 **PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM**

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
- 19.1.2 nevyužijí při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.
- 19.1.3 neobchodují se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
- 19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
- 19.2 Změna v prohlášení zhotovitele
- 19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.
- 19.3 Nepravdivé informace v prohlášení
- 19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
- 19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
- 19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 20.1 Vlastnictví díla
- 20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 20.2 Nebezpečí škody na díle
- 20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
- 21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 3 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

- 21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).
- 21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby
- 21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.

- 21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

22.2 Stavebně-montážní pojištění

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění

- 22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

23.1 Sociální aspekty

- 23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho

poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

- 23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

23.2 Environmentální aspekty

23.2.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

23.2.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

24 VYŠŠÍ MOC

24.1 Definice vyšší moci

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25 ZMĚNA SMLOUVY

25.1 Forma změny Smlouvy

25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.

25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26 Odstoupení od smlouvy

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
 - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
 - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
 - Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 26.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3 Den účinnosti odstoupení

- 26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- 26.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

- 27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kapacity Domova pokojného stáří Libošovice“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Metodice zadávání zakázek Programu 013 310.
- 27.1.4 Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.6 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu

- 27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.3 Volba práva

- 27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 27.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4 Platnost a účinnost Smlouvy

- 27.4.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 27.4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovením Smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00445126, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem Objednatele.
- 27.4.3 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, každá ze smluvních stran a Biskupství litoměřické obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísni může být Smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

27.5 Nedílná součást Smlouvy

27.5.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

Zřizovatel strany Objednatele, tj. Biskupství litoměřické, se sídlem Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00445126, tímto uděluje souhlas s právním jednáním - uzavřením této Smlouvy.

Zřizovatel:

V Litoměřicích, dne

Biskupství litoměřické
Mons. ThLic. Ing. Stanislav Příbyl, Th.D., CSsR, biskup

Biskupství litoměřické
Mons. Mgr. Radek Jurnečka, generální vikář

V **Libošovicích**, dne

V **Jablonci nad Nisou** dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: Libor Milota, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MADLIK97aa

Stavba: LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY,
NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 44477309

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

TERMIL DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66833931

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK DIČ: CZ7006133046

Zpracovatel: IČ: 60898887

JIŘÍ KOCIÁN DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	68 085 373,14
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	68 085 373,14	10 212 805,97

Cena s DPH	v	CZK	78 298 179,11
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MADLIK97aa

Stavba: LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Místo: Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY
- ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	68 085 373,14	78 298 179,11
---------------------------	----------------------	----------------------

01	LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ	68 085 373,14	78 298 179,11
001	SO.01 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY	19 062 765,50	21 922 180,33
002	SO.02 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA	8 952 994,09	10 295 943,20
003	SO.03 NOVÝ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ	35 326 880,36	40 625 912,41
004	SO.04 ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY	372 308,11	428 154,33
005	SO.05 OPLOCENÍ	90 028,54	103 532,82
006	SO.06 ZELENĚ	181 156,04	208 329,45
007	SO.07 NÁHRADNÍ ZDROJ	713 840,50	820 916,58
008	SO.08 AREÁLOVÁ KANALIZACE	2 221 400,00	2 554 610,00
009	SO.09 VRN	1 164 000,00	1 338 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

001 - SO.01 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

19 062 765,50

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

19 062 765,50

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 859 414,83

Cena s DPH

v CZK

21 922 180,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

001 - SO.01 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Uchazeč: TERMIL

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 062 765,50

HSV - Práce a dodávky HSV

4 907 659,08

1 - Zemní práce	44 746,89
22 - Zakládání - vrty	117 401,63
27 - Zakládání - základy	77 646,60
31 - Zdi pozemních staveb	385 627,80
34 - Stěny a příčky	198 732,89
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	257 664,94
61 - Úprava povrchů vnitřních	551 333,54
62 - Úprava povrchů vnější	1 416 969,53
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	192 500,67
64 - Osazování výplní otvorů	141 025,13
94 - Lešení a stavební výtahy	513 827,25
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	71 534,40
96 - Bourání konstrukcí	443 390,96
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8 250,00

997 - Přesun sutě	305 451,35
998 - Přesun hmot	181 555,50
PSV - Práce a dodávky PSV	12 356 194,12
712 - Povlakové krytiny	25 186,66
713 - Izolace tepelné	251 887,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 438 984,23
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29 490,69
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 665,00
731 - Ústřední vytápění	1 294 131,98
762 - Konstrukce tesařské	404 989,02
763 - Konstrukce suché výstavby	477 915,81
764 - Konstrukce klempířské	150 887,62
765 - Krytina skládaná	1 010 555,56
766 - Konstrukce truhlářské	615 766,08
767 - Konstrukce zámečnické	2 468 938,36
771 - Podlahy z dlaždic	594 670,05
776 - Podlahy povlakové	378 765,80
781 - Dokončovací práce - obklady	506 788,96
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	50 745,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 411,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	642 565,68
790 - Ostatní konstrukce a práce	977 849,21
M - Práce a dodávky M	1 798 912,30
21-M - Elektromontáže	1 588 403,10
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	210 509,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

001 - SO.01 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Uchazeč: TERMIL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 062 765,50

D HSV Práce a dodávky HSV 4 907 659,08

D 1 Zemní práce 44 746,89

1	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	15,080	850,00	12 818,00
	VV		* pro zhotovení převázky pilot - hlavice				
	VV		3,25*1,60*1,45*2		15,080		
2	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,400	50,00	220,00
	VV		"odvoz výkopku pro zásypy na meziskládku" 2,2		2,200		
	VV		"zpětný odvoz výkopku na zásypy" 2,2		2,200		
	VV		Součet		4,400		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25,343	280,00	7 096,04
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku" 15,08-2,2		12,880		
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku - z vrtů pilot" (4,9*3,14*0,45*0,45)*4		12,463		
	VV		Součet		25,343		
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	506,860	15,00	7 602,90
	VV		"odvoz výkopku na skládku - celkem 30 km" 25,343*(30-10)		506,860		
5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	2,200	150,00	330,00
	VV		"nakládání výkopku na meziskládce určeného na zásypy" 2,2		2,200		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	10,400	20,00	208,00
	VV		"zhutnění podloží převázky (hlavice) pilot" 3,25*1,60*2		10,400		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	45,617	350,00	15 965,95
	VV		"přebytečný výkopek" 25,343*1,8		45,617		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,200	230,00	506,00
	VV		* zásyp kolem obetonování u hlavice pilot				
	VV		1,1*2		2,200		
	D	22	Zakládání - vrty				117 401,63
9	K	226213216	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina VI	m	19,600	2 025,00	39 690,00
	VV		* pro pilotové založení spojovacího krčku				
	VV		4,9*4		19,600		
10	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	19,600	562,50	11 025,00
	VV		* pilotové založení spojovacího krčku				
	VV		4,9*4		19,600		
11	M	58932931	beton C 25/30 XC2	m3	13,709	3 375,00	46 267,88
	VV		* pilotové založení spojovacího krčku				
	VV		(4,9*3,14*0,45*0,45)*4*1,1		13,709		
12	K	231611117	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 11 375	t	0,605	33 750,00	20 418,75
	VV		"viz Stavebně konstrukční řešení - armakoše" 0,605		0,605		
	D	27	Zakládání - základy				77 646,60
13	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,913	4 200,00	3 834,60
	VV		* podkladní beton pod žb převázky (hlavice) pilot				
	VV		(3,25*1,6-3,14*0,45*0,45)*0,1*2		0,913		
14	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,260	4 300,00	52 718,00
	VV		"převázky (hlavice) pilot + obetonování" (3,25*1,60*0,8)*2+(1,43*1,12*0,55)*4		11,844		
	VV		"ztrátne betonu při ukládání přímo do výkopu" (3,25*1,60*0,8)*2*0,05		0,416		
	VV		Součet		12,260		
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	11,220	600,00	6 732,00
	VV		"obetonování na hlavici piloty" (1,43*2+1,12*2)*0,55*4		11,220		
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	11,220	100,00	1 122,00
17	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,331	40 000,00	13 240,00
	VV		"převázka (hlavice) pilot - viz Stavebně konstrukční část" 0,331		0,331		
	D	31	Zdi pozemních staveb				385 627,80
18	K	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,485	8 500,00	12 622,50
	VV		* přezdění části zdiva v uložení pod ocel. nosníky - viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"2. NP - propojov. otvor ve stávaj. zdivu (do nástavby)" 0,495*2		0,990		
	VV		"3. NP - propojov. otvor ve stávaj. zdivu - pod ocelový rám (do nástavby)" 0,495		0,495		
	VV		Součet		1,485		
19	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,792	8 200,00	14 694,40
	VV		"3. NP - stávaj. okenní otvor" 1,0*1,3*0,4		0,520		
	VV		"3. NP - přízdívka ke stávaj. komínovému tělesu" 0,5*4,8*0,53		1,272		
	VV		Součet		1,792		
20	K	311234311a	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných P15 na maltu MC 50 tl do 400 mm	m2	5,600	2 450,00	13 720,00
	VV		* přezdění části nosného zdiva v 1. NP				
	VV		"jižní strana" 1,6*3,5		5,600		
21	K	311272321.PFX	Zdivo z tvárnic na pero a drážku Porfix P2-440 tl zdiva 375 mm	m2	139,465	1 888,00	263 309,92
	VV		* na tenké maltové lože				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* nástavba				
VV			"2. NP" (7,7+5,35+1,1+4,9+6,6)*(3,1+0,25)		85,928		
VV			"odpočet otvorů" -(1,0*1,5*2+1,2*1,5+1,8*2,1)		-8,580		
VV			"odpočet překladů" -(1,8*3+2,4)*0,25		-1,950		
VV			"3. NP" (7,7+5,35+1,1+4,9+6,6)*1,35		34,628		
VV			(5,35+1,1+4,9)*(3,7+1,35)/2		28,659		
VV			"odpočet otvorů" -1,2*1,3*2		-3,120		
VV			"odpočet překladů" -1,8*2*0,25		-0,900		
VV			Mezisoučet		134,665		
VV			"3. NP - vnitřní nosné zdivo přilehlé ke komínovému tělesu" 1,0*4,8		4,800		
VV			Mezisoučet		4,800		
VV			Součet		139,465		
22	K	317143463	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	5,000	4 290,00	21 450,00
VV			* nástavba				
VV			"2. NP" 3		3,000		
VV			"3. NP" 2		2,000		
VV			Součet		5,000		
23	K	317143465	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 2100 do 2400 mm	kus	1,000	5 414,00	5 414,00
VV			* nástavba				
VV			"2. NP" 1		1,000		
24	K	317234410a	Vyzdívka mezi nosníky a nad nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,478	8 900,00	13 154,20
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové okno do m.č. 105				
VV			"ocel. překlady 2x I 160" 1,00*0,3*0,25		0,075		
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové vstupní dveře do m.č. 106				
VV			"ocel. překlady 2x I 160" 1,10*0,3*0,25		0,083		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady u vnějšího dveřního otvoru do zádveří m.č. 111				
VV			"ocel. překlady 3x I 140" 2,2*0,3*0,25		0,165		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad větracím otvorem se žaluzií (nad vstup. dveřmi do zádveří m.č. 111)				
VV			"ocel. překlady 3x I 140" 1,85*0,3*0,25		0,139		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad dveřním otvorem mezi m.č. 111 a m.č. 102				
VV			"ocel. překlady 4x I 140" 1,85*0,55*0,25		0,254		
VV			* 2. NP - zvětšený dveřní otvor pro dvoukřídlové dveře				
VV			"ocel. překlady 3x I 140" 1,45*0,45*0,25		0,163		
VV			* 2. NP - nový vstupní otvor v obvod. stěně obj. SO 02 pro spojovací krček				
VV			"ocel. překlady 3x I 180" 1,8*0,4*0,25		0,180		
VV			* 3. NP - nový dveřní otvor mezi m.č. 301 a 308				
VV			"ocel. překlady 2x IPE 200" 3,25*0,35*0,25		0,284		
VV			* 3. NP - zvětšený okenní otvor do m.č. 307				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1750 mm" 1,80*0,3*0,25		0,135		
VV			Součet		1,478		
25	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,806	46 500,00	37 479,00
VV			* D+M				
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové okno do m.č. 105				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1400 mm" 2*1,40*0,0179		0,050		
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové vstupní dveře do m.č. 106				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1500 mm" 2*1,50*0,0179		0,054		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady u vnějšího dveřního otvoru do zádveří m.č. 111				
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 2100 mm" 3*2,1*0,0144		0,091		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad větracím otvorem se žaluzií (nad vstup. dveřmi do zádveří m.č. 111)				
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 1800 mm" 3*1,8*0,0144		0,078		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad dveřním otvorem mezi m.č. 111 a m.č. 102				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ocel. překlady 4x I 140 - 1800 mm" 4*1,8*0,0144		0,104		
VV			* 2. NP - zvětšený dveřní otvor pro dvoukřídlové dveře				
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 1800 mm" 3*1,80*0,0144		0,078		
VV			* 2. NP - nový vstupní otvor v obvod. stěně obj. SO 02 pro spojovací krček				
VV			"ocel. překlady 3x I 180 - 2200 mm" 3*2,20*0,0219		0,145		
VV			* 3. NP - nový dveřní otvor mezi m.č. 301 a 308				
VV			"ocel. překlady 2x IPE 200 - 3200 mm, 2 ks" 2*3,20*0,0224		0,143		
VV			* 3. NP - zvětšený okenní otvor do m.č. 307				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1750 mm, 2 ks" 2*1,75*0,0179		0,063		
VV			Součet		0,806		
26	K	317998142	Tepelná izolace věnců jakékoliv výšky z XPS tl přes 50 do 70 mm	m2	9,009	420,00	3 783,78
VV			* viz Stavebně konstrukční část				
VV			"věnec V2.1 = 330x200 mm, dl. 27,30 m" 0,20*27,30		5,460		
VV			"věnec V2.2 = 330x130 mm, dl. 27,30 m" 0,13*27,30		3,549		
VV			Součet		9,009		
D	34		Stěny a příčky				198 732,89
27	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	46,937	625,00	29 335,63
VV			* nástavba				
VV			"2. NP" (2,55+2,0)*3,535-1,6*2,05		12,804		
VV			* stávaj. objekt				
VV			"3. NP" 2,20*2,6-0,9*1,97+0,5*4,2		6,047		
VV			1,15*2,6-0,8*1,97		1,414		
VV			2,55*(4,3+3,6)/2*3-0,9*1,97*2		26,672		
VV			Součet		46,937		
28	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	162,329	875,00	142 037,88
VV			* nástavba				
VV			"2. NP" (6,2+4,45+5,05+5,0)*3,535		73,175		
VV			-(0,8+0,9*2+1,1*2)*1,97		-9,456		
VV			"3. NP" 6,6*4,525-1,1*1,97		27,698		
VV			4,75*(4,525+1,565)/2-1,1*1,97		12,297		
VV			* stávaj. objekt				
VV			"3. NP" (2,65+4,25)*2,6-1,1*1,97		15,773		
VV			(2,17+2,0)*4,3		17,931		
VV			6,3*3,6-1,1*1,97		20,513		
VV			2,6*(3,6+1,45)/2 -1,1*1,97		4,398		
VV			Součet		162,329		
29	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	116,710	80,00	9 336,80
VV			* nástavba				
VV			"2. NP" 12*3,535		42,420		
VV			"3. NP" 2*4,525+4,525+1,565		15,140		
VV			* stávaj. objekt				
VV			"3. NP" 7*2,6		18,200		
VV			5*4,3+5*3,6+1,45		40,950		
VV			Součet		116,710		
30	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	10,230	880,00	9 002,40
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové okno do m.č. 105				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1400 mm" 1,40*0,16*2		0,448		
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové vstupní dveře do m.č. 106				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1500 mm" 1,50*0,16*2		0,480		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady u vnějšího dveřního otvoru do zádveří m.č. 111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 2100 mm" 2,1*0,14*2		0,588		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad větracím otvorem se žaluzií (nad vstup. dveřmi do zádveří m.č. 111)				
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 1800 mm" 1,8*0,14*2		0,504		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad dveřním otvorem mezi m.č. 111 a m.č. 102				
VV			"ocel. překlady 4x I 140 - 1800 mm" 1,8*0,14*2		0,504		
VV			* 2. NP - zvětšený dveřní otvor pro dvoukřídlové dveře				
VV			"ocel. překlady I 140 - 1850 mm" 1,85*0,14*2		0,518		
VV			* 2. NP - vstupní otvor do spojov. krčku				
VV			"ocel. překlady 2x IPE 180" 2,10*0,18*2		0,756		
VV			* 2. NP - nový vstupní otvor v obvod. stěně obj. SO 02 pro spojovací krček				
VV			"ocel. překlady 3x I 180 - 2200 mm" 2,20*0,18*2		0,792		
VV			* 3. NP - nový dveřní otvor mezi m.č. 301 a 308				
VV			"ocel. překlady 2x IPE 200 - 3200 mm" 3,20*0,20*2		1,280		
VV			* 3. NP - nový vstupní otvor do nástavby m.č. 308				
VV			"ocel. rám 2x IPE 200" 3,8		3,800		
VV			* 3. NP - zvětšený okenní otvor do m.č. 307				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1750 mm" 1,75*0,16*2		0,560		
VV			Součet		10,230		
31	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	13,074	570,00	7 452,18
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové okno do m.č. 105				
VV			"ocel. překlady 2x I 160" 1,00*0,5		0,500		
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové vstupní dveře do m.č. 106				
VV			"ocel. překlady 2x I 160" 1,10*0,5		0,550		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady u vnějšího dveřního otvoru do zádveří m.č. 111				
VV			"ocel. překlady 3x I 140" 1,7*0,7		1,190		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad větracím otvorem se žaluzií (nad vstup. dveřmi do zádveří m.č. 111)				
VV			"ocel. překlady 3x I 140" 1,7*0,7		1,190		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad dveřním otvorem mezi m.č. 111 a m.č. 102				
VV			"ocel. překlady 4x I 140" 1,4*0,9		1,260		
VV			* 2. NP - zvětšený dveřní otvor pro dvoukřídlové dveře				
VV			"ocel. překlady 3x I 140" 1,45*0,7		1,015		
VV			* 2. NP - vstupní otvor do spojov. krčku				
VV			"ocel. překlady 2x IPE 180" 1,80*0,7		1,260		
VV			* 2. NP - nový vstupní otvor v obvod. stěně obj. SO 02 pro spojovací krček				
VV			"ocel. překlady 3x I 180" 1,8*0,6		1,080		
VV			* 3. NP - nový dveřní otvor mezi m.č. 301 a 308				
VV			"ocel. překlady 2x IPE 200" 2,6*0,5		1,300		
VV			* 3. NP - nový vstupní otvor do nástavby m.č. 308				
VV			"ocel. rám 2x IPE 200" 5,09*0,6		3,054		
VV			* 3. NP - zvětšený okenní otvor do m.č. 307				
VV			"ocel. překlady 2x I 160" 1,35*0,5		0,675		
VV			Součet		13,074		
32	K	349231811a	Přizdívka ostění z cihel tl do 50 mm	m2	1,120	1 400,00	1 568,00
VV			"1. NP - upravený otvor pro nové okno do m.č. 105" 1,4*0,4*2		1,120		
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				257 664,94
33	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	70,000	300,00	21 000,00
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové okno do m.č. 105				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1400 mm" 2*2		4,000		
VV			* 1. NP - upravený otvor pro nové vstupní dveře do m.č. 106				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1500 mm" 2*2		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady u vnějšího dveřního otvoru do zádveří m.č. 111				
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 2100 mm" 3*2		6,000		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad větracím otvorem se žaluzií (nad vstup. dveřmi do zádveří m.č. 111)				
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 1800 mm" 3*2		6,000		
VV			* 1. NP - nové ocel. překlady nad dveřním otvorem mezi m.č. 111 a m.č. 102				
VV			"ocel. překlady 4x I 140 - 1800 mm" 4*2		8,000		
VV			* 2. NP - zvětšený dveřní otvor pro dvoukřídlové dveře				
VV			"ocel. překlady 3x I 140 - 1850 mm" 3*2		6,000		
VV			* 2. NP - nový vstupní otvor v obvod. stěně obj. SO 02 pro spojovací krček				
VV			"ocel. překlady 3x I 180 - 2200 mm" 3*2		6,000		
VV			* 2. NP stávaj.				
VV			"m.č. 202 - pro montáž SDK podhledu - I 140 - 2700 mm, 7 ks" 7+7		14,000		
VV			* nástavba - strop nad 2. NP				
VV			* zazdívka uložení nosníků ve stávaj. zdivu - v kapsách				
VV			"IPE 270 - 8200 mm" 5		5,000		
VV			"IPE 270 - 7100 mm" 5		5,000		
VV			* 3. NP - nový dveřní otvor mezi m.č. 301 a 308				
VV			"ocel. překlady 2x IPE 200 - 3200 mm" 2		2,000		
VV			* 3. NP - zvětšený okenní otvor do m.č. 307				
VV			"ocel. překlady 2x I 160 - 1750 mm" 2*2		4,000		
VV			Součet		70,000		
34	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,272	11 200,00	3 046,40
VV			* 2. NP stávaj.				
VV			"m.č. 202 - pro montáž SDK podhledu - I 140 - 2700 mm, 7 ks" 2,7*7*0,0144		0,272		
35	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,294	26 740,00	7 861,56
VV			* 2. NP stávaj.				
VV			"m.č. 202 - pro montáž SDK podhledu - I 140 - 2700 mm, 7 ks" 2,7*7*0,0144*1,08		0,294		
36	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	2,762	11 000,00	30 382,00
VV			* nástavba - strop nad 2. NP				
VV			"IPE 270 - 8200 mm, 5 ks" 8,20*5*0,0361		1,480		
VV			"IPE 270 - 7100 mm, 5 ks" 7,10*5*0,0361		1,282		
VV			Součet		2,762		
37	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	2,983	27 440,00	81 853,52
VV			* nástavba - strop nad 2. NP				
VV			"IPE 270 - 8200 mm, 5 ks" 8,20*5*0,0361*1,08		1,599		
VV			"IPE 270 - 7100 mm, 5 ks" 7,10*5*0,0361*1,08		1,384		
VV			Součet		2,983		
38	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	0,499	10 500,00	5 239,50
VV			* nástavba - strop nad 2. NP				
VV			"HEB 260 - 5250 mm, 1 ks" 5,25*0,095		0,499		
39	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	0,539	28 140,00	15 167,46
VV			* nástavba - strop nad 2. NP				
VV			"HEB 260 - 5250 mm, 1 ks" 5,25*0,095*1,08		0,539		
40	K	417272111a	Obezdvíčka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 60 mm	m	41,700	450,00	18 765,00
VV			* viz Stavebně konstrukční část				
VV			"věnec V3.1 = 270x250 mm, dl. 19,90 m" 19,90		19,900		
VV			"věnec V3.2 = 270x200 mm, dl. 21,80 m" 21,80		21,800		
VV			Součet		41,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,493	4 800,00	26 366,40
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec V2.1 = 330x200 mm, dl. 27,30 m" 0,33*0,20*27,30		1,802		
	VV		"věnec V2.2 = 330x130 mm, dl. 27,30 m" 0,33*0,13*27,30		1,171		
	VV		"věnec V3.1 = 270x250 mm, dl. 19,90 m" 0,27*0,25*19,90		1,343		
	VV		"věnec V3.2 = 270x200 mm, dl. 21,80 m" 0,27*0,20*21,80		1,177		
	VV		Součet		5,493		
42	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,353	700,00	19 147,10
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec V2.1 = 330x200 mm, dl. 27,30 m" 0,20*2*27,30		10,920		
	VV		"věnec V2.2 = 330x130 mm, dl. 27,30 m" 0,13*2*27,30		7,098		
	VV		"věnec V3.1 = 270x250 mm, dl. 19,90 m" 0,25*19,90		4,975		
	VV		"věnec V3.2 = 270x200 mm, dl. 21,80 m" 0,20*21,80		4,360		
	VV		Součet		27,353		
43	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,300	120,00	3 276,00
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,639	40 000,00	25 560,00
	VV		"viz Stavebně konstrukční část" 0,639		0,639		
D 61			Úprava povrchů vnitřních				551 333,54
45	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	630,448	230,00	145 003,04
	VV		"pletivo do omítek hladkých" 144,925		144,925		
	VV		"pletivo do omítek dvouvrstvých štukových" 485,523		485,523		
	VV		Součet		630,448		
46	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	269,710	280,00	75 518,80
	VV		* omítka pod keram. obklady				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 18,80		18,800		
	VV		"m.č. 213" 1,56		1,560		
	VV		"m.č. 215" 21,00		21,000		
	VV		Mezisoučet		41,360		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 109" 16,30		16,300		
	VV		"m.č. 110" 10,21		10,210		
	VV		"m.č. 116" 8,03		8,030		
	VV		"m.č. 117" 5,50		5,500		
	VV		"m.č. 120" 6,17		6,170		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 201" 11,88		11,880		
	VV		"m.č. 203" 2,88		2,880		
	VV		"m.č. 204" 3,68		3,680		
	VV		"m.č. 205" 3,52		3,520		
	VV		"m.č. 206" 3,52		3,520		
	VV		"m.č. 208" 3,12		3,120		
	VV		"m.č. 209" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 216" 3,30		3,300		
	VV		"m.č. 217" 29,35		29,350		
	VV		"m.č. 218" 6,34		6,340		
	VV		"m.č. 219" 10,88		10,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 302" 1,20		1,200		
VV			"m.č. 304" 10,35		10,350		
VV			"m.č. 306" 19,62		19,620		
VV			"m.č. 310" 18,92		18,920		
VV			"m.č. 312" 18,92		18,920		
VV			"m.č. 314" 13,00		13,000		
VV			"m.č. 315" 18,70		18,700		
VV			Mezisoučet		228,350		
VV			Součet		269,710		
47	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	488,068	500,00	244 034,00
VV			* nástavba				
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 210" (5,0*2+2,0*2)*3,42		47,880		
VV			-(1,6*2,05+1,345*2,1+0,8*1,97+1,1*1,97*2)		-12,015		
VV			"m.č. 211" (3,1*2+5,0*2)*3,42+(1,0+1,5*2)*0,30		56,604		
VV			-(0,9*1,97+1,1*1,97+1,0*1,5)		-5,440		
VV			"m.č. 212" (2,225*2+2,55*2)*3,42		32,661		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			"odpočet keram. obkladů" -18,80		-18,800		
VV			"m.č. 213" (1,8*2+2,85*2)*3,42		31,806		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"odpočet keram. obkladů" -1,56		-1,560		
VV			"m.č. 214" (4,25*2+4,45*2)*3,42+(1,0+1,5*2+1,2+1,5*2)*0,30		61,968		
VV			-(0,9*1,97+1,1*1,97+1,0*1,5+1,2*1,5)		-7,240		
VV			"m.č. 215" (2,225*2+2,55*2)*3,42		32,661		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			"odpočet keram. obkladů" -21,0		-21,000		
VV			"m.č. 223 - část" (1,1*2+2,0*2)*3,42+(1,8+2,1*2)*0,4		23,604		
VV			-(1,6*2,05+1,8*2,1)		-7,060		
VV			Mezisoučet		208,947		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 308 - část" 1,6*1,45+2,15*(3,2+4,5)/2+1,6*4,5+4,75*(1,45+4,5)/2+3,6		35,529		
VV			-(0,9*1,97+1,1*1,97*2)		-6,107		
VV			"m.č. 313" 4,85*1,45+4,85*4,5+4,75*(1,45+4,5)/2*2+(1,2+1,3*2)*0,30		58,260		
VV			-(1,1*1,97+1,2*1,3)		-3,727		
VV			"m.č. 316" 7,7*1,45+7,7*4,5+4,55*(1,45+4,55)/2*2+(1,2+1,3*2)*0,30		74,255		
VV			-(1,1*1,97+1,2*1,3)		-3,727		
VV			Mezisoučet		154,483		
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 106 - přezdění rohového zdiva" 5,6		5,600		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 301 - část" (6,05+4,25)*2,6		26,780		
VV			-1,1*1,97*2		-4,334		
VV			"m.č. 303 - část" 1,15*1,1-0,8*0,5		0,865		
VV			"m.č. 304 - část" 1,15*1,1-0,8*0,5		0,865		
VV			"m.č. 307 - část" (2,65+2,35+1,65)*2,6		17,290		
VV			-(0,9*1,97+1,1*1,97)		-3,940		
VV			"m.č. 308 - část" 6,55*1,45+(6,55+1,1)*2,3+1,5*(1,45+2,3)/2		29,905		
VV			-1,1*1,97*2		-4,334		
VV			"m.č. 309 - část" 6,1*1,45+(6,1+5,4*2)*2,3+1,5*(1,45+2,3)/2*2		53,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-(0,9*1,97+1,1*1,97)		-3,940		
VV		"m.č. 310"	(2,55*2+2,2*2)*2,3		21,850		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV		"odpočet keram. obkladů"	-18,92		-18,920		
VV		"m.č. 312"	(2,55*2+2,2*2)*2,3		21,850		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV		"odpočet keram. obkladů"	-18,92		-18,920		
VV		"m.č. 315"	(2,2*2+2,55*2)*2,6		24,700		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV		"odpočet keram. obkladů"	-18,7		-18,700		
VV		Mezisoučet			124,638		
VV		Součet			488,068		
48	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	26,730	950,00	25 393,50
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 1. NP				
VV			"ostění a nadpraží u výměny okna do m.č. 105"	1,9	1,900		
VV			"ostění a nadpraží u výměny vstup. dveří do m.č. 106"	2,8	2,800		
VV			"ostění a nadpraží u vnějšího dveřního otvoru do zádveří m.č. 111"	2,3	2,300		
VV			"ostění a nadpraží u větracího otvoru se žaluzií (nad vstup. dveřmi do zádveří m.č. 111)"	1,28	1,280		
VV			"ostění a nadpraží nad dveřním otvorem mezi m.č. 111 a m.č. 102"	3,5	3,500		
VV			* 2. NP				
VV			* ostění a nadpraží u nových dvoukřídlových dveří 2x + u vybouraného vstupního otvoru do m.č. 210				
VV			"m.č. 222"	3,55+3,45+4,2	11,200		
VV			"m.č. 223 - stávaj. objekt SO 02 - vstupní otvor"	3,75	3,750		
VV			Součet		26,730		
49	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	437,505	40,00	17 500,20
VV			* 1. NP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany"	34,6	34,600		
VV			"keram. obklady				
VV			"m.č. 109"	16,30	16,300		
VV			"m.č. 110"	10,21	10,210		
VV			"m.č. 116"	8,03	8,030		
VV			"m.č. 117"	5,50	5,500		
VV			"m.č. 120"	6,17	6,170		
VV			"vnitřní dveře - zárubně"	29,4	29,400		
VV			* 2. NP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany" 1,0*1,5*10+1,2*1,5+0,5*1,0*2+0,8*2,25+0,6*0,6		19,960		
VV			"keram. obklady				
VV			"m.č. 201"	11,88	11,880		
VV			"m.č. 203"	2,88	2,880		
VV			"m.č. 204"	3,68	3,680		
VV			"m.č. 205"	3,52	3,520		
VV			"m.č. 206"	3,52	3,520		
VV			"m.č. 208"	3,12	3,120		
VV			"m.č. 209"	2,96	2,960		
VV			"m.č. 212"	18,80	18,800		
VV			"m.č. 213"	1,56	1,560		
VV			"m.č. 215"	21,00	21,000		
VV			"m.č. 216"	3,30	3,300		
VV			"m.č. 217"	29,35	29,350		
VV			"m.č. 218"	6,34	6,340		
VV			"m.č. 219"	10,88	10,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"vnitřní dveře - zárubně" 33,5		33,500		
VV			* 3. NP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany" 1,2*1,3*2+1,0*1,2+0,6*0,6+1,0*1,3*2+1,3*1,35		9,035		
VV			"keram. obklady				
VV			"m.č. 302" 1,20		1,200		
VV			"m.č. 304" 10,35		10,350		
VV			"m.č. 306" 19,62		19,620		
VV			"m.č. 310" 18,92		18,920		
VV			"m.č. 312" 18,92		18,920		
VV			"m.č. 314" 13,00		13,000		
VV			"m.č. 315" 18,70		18,700		
VV			"vnitřní dveře - zárubně" 41,3		41,300		
VV			Součet		437,505		
50	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	243,800	180,00	43 884,00
VV			* kolem vyměňovaných dveřních zárubních ve stávaj. příčkách a ve zdivu				
VV			"1. NP" 78,6		78,600		
VV			"2. NP" 105,5		105,500		
VV			"3. NP" 59,7		59,700		
VV			Součet		243,800		
D	62		Úprava povrchů vnější				1 416 969,53
51	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	4,840	50,00	242,00
VV			* stávaj. objekt				
VV			"západní pohled" 4,4*1,1		4,840		
52	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	784,669	40,00	31 386,76
VV			"penetrace pod kontaktní zateplovací systém - stěny" 750,699		750,699		
VV			"penetrace pod kontaktní zateplovací systém - špalety" 33,97		33,970		
VV			Součet		784,669		
53	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	4,840	902,50	4 368,10
VV			* stávaj. objekt				
VV			"západní pohled" 4,4*1,1		4,840		
54	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	750,699	852,50	639 970,90
VV			* stávaj. budova				
VV			* pohled severní				
VV			10,25*8,8		90,200		
VV			10,25*3,2/2		16,400		
VV			2,0*6,5+(2,0+3,1)/2*0,9		15,295		
VV			3,1*4,0		12,400		
VV			2,1*8,8		18,480		
VV			-(0,9*1,4+1,0*1,5+1,0*1,3*2+1,0*1,4)		-6,760		
VV			Mezisoučet		146,015		
VV			* pohled jižní				
VV			10,25*4,4		45,100		
VV			2,1*8,6		18,060		
VV			2,0*9,1		18,200		
VV			3,1*2,8		8,680		
VV			-(0,8*0,6+0,8*0,8+1,0*1,3)		-2,420		
VV			Mezisoučet		87,620		
VV			* pohled východní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			17,6*8,8		154,880		
VV			6,5*0,6		3,900		
VV			4,0*5,0		20,000		
VV			2,5*1,4/2		1,750		
VV			8,1*3,3		26,730		
VV			-(1,35*1,35*3+0,9*1,4+1,7*1,82+0,9*1,4+4,8*2,88)		-24,906		
VV			-(0,7*2,0+1,0*1,5*3+0,5*1,0*2+1,0*1,2+1,0*1,3)		-9,400		
VV			Mezisoučet		172,954		
VV			* pohled západní				
VV			17,6*8,8		154,880		
VV			5,0*1,9/2		4,750		
VV			(6,4*2)*1,1		14,080		
VV			8,1*3,3		26,730		
VV			6,4*0,1		0,640		
VV			4,0*3,3		13,200		
VV			-(1,1*2,3+1,0*1,4+0,9*1,4*4+1,35*2,1+0,9*1,4)		-13,065		
VV			-(1,0*1,5*4+0,8*2,25+1,0*1,5)		-9,300		
VV			Mezisoučet		191,915		
VV			* nástavba				
VV			* pohled jižní				
VV			10,25*5,5		56,375		
VV			10,25*3,2/2		16,400		
VV			-(1,2*1,5+1,2*1,3*2)		-4,920		
VV			Mezisoučet		67,855		
VV			* pohled východní				
VV			8,1*5,5		44,550		
VV			1,1*3,2		3,520		
VV			-(1,0*1,5+1,8*2,1)		-5,280		
VV			Mezisoučet		42,790		
VV			* pohled západní				
VV			8,1*5,5		44,550		
VV			-1,0*1,5*2		-3,000		
VV			Mezisoučet		41,550		
VV			Součet		750,699		
55	M	63142005	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	793,316	340,20	269 886,10
VV			"dodávka desek" (4,84+750,699)*1,05		793,316		
56	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	124,060	305,00	37 838,30
VV			* stávaj. budova				
VV			* pohled severní				
VV			"ostění" 0,9+1,4*2+1,0+1,5*2+1,0*2+1,3*4+1,0+1,4*2		18,700		
VV			Mezisoučet		18,700		
VV			* pohled východní				
VV			"ostění" 1,35*3*3+0,9*1,4*2+1,7+1,82*2+0,9+1,4*2		23,710		
VV			0,7+2,0*2+1,0*3+1,5*6+0,5*2+1,0*4+1,0+1,2*2		25,100		
VV			Mezisoučet		48,810		
VV			* pohled západní				
VV			"ostění" 1,1+2,3+1,0+1,4*2+0,9*4+1,4*8		22,000		
VV			1,35+2,1*2+0,9+1,4*2		9,250		
VV			1,0*4+1,5*8		16,000		
VV			0,8+2,25*2+1,0+1,5*2		9,300		
VV			Mezisoučet		56,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		124,060		
57	M	63142001a	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	37,367	64,00	2 391,49
	VV		* stávaj. budova				
	VV		* pohled severní				
	VV		"ostění" (0,9+1,4*2+1,0+1,5*2+1,0*2+1,3*4+1,0+1,4*2)*0,3*1,1		6,171		
	VV		Mezisoučet		6,171		
	VV		* pohled východní				
	VV		"ostění" (1,35*3*3+0,9*1,4*2+1,7+1,82*2+0,9+1,4*2)*0,3*1,1		7,824		
	VV		(0,7+2,0*2+1,0*3+1,5*6+0,5*2+1,0*4+1,0+1,2*2)*0,3*1,1		8,283		
	VV		Mezisoučet		16,107		
	VV		* pohled západní				
	VV		"ostění" (1,1+2,3+1,0+1,4*2+0,9*4+1,4*8)*0,3*1,1		7,260		
	VV		(1,35+2,1*2+0,9+1,4*2)*0,15*1,1		1,526		
	VV		(1,0*4+1,5*8)*0,3*1,1		5,280		
	VV		(0,8+2,25*2+1,0+1,5*2)*0,1*1,1		1,023		
	VV		Mezisoučet		15,089		
	VV		Součet		37,367		
58	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	4,840	50,00	242,00
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* penetrace pod tenkovrstvou omítku				
	VV		"západní pohled" 4,4*1,1		4,840		
59	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	799,456	40,00	31 978,24
	VV		"penetrace pod tenkovrstvou omítku - stěny+špalety" 799,456		799,456		
60	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	4,840	412,50	1 996,50
	VV		* odstín světlý RAL 1013				
	VV		* se zvýšenou biocidní odolností				
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		"západní pohled" 4,4*1,1		4,840		
61	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	799,456	412,50	329 775,60
	VV		* kombinace dvou odstínů, světlý RAL 1013 + tmavý RAL 1019				
	VV		* se zvýšenou biocidní odolností				
	VV		* stávaj. budova				
	VV		* pohled severní				
	VV		10,25*8,8		90,200		
	VV		10,25*3,2/2		16,400		
	VV		2,0*6,5+(2,0+3,1)/2*0,9		15,295		
	VV		3,1*4,0		12,400		
	VV		2,1*8,8		18,480		
	VV		-(0,9*1,4+1,0*1,5+1,0*1,3*2+1,0*1,4)		-6,760		
	VV		Mezisoučet		146,015		
	VV		* pohled jižní				
	VV		10,25*4,4		45,100		
	VV		2,1*8,6		18,060		
	VV		2,0*9,1		18,200		
	VV		3,1*2,8		8,680		
	VV		-(0,8*0,6+0,8*0,8+1,0*1,3)		-2,420		
	VV		Mezisoučet		87,620		
	VV		* pohled východní				
	VV		17,6*8,8		154,880		
	VV		6,5*0,6		3,900		
	VV		4,0*5,0		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2,5*1,4/2		1,750		
VV			8,1*3,3		26,730		
VV			-(1,35*1,35*3+0,9*1,4+1,7*1,82+0,9*1,4+4,8*2,88)		-24,906		
VV			-(0,7*2,0+1,0*1,5*3+0,5*1,0*2+1,0*1,2+1,0*1,3)		-9,400		
VV			Mezisoučet		172,954		
VV			* pohled západní				
VV			17,6*8,8		154,880		
VV			5,0*1,9/2		4,750		
VV			(6,4*2)*1,1		14,080		
VV			8,1*3,3		26,730		
VV			6,4*0,1		0,640		
VV			4,0*3,3		13,200		
VV			-(1,1*2,3+1,0*1,4+0,9*1,4*4+1,35*2,1+0,9*1,4)		-13,065		
VV			-(1,0*1,5*4+0,8*2,25+1,0*1,5)		-9,300		
VV			Mezisoučet		191,915		
VV			* stávaj. budova				
VV			* pohled severní				
VV			"ostění" (0,9+1,4*2+1,0+1,5*2+1,0*2+1,3*4+1,0+1,4*2)*0,4		7,480		
VV			Mezisoučet		7,480		
VV			* pohled východní				
VV			"ostění" (1,35*3*3+0,9*1,4*2+1,7+1,82*2+0,9+1,4*2)*0,4		9,484		
VV			(0,7+2,0*2+1,0*3+1,5*6+0,5*2+1,0*4+1,0+1,2*2)*0,4		10,040		
VV			Mezisoučet		19,524		
VV			* pohled západní				
VV			"ostění" (1,1+2,3+1,0+1,4*2+0,9*4+1,4*8)*0,4		8,800		
VV			(1,35+2,1*2+0,9+1,4*2)*0,25		2,313		
VV			(1,0*4+1,5*8)*0,4		6,400		
VV			(0,8+2,25*2+1,0+1,5*2)*0,2		1,860		
VV			Mezisoučet		19,373		
VV			* nástavba				
VV			* pohled jižní				
VV			10,25*5,5		56,375		
VV			10,25*3,2/2		16,400		
VV			-(1,2*1,5+1,2*1,3*2)		-4,920		
VV			Mezisoučet		67,855		
VV			* pohled východní				
VV			8,1*5,5		44,550		
VV			1,1*3,2		3,520		
VV			-(1,0*1,5+1,8*2,1)		-5,280		
VV			Mezisoučet		42,790		
VV			* pohled západní				
VV			8,1*5,5		44,550		
VV			-1,0*1,5*2		-3,000		
VV			Mezisoučet		41,550		
VV			* nástavba				
VV			* pohled jižní				
VV			"ostění" (1,2*3+1,3*4+1,5*2)*0,1		1,180		
VV			Mezisoučet		1,180		
VV			* pohled východní				
VV			"ostění" (1,0+1,5*2)*0,1		0,400		
VV			Mezisoučet		0,400		
VV			* pohled západní				
VV			"ostění" (1,0*2+1,5*4)*0,1		0,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		0,800		
	VV		Součet		799,456		
62	K	622325111	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	637,315	60,00	38 238,90
	VV		* stávaj. budova				
	VV		* pohled severní				
	VV		10,25*8,8		90,200		
	VV		10,25*3,2/2		16,400		
	VV		2,0*6,5+(2,0+3,1)/2*0,9		15,295		
	VV		3,1*4,0		12,400		
	VV		2,1*8,8		18,480		
	VV		-(0,9*1,4+1,0*1,5+1,0*1,3*2+1,0*1,4)		-6,760		
	VV		"ostění" (0,9+1,4*2+1,0+1,5*2+1,0*2+1,3*4+1,0+1,4*2)*0,3		5,610		
	VV		Mezisoučet		151,625		
	VV		* pohled jižní				
	VV		10,25*4,4		45,100		
	VV		2,1*8,6		18,060		
	VV		2,0*9,1		18,200		
	VV		3,1*2,8		8,680		
	VV		-(0,8*0,6+0,8*0,8+1,0*1,3)		-2,420		
	VV		Mezisoučet		87,620		
	VV		* pohled východní				
	VV		17,6*8,8		154,880		
	VV		6,5*0,6		3,900		
	VV		4,0*5,0		20,000		
	VV		2,5*1,4/2		1,750		
	VV		8,1*3,3		26,730		
	VV		-(1,35*1,35*3+0,9*1,4+1,7*1,82+0,9*1,4+4,8*2,88)		-24,906		
	VV		-(0,7*2,0+1,0*1,5*3+0,5*1,0*2+1,0*1,2+1,0*1,3)		-9,400		
	VV		"ostění" (1,35*3*3+0,9*1,4*2+1,7+1,82*2+0,9+1,4*2)*0,3		7,113		
	VV		(0,7+2,0*2+1,0*3+1,5*6+0,5*2+1,0*4+1,0+1,2*2)*0,3		7,530		
	VV		Mezisoučet		187,597		
	VV		* pohled západní				
	VV		17,6*8,8		154,880		
	VV		5,0*1,9/2		4,750		
	VV		(4,4+6,4*2)*1,1		18,920		
	VV		8,1*3,3		26,730		
	VV		6,4*0,1		0,640		
	VV		4,0*3,3		13,200		
	VV		-(1,1*2,3+1,0*1,4+0,9*1,4*4+1,35*2,1+0,9*1,4)		-13,065		
	VV		-(1,0*1,5*4+0,8*2,25+1,0*1,5)		-9,300		
	VV		"ostění" (1,1+2,3+1,0+1,4*2+0,9*4+1,4*8)*0,3		6,600		
	VV		(1,35+2,1*2+0,9+1,4*2)*0,15		1,388		
	VV		(1,0*4+1,5*8)*0,3		4,800		
	VV		(0,8+2,25*2+1,0+1,5*2)*0,1		0,930		
	VV		Mezisoučet		210,473		
	VV		Součet		637,315		
63	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	79,051	40,00	3 162,04
	VV		* ochrana vnějších výplní otvorů před znečištěním				
	VV		* stávaj. budova				
	VV		* pohled severní				
	VV		0,9*1,4+1,0*1,5+1,0*1,3*2+1,0*1,4		6,760		
	VV		* pohled jižní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,8*0,6+0,8*0,8+1,0*1,3		2,420		
	VV		* pohled východní				
	VV		1,35*1,35*3+0,9*1,4+1,7*1,82+0,9*1,4+4,8*2,88		24,906		
	VV		0,7*2,0+1,0*1,5*3+0,5*1,0*2+1,0*1,2+1,0*1,3		9,400		
	VV		* pohled západní				
	VV		1,1*2,3+1,0*1,4+0,9*1,4*4+1,35*2,1+0,9*1,4		13,065		
	VV		1,0*1,5*4+0,8*2,25+1,0*1,5		9,300		
	VV		Mezisoučet		65,851		
	VV		* nástavba				
	VV		* pohled jižní				
	VV		1,2*1,5+1,2*1,3*2		4,920		
	VV		* pohled východní				
	VV		1,0*1,5+1,8*2,1		5,280		
	VV		* pohled západní				
	VV		1,0*1,5*2		3,000		
	VV		Mezisoučet		13,200		
	VV		Součet		79,051		
64	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	637,315	40,00	25 492,60
	VV		* stávaj. budova				
	VV		* pohled severní				
	VV		10,25*8,8		90,200		
	VV		10,25*3,2/2		16,400		
	VV		2,0*6,5+(2,0+3,1)/2*0,9		15,295		
	VV		3,1*4,0		12,400		
	VV		2,1*8,8		18,480		
	VV		-(0,9*1,4+1,0*1,5+1,0*1,3*2+1,0*1,4)		-6,760		
	VV		"ostění" (0,9+1,4*2+1,0+1,5*2+1,0*2+1,3*4+1,0+1,4*2)*0,3		5,610		
	VV		Mezisoučet		151,625		
	VV		* pohled jižní				
	VV		10,25*4,4		45,100		
	VV		2,1*8,6		18,060		
	VV		2,0*9,1		18,200		
	VV		3,1*2,8		8,680		
	VV		-(0,8*0,6+0,8*0,8+1,0*1,3)		-2,420		
	VV		Mezisoučet		87,620		
	VV		* pohled východní				
	VV		17,6*8,8		154,880		
	VV		6,5*0,6		3,900		
	VV		4,0*5,0		20,000		
	VV		2,5*1,4/2		1,750		
	VV		8,1*3,3		26,730		
	VV		-(1,35*1,35*3+0,9*1,4+1,7*1,82+0,9*1,4+4,8*2,88)		-24,906		
	VV		-(0,7*2,0+1,0*1,5*3+0,5*1,0*2+1,0*1,2+1,0*1,3)		-9,400		
	VV		"ostění" (1,35*3*3+0,9*1,4*2+1,7+1,82*2+0,9+1,4*2)*0,3		7,113		
	VV		(0,7+2,0*2+1,0*3+1,5*6+0,5*2+1,0*4+1,0+1,2*2)*0,3		7,530		
	VV		Mezisoučet		187,597		
	VV		* pohled západní				
	VV		17,6*8,8		154,880		
	VV		5,0*1,9/2		4,750		
	VV		(4,4+6,4*2)*1,1		18,920		
	VV		8,1*3,3		26,730		
	VV		6,4*0,1		0,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,0*3,3		13,200		
	VV		-(1,1*2,3+1,0*1,4+0,9*1,4*4+1,35*2,1+0,9*1,4)		-13,065		
	VV		-(1,0*1,5*4+0,8*2,25+1,0*1,5)		-9,300		
	VV		"ostění" (1,1+2,3+1,0+1,4*2+0,9*4+1,4*8)*0,3		6,600		
	VV		(1,35+2,1*2+0,9+1,4*2)*0,15		1,388		
	VV		(1,0*4+1,5*8)*0,3		4,800		
	VV		(0,8+2,25*2+1,0+1,5*2)*0,1		0,930		
	VV		Mezisoučet		210,473		
	VV		Součet		637,315		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				192 500,67
65	K	631311126a	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - aplikace do vln trapézového plechu + nad vlny výšky 50 mm	m3	6,000	5 100,00	30 600,00
	VV		"nástavba - strop nad 2. NP - skl. S3, S4" 75,0*0,06/2+75,0*0,05		6,000		
66	K	631311126b	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - aplikace do vln trapézového plechu + nad vlny výšky 60 mm - vrchní povrch broušený	m3	1,584	5 100,00	8 078,40
	VV		"spojovací krček - podlaha" 17,6*0,06/2+17,6*0,06		1,584		
67	K	631311136a.1	Podbetonování uložení pro ocel. nosníky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 včetně bednění a odbednění	m3	1,200	8 500,00	10 200,00
	VV		"viz stavebně konstrukční část + ostatní podbetonování" 1,2		1,200		
68	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,806	250,00	1 201,50
	VV		"spojovací krček - podlaha (vrchní vrstva betonu)" 17,6*0,06		1,056		
	VV		"nástavba - strop nad 2. NP - skl. S3, S4 (vrchní vrstva betonu)" 75,0*0,05		3,750		
	VV		Součet		4,806		
69	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,323	40 000,00	12 920,00
	VV		* síť KARI 6/150x6/150 mm = 3,033 kg/m2				
	VV		"spojovací krček - podlaha (do vrchní vrstvy betonu)" 17,6*1,15* 0,003033		0,061		
	VV		"nástavba - strop nad 2. NP - skl. S3, S4 (do vrchní vrstvy betonu)" 75,0*1,15*0,003033		0,262		
	VV		Součet		0,323		
70	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	178,155	484,00	86 227,02
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 101" 4,32		4,320		
	VV		"m.č. 102" 27,39		27,390		
	VV		"m.č. 111" 3,89		3,890		
	VV		"m.č. 115" 5,77		5,770		
	VV		"m.č. 119" 6,41		6,410		
	VV		"schodiště z 1. NP do 2. NP - podesty" 4,264		4,264		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 201" 2,32		2,320		
	VV		"m.č. 202" 15,38		15,380		
	VV		"m.č. 217" 9,50		9,500		
	VV		"m.č. 218" 0,89		0,890		
	VV		"m.č. 219" 1,90		1,900		
	VV		"m.č. 222" 19,00		19,000		
	VV		"schodiště ze 2. NP do 3. NP - podesty" 3,361		3,361		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 301" 31,04		31,040		
	VV		"m.č. 304" 2,07		2,070		
	VV		"m.č. 306" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 308 - část" 16,24		16,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 310" 5,39		5,390		
	VV		"m.č. 312" 5,61		5,610		
	VV		"m.č. 314" 2,78		2,780		
	VV		"m.č. 315" 5,50		5,500		
	VV		Součet		178,155		
71	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	133,150	325,00	43 273,75
	VV		* V PODLAHOVÉ SKLADBĚ (PVC)				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 214" 18,91		18,910		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 23,04		23,040		
	VV		"m.č. 316" 35,04		35,040		
	VV		Mezisoučet		92,490		
	VV		* V PODLAHOVÉ SKLADBĚ (KERAMICKÁ DLAŽBA)				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 10,00		10,000		
	VV		"m.č. 212" 5,67		5,670		
	VV		"m.č. 213" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 215" 6,40		6,400		
	VV		"m.č. 223 - část stáv. obj. SO 02" 5,86		5,860		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 308 - část" 7,60		7,600		
	VV		Mezisoučet		40,660		
	VV		Součet		133,150		
D	64		Osazování výplní otvorů				141 025,13
72	K	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	7,000	500,00	3 500,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 15/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 16/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 16/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 17/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 17/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 19/L" 2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
73	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 mm	kus	1,000	2 379,38	2 379,38
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 15/L" 1		1,000		
74	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 mm	kus	4,000	2 475,00	9 900,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 16/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 16/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 17/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 17/L" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
75	M	55331484a	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1200/1970 mm	kus	2,000	3 712,50	7 425,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 19/L" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	642942591	Příplatek k osazování ráků dveřních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří	kus	2,000	250,00	500,00
	VV		"pro dveře ozn. 17/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 17/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
77	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	25,000	850,00	21 250,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 1/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 2/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 3/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 5/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 7/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 7/L" 3		3,000		
	VV		"pro dveře ozn. 8/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 9/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 9/L" 5		5,000		
	VV		"pro dveře ozn. 10/L" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 11/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 13/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 13/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 14/L" 1		1,000		
	VV		Součet		25,000		
78	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 6/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 12/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
79	M	55331557	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 mm</i>	kus	7,000	2 812,50	19 687,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 5/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 8/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 10/L" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 14/L" 1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
80	M	55331558	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 mm</i>	kus	10,000	3 712,50	37 125,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 1/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 3/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 9/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 9/L" 5		5,000		
	VV		"pro dveře ozn. 11/L" 1		1,000		
	VV		Součet		10,000		
81	M	55331559	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970 mm</i>	kus	7,000	3 804,75	26 633,25
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 7/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 7/L" 3		3,000		
	VV		"pro dveře ozn. 13/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 13/L" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		7,000		
82	M	55331760aa	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/2050	kus	1,000	5 062,50	5 062,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 6/P" 1		1,000		
83	M	55331760ab	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1650/2050	kus	1,000	5 062,50	5 062,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 12/L" 1		1,000		
D	94		Lešení a stavební výtahy				513 827,25
84	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 336,290	50,00	66 814,50
	VV		* stávaj. budova + nástavba				
	VV		(24,6+2,0*2+1,2*10)*9,0+(6,5+4,0+2,0*2+1,2*8)*5		485,900		
	VV		(10,25+1,2*2)*10,5		132,825		
	VV		(25,7+2,1*2+1,2*10)*9,8		410,620		
	VV		(10,25+1,1+1,2*6)*11,0		204,050		
	VV		"spojovací krček - stěny" (7,639+8,191)*6,5		102,895		
	VV		Součet		1 336,290		
85	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	240 532,200	1,25	300 665,25
	VV		"celková doba použití lešení 180 dní" 1336,29*180		240 532,200		
86	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 336,290	37,50	50 110,88
87	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 219,650	7,50	9 147,38
	VV		(24,6+2,0*2+1,2*6)*9,0+(6,5+4,0+2,0*2+1,2*8)*5		442,700		
	VV		(10,25+1,2*2)*10,5		132,825		
	VV		(25,7+2,1*2+1,2*6)*9,8		363,580		
	VV		(10,25+1,1+1,2*4)*11,0		177,650		
	VV		(7,639+8,191)*6,5		102,895		
	VV		Součet		1 219,650		
88	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	219 537,000	0,25	54 884,25
	VV		* celkem 180 dní použití				
	VV		1219,65*180		219 537,000		
89	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 219,650	3,75	4 573,69
90	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	11,000	200,00	2 200,00
	VV		"záchytné stříšky nad vstupy do budovy" 5+3+3		11,000		
91	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 980,000	3,00	5 940,00
	VV		* celkem 180 dní použití				
	VV		11,0*180		1 980,000		
92	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	11,000	120,00	1 320,00
93	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	302,855	60,00	18 171,30
	VV		* pro montáž SDK podhledů				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 10,00		10,000		
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 212" 5,67		5,670		
	VV		"m.č. 213" 5,13		5,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 214" 18,91		18,910		
VV			"m.č. 215" 6,40		6,400		
VV			"m.č. 223 - část" 2,92		2,920		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 308 část" 7,60		7,600		
VV			"m.č. 313" 23,04		23,040		
VV			"m.č. 316" 35,04		35,040		
VV			Mezisoučet		130,210		
VV			* stávaj. objekt				
VV			"m.č. 308 - část" 16,24		16,240		
VV			"m.č. 309" 27,99		27,990		
VV			"m.č. 310" 5,39		5,390		
VV			"m.č. 312" 5,61		5,610		
VV			Mezisoučet		55,230		
VV			* ostat. místnosti ve stávaj. objektu ve 3. NP				
VV			"m.č. 301" 31,04		31,040		
VV			"m.č. 302" 18,58		18,580		
VV			"m.č. 303" 6,13		6,130		
VV			"m.č. 304" 2,07		2,070		
VV			"m.č. 305" 20,13		20,130		
VV			"m.č. 306" 5,13		5,130		
VV			"m.č. 314" 2,78		2,780		
VV			Mezisoučet		85,860		
VV			* pro montáž minerálního podhledu				
VV			"spojovací krček - strop" 14,1		14,100		
VV			* pro montáž podhledových sendvičových panelů				
VV			"spojovací krček - podlaha spodem" (7,677+8,191)/2*2,2		17,455		
VV			Mezisoučet		31,555		
VV			Součet		302,855		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				71 534,40
94	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	4,320	120,00	518,40
VV			"dilatace v nosném zdivu mezi stávaj. objektem a nástavbou" 5,4*2*0,4		4,320		
95	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (kompletní úklid)	m2	767,700	80,00	61 416,00
VV			* podlahová plocha				
VV			"1. PP" 72,48		72,480		
VV			"1. NP" 219,31		219,310		
VV			"2. NP" 243,97		243,970		
VV			"3. NP" 231,94		231,940		
VV			Součet		767,700		
96	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	320,000	30,00	9 600,00
D	96		Bourání konstrukcí				443 390,96
97	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	221,130	40,00	8 845,20
VV			* 3. vrstvy				
VV			"2. NP - terasa" 73,71*3		221,130		
98	K	712661802	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z fólií přilepených bodově	m2	494,690	40,00	19 787,60
VV			* stávaj. střecha				
VV			"na straně západní" 243,90		243,900		
VV			"na straně východní" 231,29		231,290		
VV			"věžička" 19,5		19,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		494,690		
99	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	73,710	30,00	2 211,30
	VV		"2. NP - terasa" 73,71		73,710		
100	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	494,690	20,00	9 893,80
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90		243,900		
	VV		"na straně východní" 231,29		231,290		
	VV		"věžička" 19,5		19,500		
	VV		Součet		494,690		
101	K	762511897a	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevotřískových - dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	262,950	150,00	39 442,50
	VV		* demontáž desek dřevotřískových - pod PVC				
	VV		* 2. NP (číslování dle nového stavu)				
	VV		"m.č. 202" 15,38		15,380		
	VV		"m.č. 203" 13,96		13,960		
	VV		"m.č. 204" 14,85		14,850		
	VV		"m.č. 205" 11,54		11,540		
	VV		"m.č. 206" 17,66		17,660		
	VV		"m.č. 208" 9,01		9,010		
	VV		"m.č. 209" 8,53		8,530		
	VV		"m.č. 216" 10,75		10,750		
	VV		"m.č. 222" 19,00		19,000		
	VV		* 3. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 301" 26,15		26,150		
	VV		"m.č. 302" 18,59		18,590		
	VV		"m.č. 305" 20,12		20,120		
	VV		"m.č. 307" 22,80		22,800		
	VV		"m.č. 308" 28,99		28,990		
	VV		"m.č. 309" 25,62		25,620		
	VV		Součet		262,950		
102	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	14,600	50,00	730,00
	VV		"stávaj. střecha" 2,7*2+4,6*2		14,600		
103	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,000	60,00	1 920,00
	VV		"1. PP" 0,8		0,800		
	VV		"1. NP" 0,5+0,7+0,9*8+1,0+1,35*3		13,450		
	VV		"2. NP" 0,5*2+0,6+1,0*9		10,600		
	VV		"3. NP" 0,6+1,0*4+1,2+1,35		7,150		
	VV		Součet		32,000		
104	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	44,900	60,00	2 694,00
	VV		"2. NP - terasa - atika" 10,25+1,10+7,95+6,85+9,95+0,15*2-1,0		35,400		
	VV		"stávaj. střecha" 9,5		9,500		
	VV		Součet		44,900		
105	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	39,900	60,00	2 394,00
	VV		"stávaj. střecha" 6,4+4,9+6,2+6,2		23,700		
	VV		"na věžičce" 4,5*2+3,6*2		16,200		
	VV		Součet		39,900		
106	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	39,800	60,00	2 388,00
	VV		"ze stávaj. střechy" 9,2*4+3,0		39,800		
107	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	494,690	120,00	59 362,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90		243,900		
	VV		"na straně východní" 231,29		231,290		
	VV		"věžička" 19,5		19,500		
	VV		Součet		494,690		
108	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	494,690	15,00	7 420,35
109	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	73,100	50,00	3 655,00
	VV		"na straně západní" 6,4*2+3,4*2+5,1		24,700		
	VV		"na straně východní" 6,4*2+3,2+1,8		17,800		
	VV		"hlavní hřeben mezi stranou západní a východní" 17,8		17,800		
	VV		"věžička" 3,4*2+3,0*2		12,800		
	VV		Součet		73,100		
110	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží do suti za sklon přes 30°	m	73,100	15,00	1 096,50
111	K	765211805	Demontáž krytiny keramické drážkové na zdech se zvětralou maltou do suti	m	26,150	50,00	1 307,50
	VV		"2. NP - terasa - atika" 10,25+1,10+7,95+6,85		26,150		
112	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,000	50,00	100,00
	VV		"3. NP" 2		2,000		
113	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes 250 do 350 mm	m	53,040	100,00	5 304,00
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		7*1,25+6*1,35+7*1,29		25,880		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		7*1,32+7*1,26+7*1,3		27,160		
	VV		Součet		53,040		
114	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	53,040	70,00	3 712,80
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		7*1,25+6*1,35+7*1,29		25,880		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		7*1,32+7*1,26+7*1,3		27,160		
	VV		Součet		53,040		
115	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	74,005	30,00	2 220,15
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 101" 1,75*2+2,2*2+0,1*2+0,55*2-1,2-1,25		6,750		
	VV		"m.č. 102" 8,95*2+2,3*2+0,35*2+0,55*2+0,46*2-1,25-1,6-0,7-0,8*3-0,9-1,1-1,2		16,070		
	VV		"m.č. 111" 1,6*2+2,3*2+0,4*2+0,25*2-1,6*2-1,1		4,800		
	VV		"m.č. 115" 3,3*2+1,9*2+0,5*2-0,8*3		9,000		
	VV		"m.č. 119" 11,8		11,800		
	VV		"schodiště z 1. NP do 2. NP" 1,35+1,545+0,3+1,27+1,35+1,27+0,4*2-0,8		7,085		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 207" 6,1		6,100		
	VV		"m.č. 223 - část - stávaj. obj. SO 02" 7,2		7,200		
	VV		"schodiště ze 2. NP do 3. NP - podesty" 5,2		5,200		
	VV		Součet		74,005		
116	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	33,110	45,00	1 489,95
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		0,265*6*2+0,175*7*2+0,265*5*2+0,175*6*2+0,265*6*2+0,175*7*2		16,010		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		0,265*6*2+0,18*7*2+0,265*6*2+0,18*7*2+0,265*6*2+0,18*7*2		17,100		
	VV		Součet		33,110		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	776201812a	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně včetně soklíků	m2	262,950	100,00	26 295,00
	VV		* 2. NP (číslování dle nového stavu)				
	VV		"m.č. 202" 15,38		15,380		
	VV		"m.č. 203" 13,96		13,960		
	VV		"m.č. 204" 14,85		14,850		
	VV		"m.č. 205" 11,54		11,540		
	VV		"m.č. 206" 17,66		17,660		
	VV		"m.č. 208" 9,01		9,010		
	VV		"m.č. 209" 8,53		8,530		
	VV		"m.č. 216" 10,75		10,750		
	VV		"m.č. 222" 19,00		19,000		
	VV		* 3. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 301" 26,15		26,150		
	VV		"m.č. 302" 18,59		18,590		
	VV		"m.č. 305" 20,12		20,120		
	VV		"m.č. 307" 22,80		22,800		
	VV		"m.č. 308" 28,99		28,990		
	VV		"m.č. 309" 25,62		25,620		
	VV		Součet		262,950		
118	K	962031132a	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm včetně otlučení omítek	m2	42,094	150,00	6 314,10
	VV		* 3. NP				
	VV		6,1*4,6-0,8*1,97		26,484		
	VV		4,25*4,6-2,0*1,97		15,610		
	VV		Součet		42,094		
119	K	962032230a	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 včetně otlučení omítky	m3	1,485	1 500,00	2 227,50
	VV		* přezdění části zdiva v uložení pod ocel. nosníky - viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"2. NP - propojov. otvor ve stávaj. zdivu (do nástavby)" 0,495*2		0,990		
	VV		"3. NP - propojov. otvor ve stávaj. zdivu - pod ocelový rám (do nástavby)" 0,495		0,495		
	VV		Součet		1,485		
120	K	962032231a	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 včetně omítky	m3	23,863	1 250,00	29 828,75
	VV		"pro přezdění části nosného zdiva v 1. NP z jižní strany" 1,6*3,5*0,5		2,800		
	VV		"2. NP - terasa - atikové zdivo" (10,25+1,10+7,95+6,85)*1,0*0,15		3,923		
	VV		* 3. NP - část stávaj. štítového zdiva				
	VV		((5,3*1,6+4,7*3,4/2+0,9*(3,0+3,4)/2-1,0*1,3))*0,4		7,220		
	VV		* 3. NP - část stávaj. vnitřního nosného zdiva				
	VV		(3,8*1,6+3,8*4,5/2-1,1*2,1)*0,4		4,928		
	VV		"3. NP - vnitřní nosné zdivo mezi m.č. 301 a 308" 2,6*4,8*0,4		4,992		
	VV		Součet		23,863		
121	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,045	4 800,00	216,00
	VV		* bourání mazanin betonových - pod keram. dlažbou				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 218" 0,89*0,05		0,045		
122	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,030	4 200,00	4 326,00
	VV		* bourání mazanin betonových - pod keram. dlažbou				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 111" 3,89*0,05		0,195		
	VV		"schodiště z 1. NP do 2. NP - podesty (součet více podest)" 4,264*0,05		0,213		
	VV		* 2. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 201" 2,32*0,05		0,116		
	VV		"m.č. 219" 1,90*0,05		0,095		
	VV		"schodiště ze 2. NP do 3. NP - podesty" 3,361*0,05		0,168		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 304" 2,07*0,05		0,104		
	VV		"m.č. 314" 2,78*0,05		0,139		
	VV		Součet		1,030		
123	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,230	3 200,00	48 736,00
	VV		* bourání mazanin betonových - pod keram. dlažbou				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 101" 4,32*0,05		0,216		
	VV		"m.č. 102" 27,39*0,05		1,370		
	VV		"m.č. 115" 5,77*0,05		0,289		
	VV		"m.č. 119" 6,41*0,05		0,321		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 207" 4,29*0,05		0,215		
	VV		"m.č. 217" 9,50*0,05		0,475		
	VV		"m.č. 223 - část - stávaj. objekt SO 02" 5,86*0,05		0,293		
	VV		* 2. NP (podlahový + podkladní beton)				
	VV		"terasa" 73,71*(0,1+0,06)		11,794		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 306" 5,13*0,05		0,257		
	VV		Součet		15,230		
124	K	965046111a	Broušení stávajících betonových schodišťových stupňů úběr do 3 mm	m2	21,414	250,00	5 353,50
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		"stupně" 6*1,25*0,265+5*1,35*0,265+6*1,29*0,265		5,827		
	VV		"podstupnice" 7*1,25*0,175+6*1,35*0,175+7*1,29*0,175		4,529		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		"stupně" 6*1,32*0,265+6*1,26*0,265+6*1,3*0,265		6,169		
	VV		"podstupnice" 7*1,32*0,18+7*1,26*0,18+7*1,3*0,18		4,889		
	VV		Součet		21,414		
125	K	965046119a	Příplatek k broušení stávajících betonových schodišťových stupňů za každý další 1 mm úběru	m2	42,829	83,00	3 554,81
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		"stupně" (6*1,25*0,265+5*1,35*0,265+6*1,29*0,265)*2		11,655		
	VV		"podstupnice" (7*1,25*0,175+6*1,35*0,175+7*1,29*0,175)*2		9,058		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		"stupně" (6*1,32*0,265+6*1,26*0,265+6*1,3*0,265)*2		12,338		
	VV		"podstupnice" (7*1,32*0,18+7*1,26*0,18+7*1,3*0,18)*2		9,778		
	VV		Součet		42,829		
126	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	7,371	1 200,00	8 845,20
	VV		* bourání mazanin betonových				
	VV		* 2. NP (podlahový beton)				
	VV		"terasa" 73,71*0,1		7,371		
127	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,890	150,00	133,50
	VV		* bourání podlah z dlaždic keramických				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 218" 0,89		0,890		
128	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	162,965	90,00	14 666,85
	VV		* bourání podlah z dlaždic keramických				
	VV		* 1. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 101" 4,32		4,320		
	VV		"m.č. 102" 27,39		27,390		
	VV		"m.č. 111" 3,89		3,890		
	VV		"m.č. 115" 5,77		5,770		
	VV		"m.č. 119" 6,41		6,410		
	VV		"schodiště z 1. NP do 2. NP - podesty" 4,264		4,264		
	VV		* 2. NP				
	VV		"terasa" 73,71		73,710		
	VV		"m.č. 201" 2,32		2,320		
	VV		"m.č. 207" 4,29		4,290		
	VV		"m.č. 217" 9,50		9,500		
	VV		"m.č. 219" 1,90		1,900		
	VV		"m.č. 223 - část - stávaj. objekt SO 02" 5,86		5,860		
	VV		"schodiště ze 2. NP do 3. NP - podesty" 3,361		3,361		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 304" 2,07		2,070		
	VV		"m.č. 306" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 314" 2,78		2,780		
	VV		Součet		162,965		
129	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,110	200,00	1 622,00
	VV		* včetně vyvěšení křidel				
	VV		"1. NP - do m.č. 105" 1,2*1,4		1,680		
	VV		"2. NP - do m.č. 202" 1,0*1,5		1,500		
	VV		"3. NP" 1,0*1,3*2		2,600		
	VV		"3. NP - do m.č. 307" 0,6*0,6*3,14		1,130		
	VV		"3. NP - do m.č. 301" 1,0*1,2		1,200		
	VV		Součet		8,110		
130	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,094	200,00	2 218,80
	VV		* včetně vyvěšení křidel				
	VV		"1. NP - vstupní dveře do m.č. 106" 1,1*2,3		2,530		
	VV		"1. NP - vstupní dveře do m.č. 101" 1,35*2,3		3,105		
	VV		"1. NP - vstupní dveře do m.č. 111" 1,7*2,02		3,434		
	VV		"2. NP - vstupní dveře na novou terasu" 0,9*2,25		2,025		
	VV		Součet		11,094		
131	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	10,998	200,00	2 199,60
	VV		"3. NP - stávaj. stěna s posuvnými dveřmi včetně vyvěšení křidel" 4,23*2,6		10,998		
132	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	35,854	300,00	10 756,20
	VV		* včetně vyvěšení křidel				
	VV		"1. NP" 0,8*1,97*2+0,9*1,97*2+1,1*1,97+1,2*1,97*2		13,593		
	VV		"2. NP" 0,8*1,97*8+0,9*1,97		14,381		
	VV		"3. NP" 0,8*1,97*5		7,880		
	VV		Součet		35,854		
133	K	971033451a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm včetně otlučení omítek	kus	2,000	550,00	1 100,00
	VV		"1. NP - zvětšení okenního otvoru do m.č. 105" 1		1,000		
	VV		"1. NP - zvětšení dveřního otvoru do m.č. 106" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
134	K	971033431a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm včetně otlučení omítek	kus	7,000	220,00	1 540,00
	VV		* pro osazení nových zárubní ve stávaj. příchách - výměna za širší				
	VV		"2. NP" 7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	971033521a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm včetně otlučení omítek	m2	0,734	250,00	183,50
	VV		"3. NP" 1,1*2,1-0,8*1,97		0,734		
136	K	971033561a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm včetně otlučení omítek	m3	1,017	1 850,00	1 881,45
	VV		"1. NP - větrací otvor nad vchod. dveřmi do m.č. 111" 1,1*0,5*0,4		0,220		
	VV		"2. NP - zvětšení otvoru pro nové dvoukřídlové dveře" (1,45*2,1-1,0*2,1)*0,55		0,520		
	VV		"3. NP - zvětšení otvoru pro nové okno do m.č. 307" (1,35*1,35-0,6*0,6*3,14)*0,4		0,277		
	VV		Součet		1,017		
137	K	971033621a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm včetně otlučení omítek	m2	1,339	300,00	401,70
	VV		"3. NP" 1,1*2,65-0,8*1,97		1,339		
138	K	971033651a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm včetně otlučení omítek	m3	1,512	1 650,00	2 494,80
	VV		* vybourání vstupního otvoru v obvod. stěně obj. SO 02 pro spojovací krček				
	VV		"2. NP" 1,8*2,1*0,4		1,512		
139	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	27,500	160,00	4 400,00
	VV		"přisekání ostění po hrubém vybourání otvorů" 27,5		27,500		
140	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	24,000	290,00	6 960,00
	VV		* nástavba - strop nad 2. NP				
	VV		* kapsy pro uložení nosníků ve stávaj. zdivu				
	VV		"IPE 270 - 8200 mm" 5		5,000		
	VV		"IPE 270 - 7100 mm" 5		5,000		
	VV		* 2. NP stávaj.				
	VV		"m.č. 202 - pro montáž SDK podhledu" 14		14,000		
	VV		Součet		24,000		
141	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	57,900	350,00	20 265,00
	VV		* pro osazení ocelových překladů nad otvory				
	VV		"1. NP - pro nové okno do m.č. 105" 1,45*3		4,350		
	VV		"1. NP - pro nové vstupní dveře do m.č. 106" 1,5*3		4,500		
	VV		* 1. NP - pro nové ocel. překlady u vnějšího dveřního otvoru do zádveří m.č. 111				
	VV		3*2,2		6,600		
	VV		* 1. NP - pro nové ocel. překlady nad větracím otvorem se žaluzií (nad vstup. dveřmi do zádveří m.č. 111)				
	VV		3*1,85		5,550		
	VV		* 1. NP - pro nové ocel. překlady nad dveřním otvorem mezi m.č. 111 a m.č. 102				
	VV		4*1,85		7,400		
	VV		"2. NP - zvětšený dveřní otvor pro dvoukřídlové dveře" 1,9*4		7,600		
	VV		* nový vstupní otvor v obvod. stěně obj. SO 02 pro spojovací krček				
	VV		"2. NP" 2,25*3		6,750		
	VV		"3. NP - nový dveřní otvor mezi m.č. 301 a 308" 3,25*3		9,750		
	VV		"3. NP - zvětšený okenní otvor do m.č. 307" 1,8*3		5,400		
	VV		Součet		57,900		
142	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	56,468	90,00	5 082,12
	VV		* 3. NP - pro nové omítky v nových místnostech ve stávaj. objektu				
	VV		"m.č. 301" 6,8		6,800		
	VV		"m.č. 308" 6,55*1,45		9,498		
	VV		"m.č. 309" 6,1*1,45+2,5*2,3*2+1,5*(1,45+2,3)/2*2-1,0*1,3		24,670		
	VV		"m.č. 310" 9,0		9,000		
	VV		"m.č. 315" 2,5*2,6		6,500		
	VV		Součet		56,468		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	637,315	12,00	7 647,78
	VV		* stávaj. budova				
	VV		* pohled severní				
	VV		10,25*8,8		90,200		
	VV		10,25*3,2/2		16,400		
	VV		2,0*6,5+(2,0+3,1)/2*0,9		15,295		
	VV		3,1*4,0		12,400		
	VV		2,1*8,8		18,480		
	VV		-(0,9*1,4+1,0*1,5+1,0*1,3*2+1,0*1,4)		-6,760		
	VV		"ostění" (0,9+1,4*2+1,0+1,5*2+1,0*2+1,3*4+1,0+1,4*2)*0,3		5,610		
	VV		Mezisoučet		151,625		
	VV		* pohled jižní				
	VV		10,25*4,4		45,100		
	VV		2,1*8,6		18,060		
	VV		2,0*9,1		18,200		
	VV		3,1*2,8		8,680		
	VV		-(0,8*0,6+0,8*0,8+1,0*1,3)		-2,420		
	VV		Mezisoučet		87,620		
	VV		* pohled východní				
	VV		17,6*8,8		154,880		
	VV		6,5*0,6		3,900		
	VV		4,0*5,0		20,000		
	VV		2,5*1,4/2		1,750		
	VV		8,1*3,3		26,730		
	VV		-(1,35*1,35*3+0,9*1,4+1,7*1,82+0,9*1,4+4,8*2,88)		-24,906		
	VV		-(0,7*2,0+1,0*1,5*3+0,5*1,0*2+1,0*1,2+1,0*1,3)		-9,400		
	VV		"ostění" (1,35*3*3+0,9*1,4*2+1,7+1,82*2+0,9+1,4*2)*0,3		7,113		
	VV		(0,7+2,0*2+1,0*3+1,5*6+0,5*2+1,0*4+1,0+1,2*2)*0,3		7,530		
	VV		Mezisoučet		187,597		
	VV		* pohled západní				
	VV		17,6*8,8		154,880		
	VV		5,0*1,9/2		4,750		
	VV		(4,4+6,4*2)*1,1		18,920		
	VV		8,1*3,3		26,730		
	VV		6,4*0,1		0,640		
	VV		4,0*3,3		13,200		
	VV		-(1,1*2,3+1,0*1,4+0,9*1,4*4+1,35*2,1+0,9*1,4)		-13,065		
	VV		-(1,0*1,5*4+0,8*2,25+1,0*1,5)		-9,300		
	VV		"ostění" (1,1+2,3+1,0+1,4*2+0,9*4+1,4*8)*0,3		6,600		
	VV		(1,35+2,1*2+0,9+1,4*2)*0,15		1,388		
	VV		(1,0*4+1,5*8)*0,3		4,800		
	VV		(0,8+2,25*2+1,0+1,5*2)*0,1		0,930		
	VV		Mezisoučet		210,473		
	VV		Součet		637,315		
144	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	49,295	90,00	4 436,55
	VV		* stávaj. štítová stěna z jižní strany				
	VV		"2. NP" 10,25*3,78-1,45*2,1		35,700		
	VV		"3. NP" 4,5*(4,6+1,7)/2-1,0*1,3+(1,0+1,3*2)*0,2		13,595		
	VV		Součet		49,295		
145	K	978012191a	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % včetně dřevěného podbití	m2	166,270	170,00	28 265,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* 3. NP - stávaj. stropní podhledy				
	VV		* dle číslování místností ve stávaj. stavu				
	VV		"m.č. 301" 31,04		31,040		
	VV		"m.č. 302" 20,15		20,150		
	VV		"m.č. 303+304" 8,20		8,200		
	VV		"m.č. 305" 21,90		21,900		
	VV		"m.č. 307" 24,10		24,100		
	VV		"m.č. 308" 30,80		30,800		
	VV		"m.č. 309" 27,30		27,300		
	VV		"m.č. 310" 2,78		2,780		
	VV		Součet		166,270		
146	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	171,810	90,00	15 462,90
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 109" 16,30		16,300		
	VV		"m.č. 110" 10,21		10,210		
	VV		"m.č. 116" 8,03		8,030		
	VV		"m.č. 117" 5,50		5,500		
	VV		"m.č. 120" 6,17		6,170		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 201" 11,88		11,880		
	VV		"m.č. 203" 2,88		2,880		
	VV		"m.č. 204" 3,68		3,680		
	VV		"m.č. 205" 3,52		3,520		
	VV		"m.č. 206" 3,52		3,520		
	VV		"m.č. 208" 3,12		3,120		
	VV		"m.č. 209" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 216" 3,30		3,300		
	VV		"m.č. 217" 29,35		29,350		
	VV		"m.č. 218" 6,34		6,340		
	VV		"m.č. 219" 10,88		10,880		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 302" 1,20		1,200		
	VV		"m.č. 304" 10,35		10,350		
	VV		"m.č. 306" 19,62		19,620		
	VV		"m.č. 314" 13,00		13,000		
	VV		Součet		171,810		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 250,00
147	K	975074111a	Jednostranné podchycení krovu v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	15,000	550,00	8 250,00
	VV		"3. NP - podchycení konstrukcí krovu při vybourání nosného zdiva" 6+4,5*2		15,000		
D	997		Přesun sutě				305 451,35
148	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m a vodorovně do 50 m s omezením mechanizace	t	182,905	700,00	128 033,50
149	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	182,905	280,00	51 213,40
150	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 304,245	10,00	53 042,45
	VV		"celková vzdálenost na skládku 30 km" 182,905*(30-1)		5 304,245		
151	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	182,905	400,00	73 162,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							181 555,50
152	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	259,365	700,00	181 555,50
D PSV Práce a dodávky PSV							12 356 194,12
D 712 Povlakové krytiny							25 186,66
153	K	712-001	D+M, střešní hydroizolační fóliová krytina z měkčeného PVC tl. 2,0 mm s polyesterovou výztužnou vložkou určenou pro fixaci mechan. kotvením včetně aplikace všech detailů a potřebného klempířského oplechování - kompletní provedení	m2	17,600	1 350,00	23 760,00
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6		17,600		
154	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	17,600	30,00	528,00
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6		17,600		
155	M	69311096	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 200g/m3	m2	20,240	20,00	404,80
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6*1,15		20,240		
156	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	246,928	2,00	493,86
D 713 Izolace tepelné							251 887,01
157	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,380	100,00	1 538,00
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 202" 15,38		15,380		
158	M	63152097	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	16,149	100,98	1 630,73
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 202" 15,38*1,05		16,149		
159	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,210	40,00	5 208,40
	VV		* V PODLAHOVÉ SKLADBĚ (PVC)				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 10,00		10,000		
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 213" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 214" 18,91		18,910		
	VV		"m.č. 223 - část" 2,92		2,920		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 23,04		23,040		
	VV		"m.č. 316" 35,04		35,040		
	VV		Mezisoučet		110,540		
	VV		* V PODLAHOVÉ SKLADBĚ (KERAMICKÁ DLAŽBA)				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 5,67		5,670		
	VV		"m.č. 215" 6,40		6,400		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 308 - část" 7,60		7,600		
	VV		Mezisoučet		19,670		
	VV		Součet		130,210		
160	M	63151437	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm	m2	132,814	170,00	22 578,38
	VV		"dodávka" 130,21*1,02		132,814		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,600	180,00	3 168,00
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6		17,600		
162	K	713141242	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	17,600	90,00	1 584,00
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6		17,600		
163	M	63151623	<i>deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm</i>	m2	17,952	324,00	5 816,45
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6*1,02		17,952		
164	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	292,800	100,00	29 280,00
	VV		* nástavba				
	VV		"3. NP" 87,80		87,800		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		"3. NP" 205,0		205,000		
	VV		Součet		292,800		
165	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	292,800	100,00	29 280,00
	VV		* nástavba				
	VV		"3. NP" 87,80		87,800		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		"3. NP" 205,00		205,000		
	VV		Součet		292,800		
166	M	63148106	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm</i>	m2	298,656	218,40	65 226,47
	VV		* nástavba				
	VV		"3. NP" 87,80*1,02		89,556		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		"3. NP" 205,00*1,02		209,100		
	VV		Součet		298,656		
167	M	63148107	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm</i>	m2	298,656	249,60	74 544,54
	VV		* nástavba				
	VV		"3. NP" 87,80*1,02		89,556		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		"3. NP" 205,00*1,02		209,100		
	VV		Součet		298,656		
168	K	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho	m2	17,600	65,00	1 144,00
	VV		"spojovací krček - strop - parozábrana - ozn. K1" 17,6		17,600		
169	M	62856006	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií s spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	20,513	130,00	2 666,69
	VV		"spojovací krček - strop - parozábrana - ozn. K1" 17,6*1,1655		20,513		
170	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	130,210	30,00	3 906,30
	VV		* V PODLAHOVÉ SKLADBĚ (PVC)				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 10,00		10,000		
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 213" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 214" 18,91		18,910		
	VV		"m.č. 223 - část" 2,92		2,920		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 23,04		23,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 316" 35,04		35,040		
	VV		Mezisoučet		110,540		
	VV		* V PODLAHOVÉ SKLADBĚ (KERAMICKÁ DLAŽBA)				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 5,67		5,670		
	VV		"m.č. 215" 6,40		6,400		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 308 - část" 7,60		7,600		
	VV		Mezisoučet		19,670		
	VV		Součet		130,210		
171	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	151,760	12,00	1 821,12
	VV		"dodávka fólie" 130,21*1,1655		151,760		
172	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 493,931	1,00	2 493,93
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 438 984,23
173	K	721-00001	D+M, zdravotně technické instalace včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	2 414 376,00	2 414 376,00
174	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	24,000	560,00	13 440,00
	VV		"svedení odpadů z m.č. 303, 313 a 316" 24		24,000		
175	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	4,000	340,00	1 360,00
	VV		"svedení odpadů z m.č. 303, 313 a 316" 4		4,000		
176	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	8,000	390,00	3 120,00
	VV		"svedení odpadů z m.č. 303, 313 a 316" 8		8,000		
177	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	550,00	1 100,00
178	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	36,000	20,00	720,00
179	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	24 341,160	0,20	4 868,23
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							29 490,69
180	K	722176111	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D do 16 mm	m	16,000	230,00	3 680,00
	VV		"napojení vody do m.č. 303, 313 a 316" 16		16,000		
181	M	28615130	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 16mm	m	16,480	40,00	659,20
	VV		"dodávka potrubí" 16*1,03		16,480		
182	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	42,000	240,00	10 080,00
	VV		"napojení vody do m.č. 303, 313 a 316" 42		42,000		
183	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	43,260	60,00	2 595,60
	VV		"dodávka potrubí" 42*1,03		43,260		
184	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	58,000	110,00	6 380,00
	VV		16,0+42,0		58,000		
185	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	6,000	230,00	1 380,00
186	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	3,000	450,00	1 350,00
187	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	58,000	25,00	1 450,00
	VV		16,0+42,0		58,000		
188	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	58,000	30,00	1 740,00
	VV		16,0+42,0		58,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
189	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	293,148	0,60	175,89
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				16 665,00
190	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby včetně sifonu	soubor	3,000	4 200,00	12 600,00
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 303" 1		1,000		
	VV		"m.č. 313" 1		1,000		
	VV		"m.č. 316" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
191	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 300,00	3 900,00
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 303" 1		1,000		
	VV		"m.č. 313" 1		1,000		
	VV		"m.č. 316" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
192	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	165,000	1,00	165,00
D 731			Ústřední vytápění				1 294 131,98
193	K	731-0001	D+M, zařízení pro vytápění včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	1 294 131,98	1 294 131,98
D 762			Konstrukce tesařské				404 989,02
194	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,207	1 500,00	310,50
	VV		"viditelné konce krokví 120/160 mm" 0,6*18*0,12*0,16		0,207		
195	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	9,732	1 150,00	11 191,80
	VV		"kleštiny 2x 80/160 mm" 5,4*16*0,08*0,16*1,1		1,217		
	VV		"krokve 120/160 mm" 6,7*18*0,12*0,16*1,1		2,547		
	VV		"pozednice 140/120 mm" 7,0*0,14*0,12*1,1		0,129		
	VV		"pozednice 140/120 mm" 8,1*0,14*0,12*1,1		0,150		
	VV		* laťování				
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90*3*0,06*0,04*1,1		1,932		
	VV		"na straně východní" 231,29*3*0,06*0,04*1,1		1,832		
	VV		"věžička" 19,5*3*0,06*0,04*1,1		0,154		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně východní" 43,03*3*0,06*0,04*1,1		0,341		
	VV		"na straně západní" 52,16*3*0,06*0,04*1,1		0,413		
	VV		* kontralatě				
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 135,6*0,06*0,04*1,1		0,358		
	VV		"na straně východní" 117,8*0,06*0,04*1,1		0,311		
	VV		"věžička" 22,2*0,06*0,04*1,1		0,059		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 57,6*0,06*0,04*1,1		0,152		
	VV		"na straně východní" 51,8*0,06*0,04*1,1		0,137		
	VV		Součet		9,732		
196	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	222,100	240,00	53 304,00
	VV		"krokve 120/160 mm" 6,7*18		120,600		
	VV		"pozednice 140/120 mm" 8,1+7,0		15,100		
	VV		"kleštiny 2x 80/160 mm" 5,4*16		86,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		222,100		
197	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,217	9 000,00	10 953,00
	VV		"kleštiny 2x 80/160 mm" 5,4*16*0,08*0,16*1,1		1,217		
198	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,676	9 500,00	25 422,00
	VV		"krokve 120/160 mm" 6,7*18*0,12*0,16*1,1		2,547		
	VV		"pozednice 140/120 mm" 7,0*0,14*0,12*1,1		0,129		
	VV		Součet		2,676		
199	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,150	10 500,00	1 575,00
	VV		"pozednice 140/120 mm" 8,1*0,14*0,12*1,1		0,150		
200	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	589,880	120,00	70 785,60
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90		243,900		
	VV		"na straně východní" 231,29		231,290		
	VV		"věžička" 19,5		19,500		
	VV		Mezisoučet		494,690		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 52,16		52,160		
	VV		"na straně východní" 43,03		43,030		
	VV		Mezisoučet		95,190		
	VV		Součet		589,880		
201	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	385,000	30,00	11 550,00
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 135,6		135,600		
	VV		"na straně východní" 117,8		117,800		
	VV		"věžička" 22,2		22,200		
	VV		Mezisoučet		275,600		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 57,6		57,600		
	VV		"na straně východní" 51,8		51,800		
	VV		Mezisoučet		109,400		
	VV		Součet		385,000		
202	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	5,689	8 500,00	48 356,50
	VV		* laťování				
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90*3*0,06*0,04*1,1		1,932		
	VV		"na straně východní" 231,29*3*0,06*0,04*1,1		1,832		
	VV		"věžička" 19,5*3*0,06*0,04*1,1		0,154		
	VV		Mezisoučet		3,918		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 52,16*3*0,06*0,04*1,1		0,413		
	VV		"na straně východní" 43,03*3*0,06*0,04*1,1		0,341		
	VV		Mezisoučet		0,754		
	VV		* kontralatě				
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 135,6*0,06*0,04*1,1		0,358		
	VV		"na straně východní" 117,8*0,06*0,04*1,1		0,311		
	VV		"věžička" 22,2*0,06*0,04*1,1		0,059		
	VV		Mezisoučet		0,728		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 57,6*0,06*0,04*1,1		0,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"na straně východní" 51,8*0,06*0,04*1,1		0,137		
	VV		Mezisoučet		0,289		
	VV		Součet		5,689		
203	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,846	1 500,00	13 269,00
	VV		"kleštiny 2x 80/160 mm" 5,4*16*0,08*0,16		1,106		
	VV		"krokve 120/160 mm" 6,7*18*0,12*0,16		2,316		
	VV		"pozednice 140/120 mm" 7,0*0,14*0,12		0,118		
	VV		"pozednice 140/120 mm" 8,1*0,14*0,12		0,136		
	VV		* laťování				
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90*3*0,06*0,04		1,756		
	VV		"na straně východní" 231,29*3*0,06*0,04		1,665		
	VV		"věžička" 19,5*3*0,06*0,04		0,140		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně východní" 43,03*3*0,06*0,04		0,310		
	VV		"na straně západní" 52,16*3*0,06*0,04		0,376		
	VV		* kontralátě				
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 135,6*0,06*0,04		0,325		
	VV		"na straně východní" 117,8*0,06*0,04		0,283		
	VV		"věžička" 22,2*0,06*0,04		0,053		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 57,6*0,06*0,04		0,138		
	VV		"na straně východní" 51,8*0,06*0,04		0,124		
	VV		Součet		8,846		
204	K	762512255	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením do betonového podkladu	m2	339,380	225,00	76 360,50
	VV		* montáž desek dřevotřískových - pod PVC				
	VV		* 2x montáž				
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 13,96*2		27,920		
	VV		"m.č. 204" 14,85*2		29,700		
	VV		"m.č. 205" 11,54*2		23,080		
	VV		"m.č. 206" 17,66*2		35,320		
	VV		"m.č. 208" 9,01*2		18,020		
	VV		"m.č. 209" 8,53*2		17,060		
	VV		"m.č. 216" 10,75*2		21,500		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 302" 18,58*2		37,160		
	VV		"m.č. 305" 20,13*2		40,260		
	VV		"m.č. 307" 16,69*2		33,380		
	VV		"m.č. 309" 27,99*2		55,980		
	VV		Součet		339,380		
205	M	60722256	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm	m2	366,530	168,75	61 851,94
	VV		"dodávka dřevotřískových desek" 339,38*1,08		366,530		
206	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	339,380	30,00	10 181,40
	VV		"spojovací - kotevní prostředky pro položení dřevotřískových desek" 339,38		339,380		
207	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 951,112	2,50	9 877,78

D 763 Konstrukce suché výstavby

477 915,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
208	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	15,380	840,00	12 919,20
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 202" 15,38		15,380		
209	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	278,550	1 020,00	284 121,00
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na novou stropní konstrukci				
	VV		"m.č. 210" 10,00		10,000		
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 213" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 214" 18,91		18,910		
	VV		"m.č. 223 - část" 2,20		2,200		
	VV		Mezisoučet		51,740		
	VV		* 3. NP - aplikace ze spodu na novou dřevěnou konstrukci krovu				
	VV		"m.č. 308 část" 8,80		8,800		
	VV		"m.č. 313" 26,70		26,700		
	VV		"m.č. 316" 41,60		41,600		
	VV		Mezisoučet		77,100		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		"m.č. 307" 18,2		18,200		
	VV		"m.č. 308 - část" 17,79		17,790		
	VV		"m.č. 309" 29,65		29,650		
	VV		Mezisoučet		65,640		
	VV		* ostat. místnosti ve stávaj. objektu ve 3. NP				
	VV		"m.č. 301" 31,04		31,040		
	VV		"m.č. 302" 20,15		20,150		
	VV		"m.č. 303" 6,13		6,130		
	VV		"m.č. 304" 2,07		2,070		
	VV		"m.č. 305" 21,90		21,900		
	VV		"m.č. 314" 2,78		2,780		
	VV		Mezisoučet		84,070		
	VV		Součet		278,550		
210	K	763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	34,670	1 120,00	38 830,40
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na novou stropní konstrukci				
	VV		"m.č. 212" 5,67		5,670		
	VV		"m.č. 215" 6,40		6,400		
	VV		Mezisoučet		12,070		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		3. NP - aplikace ze spodu na dřevěnou konstrukci krovu				
	VV		"m.č. 306" 6,10		6,100		
	VV		"m.č. 310" 5,39		5,390		
	VV		"m.č. 312" 5,61		5,610		
	VV		"m.č. 315" 5,50		5,500		
	VV		Mezisoučet		22,600		
	VV		Součet		34,670		
211	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	2,620	350,00	917,00
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 202" 1,3+1,32		2,620		
212	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	328,600	50,00	16 430,00
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na novou stropní konstrukci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 210" 10,00		10,000		
VV			"m.č. 211" 15,50		15,500		
VV			"m.č. 212" 5,67		5,670		
VV			"m.č. 213" 5,13		5,130		
VV			"m.č. 214" 18,91		18,910		
VV			"m.č. 215" 6,40		6,400		
VV			"m.č. 223 - část" 2,20		2,200		
VV			Mezisoučet		63,810		
VV			* 3. NP - aplikace ze spodu na novou dřevěnou konstrukci krovu				
VV			"m.č. 308 část" 8,80		8,800		
VV			"m.č. 313" 26,70		26,700		
VV			"m.č. 316" 41,60		41,600		
VV			Mezisoučet		77,100		
VV			* stávaj. objekt				
VV			"2. NP - m.č. 202" 15,38		15,380		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 306" 6,10		6,100		
VV			"m.č. 307" 18,2		18,200		
VV			"m.č. 308 - část" 17,79		17,790		
VV			"m.č. 309" 29,65		29,650		
VV			"m.č. 310" 5,39		5,390		
VV			"m.č. 312" 5,61		5,610		
VV			"m.č. 315" 5,50		5,500		
VV			Mezisoučet		103,620		
VV			* ostat. místnosti ve stávaj. objektu ve 3. NP				
VV			"m.č. 301" 31,04		31,040		
VV			"m.č. 302" 20,15		20,150		
VV			"m.č. 303" 6,13		6,130		
VV			"m.č. 304" 2,07		2,070		
VV			"m.č. 305" 21,90		21,900		
VV			"m.č. 314" 2,78		2,780		
VV			Mezisoučet		84,070		
VV			Součet		328,600		
213	M	28329028	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	369,182	100,00	36 918,20
VV			"dodávka fólie" 328,6*1,1235		369,182		
214	K	763164637	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	7,500	780,00	5 850,00
VV			"3. NP - obklad ocel. rámu mezi stávaj. objektem a nástavbou" 7,5		7,500		
215	K	763172321a	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 150x200 mm ke stoupačkám	kus	12,000	400,00	4 800,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 12		12,000		
216	M	RGS.KB510318a	<i>dvířka revizní jednokřídlá jednoplášťová do SDK 150x200 mm</i>	kus	12,000	550,00	6 600,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 12		12,000		
217	K	763172393	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	6,000	1 150,00	6 900,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 6		6,000		
218	M	59030756a	<i>dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová do SDK 400x400mm v Al rámečku, uzamykatelná, barva bílá</i>	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 6		6,000		
219	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	14,100	480,00	6 768,00
VV			"spojovací krček - strop, skl. K1" 14,1		14,100		
220	M	59036035	<i>panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm</i>	m2	14,805	800,00	11 844,00
VV			"spojovací krček - strop" 14,10*1,05		14,805		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 388,978	8,89	39 018,01
D 764			Konstrukce klempířské				150 887,62
222	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,600	506,00	2 833,60
	VV		* nástavba				
	VV		"2. NP" 1,0*2+1,2		3,200		
	VV		"3. NP" 1,2+1,2		2,400		
	VV		Součet		5,600		
223	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	28,650	560,00	16 044,00
	VV		"1. PP" 0,8		0,800		
	VV		"1. NP" 0,5+0,7+0,9*8+1,0+1,35*3		13,450		
	VV		"2. NP" 0,5*2+0,6+1,0*9		10,600		
	VV		"3. NP" 0,6+1,0*2+1,2		3,800		
	VV		Součet		28,650		
224	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	74,000	50,00	3 700,00
	VV		"1. PP" 1*2		2,000		
	VV		"1. NP" 14*2		28,000		
	VV		"2. NP" 15*2		30,000		
	VV		"3. NP" 7*2		14,000		
	VV		Součet		74,000		
225	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	9,500	625,00	5 937,50
	VV		"stávaj. střecha" 9,5		9,500		
226	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	60,150	820,00	49 323,00
	VV		"stávaj. střecha" 6,4+4,9+6,2+6,2		23,700		
	VV		"na věžičce" 4,5*2+3,6*2		16,200		
	VV		"nová střecha - nástavba" 8,15+7,0+1,1		16,250		
	VV		"nový krček" 4,0		4,000		
	VV		Součet		60,150		
227	K	764511623	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	kus	14,000	1 100,00	15 400,00
	VV		"stávaj. střecha" 6		6,000		
	VV		"na věžičce" 4		4,000		
	VV		"nová střecha - nástavba" 3		3,000		
	VV		"nový krček" 1		1,000		
	VV		Součet		14,000		
228	K	764511644a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/120 mm	kus	8,000	800,00	6 400,00
229	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	58,200	860,00	50 052,00
	VV		9,2*6+3,0		58,200		
230	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 496,901	0,80	1 197,52
D 765			Krytina skládaná				1 010 555,56
231	K	765113015	Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) rezná sklonu do 30° na sucho	m2	589,880	1 125,00	663 615,00
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90		243,900		
	VV		"na straně východní" 231,29		231,290		
	VV		"věžička" 19,5		19,500		
	VV		Mezisoučet		494,690		
	VV		* nová střecha - nástavba				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"na straně západní" 52,16		52,160		
	VV		"na straně východní" 43,03		43,030		
	VV		Mezisoučet		95,190		
	VV		Součet		589,880		
232	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	56,150	220,00	12 353,00
	VV		"stávaj. střecha" 6,4+4,9+6,2+6,2		23,700		
	VV		"na věžičce" 4,5*2+3,6*2		16,200		
	VV		"nová střecha - nástavba" 8,15+7,0+1,1		16,250		
	VV		Součet		56,150		
233	K	765113211	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	12,800	2 200,00	28 160,00
	VV		"na věžičce" 3,4*2+3,0*2		12,800		
234	K	765113321	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	32,850	1 620,00	53 217,00
	VV		"hřeben - stávající + nový" 17,8+8,15+5,1+1,8		32,850		
235	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	14,600	1 250,00	18 250,00
	VV		"stávaj. střecha" 2,7*2+4,6*2		14,600		
236	K	765113555	Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových (přes 3 ks/m) okrajových tašek režných na sucho	m	35,600	1 423,00	50 658,80
	VV		"na straně západní" 6,4*2+3,4*2		19,600		
	VV		"na straně východní" 6,4*2+3,2		16,000		
	VV		Součet		35,600		
237	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	589,880	100,00	58 988,00
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90		243,900		
	VV		"na straně východní" 231,29		231,290		
	VV		"věžička" 19,5		19,500		
	VV		Mezisoučet		494,690		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 52,16		52,160		
	VV		"na straně východní" 43,03		43,030		
	VV		Mezisoučet		95,190		
	VV		Součet		589,880		
238	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	589,880	80,00	47 190,40
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90		243,900		
	VV		"na straně východní" 231,29		231,290		
	VV		"věžička" 19,5		19,500		
	VV		Mezisoučet		494,690		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 52,16		52,160		
	VV		"na straně východní" 43,03		43,030		
	VV		Mezisoučet		95,190		
	VV		Součet		589,880		
239	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	385,000	58,00	22 330,00
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 135,6		135,600		
	VV		"na straně východní" 117,8		117,800		
	VV		"věžička" 22,2		22,200		
	VV		Mezisoučet		275,600		
	VV		* nová střecha - nástavba				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"na straně západní" 57,6		57,600		
	VV		"na straně východní" 51,8		51,800		
	VV		Mezisoučet		109,400		
	VV		Součet		385,000		
240	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2	648,868	48,00	31 145,66
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně západní" 243,90*1,1		268,290		
	VV		"na straně východní" 231,29*1,1		254,419		
	VV		"věžička" 19,5*1,1		21,450		
	VV		Mezisoučet		544,159		
	VV		* nová střecha - nástavba				
	VV		"na straně západní" 52,16*1,1		57,376		
	VV		"na straně východní" 43,03*1,1		47,333		
	VV		Mezisoučet		104,709		
	VV		Součet		648,868		
241	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	9 859,079	2,50	24 647,70
D 766 Konstrukce truhlářské							615 766,08
242	K	766-10001	ozn. z14, repase dřevěné žaluzie 1000x1400 mm, posun do nové polohy včetně doplnění protihmyzové sítě na vnitřní straně žaluzie a včetně povrchové úpravy	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		* demontáž, repase, zpětná montáž do nové polohy				
	VV		"ozn. z14 - na věži" 3		3,000		
243	K	766622131a	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva včetně montáže horizontální vnitřní žaluzie	m2	11,143	757,13	8 436,70
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 1 - 1000x1400 mm, 1 ks" 1,00*1,40		1,400		
	VV		"ozn. 2 - 1000x1500 mm, 2 ks" 1,00*1,50*2		3,000		
	VV		"ozn. 3 - 1200x1500 mm, 1 ks" 1,20*1,50		1,800		
	VV		"ozn. 4 - 1200x1300 mm, 2 ks" 1,20*1,30*2		3,120		
	VV		"ozn. 5 - 1350x1350 mm, 1 ks" 1,35*1,35		1,823		
	VV		Součet		11,143		
244	M	61140052ax	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	11,143	5 602,50	62 428,66
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* okno jednokřídlé sklopné a otevíravé				
	VV		* barva rámu z obou stran bílá				
	VV		* kování celoobvodové v barvě rámu				
	VV		* zasklení izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla U _{max} =1,0 W/m2.K				
	VV		* okna musí být s mikroventilací				
	VV		* včetně vnitřní parotěsné a vnější paropropustné pásky po celém obvodu otvoru				
	VV		* včetně horizontální vnitřní žaluzie				
	VV		"ozn. 1 - 1000x1400 mm, 1 ks" 1,00*1,40		1,400		
	VV		"ozn. 2 - 1000x1500 mm, 2 ks" 1,00*1,50*2		3,000		
	VV		"ozn. 3 - 1200x1500 mm, 1 ks" 1,20*1,50		1,800		
	VV		"ozn. 4 - 1200x1300 mm, 2 ks" 1,20*1,30*2		3,120		
	VV		"ozn. 5 - 1350x1350 mm, 1 ks" 1,35*1,35		1,823		
	VV		Součet		11,143		
245	M	61140052aa	<i>příplatek za provedení kruhové výplně okna ozn. 5</i>	m2	1,823	500,00	911,50
	VV		"ozn. 5 - 1350x1350 mm, 1 ks" 1,35*1,35		1,823		
246	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	922,50	922,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 15/L" 1		1,000		
247	M	61162086ab	dveře jednokřídlé otevíravé plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s úpravou do vlhka	kus	1,000	6 810,75	6 810,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 15/L" 1		1,000		
248	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	922,50	1 845,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 16/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 16/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
249	M	61162087ab	dveře jednokřídlé otevíravé plné 900x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm, s úpravou do vlhka	kus	1,000	6 907,50	6 907,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 16/P" 1		1,000		
250	M	61162087ac	dveře jednokřídlé otevíravé plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm, s úpravou do vlhka	kus	1,000	6 907,50	6 907,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 16/L" 1		1,000		
251	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	7,000	1 777,50	12 442,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 5/P" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 8/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 10/L" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 14/L" 1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
252	M	61165339ca	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 800x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm	kus	1,000	11 040,75	11 040,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 8/P" 1		1,000		
253	M	61165339cb	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 800x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	12 868,88	12 868,88
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
254	M	61165339cc	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	12 868,88	12 868,88
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 14/L" 1		1,000		
255	M	61165339d	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 800x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s úpravou do vlhka	kus	2,000	12 868,88	25 737,76
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 5/P" 2		2,000		
256	M	61165339da	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s úpravou do vlhka	kus	2,000	12 868,88	25 737,76
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 10/L" 2		2,000		
257	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	18,000	1 777,50	31 995,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 1/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 2/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 3/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 7/P" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 7/L" 3		3,000		
	VV		"dveře ozn. 9/P" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 9/L" 5		5,000		
	VV		"dveře ozn. 11/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 13/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 13/L" 1		1,000		
	VV		Součet		18,000		
258	M	61165340aa	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	1,000	9 050,63	9 050,63
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 3/L" 1		1,000		
259	M	61165340aaa	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s úpravou do vlhka	kus	2,000	12 965,63	25 931,26
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 1/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 11/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
260	M	61165340ab	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 900x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	2,000	11 137,50	22 275,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 9/P" 2		2,000		
261	M	61165340ac	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	5,000	11 137,50	55 687,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 9/L" 5		5,000		
262	M	61161029ab	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI 30 DP3 plné 1100x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	1,000	9 695,25	9 695,25
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 2/L" 1		1,000		
263	M	61161029ac	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI 30 DP3 plné 1100x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s úpravou do vlhka	kus	1,000	9 695,25	9 695,25
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 13/L" 1		1,000		
264	M	61161029b	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI 30 DP3 plné 1100x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	3,000	9 695,25	29 085,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 7/P" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 13/P" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
265	M	61161029ba	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI 30 DP3 plné 1100x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	3,000	9 695,25	29 085,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 7/L" 3		3,000		
266	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	2 936,25	5 872,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 6/P" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dveře ozn. 12/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
267	M	61165322aa	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, 1600x2050 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	46 622,25	46 622,25
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 6/P" 1		1,000		
268	M	61165322ab	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, 1650x2050 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	50 401,13	50 401,13
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 12/L" 1		1,000		
269	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000	1 833,75	3 667,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 17/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 17/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
270	M	766 SPC 01	vnitřní dveře posuvné plné jednokřídlé 900x1970 mm levé, včetně posuvu, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, s úpravou do vlhka, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm	kus	1,000	9 577,13	9 577,13
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 17/L" 1		1,000		
271	M	766 SPC 01a	vnitřní dveře posuvné plné jednokřídlé 900x1970 mm pravé, včetně posuvu, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, s úpravou do vlhka, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm	kus	1,000	9 577,13	9 577,13
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 17/P" 1		1,000		
272	K	766671025	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem a napojením na krytinu	kus	3,000	4 400,00	13 200,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 8 - 780x1400 mm, 3 ks" 3		3,000		
273	M	61124499	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	3,000	12 400,00	37 200,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* ze dřevěných plastovaných profilů				
	VV		* barva rámu z obou stran bílá				
	VV		* s mikroventilací				
	VV		* součinitel prostupu tepla okna Umax.=1,1 W/m2.K				
	VV		* kování celoobvodové v barvě rámu				
	VV		* včetně systémového lemování z Al plechu				
	VV		* včetně vnitřní stínící rolety				
	VV		"ozn. 8 - 780x1400 mm, 3 ks" 3		3,000		
274	K	766694116	Montáž parapetních desek plastových š do 30 cm	m	7,950	368,00	2 925,60
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"k oknu ozn. 1 - š. 1000 mm, 1 ks" 1,0		1,000		
	VV		"k oknu ozn. 2 - š. 1000 mm, 2 ks" 1,0*2		2,000		
	VV		"k oknu ozn. 3 - š. 1200 mm, 1 ks" 1,2		1,200		
	VV		"k oknu ozn. 4 - š. 1200 mm, 2 ks" 1,2*2		2,400		
	VV		"k oknu ozn. 5 - š. 1350 mm, 1 ks" 1,35		1,350		
	VV		Součet		7,950		
275	M	60794102a	parapet š 300mm, bílý plast	m	7,950	414,00	3 291,30
	VV		* viz výpis oken a dveří				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"k oknu ozn. 1 - š. 1000 mm, 1 ks" 1,0		1,000		
	VV		"k oknu ozn. 2 - š. 1000 mm, 2 ks" 1,0*2		2,000		
	VV		"k oknu ozn. 3 - š. 1200 mm, 1 ks" 1,2		1,200		
	VV		"k oknu ozn. 4 - š. 1200 mm, 2 ks" 1,2*2		2,400		
	VV		"k oknu ozn. 5 - š. 1350 mm, 1 ks" 1,35		1,350		
	VV		Součet		7,950		
276	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 127,026	0,50	3 063,51
D	767		Konstrukce zámečnické				2 468 938,36
277	K	767-00001	D+M, vnější celozasklený fasádní plášť (ze systémových prvků = Al profily + izolační trojsklo) s 2-mi kusy sklopných oken, součinitel prostupu tepla U _{max} =1,2 W/m2.K	m2	65,107	8 466,83	551 249,90
	VV		* spojovací krček - stěny				
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		* včetně obvodového oplechování ve styku a napojení se stěnou, podhledem, střechem atd.				
	VV		* toto oplechování z Al lakovaného plechu v odstínu profilů fasády				
	VV		"ozn. z10" 7,459*4,21		31,402		
	VV		"ozn. z11" 8,006*4,21		33,705		
	VV		Součet		65,107		
278	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	17,600	280,00	4 928,00
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6		17,600		
279	M	15484352a	plech trapézový 85/273 PES 25μm tl 1,00mm	m2	21,120	435,00	9 187,20
	VV		"spojovací krček - strop - ozn. K1" 17,6*1,2		21,120		
280	K	767391112a	Montáž podlahy z tvarovaných plechů šroubováním	m2	92,600	280,00	25 928,00
	VV		"spojovací krček - podlaha" 17,6		17,600		
	VV		"nástavba - strop nad 2. NP - skl. S3, S4" 75,0		75,000		
	VV		Součet		92,600		
281	M	15484342	plech trapézový 60/235 PES 25μm tl 1,00mm	m2	111,120	492,50	54 726,60
	VV		"spojovací krček - podlaha" 17,6*1,2		21,120		
	VV		"nástavba - strop nad 2. NP - skl. S3, S4" 75,0*1,2		90,000		
	VV		Součet		111,120		
282	K	767620353a	Montáž oken kovových protipožárních otevíravých do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2 a včetně montáže vnitřního parapetu z umělého kamene hl. 300 mm a včetně montáže horizontální vnitřní žaluzie	m2	3,645	3 302,44	12 037,39
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 9 - 1350x1350 mm, 2 ks" 1,35*1,35*2		3,645		
283	M	55341011b	okno Al otevíravé/sklopné 1350x1350 mm s požární odolností EI 45 DP1 - požární stěna	m2	3,645	22 500,00	82 012,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* okno jednokřídlé sklopné a otevíravé				
	VV		* barva rámu z obou stran bílá				
	VV		* součinitel prostupu tepla U _{max} =1,0 W/m2.K				
	VV		* včetně vnitřního parapetu hl. 300 mm = umělý kámen !!!				
	VV		* včetně horizontální vnitřní žaluzie				
	VV		"ozn. 9 - 1350x1350 mm, 2 ks" 1,35*1,35*2		3,645		
284	K	767620352aa	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2 včetně montáže otevírače RWA s integrovaným záložním zdrojem - ovládáno napojením na centrálu RWA a včetně vnitřního parapetu z umělého kamene hl. 300 mm	m2	2,700	5 999,96	16 199,89
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* včetně montáže horizontální vnitřní žaluzie				
	VV		"ozn. 6 - 1000x1500 mm, 1 ks" 1,00*1,50		1,500		
	VV		"ozn. 7 - 1000x1200 mm, 1 ks" 1,00*1,20		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,700		
285	M	55341011aa	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m včetně dodávky otevírače RWA s integrovaným záložním zdrojem - s napojením na centrálu RWA a včetně dodávky vnitřního parapetu z umělého kamene hl. 300 mm	m2	2,700	22 500,00	60 750,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* okno jednokřídlé sklopné a otevíravé				
	VV		* barva rámu z obou stran bílá				
	VV		* součinitel prostupu tepla U _{max} =1,0 W/m2.K				
	VV		* okno musí být s mikroventilací				
	VV		* včetně horizontální vnitřní žaluzie				
	VV		"ozn. 6 - 1000x1500 mm, 1 ks" 1,00*1,50		1,500		
	VV		"ozn. 7 - 1000x1200 mm, 1 ks" 1,00*1,20		1,200		
	VV		Součet		2,700		
286	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	3 262,50	3 262,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 4/L" 1		1,000		
287	M	55341338a	dveře jednokřídlé Al otevíravé s pevným nadsvětlíkem zasklení ze 2/3 izolačním trojsklem, Ud=1,2 W/m2.K, rozměr otvoru 1000x2300 mm (dveře 1000x1970 mm), bezpečnostní třídy III, kování Al elox, zámek vložkový, panikové kování, nízký práh	m2	2,300	21 521,25	49 498,88
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 4/L" 1,0*2,3		2,300		
288	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 050,00	4 050,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 20/P" 1		1,000		
289	M	55341335ab	vstupní dveře dvoukřídlé Al otevíravé asymetrické, zasklení ze 2/3 izolačním trojsklem, Ud=1,2 W/m2.K, rozměr otvoru 1700x2020 mm, bezpečnostní třídy III, kování Al elox, zámek vložkový, panikové kování, nízký práh	m2	3,434	26 212,50	90 013,73
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 20/P" 1,7*2,02		3,434		
290	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 812,50	2 812,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 18/P" 1		1,000		
291	M	767-90011	vstupní dveře Al otevíravé dvoukřídlé asymetrické do otvoru 1250x2300 mm (dveře 1250x1970 mm pravé) s pevným nadsvětlíkem, zasklení ze 2/3 izolačním trojsklem Ud=1,2 W/m2.K, kování Al elox, zámek vložkový III tř. bezpečnosti, panikové kování, nízký práh	m2	2,875	30 915,00	88 880,63
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* napojení na domovního vrátného včetně elektronického zámku				
	VV		"dveře ozn. 18/P" 1,25*2,30		2,875		
292	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	2,000	2 925,00	5 850,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 19/L" 2		2,000		
293	M	55341332ab	dveře jednokřídlé otevíravé Al ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem 1200x1970 mm levé, s okopovými plechy, kování Al elox, zámek vložkový III. tř. bezpečnosti, nízký práh	m2	4,728	14 276,25	67 498,11
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 19/L, 2 ks" 1,2*1,97*2		4,728		
294	K	767-90001	D+M, ocelový rám v otvoru nosného zdiva nástavby 2. NP (do spojovacího krčku) včetně povrchové úpravy	kg	473,540	135,00	63 927,90
	VV		"viz Stavebně konstrukční část" 350,77		350,770		
	VV		"detaily a svary 15 %" 350,77*0,15		52,616		
	VV		"prořez 20 %" 350,77*0,2		70,154		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		473,540		
295	K	767-90002	D+M, ocelová konstrukce krovu nástavby a ocelový rám v otvoru nosného zdiva 3. NP (chodba m.č. 308 - do nástavby) včetně povrchové úpravy	kg	2 786,454	118,13	329 163,81
	VV		"viz Stavebně konstrukční část" 2064,04		2 064,040		
	VV		"detaily a svary 15 %" 2064,04*0,15		309,606		
	VV		"prořez 20 %" 2064,04*0,2		412,808		
	VV		Součet		2 786,454		
296	K	767-90003	D+M, kotvení z ocel. prvků do základových hlavic pilot (spojovací krček) včetně povrchové úpravy	kg	1 527,701	118,13	180 467,32
	VV		"viz Stavebně konstrukční část" 1131,63		1 131,630		
	VV		"detaily a svary 15 %" 1131,63*0,15		169,745		
	VV		"prořez 20 %" 1131,63*0,2		226,326		
	VV		Součet		1 527,701		
297	K	767-90004	D+M, ocelová konstrukce spojovacího krčku včetně povrchové úpravy	kg	5 773,100	112,50	649 473,75
	VV		"viz Stavebně konstrukční část" 4276,37		4 276,370		
	VV		"detaily a svary 15 %" 4276,37*0,15		641,456		
	VV		"prořez 20 %" 4276,37*0,2		855,274		
	VV		Součet		5 773,100		
298	K	767-90011	Repase stávající komínové lávky 500x250 mm (demontáž, repase včetně povrchové úpravy, zpětná montáž)	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		"viz výkres střecha" 1		1,000		
299	K	767-90012	Repase stávající komínové lávky 1000x250 mm (demontáž, repase včetně povrchové úpravy, zpětná montáž)	kus	1,000	6 750,00	6 750,00
	VV		"viz výkres střecha" 1		1,000		
300	K	767-90013	Repase stávající komínové lávky 1400x250 mm (demontáž, repase včetně povrchové úpravy, zpětná montáž)	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
	VV		"viz výkres střecha" 1		1,000		
301	K	767-90021	ozn. z12, D+M - Zábradlí na rampě v krčku, z nerezových trubek prům. 40 mm, dl. 8300 mm, v. 1300 mm	m	8,300	2 700,00	22 410,00
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		"ozn. z12" 8,3		8,300		
302	K	767-90022	ozn. z13, D+M - Zábradlí na rampě v krčku, z nerezových trubek prům. 40 mm, dl. 8700 mm, v. 1300 mm	m	8,700	2 700,00	23 490,00
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		"ozn. z13" 8,7		8,700		
303	K	767-90031	D+M, ozn. 10 - celozasklená Al stěna recepce 1750x2080 mm s posuvným oknem 600/600 mm, uzamykatelné	kus	1,000	25 650,00	25 650,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 10" 1		1,000		
304	K	767-90032	Repase stávajících ocelových dveří 1020x1900 mm ve strojovně výtahu včetně nového antikorozního nátěru	kus	1,000	5 625,00	5 625,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 21/L" 1		1,000		
305	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	24 493,436	0,80	19 594,75
D	771		Podlahy z dlaždic				594 670,05
306	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	267,873	50,00	13 393,65
	VV		"pod dlažbu" 243,145		243,145		
	VV		"pod podstupnice" 25,88*0,175+27,16*0,18		9,418		
	VV		"pod soklíky" 185,6*0,07		12,992		
	VV		"pod schodišťové soklíky" 33,11*0,07		2,318		
	VV		Součet		267,873		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
307	K	771274113a	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech, první a poslední stupeň barevně odlišeny	m	53,040	360,00	19 094,40
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		"stupnice" 7*1,25+6*1,35+7*1,29		25,880		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		"stupnice" 7*1,32+7*1,26+7*1,3		27,160		
	VV		Součet		53,040		
308	M	59761075a	schodovka keramická s drážkami mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm, první a poslední stupeň barevně odlišeny	m	58,344	336,60	19 638,59
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* rozměr schodovky 298x598x10 mm				
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		"stupnice" (7*1,25+6*1,35+7*1,29)*1,1		28,468		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		"stupnice" (7*1,32+7*1,26+7*1,3)*1,1		29,876		
	VV		Součet		58,344		
309	K	771274242a	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m	53,040	320,00	16 972,80
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		"podstupnice" 7*1,25+6*1,35+7*1,29		25,880		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		"podstupnice" 7*1,32+7*1,26+7*1,3		27,160		
	VV		Součet		53,040		
310	K	771474112a	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 70 mm - ukončený pravoúhlou lištou z kartáčovaného nerez, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m	185,600	180,00	33 408,00
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* včetně dodávky pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez u !!!				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 8,06		8,060		
	VV		"m.č. 213" 8,5		8,500		
	VV		"m.č. 223" 19,4		19,400		
	VV		"m.č. 223 - část stáv. obj. SO 02" 7,2		7,200		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 308 - část" 4,75*2+1,6*2-2,6-0,9-1,1*2		7,000		
	VV		Mezisoučet		50,160		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 101" 1,75*2+2,2*2+0,1*2+0,55*2-1,2-1,25		6,750		
	VV		"m.č. 102" 8,95*2+2,3*2+0,35*2+0,55*2+0,46*2-1,25-1,6-0,7-0,8*3-0,9-1,1-1,2		16,070		
	VV		"m.č. 111" 1,6*2+2,3*2+0,4*2+0,25*2-1,6*2-1,1		4,800		
	VV		"m.č. 115" 3,3*2+1,9*2+0,5*2-0,8*3		9,000		
	VV		"m.č. 119" 11,8		11,800		
	VV		"schodiště z 1. NP do 2. NP - podesty" 1,35+1,545+0,3+1,27+1,35+1,27+0,4*2-0,8		7,085		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 202" 13,2		13,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 222" 22,99		22,990		
	VV		"schodiště ze 2. NP do 3. NP - podesty" 5,2		5,200		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 301" 24,81		24,810		
	VV		"m.č. 308 - část" 2,6+6,55*2+0,235-1,1*2		13,735		
	VV		Mezisoučet		135,440		
	VV		Součet		185,600		
311	K	771474132a	Montáž soklů z dlaždic keram. schodišťových stupň. lepených cementovým flexibil. lepidlem v 70 mm - ukončený pravoúhlou lištou z kartáčovaného nerez, flexibilní protiplísňová spárov. hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m	33,110	230,00	7 615,30
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* včetně dodávky pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez !!!				
	VV		* schodiště z 1. NP do 2. NP				
	VV		"soklíky" 0,265*6*2+0,175*7*2+0,265*5*2+0,175*6*2+0,265*6*2+0,175*7*2		16,010		
	VV		* schodiště ze 2. NP do 3. NP				
	VV		0,265*6*2+0,18*7*2+0,265*6*2+0,18*7*2+0,265*6*2+0,18*7*2		17,100		
	VV		Součet		33,110		
312	K	771574413a	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m2	243,145	850,00	206 673,25
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 10,00		10,000		
	VV		"m.č. 212" 5,67		5,670		
	VV		"m.č. 213" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 215" 6,40		6,400		
	VV		"m.č. 223" 24,33		24,330		
	VV		"m.č. 223 - část stáv. obj. SO 02" 5,86		5,860		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 308 - část" 7,60		7,600		
	VV		Mezisoučet		64,990		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 101" 4,32		4,320		
	VV		"m.č. 102" 27,39		27,390		
	VV		"m.č. 111" 3,89		3,890		
	VV		"m.č. 115" 5,77		5,770		
	VV		"m.č. 119" 6,41		6,410		
	VV		"schodiště z 1. NP do 2. NP - podesty" 4,264		4,264		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 201" 2,32		2,320		
	VV		"m.č. 202" 15,38		15,380		
	VV		"m.č. 217" 9,50		9,500		
	VV		"m.č. 218" 0,89		0,890		
	VV		"m.č. 219" 1,90		1,900		
	VV		"m.č. 222" 19,00		19,000		
	VV		"schodiště ze 2. NP do 3. NP - podesty" 3,361		3,361		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 301" 31,04		31,040		
	VV		"m.č. 304" 2,07		2,070		
	VV		"m.č. 306" 5,13		5,130		
	VV		"m.č. 308 - část" 16,24		16,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 310" 5,39		5,390		
	VV		"m.č. 312" 5,61		5,610		
	VV		"m.č. 314" 2,78		2,780		
	VV		"m.č. 315" 5,50		5,500		
	VV		Mezisoučet		178,155		
	VV		Součet		243,145		
313	M	59761118	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	308,640	457,60	141 233,66
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* DLAŽBA - rozměr: 598x598x10 mm				
	VV		"dodávka dlažby" 243,145*1,15		279,617		
	VV		"dodávka podstupnic" (25,88*0,175+27,16*0,18)*1,2		11,301		
	VV		"dodávka soklíků" 185,6*0,07*1,15		14,941		
	VV		"dodávka schodišťových soklíků" 33,11*0,07*1,2		2,781		
	VV		Součet		308,640		
314	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,873	420,00	112 506,66
	VV		"pod dlažbu" 243,145		243,145		
	VV		"pod podstupnice" 25,88*0,175+27,16*0,18		9,418		
	VV		"pod soklíky" 185,6*0,07		12,992		
	VV		"pod schodišťové soklíky" 33,11*0,07		2,318		
	VV		Součet		267,873		
315	K	771574413ab	D+M, balkonové podlahy z keramických dlaždic hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m2	4,290	1 850,00	7 936,50
	VV		* D+M - dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* rozměr dlažby 298x298x298 mm - protiskluznost R10/B				
	VV		* ukončení balkonu tvarovkou s okapním nosem				
	VV		* včetně anhydritového potěru v tl. 50 a hydroizolační stěrky ve 2 vrstvách				
	VV		* sokl v. 70 mm - materiál shodný s nášlapnou vrstvou				
	VV		* potřebné klempířské oplechování dotěsněné trvale pružným polyurethanovým tmelem				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 207" 4,29		4,290		
316	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 784,728	2,80	16 197,24
D		776	Podlahy povlakové				378 765,80
317	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	262,180	123,19	32 297,95
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 214" 18,91		18,910		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 23,04		23,040		
	VV		"m.č. 316" 35,04		35,040		
	VV		Mezisoučet		92,490		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 13,96		13,960		
	VV		"m.č. 204" 14,85		14,850		
	VV		"m.č. 205" 11,54		11,540		
	VV		"m.č. 206" 17,66		17,660		
	VV		"m.č. 208" 9,01		9,010		
	VV		"m.č. 209" 8,53		8,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 216" 10,75		10,750		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 302" 18,58		18,580		
	VV		"m.č. 305" 20,13		20,130		
	VV		"m.č. 307" 16,69		16,690		
	VV		"m.č. 309" 27,99		27,990		
	VV		Mezisoučet		169,690		
	VV		Součet		262,180		
318	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 5 mm	m2	262,180	245,23	64 294,40
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 214" 18,91		18,910		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 23,04		23,040		
	VV		"m.č. 316" 35,04		35,040		
	VV		Mezisoučet		92,490		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 13,96		13,960		
	VV		"m.č. 204" 14,85		14,850		
	VV		"m.č. 205" 11,54		11,540		
	VV		"m.č. 206" 17,66		17,660		
	VV		"m.č. 208" 9,01		9,010		
	VV		"m.č. 209" 8,53		8,530		
	VV		"m.č. 216" 10,75		10,750		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 302" 18,58		18,580		
	VV		"m.č. 305" 20,13		20,130		
	VV		"m.č. 307" 16,69		16,690		
	VV		"m.č. 309" 27,99		27,990		
	VV		Mezisoučet		169,690		
	VV		Součet		262,180		
319	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	262,180	187,66	49 200,70
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 211" 15,50		15,500		
	VV		"m.č. 214" 18,91		18,910		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 23,04		23,040		
	VV		"m.č. 316" 35,04		35,040		
	VV		Mezisoučet		92,490		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 13,96		13,960		
	VV		"m.č. 204" 14,85		14,850		
	VV		"m.č. 205" 11,54		11,540		
	VV		"m.č. 206" 17,66		17,660		
	VV		"m.č. 208" 9,01		9,010		
	VV		"m.č. 209" 8,53		8,530		
	VV		"m.č. 216" 10,75		10,750		
	VV		* 3. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 302" 18,58		18,580		
	VV		"m.č. 305" 20,13		20,130		
	VV		"m.č. 307" 16,69		16,690		
	VV		"m.č. 309" 27,99		27,990		
	VV		Mezisoučet		169,690		
	VV		Součet		262,180		
320	M	28412285a	krytina podlahová homogenní PVC tl 2 mm, š. 2,0 m	m2	288,398	482,18	139 059,75
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		"dodávka PVC" 262,18*1,1		288,398		
321	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	105,020	51,74	5 433,73
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 211" 6,20		6,200		
	VV		"m.č. 214" 8,50		8,500		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 9,50		9,500		
	VV		"m.č. 316" 13,65		13,650		
	VV		Mezisoučet		37,850		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 7,15		7,150		
	VV		"m.č. 204" 5,50		5,500		
	VV		"m.č. 205" 3,16		3,160		
	VV		"m.č. 206" 7,85		7,850		
	VV		"m.č. 208" 3,16		3,160		
	VV		"m.č. 209" 3,16		3,160		
	VV		"m.č. 216" 5,10		5,100		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 302" 8,60		8,600		
	VV		"m.č. 305" 8,36		8,360		
	VV		"m.č. 307" 5,83		5,830		
	VV		"m.č. 309" 9,30		9,300		
	VV		Mezisoučet		67,170		
	VV		Součet		105,020		
322	K	776411111a	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm včetně pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez	m	238,910	191,25	45 691,54
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 211" 3,1*2+5,0*2-0,9-1,1		14,200		
	VV		"m.č. 214" 4,25*2+4,45*2-0,9-1,1		15,400		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 313" 4,75*2+4,85*2-1,1		18,100		
	VV		"m.č. 316" 4,55*2+7,7*2-1,1		23,400		
	VV		Mezisoučet		71,100		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 3,5*2+4,1*2+0,15*2-0,9		14,600		
	VV		"m.č. 204" 5,4*2+2,75*2-0,9		15,400		
	VV		"m.č. 205" 3,16*2+3,65*2-0,9		12,720		
	VV		"m.č. 206" 4,41*2+4,1*2+0,2*2-0,9-0,7		15,820		
	VV		"m.č. 208" 3,16*2+2,85*2-0,9		11,120		
	VV		"m.č. 209" 3,16*2+2,7*2-0,9		10,820		
	VV		"m.č. 216" 4,215*2+2,55*2-0,9		12,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 302" 4,3*2+4,3*2-0,8		16,400		
VV			"m.č. 305" 5,05*2+4,4*2-0,7-0,8		17,400		
VV			"m.č. 307" 5,4*2+4,25*2-0,9-1,1		17,300		
VV			"m.č. 309" 6,7*2+6,1*2-0,9-1,1		23,600		
VV			Mezisoučet		167,810		
VV			Součet		238,910		
323	M	28411006a	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm včetně zakončovací pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez	m	243,688	54,60	13 305,36
VV			"dodávka soklových lišt" 238,91*1,02		243,688		
324	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	37,950	112,50	4 269,38
VV			"1. NP" 0,8+0,9+1,2+1,1+0,9+0,95+1,0		6,850		
VV			"2. NP" 1,0*11+1,2*2+1,1+1,8*2		18,100		
VV			"3. NP" 0,8+0,9*7+1,1+1,2*4		13,000		
VV			Součet		37,950		
325	M	59054130a	profil přechodový nerezový kartáčovaný ve tvaru T š. 14 mm	m	38,709	260,55	10 085,63
VV			"dodávka přechodových lišt" 37,95*1,02		38,709		
326	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 636,384	4,16	15 127,36
D	781		Dokončovací práce - obklady				506 788,96
327	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	269,710	50,00	13 485,50
VV			"penetrace pod obklady" 269,71		269,710		
328	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	269,710	420,00	113 278,20
VV			"izolace pod obklady" 269,71		269,710		
329	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	113,630	150,00	17 044,50
VV			* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
VV			* nástavba				
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 212" 2,225*2+2,55*2-0,9		8,650		
VV			"m.č. 215" 2,875*2+2,55*2-0,9		9,950		
VV			Mezisoučet		18,600		
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 109" 2,25*2+1,4*2+0,5*2-0,8		7,500		
VV			"m.č. 110" 0,9*2+1,6*2+0,35*2+0,25*2-0,7		5,500		
VV			"m.č. 116" 1,0*2+1,05*2+0,25*2-0,8		3,800		
VV			"m.č. 117" 2,5		2,500		
VV			"m.č. 120" 2,8		2,800		
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 201" 1,6*2+1,2*2+0,35*2-0,8		5,500		
VV			"m.č. 217" 4,215*2+2,9*2+0,45*2-0,8-0,9		13,430		
VV			"m.č. 218" 1,15*2+0,74*2+0,05*2-0,8		3,080		
VV			"m.č. 219" 1,3*2+1,15*2+0,45*2-0,8		5,000		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 304" 1,80*2+1,15*2-0,8		5,100		
VV			"m.č. 306" 3,31*2+1,55*2-0,7		9,020		
VV			"m.č. 310" 2,55*2+2,2*2-0,9		8,600		
VV			"m.č. 312" 2,55*2+2,2*2-0,9		8,600		
VV			"m.č. 314" 1,5*2+1,85*2-0,7		6,000		
VV			"m.č. 315" 2,2*2+2,55*2-0,9		8,600		
VV			Mezisoučet		95,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		113,630		
330	K	781474113a	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním cementovým lepidlem, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech a včetně ukončení pravouhlou lištou z kartáčovaného nerez	m2	269,710	850,00	229 253,50
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* nástavba				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 18,80		18,800		
	VV		"m.č. 213" 1,56		1,560		
	VV		"m.č. 215" 21,00		21,000		
	VV		Mezisoučet		41,360		
	VV		* stávaj. objekt				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 109" 16,30		16,300		
	VV		"m.č. 110" 10,21		10,210		
	VV		"m.č. 116" 8,03		8,030		
	VV		"m.č. 117" 5,50		5,500		
	VV		"m.č. 120" 6,17		6,170		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 201" 11,88		11,880		
	VV		"m.č. 203" 2,88		2,880		
	VV		"m.č. 204" 3,68		3,680		
	VV		"m.č. 205" 3,52		3,520		
	VV		"m.č. 206" 3,52		3,520		
	VV		"m.č. 208" 3,12		3,120		
	VV		"m.č. 209" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 216" 3,30		3,300		
	VV		"m.č. 217" 29,35		29,350		
	VV		"m.č. 218" 6,34		6,340		
	VV		"m.č. 219" 10,88		10,880		
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 302" 1,20		1,200		
	VV		"m.č. 304" 10,35		10,350		
	VV		"m.č. 306" 19,62		19,620		
	VV		"m.č. 310" 18,92		18,920		
	VV		"m.č. 312" 18,92		18,920		
	VV		"m.č. 314" 13,00		13,000		
	VV		"m.č. 315" 18,70		18,700		
	VV		Mezisoučet		228,350		
	VV		Součet		269,710		
331	M	59761071a	obklad keramický hladký matný glazovaný přes 12 do 19ks/m2 včetně zakončení obkladu pravouhlou lištou z kartáčovaného nerez	m2	296,681	425,50	126 237,77
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* rozměr obkladů: 398x198x7 mm				
	VV		"dodávka obkladů" 269,71*1,1		296,681		
332	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 992,995	1,50	7 489,49
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				50 745,00
333	K	782-00001	Kamenická repase stávajícího soklu fasády	m2	39,800	1 250,00	49 750,00
	VV		* stávaj. sokl fasády - prům. výška 0,5 m				
	VV		"pohled severní" 12,35*0,5		6,175		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled jižní" (10,25+2,1+2,0)*0,5		7,175		
	VV		"pohled východní" (17,6+8,1)*0,5		12,850		
	VV		"pohled západní" (17,6+8,1+1,5)*0,5		13,600		
	VV		Součet		39,800		
334	K	998782203	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 12 do 60 m	%	497,500	2,00	995,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				19 411,40
335	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	9,408	110,00	1 034,88
	VV		"viditelné konce krokví 120/160 mm" 0,6*18*(0,12*2+0,16*2)+3,36		9,408		
336	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	9,408	180,00	1 693,44
	VV		"viditelné konce krokví 120/160 mm" 0,6*18*(0,12*2+0,16*2)+3,36		9,408		
337	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,226	150,00	5 133,90
	VV		* ocelové zárubně				
	VV		"pro dveře ozn. 1/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 2/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 3/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 5/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 6/P - 1600x2050 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,80*0,2		1,160		
	VV		"pro dveře ozn. 7/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,14*0,2*2		2,056		
	VV		"pro dveře ozn. 7/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 3" 5,14*0,2*3		3,084		
	VV		"pro dveře ozn. 8/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 9/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,94*0,2*2		1,976		
	VV		"pro dveře ozn. 9/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 5" 4,94*0,2*5		4,940		
	VV		"pro dveře ozn. 10/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 11/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 12/L - 1650x2050 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,85*0,2		1,170		
	VV		"pro dveře ozn. 13/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 13/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 14/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 14/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 15/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 16/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 16/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 17/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 17/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 19/L - 1200x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,24*0,2*2		2,096		
	VV		Součet		34,226		
338	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,226	150,00	5 133,90
	VV		* ocelové zárubně				
	VV		"pro dveře ozn. 1/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 2/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 3/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 5/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 6/P - 1600x2050 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,80*0,2		1,160		
	VV		"pro dveře ozn. 7/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,14*0,2*2		2,056		
	VV		"pro dveře ozn. 7/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 3" 5,14*0,2*3		3,084		
	VV		"pro dveře ozn. 8/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 9/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,94*0,2*2		1,976		
	VV		"pro dveře ozn. 9/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 5" 4,94*0,2*5		4,940		
	VV		"pro dveře ozn. 10/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 11/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pro dveře ozn. 12/L - 1650x2050 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,85*0,2		1,170		
	VV		"pro dveře ozn. 13/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 13/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 14/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 14/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 15/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 16/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 16/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 17/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 17/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 19/L - 1200x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,24*0,2*2		2,096		
	VV		Součet		34,226		
339	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,226	150,00	5 133,90
	VV		* ocelové zárubně				
	VV		"pro dveře ozn. 1/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 2/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 3/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 5/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 6/P - 1600x2050 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,80*0,2		1,160		
	VV		"pro dveře ozn. 7/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,14*0,2*2		2,056		
	VV		"pro dveře ozn. 7/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 3" 5,14*0,2*3		3,084		
	VV		"pro dveře ozn. 8/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 9/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,94*0,2*2		1,976		
	VV		"pro dveře ozn. 9/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 5" 4,94*0,2*5		4,940		
	VV		"pro dveře ozn. 10/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 11/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 12/L - 1650x2050 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,85*0,2		1,170		
	VV		"pro dveře ozn. 13/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 13/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
	VV		"pro dveře ozn. 14/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 14/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 15/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 16/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 16/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 17/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 17/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 19/L - 1200x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,24*0,2*2		2,096		
	VV		Součet		34,226		
340	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	5,025	55,00	276,38
	VV		* omyvatelný nátěr omítek za umyvadly v. 1500 mm				
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 303" 0,8*1,5		1,200		
	VV		"m.č. 313" 1,35*1,5		2,025		
	VV		"m.č. 316" 1,2*1,5		1,800		
	VV		Součet		5,025		
341	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	5,025	200,00	1 005,00
	VV		* omyvatelný nátěr omítek za umyvadly v. 1500 mm				
	VV		* 3. NP				
	VV		"m.č. 303" 0,8*1,5		1,200		
	VV		"m.č. 313" 1,35*1,5		2,025		
	VV		"m.č. 316" 1,2*1,5		1,800		
	VV		Součet		5,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				642 565,68
342	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 022,078	30,00	60 662,34
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 1. NP (stropy + stěny)				
VV			"m.č. 101" 4,32+27,9		32,220		
VV			"m.č. 102" 27,39+76,0		103,390		
VV			"m.č. 103 - 108" 108,08+284,0		392,080		
VV			"m.č. 109" 3,70+7,3		11,000		
VV			"m.č. 110" 1,44+5,4		6,840		
VV			"m.č. 111" 3,89+25,8		29,690		
VV			"m.č. 115" 5,77+32,8		38,570		
VV			"m.č. 116" 1,05+4,1		5,150		
VV			"m.č. 117" 35,02+107,0		142,020		
VV			"m.č. 118" 1,35+7,2		8,550		
VV			"m.č. 119" 6,41+35,0		41,410		
VV			"m.č. 120" 5,09+21,9		26,990		
VV			"schodiště z 1. NP do 2. NP" 55,3		55,300		
VV			Mezisoučet		893,210		
VV			* 2. NP (stropy + stěny)				
VV			"m.č. 201" 2,32+9,0		11,320		
VV			"m.č. 202 (stěny)" 75,6		75,600		
VV			"m.č. 203" 13,96+53,56-2,88		64,640		
VV			"m.č. 204" 14,85+57,40-3,68		68,570		
VV			"m.č. 205" 11,54+47,40-3,52		55,420		
VV			"m.č. 206" 17,66+59,8-3,52		73,940		
VV			"m.č. 208" 9,01+41,91-3,12		47,800		
VV			"m.č. 209" 8,53+40,88-2,96		46,450		
VV			"m.č. 216" 10,75+47,1-3,3		54,550		
VV			"m.č. 217" 9,50+17,36		26,860		
VV			"m.č. 218" 0,89+4,64		5,530		
VV			"m.č. 219" 1,90+5,86		7,760		
VV			"m.č. 222" 19,0+135,2		154,200		
VV			"m.č. 223 - SO 02" 31,96		31,960		
VV			"schodiště ze 2. NP do 3. NP" 89,6		89,600		
VV			Mezisoučet		814,200		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 301" 111,6		111,600		
VV			"odpočet nových omítek" -(6,15+4,4)*2,6		-27,430		
VV			"m.č. 307" (5,25+0,1+4,2+2,9+0,1)*2,6		32,630		
VV			"m.č. 308 - část" 6,55*1,45		9,498		
VV			"m.č. 309" 6,1*1,45+(2,2+2,7)*2,3+1,5*(1,45+2,3)/2*2		25,740		
VV			Mezisoučet		152,038		
VV			* ostat. místnosti ve stávaj. objektu ve 3. NP				
VV			"m.č. 302" 45,20-1,2		44,000		
VV			"m.č. 303" 28,80		28,800		
VV			"m.č. 304" 15,90-10,35		5,550		
VV			"m.č. 305" 49,20		49,200		
VV			"m.č. 306" 49,20-19,62		29,580		
VV			"m.č. 314" 18,50-13,0		5,500		
VV			Mezisoučet		162,630		
VV			Součet		2 022,078		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
343	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	2 022,078	160,00	323 532,48
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 1. NP (stropy + stěny)				
VV			"m.č. 101" 4,32+27,9		32,220		
VV			"m.č. 102" 27,39+76,0		103,390		
VV			"m.č. 103 - 108" 108,08+284,0		392,080		
VV			"m.č. 109" 3,70+7,3		11,000		
VV			"m.č. 110" 1,44+5,4		6,840		
VV			"m.č. 111" 3,89+25,8		29,690		
VV			"m.č. 115" 5,77+32,8		38,570		
VV			"m.č. 116" 1,05+4,1		5,150		
VV			"m.č. 117" 35,02+107,0		142,020		
VV			"m.č. 118" 1,35+7,2		8,550		
VV			"m.č. 119" 6,41+35,0		41,410		
VV			"m.č. 120" 5,09+21,9		26,990		
VV			"schodiště z 1. NP do 2. NP" 55,3		55,300		
VV			Mezisoučet		893,210		
VV			* 2. NP (stropy + stěny)				
VV			"m.č. 201" 2,32+9,0		11,320		
VV			"m.č. 202 (stěny)" 75,6		75,600		
VV			"m.č. 203" 13,96+53,56-2,88		64,640		
VV			"m.č. 204" 14,85+57,40-3,68		68,570		
VV			"m.č. 205" 11,54+47,40-3,52		55,420		
VV			"m.č. 206" 17,66+59,8-3,52		73,940		
VV			"m.č. 208" 9,01+41,91-3,12		47,800		
VV			"m.č. 209" 8,53+40,88-2,96		46,450		
VV			"m.č. 216" 10,75+47,1-3,3		54,550		
VV			"m.č. 217" 9,50+17,36		26,860		
VV			"m.č. 218" 0,89+4,64		5,530		
VV			"m.č. 219" 1,90+5,86		7,760		
VV			"m.č. 222" 19,0+135,2		154,200		
VV			"m.č. 223 - SO 02" 31,96		31,960		
VV			"schodiště ze 2. NP do 3. NP" 89,6		89,600		
VV			Mezisoučet		814,200		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 301" 111,6		111,600		
VV			"odpočet nových omítek" -(6,15+4,4)*2,6		-27,430		
VV			"m.č. 307" (5,25+0,1+4,2+2,9+0,1)*2,6		32,630		
VV			"m.č. 308 - část" 6,55*1,45		9,498		
VV			"m.č. 309" 6,1*1,45+(2,2+2,7)*2,3+1,5*(1,45+2,3)/2*2		25,740		
VV			Mezisoučet		152,038		
VV			* ostat. místnosti ve stávaj. objektu ve 3. NP				
VV			"m.č. 302" 45,20-1,2		44,000		
VV			"m.č. 303" 28,80		28,800		
VV			"m.č. 304" 15,90-10,35		5,550		
VV			"m.č. 305" 49,20		49,200		
VV			"m.č. 306" 49,20-19,62		29,580		
VV			"m.č. 314" 18,50-13,0		5,500		
VV			Mezisoučet		162,630		
VV			Součet		2 022,078		
344	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 911,221	20,00	58 224,42
VV			"penetrace pod výmalbu" 2911,221		2 911,221		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
345	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 911,221	68,75	200 146,44
VV			* NA SDK PODHLEDECH				
VV			* nástavba				
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 210" 10,00		10,000		
VV			"m.č. 211" 15,50		15,500		
VV			"m.č. 213" 5,13		5,130		
VV			"m.č. 214" 18,91		18,910		
VV			"m.č. 223 - část" 2,20		2,200		
VV			"m.č. 212" 5,67		5,670		
VV			"m.č. 215" 6,40		6,400		
VV			Mezisoučet		63,810		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 308 část" 8,80		8,800		
VV			"m.č. 313" 26,70		26,700		
VV			"m.č. 316" 41,60		41,600		
VV			Mezisoučet		77,100		
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 202" 15,38		15,380		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 307" 18,2		18,200		
VV			"m.č. 308 - část" 17,79		17,790		
VV			"m.č. 309" 29,65		29,650		
VV			"m.č. 306" 6,10		6,100		
VV			"m.č. 310" 5,39		5,390		
VV			"m.č. 312" 5,61		5,610		
VV			"m.č. 315" 5,50		5,500		
VV			Mezisoučet		103,620		
VV			* ostat. místnosti ve stávaj. objektu ve 3. NP				
VV			"m.č. 301" 31,04		31,040		
VV			"m.č. 302" 20,15		20,150		
VV			"m.č. 303" 6,13		6,130		
VV			"m.č. 304" 2,07		2,070		
VV			"m.č. 305" 21,90		21,900		
VV			"m.č. 314" 2,78		2,780		
VV			Mezisoučet		84,070		
VV			"3. NP - obklad ocel. rámu mezi stávaj. objektem a nástavbou" 7,5		7,500		
VV			Mezisoučet		7,500		
VV			* NA ZDIVU - OMÍTKÁCH				
VV			* nástavba				
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 210" (5,0*2+2,0*2)*3,42		47,880		
VV			"m.č. 211" (3,1*2+5,0*2)*3,42+(1,0+1,5*2)*0,30		56,604		
VV			"m.č. 212" (2,225*2+2,55*2)*3,42		32,661		
VV			"odpočet keram. obkladů" -18,80		-18,800		
VV			"m.č. 213" (1,8*2+2,85*2)*3,42		31,806		
VV			"odpočet keram. obkladů" -1,56		-1,560		
VV			"m.č. 214" (4,25*2+4,45*2)*3,42+(1,0+1,5*2+1,2+1,5*2)*0,30		61,968		
VV			"m.č. 215" (2,225*2+2,55*2)*3,42		32,661		
VV			"odpočet keram. obkladů" -21,0		-21,000		
VV			"m.č. 223 - část" (1,1*2+2,0*2)*3,42+(1,8+2,1*2)*0,4		23,604		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet		245,824		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 308 - část" 1,6*1,45+2,15*(3,2+4,5)/2+1,6*4,5+4,75*(1,45+4,5)/2+3,6		35,529		
VV			"m.č. 313" 4,85*1,45+4,85*4,5+4,75*(1,45+4,5)/2*2+(1,2+1,3*2)*0,30		58,260		
VV			"m.č. 316" 7,7*1,45+7,7*4,5+4,55*(1,45+4,55)/2*2+(1,2+1,3*2)*0,30		74,255		
VV			Mezisoučet		168,044		
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 301 - část" (6,05+4,25)*2,6		26,780		
VV			"m.č. 307 - část" (2,65+2,35+1,65)*2,6		17,290		
VV			"m.č. 308 - část" 6,55*1,45+(6,55+1,1)*2,3+1,5*(1,45+2,3)/2		29,905		
VV			"m.č. 309 - část" 6,1*1,45+(6,1+5,4*2)*2,3+1,5*(1,45+2,3)/2*2		53,340		
VV			"m.č. 310" (2,55*2+2,2*2)*2,3		21,850		
VV			"odpočet keram. obkladů" -18,92		-18,920		
VV			"m.č. 312" (2,55*2+2,2*2)*2,3		21,850		
VV			"odpočet keram. obkladů" -18,92		-18,920		
VV			"m.č. 315" (2,2*2+2,55*2)*2,6		24,700		
VV			"odpočet keram. obkladů" -18,70		-18,700		
VV			Mezisoučet		139,175		
VV			* výmalba na vyrovnání stěn stěrkou				
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 1. NP (stropy + stěny)				
VV			"m.č. 101" 4,32+27,9		32,220		
VV			"m.č. 102" 27,39+76,0		103,390		
VV			"m.č. 103 - 108" 108,08+284,0		392,080		
VV			"m.č. 109" 3,70+7,3		11,000		
VV			"m.č. 110" 1,44+5,4		6,840		
VV			"m.č. 111" 3,89+25,8		29,690		
VV			"m.č. 115" 5,77+32,8		38,570		
VV			"m.č. 116" 1,05+4,1		5,150		
VV			"m.č. 117" 35,02+107,0		142,020		
VV			"m.č. 118" 1,35+7,2		8,550		
VV			"m.č. 119" 6,41+35,0		41,410		
VV			"m.č. 120" 5,09+21,9		26,990		
VV			"schodiště z 1. NP do 2. NP" 55,3		55,300		
VV			Mezisoučet		893,210		
VV			* výmalba na vyrovnání stěn stěrkou				
VV			* stávaj. objekt				
VV			* 2. NP (stropy + stěny)				
VV			"m.č. 201" 2,32+9,0		11,320		
VV			"m.č. 202 (stěny)" 75,6		75,600		
VV			"m.č. 203" 13,96+53,56-2,88		64,640		
VV			"m.č. 204" 14,85+57,40-3,68		68,570		
VV			"m.č. 205" 11,54+47,40-3,52		55,420		
VV			"m.č. 206" 17,66+59,8-3,52		73,940		
VV			"m.č. 208" 9,01+41,91-3,12		47,800		
VV			"m.č. 209" 8,53+40,88-2,96		46,450		
VV			"m.č. 216" 10,75+47,1-3,3		54,550		
VV			"m.č. 217" 9,50+17,36		26,860		
VV			"m.č. 218" 0,89+4,64		5,530		
VV			"m.č. 219" 1,90+5,86		7,760		
VV			"m.č. 222" 19,0+135,2		154,200		
VV			"m.č. 223 - SO 02" 31,96		31,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"schodiště ze 2. NP do 3. NP" 89,6		89,600		
VV			Mezisoučet		814,200		
VV			* 3. NP				
VV			"m.č. 301" 111,6		111,600		
VV			"odpočet nových omítek" -(6,15+4,4)*2,6		-27,430		
VV			"m.č. 307" (5,25+0,1+4,2+2,9+0,1)*2,6		32,630		
VV			"m.č. 308 - část" 6,55*1,45		9,498		
VV			"m.č. 309" 6,1*1,45+(2,2+2,7)*2,3+1,5*(1,45+2,3)/2*2		25,740		
VV			Mezisoučet		152,038		
VV			* ostat. místnosti ve stávaj. objektu ve 3. NP				
VV			"m.č. 302" 45,20-1,2		44,000		
VV			"m.č. 303" 28,80		28,800		
VV			"m.č. 304" 15,90-10,35		5,550		
VV			"m.č. 305" 49,20		49,200		
VV			"m.č. 306" 49,20-19,62		29,580		
VV			"m.č. 314" 18,50-13,0		5,500		
VV			Mezisoučet		162,630		
VV			Součet		2 911,221		
D	790		Ostatní konstrukce a práce				977 849,21
346	K	790-000001	D+M, sendvičový stěnový panel z minerální vlny tl. 120 mm	m2	65,108	1 118,40	72 816,79
VV			* spojovací krček - stěny - skl. K3				
VV			(7,459+8,006)*4,21		65,108		
347	K	790-000002	D+M, podhledový sendvičový panel z minerální vlny tl. 120 mm	m2	17,012	1 118,40	19 026,22
VV			"spojovací krček - podlaha (podhled)" (7,459+8,006)/2*2,2		17,012		
348	K	790-000011	D+M, technologie nového výtahu (do stávající šachty)	soub	1,000	742 500,00	742 500,00
VV			* počet stanic: 3				
VV			* velikost kabiny (šířka, hloubka, výška): 1100/1300/2150 mm				
VV			1		1,000		
349	K	790-000011a	D+M, demontáž výtahu ve stávající šachtě včetně jeho likvidace	soub	1,000	55 000,00	55 000,00
350	K	790-000012	ozn. z15, D+M - čisticí zóna u vstupu 1250x1000 mm, samočisticí rohož z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům v. 32 mm včetně osazovacího rámu Al., pro zapuštění do zámkové dlažby	kus	2,000	10 155,00	20 310,00
VV			* viz výpis ostatních výrobků				
VV			"ozn. z15" 2		2,000		
351	K	790-000013	ozn. z16, D+M - madlo vnitřního schodiště dl. 3000 mm, madlo z lakovaného buku o prům. 40 mm včetně konzol z nerezové oceli s krycí rozetou prům. 50 mm	kus	9,000	4 612,50	41 512,50
VV			* viz výpis ostatních výrobků				
VV			"ozn. z16" 9		9,000		
352	K	790-000014	D+M - fotoluminiscenční značky 300x150 mm pro označení požárního úseku ze samolepící fólie z fotoluminiscenčního plastu	kus	24,000	120,00	2 880,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 24		24,000		
353	K	790-000015	D+M - autonomní hlásič kouře dle ČSN 14 604, bateriové napájení	kus	14,000	594,55	8 323,70
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 14		14,000		
354	K	790-000016	D+M, požární přenosný hasicí přístroj práškový P6 o hasící schopnosti 34 A, hmotnost 6 kg včetně revize a označujících tabulek	ks	8,000	1 410,00	11 280,00
VV			* viz výpis ostatních výrobků				
VV			"hasicí přístroj práškový P6Th - 34 A" 8		8,000		
VV			* nebo SPB s hasební schopností 113B				
355	K	790-000017	Stávající markýza před vstupem - demontáž a zpětná montáž po provedení zateplení objektu	hod	14,000	300,00	4 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D M Práce a dodávky M							1 798 912,30
D 21-M Elektromontáže							1 588 403,10
356	K	21-M 0001	D+M, elektroinstalace - silnoprúd_ včetně stavebních přípomocí, dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	991 966,30	991 966,30
357	K	21-M 0002	D+M, elektroinstalace - slaboprúd_ včetně stavebních přípomocí, dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	596 436,80	596 436,80
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							210 509,20
358	K	24-M 00001	D+M, Vzduchotechnika včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	210 509,20	210 509,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

002 - SO.02 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

8 952 994,09

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

8 952 994,09

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

1 342 949,11

Cena s DPH

v CZK

10 295 943,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

002 - SO.02 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 952 994,09

HSV - Práce a dodávky HSV

2 526 828,95

1 - Zemní práce	36 359,55
31 - Zdi pozemních staveb	272 123,46
34 - Stěny a příčky	102 083,42
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	176 204,80
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	15 919,20
61 - Úprava povrchů vnitřních	451 647,02
62 - Úprava povrchů vnější	499 442,73
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	22 940,50
64 - Osazování výplní otvorů	90 886,29
94 - Lešení a stavební výtahy	157 330,48
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	29 660,40
96 - Bourání konstrukcí	411 064,48
997 - Přesun sutě	224 647,02
998 - Přesun hmot	52 438,80

PSV - Práce a dodávky PSV

6 426 165,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 985,32
713 - Izolace tepelné	171 850,35
721 - Zdravotechnika	2 895 682,90
731 - Ústřední vytápění	489 853,17
762 - Konstrukce tesařské	308 979,11
763 - Konstrukce suché výstavby	388 499,03
764 - Konstrukce klempířské	85 252,61
765 - Krytina skládaná	470 858,84
766 - Konstrukce truhlářské	435 750,77
767 - Konstrukce zámečnické	131 911,47
771 - Podlahy z dlaždic	259 352,53
776 - Podlahy povlakové	292 458,52
781 - Dokončovací práce - obklady	184 795,61
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 047,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	228 404,26
790 - Ostatní konstrukce a práce	56 482,75
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

002 - SO.02 STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 952 994,09

D HSV Práce a dodávky HSV 2 526 828,95

D 1 Zemní práce 36 359,55

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,630	1 350,00	25 150,50
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV "pro zateplení soklu a části základů objektu" (21,6+5,0+10,5+14,65)*0,6*0,6 18,630

2	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	31,050	50,00	1 552,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "odvoz výkopku pro zásypy na meziskládku" 15,525 15,525

VV "zpětný odvoz výkopku na zásypy" 15,525 15,525

VV Součet 31,050

3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,105	280,00	869,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku" 18,63-15,525 3,105

4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,100	15,00	931,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV "odvoz výkopku na skládku - celkem 30 km" 3,105*(30-10) 62,100

5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,525	150,00	2 328,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "nakládání výkopku na meziskládce určeného na zásypy" 15,525 15,525

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,589	350,00	1 956,15
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV "přebytečný výkopek" 3,105*1,8 5,589

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,525	230,00	3 570,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "zateplení soklu a části základů objektu" (21,6+5,0+10,5+14,65)*0,5*0,6 15,525

D 31 Zdi pozemních staveb 272 123,46

8	K	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,594	8 500,00	5 049,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV * 1 . NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zazdívka 2 okenních otvorů 450x1350 mm" 0,45*1,35*0,4*2		0,486		
	VV		"částečná zazdívka okenního otvoru - propoj. otvor mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)" 0,2*0,4*1,35		0,108		
	VV		Součet		0,594		
9	K	311272321.PFX	Zdivo z tvárnice na pero a drážku Porfix P2-440 tl zdiva 375 mm	m2	83,668	1 888,00	157 965,18
	VV		* na tenké maltové lože				
	VV		* nástavba				
	VV		"2. NP - strana severní" 20,4*2,75		56,100		
	VV		"odpočet otvorů" -(1,35*1,35*3+2,8*2,0)		-11,068		
	VV		"odpočet překladů" -3,45*0,2		-0,690		
	VV		-2,1*0,25*3		-1,575		
	VV		"2. NP - strana jižní" 4,4*0,45*2+(3,6+3,6+3,6)*2,75		33,660		
	VV		"odpočet otvorů" -1,35*1,35*3		-5,468		
	VV		"odpočet překladů" -2,1*0,25*3		-1,575		
	VV		"2. NP - strana východní" 9,7*2,75		26,675		
	VV		-((9,7*0,5)+(9,7+5,5)/2*1,73)		-17,998		
	VV		"odpočet otvorů (část)" -1,3		-1,300		
	VV		"odpočet překladů (část)" -0,37		-0,370		
	VV		"2. NP - strana západní" 9,7*2,75		26,675		
	VV		-((9,7*0,5)+(9,7+5,5)/2*1,73)		-17,998		
	VV		"odpočet otvorů (část)" -1,1		-1,100		
	VV		"odpočet překladů (část)" -0,3		-0,300		
	VV		Součet		83,668		
10	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	5,675	1 680,00	9 534,00
	VV		* 2. NP				
	VV		"nadezdívka stávaj. nosného vnitřního zdiva" (3,2+3,2+4,95)*0,5		5,675		
11	K	317143464	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	9,000	5 420,00	48 780,00
	VV		* D+M				
	VV		"2. NP" 9		9,000		
12	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	7,000	560,00	3 920,00
	VV		* D+M				
	VV		"2. NP - překlady viz dveřní otvory v příčkách" 7		7,000		
13	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		* D+M				
	VV		"2. NP - překlad viz dveřní otvor v příčce" 1		1,000		
14	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	4,000	1 140,00	4 560,00
	VV		* D+M				
	VV		"2. NP - propojov. otvor do spojov. krčku" 4		4,000		
15	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	8,000	1 430,00	11 440,00
	VV		* D+M				
	VV		"1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 123 (přístavba SO 03)" 4		4,000		
	VV		"2. NP - propojov. otvor mezi m.č. 205 a 212 (přístavba SO 03)" 4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
16	K	317234410a	Vyzdívka mezi nosníky a nad nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,298	8 900,00	2 652,20
	VV		* 1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)				
	VV		"ocel. překlady 2x I 220 mm" 2,85*0,3*0,25		0,214		
	VV		* 1. NP				
	VV		"ocel. překlady 2x I 160 mm - snížené okno 1350x1000 mm" 1,75*0,3*0,16		0,084		
	VV		Součet		0,298		
17	K	317234410ab	Dozdívka nad překlady z cihel pálených na MC	m3	0,224	8 900,00	1 993,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 123 (přístavba SO 03)" 1,9*0,4*0,06		0,046		
	VV		"1. NP - ocel. překlady 2x l 160 mm - snížené okno 1350x1000 mm" 1,75*0,4*0,19		0,133		
	VV		"2. NP - propojov. otvor do spojov. krčku" 0,9*0,4*0,06		0,022		
	VV		"2. NP - propojov. otvor mezi m.č. 205 a 212 (přístavba SO 03)" 0,95*0,4*0,06		0,023		
	VV		Součet		0,224		
18	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, lE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,066	12 000,00	792,00
	VV		"2. NP - 3 překlady v příčkách nad dveřními otvory - L100x100x8 - 1800 mm" 1,8*0,01218*3		0,066		
19	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, lE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,222	11 500,00	2 553,00
	VV		* 2. NP				
	VV		"propojov. otvor mezi m.č. 205 a 226 (přístavba SO 03) - 2x l 200 - 3450 mm" 2*3,45*0,0263		0,181		
	VV		"2. NP - překlad v příčce nad dveřním otvorem - l 160 - 2300 mm" 2,3*0,0179		0,041		
	VV		Součet		0,222		
20	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez l (IPN) 200	t	0,196	27 020,00	5 295,92
	VV		* 2. NP				
	VV		"propojov. otvor mezi m.č. 205 a 226 (přístavba SO 03) - 2x l 200 - 3450 mm" 2*3,45*0,0263*1,08		0,196		
21	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez l (IPN) 160	t	0,044	26 740,00	1 176,56
	VV		"2. NP - překlad v příčce nad dveřním otvorem - l 160 - 2300 mm" 2,3*0,0179*1,08		0,044		
22	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	0,071	35 000,00	2 485,00
	VV		"2. NP - 3 překlady v příčkách nad dveřními otvory - L100x100x8 - 1800 mm" 1,8*0,01218*3*1,08		0,071		
23	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,278	46 500,00	12 927,00
	VV		* D+M				
	VV		* 1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)				
	VV		"ocel. překlady 2x l 220 - 3450 mm" 2*3,45*0,0311		0,215		
	VV		* 1. NP				
	VV		"ocel. překlady 2x l 160 - 1750 mm - snížené okno 1350x1000 mm" 2*1,75*0,0179		0,063		
	VV		Součet		0,278		
D	34		Stěny a příčky				102 083,42
24	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	4,760	680,00	3 236,80
	VV		* 2. NP				
	VV		"zazdívka dveřního otvoru mezi m.č. 206 a 208" 0,9*2,02		1,818		
	VV		"nový dveřní otvor mezi m.č. 201 a 207" 1,6*3,07-1,0*1,97		2,942		
	VV		Součet		4,760		
25	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	95,307	742,00	70 717,79
	VV		* 2. NP				
	VV		(0,71+2,08+3,54+2,33+1,79+2,0+3,75)*3,07		49,734		
	VV		-(0,7*2+0,8*2)*1,97		-5,910		
	VV		-1,6*2,0		-3,200		
	VV		(0,8+0,2+5,06+1,6*2+3,05+2,0+5,6)*3,07		61,124		
	VV		-(1,5*2+0,9*2)*1,97		-9,456		
	VV		-1,8*2,2		-3,960		
	VV		"nadezdívka stávaj. příček" (3,15+1,55+2,65)*0,5+3,3		6,975		
	VV		Součet		95,307		
26	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	21,552	776,00	16 724,35
	VV		* 2. NP				
	VV		(2,15+1,55+1,65)*3,07-0,9*1,97		14,652		
	VV		"nadezdívka stávaj. příček" (3,9+1,6)*0,5+4,15		6,900		
	VV		Součet		21,552		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	42,980	80,00	3 438,40
	VV		"2. NP" 3,07*14		42,980		
28	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,216	880,00	2 830,08
	VV		* 1. NP				
	VV		"ocel. překlady 2x l 160 - 1750 mm - snížené okno 1350x1000 mm" 2*1,75*0,16		0,560		
	VV		* 2. NP				
	VV		"propojov. otvor mezi m.č. 205 a 226 (přístavba SO 03) - 2x l 200 - 3450 mm" 2*3,45*0,2		1,380		
	VV		"2. NP - 3 překlady v příčkách nad dveřními otvory - L100x100x8 - 1800 mm" 1,8*0,1*3		0,540		
	VV		"2. NP - překlad v příčce nad dveřním otvorem - l 160 - 2300 mm" 2,3*0,16*2		0,736		
	VV		Součet		3,216		
29	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,518	800,00	1 214,40
	VV		* 1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)				
	VV		"ocel. překlady 2x l 220 - 3450 mm" 2*3,45*0,22		1,518		
30	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	6,880	570,00	3 921,60
	VV		* 1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)				
	VV		"ocel. překlady 2x l 220 mm" 2,85*0,7		1,995		
	VV		* 1. NP				
	VV		"ocel. překlady 2x l 160 mm - snížené okno 1350x1000 mm" 1,35*0,7		0,945		
	VV		* 2. NP				
	VV		"propojov. otvor mezi m.č. 205 a 226 (přístavba SO 03) - 2x l 200 mm" 2,8*0,7		1,960		
	VV		"2. NP - 3 překlady v příčkách nad dveřními otvory - L100x100x8 mm" 1,6*0,3*3		1,440		
	VV		"2. NP - překlad v příčce nad dveřním otvorem - l 160 mm" 1,8*0,3		0,540		
	VV		Součet		6,880		
D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb							176 204,80
31	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00
	VV		* 1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)				
	VV		"ocel. překlady 2x l 220 - 3450 mm" 2+2		4,000		
	VV		* 1. NP				
	VV		"ocel. překlady 2x l 160 - 1750 mm - snížené okno 1350x1000 mm" 2+2		4,000		
	VV		Součet		8,000		
32	K	413232221a	Zazdívká zhlaví překladů v do 300 mm	kus	22,000	300,00	6 600,00
	VV		"1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 123 (přístavba SO 03) - keram. překlady KP 7-2500 mm" 4+4		8,000		
	VV		"2. NP - propojov. otvor do spojov. krčku - keram. překlady KP 7-2250 mm (ve stávaj. zdivu)" 4		4,000		
	VV		"2. NP - propojov. otvor mezi m.č. 205 a 212 (přístavba SO 03) - keram. překlady KP 7-2500 mm (ve stávaj. zdivu)" 4		4,000		
	VV		"2. NP - uložení překladů viz dveřní otvory ve stávaj. příčkách" 6		6,000		
	VV		Součet		22,000		
33	K	417272111	Obezdvíka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	74,300	440,00	32 692,00
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec V2.8 = 300x250 mm, dl. 74,30 m" 74,30		74,300		
34	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,212	4 800,00	34 617,60
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec V2.8 = 300x250 mm, dl. 74,30 m" 0,30*0,25*74,30		5,573		
	VV		"věnec V2.9 = 200x250 mm, dl. 1,90 m" 0,20*0,25*1,90		0,095		
	VV		"věnec V2.10 = 150x250 mm, dl. 8,70 m" 0,15*0,25*8,70		0,326		
	VV		"věnec V2.11 = 100x250 mm, dl. 48,70 m" 0,10*0,25*48,70		1,218		
	VV		Součet		7,212		
35	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	66,800	700,00	46 760,00
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"věnec V2.8 = 300x250 mm, dl. 74,30 m" 0,25*2*74,30		37,150		
	VV		"věnec V2.9 = 200x250 mm, dl. 1,90 m" 0,25*2*1,90		0,950		
	VV		"věnec V2.10 = 150x250 mm, dl. 8,70 m" 0,25*2*8,70		4,350		
	VV		"věnec V2.11 = 100x250 mm, dl. 48,70 m" 0,25*2*48,70		24,350		
	VV		Součet		66,800		
36	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	66,800	120,00	8 016,00
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec V2.8 = 300x250 mm, dl. 74,30 m" 0,25*2*74,30		37,150		
	VV		"věnec V2.9 = 200x250 mm, dl. 1,90 m" 0,25*2*1,90		0,950		
	VV		"věnec V2.10 = 150x250 mm, dl. 8,70 m" 0,25*2*8,70		4,350		
	VV		"věnec V2.11 = 100x250 mm, dl. 48,70 m" 0,25*2*48,70		24,350		
	VV		Součet		66,800		
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,730	40 000,00	29 200,00
	VV		"viz Stavebně konstrukční část" 0,730		0,730		
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				15 919,20
38	K	59-9001	Předláždění zpevněných ploch (demontáž dlažby a vybourání kufru + nové zadláždění ze stávaj. dlažby včetně nového kufru a zhutnění podloží)	m2	18,090	880,00	15 919,20
	VV		"pro zateplení soklu a části základů objektu" (5,0+10,5+14,65)*0,6		18,090		
D	61		Úprava povrchů vnitřních				451 647,02
39	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	594,098	230,00	136 642,54
	VV		"pletivo do omítek hladkých" 88,78		88,780		
	VV		"pletivo do omítek dvouvrstvých štukových" 505,318		505,318		
	VV		Součet		594,098		
40	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	88,780	280,00	24 858,40
	VV		* omítka pod keram. obklady				
	VV		* 1. NP				
	VV		* pro obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 104" 15,4		15,400		
	VV		"m.č. 107" 16,28		16,280		
	VV		"m.č. 110" 26,4		26,400		
	VV		"m.č. 121 - pro obklad do v. 1600 mm" 2,39		2,390		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 204" 2,55		2,550		
	VV		"m.č. 210" 10,74+11,10		21,840		
	VV		"m.č. 211" 3,92		3,920		
	VV		Součet		88,780		
41	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	505,318	500,00	252 659,00
	VV		* 2. NP				
	VV		"chodba navazující na spoj. krček" (2,05+0,65+2,1+1,3+2,0)*3,0+(1,8+2,1*2)*0,4		26,700		
	VV		1,35*3*0,4		1,620		
	VV		-(1,35*1,35+1,6*2,0+1,8*2,1)		-8,803		
	VV		"schodišťový prostor" 50,4		50,400		
	VV		"m.č. 200" (1,85*2+1,58*2)*3,0-0,9*1,97		18,807		
	VV		"m.č. 201" (3,4*2+2,02*2-1,2+0,2+0,25)*3,0		30,270		
	VV		-(1,5*1,97*2+0,9*1,97)		-7,683		
	VV		"m.č. 202" (2,95*2+1,6*2)*3,0		27,300		
	VV		-(1,5*1,97*2+0,8*1,97+0,9*1,97)		-9,259		
	VV		"m.č. 203" (2,35*2+3,05*2)*3,0+1,35*3*0,4		34,020		
	VV		-(1,35*1,35+0,9*1,97)		-3,596		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 204" (7,7*2+9,7*2+0,6*2)*3,0+1,35*6*0,4		111,240		
VV			-(1,35*1,35*2+1,8*2,2+1,5*1,97)		-10,560		
VV			"odpočet keram. obkladů" -2,55		-2,550		
VV			"m.č. 205" (5,5*2+2,0*2)*3,0+(2,8+2,25*2+2,0+2,2*2)*0,4		50,480		
VV			-(1,8*2,2+2,0*2,2+2,8*2,25)		-14,660		
VV			"m.č. 206" (3,6*2+4,8*2+0,2)*3,0+1,35*3*0,4		52,620		
VV			-(1,35*1,35+0,8*1,97)		-3,399		
VV			"m.č. 207" (3,15+1,787+0,97+2,0+3,543+2,503)*3,0		41,859		
VV			-(1,6*2,0+1,5*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97*3)		-12,262		
VV			"m.č. 208" (3,8*2+4,8*2)*3,0+1,35*3*0,4		53,220		
VV			-(1,35*1,35+0,8*1,97)		-3,399		
VV			"m.č. 209" (3,6*2+4,8*2+0,15)*3,0+1,35*6*0,4+(0,45+1,35*2)*0,2		54,720		
VV			-(1,35*1,35*2+0,45*1,35+0,8*1,97)		-5,829		
VV			"m.č. 210" (2,0*3+0,9*2+1,674+2,2+0,723)*3,0-0,7*1,97*3		33,054		
VV			"odpočet ker. obkladů" -(10,74+11,10)		-21,840		
VV			"m.č. 211" (3,1+2,186+3,45+0,712)*3,0-0,8*1,97		26,768		
VV			"odpočet ker. obkladů" -3,92		-3,920		
VV			Součet		505,318		
42	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	1,000	700,00	700,00
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 102 - po vybouraných příčkách" 1		1,000		
43	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	58,000	280,00	16 240,00
VV			* 1. NP				
VV			"po osazení VZT potrubí ve stěnách" 29*2		58,000		
44	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	600,00	600,00
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 102 - po vybouraných příčkách" 1		1,000		
45	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 102 - nový vstupní otvor do schodišť. prostoru SO 03" 1		1,000		
46	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,100	950,00	2 945,00
VV			* 1. NP				
VV			"ostění a nadpraží u nového vstupu mezi m.č. 102 a 123 (SO 03)" (1,9+2,25*2)*0,4		2,560		
VV			"nadpraží u nového okna v m.č. 120" 0,54		0,540		
VV			Součet		3,100		
47	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	188,702	40,00	7 548,08
VV			* 1. NP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany" 0,45*1,35*2+1,35*1,35		3,038		
VV			"vnitřní dveře - zárubně" 64,6		64,600		
VV			* 2. NP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany" 1,35*1,35*9+0,45*1,35*2		17,618		
VV			"keram. obklady				
VV			"m.č. 210" (2,0*3+0,9*2+1,674+2,2+0,723)*2,2-0,7*1,97*3		23,136		
VV			"m.č. 211" (3,1+2,186+3,45+0,712)*2,2-0,8*1,97		19,210		
VV			"vnitřní dveře - zárubně" 61,1		61,100		
VV			Součet		188,702		
48	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	40,300	180,00	7 254,00
VV			* kolem vyměňovaných dveřních zárubní ve stávaj. zdivu				
VV			"1. NP" 40,3		40,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	62	Úprava povrchů vnější					499 442,73
49	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	280,695	40,00	11 227,80
	VV		"penetrace pod kontaktní zateplovací systém - stěny" 261,26		261,260		
	VV		"penetrace pod kontaktní zateplovací systém - špalety" 19,435		19,435		
	VV		Součet		280,695		
50	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	280,695	40,00	11 227,80
	VV		"penetrace pod tenkovrstvou omítku - stěny+špalety" 280,695		280,695		
51	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	261,260	852,50	222 724,15
	VV		* pohled jižní				
	VV		20,6*6,1		125,660		
	VV		-1,35*1,35*10		-18,225		
	VV		Mezisoučet		107,435		
	VV		* pohled východní				
	VV		5,0*6,1		30,500		
	VV		Mezisoučet		30,500		
	VV		* pohled západní				
	VV		10,7*6,1		65,270		
	VV		-(0,45*1,35*4+1,35*1,35*2+1,35*1,0+1,8*2,1)		-11,205		
	VV		Mezisoučet		54,065		
	VV		* pohled severní				
	VV		14,15*6,1		86,315		
	VV		-(0,45*1,35*2+1,35*1,35*4+1,9*2,25*2)		-17,055		
	VV		Mezisoučet		69,260		
	VV		Součet		261,260		
52	M	63142005	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	274,323	340,20	93 324,68
	VV		"dodávka desek" 261,26*1,05		274,323		
53	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	52,600	180,00	9 468,00
	VV		* pohled jižní				
	VV		"ostění" 1,35*15		20,250		
	VV		* pohled západní				
	VV		"ostění" 1,35*4+1,0*2		7,400		
	VV		* pohled severní				
	VV		"ostění" 1,35*9+1,9*2+2,25*4		24,950		
	VV		Součet		52,600		
54	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	47,250	305,00	14 411,25
	VV		* pohled jižní				
	VV		"ostění" 1,35*15		20,250		
	VV		* pohled západní				
	VV		"ostění" 0,45*4+1,35*11		16,650		
	VV		* pohled severní				
	VV		"ostění" 0,45*2+1,35*7		10,350		
	VV		Součet		47,250		
55	M	63142001a	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	21,381	76,80	1 642,06
	VV		* OSTĚNÍ HL. 100 MM				
	VV		* pohled jižní				
	VV		"ostění" 1,35*15*0,1*1,1		2,228		
	VV		* pohled západní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ostění" (1,35*4+1,0*2)*0,1*1,1		0,814		
	VV		* pohled severní				
	VV		"ostění" (1,35*9+1,9*2+2,25*4)*0,1*1,1		2,745		
	VV		Mezisoučet		5,787		
	VV		* OSTĚNÍ HL. 300 MM				
	VV		* pohled jižní				
	VV		"ostění" 1,35*15*0,3*1,1		6,683		
	VV		* pohled západní				
	VV		"ostění" (0,45*4+1,35*11)*0,3*1,1		5,495		
	VV		* pohled severní				
	VV		"ostění" (0,45*2+1,35*7)*0,3*1,1		3,416		
	VV		Mezisoučet		15,594		
	VV		Součet		21,381		
56	K	622325111	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	177,709	60,00	10 662,54
	VV		* pohled jižní				
	VV		20,4*2,85+4,4*2,4*2		79,260		
	VV		"ostění" 1,35*3*7*0,2		5,670		
	VV		-1,35*1,35*7		-12,758		
	VV		* pohled východní				
	VV		5,0*5,1-1,8*1,75/2		23,925		
	VV		* pohled západní				
	VV		10,5*5,1-1,8*1,75/2*2		50,400		
	VV		"ostění" (0,45*4+1,35*11+1,0*2)*0,2		3,730		
	VV		-(0,45*1,35*4+1,35*1,35+1,35*1,0)		-5,603		
	VV		* pohled severní				
	VV		14,05*2,85		40,043		
	VV		"ostění" (0,45*2+1,9*2+1,35+1,35*4+2,25*4+1,35*2)*0,2		4,630		
	VV		-(0,45*1,35*2+1,9*2,25*2+1,35*1,35)		-11,588		
	VV		Součet		177,709		
57	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	280,695	412,50	115 786,69
	VV		* kombinace dvou odstínů, světlý RAL 1013 + tmavý RAL 1019				
	VV		* se zvýšenou biocidní odolností				
	VV		* pohled jižní				
	VV		20,6*6,1		125,660		
	VV		-1,35*1,35*10		-18,225		
	VV		Mezisoučet		107,435		
	VV		* pohled východní				
	VV		5,0*6,1		30,500		
	VV		Mezisoučet		30,500		
	VV		* pohled západní				
	VV		10,7*6,1		65,270		
	VV		-(0,45*1,35*4+1,35*1,35*2+1,35*1,0+1,8*2,1)		-11,205		
	VV		Mezisoučet		54,065		
	VV		* pohled severní				
	VV		14,15*6,1		86,315		
	VV		-(0,45*1,35*2+1,35*1,35*4+1,9*2,25*2)		-17,055		
	VV		Mezisoučet		69,260		
	VV		* OSTĚNÍ HL. 100 MM				
	VV		* pohled jižní				
	VV		"ostění" 1,35*15*0,1		2,025		
	VV		* pohled západní				
	VV		"ostění" (1,35*4+1,0*2)*0,1		0,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* pohled severní				
	VV		"ostění" (1,35*9+1,9*2+2,25*4)*0,1		2,495		
	VV		Mezisoučet		5,260		
	VV		* OSTĚNÍ HL. 300 MM				
	VV		* pohled jižní				
	VV		"ostění" 1,35*15*0,3		6,075		
	VV		* pohled západní				
	VV		"ostění" (0,45*4+1,35*11)*0,3		4,995		
	VV		* pohled severní				
	VV		"ostění" (0,45*2+1,35*7)*0,3		3,105		
	VV		Mezisoučet		14,175		
	VV		Součet		280,695		
58	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	46,485	40,00	1 859,40
	VV		* ochrana vnějších výplní otvorů před znečištěním				
	VV		* pohled jižní				
	VV		1,35*1,35*10		18,225		
	VV		* pohled západní				
	VV		0,45*1,35*4+1,35*1,35*2+1,35*1,0+1,8*2,1		11,205		
	VV		* pohled severní				
	VV		0,45*1,35*2+1,35*1,35*4+1,9*2,25*2		17,055		
	VV		Součet		46,485		
59	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	177,709	40,00	7 108,36
	VV		* pohled jižní				
	VV		20,4*2,85+4,4*2,4*2		79,260		
	VV		"ostění" 1,35*3*7*0,2		5,670		
	VV		-1,35*1,35*7		-12,758		
	VV		* pohled východní				
	VV		5,0*5,1-1,8*1,75/2		23,925		
	VV		* pohled západní				
	VV		10,5*5,1-1,8*1,75/2*2		50,400		
	VV		"ostění" (0,45*4+1,35*11+1,0*2)*0,2		3,730		
	VV		-(0,45*1,35*4+1,35*1,35+1,35*1,0)		-5,603		
	VV		* pohled severní				
	VV		14,05*2,85		40,043		
	VV		"ostění" (0,45*2+1,9*2+1,35+1,35*4+2,25*4+1,35*2)*0,2		4,630		
	VV		-(0,45*1,35*2+1,9*2,25*2+1,35*1,35)		-11,588		
	VV		Součet		177,709		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 940,50
60	K	631311136a.1	Podbetonování uložení pro ocel. nosníky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 včetně bednění a odbednění	m3	0,050	8 500,00	425,00
	VV		* pro uložení ocel. překladů ve stávaj. nosném zdivu				
	VV		"1. NP" 0,05		0,050		
61	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,815	5 800,00	4 727,00
	VV		* po vybouraných příčkách a zdech ve stávaj. podlaže				
	VV		* 1. NP				
	VV		(2,85+2,0)*0,1*0,08		0,039		
	VV		* 2. NP				
	VV		(5,25+1,60+2,35+3,75)*0,1*0,08		0,104		
	VV		(7,85+1,2+0,8+1,58+1,3+1,5+1,0+7,7+1,6)*0,1*0,08		0,196		
	VV		(19,6+3,6*3)*0,1*0,08		0,243		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,25*0,15*0,08		0,015		
	VV		(2,18+1,66+2,05)*0,3*0,08		0,141		
	VV		3,2*0,3*0,08		0,077		
	VV		Součet		0,815		
62	K	637211134a	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do lože z kameniva a včetně šterkového kufru tl. 250 mm, D+M	m2	10,300	1 035,00	10 660,50
	VV		"okapový chodník - uliční strana" 20,6*0,5		10,300		
63	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton, D+M	m	21,600	330,00	7 128,00
	VV		"okapový chodník - uliční strana" 20,6+0,5*2		21,600		
D	64		Osazování výplní otvorů				90 886,29
64	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,000	500,00	4 000,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 26/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 27/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 28/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 29/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 30/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 31/L" 1		1,000		
	VV		Součet		8,000		
65	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 mm	kus	4,000	2 379,38	9 517,52
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 27/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 29/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 30/L" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
66	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970 mm	kus	4,000	2 334,38	9 337,52
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 5/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 5/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 28/P" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
67	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 mm	kus	1,000	2 475,00	2 475,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 31/L" 1		1,000		
68	M	55331484a	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1000/1970 mm	kus	1,000	2 812,50	2 812,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 26/L" 1		1,000		
69	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 do vynechaného otvoru	kus	5,000	850,00	4 250,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 20/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 21/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 22/L" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 32/L" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
70	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 do vynechaného otvoru	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 23/P" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pro dveře ozn. 24/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 25/P" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
71	M	55331558	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>3 712,50</i>	<i>18 562,50</i>
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 20/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 21/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 22/L" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 32/L" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
72	M	55331760	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 062,50</i>	<i>5 062,50</i>
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 23/P" 1		1,000		
73	M	55331760a	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1800/2200</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>6 693,75</i>	<i>20 081,25</i>
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 11/P" 2		2,000		
	VV		"pro dveře ozn. 25/P" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
74	M	55331759a	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1500/1970 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 893,75</i>	<i>9 787,50</i>
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 24/P" 2		2,000		
D 94 Lešení a stavební výtahy							157 330,48
75	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	373,572	50,00	18 678,60
	VV		* pro zhotovení fasády				
	VV		(20,6+5,0+10,7+14,15+1,2*6)*6,48		373,572		
76	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	67 242,960	1,25	84 053,70
	VV		"celková doba použití lešení 180 dní" 373,572*180		67 242,960		
77	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	373,572	37,50	14 008,95
	VV		* po provedení fasády				
	VV		(20,6+5,0+10,7+14,15+1,2*6)*6,48		373,572		
78	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	373,572	7,50	2 801,79
	VV		* pro zhotovení fasády				
	VV		(20,6+5,0+10,7+14,15+1,2*6)*6,48		373,572		
79	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	67 242,960	0,25	16 810,74
	VV		* celkem 180 dní použití				
	VV		373,572*180		67 242,960		
80	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	373,572	3,75	1 400,90
	VV		* po provedení fasády				
	VV		(20,6+5,0+10,7+14,15+1,2*6)*6,48		373,572		
81	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	7,000	200,00	1 400,00
	VV		"záchytné stříšky nad vstupy do budovy" 3,5+3,5		7,000		
82	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 260,000	3,00	3 780,00
	VV		* celkem 180 dní použití				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,0*180		1 260,000		
83	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	7,000	120,00	840,00
	VV		"záchytné stříšky nad vstupy do budovy" 3,5+3,5		7,000		
84	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	225,930	60,00	13 555,80
	VV		* pro montáž SDK podhledů				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 103" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 104" 3,85		3,850		
	VV		"m.č. 106" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 107" 4,20		4,200		
	VV		"m.č. 109" 3,21		3,210		
	VV		"m.č. 110" 10,81		10,810		
	VV		"m.č. 113" 3,02		3,020		
	VV		"m.č. 116" 3,45		3,450		
	VV		"m.č. 118" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 119" 3,62		3,620		
	VV		"m.č. 120" 3,51		3,510		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 200" 2,92		2,920		
	VV		"m.č. 201" 12,31		12,310		
	VV		"m.č. 202" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 203" 7,17		7,170		
	VV		"m.č. 204" 64,80		64,800		
	VV		"m.č. 205" 12,92		12,920		
	VV		"m.č. 206" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 207" 15,48		15,480		
	VV		"m.č. 208" 18,09		18,090		
	VV		"m.č. 209" 17,52		17,520		
	VV		"m.č. 210" 4,28		4,280		
	VV		"m.č. 211" 4,49		4,490		
	VV		Součet		225,930		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				29 660,40
85	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (kompletní úklid)	m2	291,300	80,00	23 304,00
	VV		"1. NP - část podlahové plochy" 110,0		110,000		
	VV		"2. NP" 181,30		181,300		
	VV		Součet		291,300		
86	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	151,000	30,00	4 530,00
87	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	15,220	120,00	1 826,40
	VV		"dilatace mezi stávaj. objektem a přístavbou" (6,5+5,5)*0,32+(6,5+5,5)*0,35+7,2*0,4+7,2*0,25+2,5		15,220		
D	96		Bourání konstrukcí				411 064,48
88	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	239,000	40,00	9 560,00
	VV		"stávaj. střecha" 239,0		239,000		
89	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	661,600	60,00	39 696,00
	VV		"krokve" 315,0		315,000		
	VV		"kleštiny" 329,0		329,000		
	VV		"pásky" 17,6		17,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		661,600		
90	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	112,100	80,00	8 968,00
	VV		"pozednice" 43,7		43,700		
	VV		"sloupky" 26,8		26,800		
	VV		"vaznice" 41,6		41,600		
	VV		Součet		112,100		
91	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	394,926	20,00	7 898,52
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně severní" 20,8*7,5*1,3-0,85*1,2*8-0,555*0,81		194,190		
	VV		"na straně jižní" 20,8*7,5*1,3*1,02-0,85*1,2*6		200,736		
	VV		Součet		394,926		
92	K	762341811a	Demontáž bednění střech z prken včetně bednění okapů	m2	239,000	40,00	9 560,00
	VV		"stávaj. střecha" 239,0		239,000		
93	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	194,500	80,00	15 560,00
	VV		"stávaj. 2. NP - podhledy" 194,5		194,500		
94	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	13,600	50,00	680,00
	VV		"stávaj. střecha" 3,4*4		13,600		
95	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	20,250	60,00	1 215,00
	VV		"1. NP" 1,35*12		16,200		
	VV		"2. NP" 1,35*3		4,050		
	VV		Součet		20,250		
96	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	11,800	60,00	708,00
	VV		2,95*4		11,800		
97	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	41,920	60,00	2 515,20
	VV		20,8+4,2*2+3,6+2,28*4		41,920		
98	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	19,000	60,00	1 140,00
	VV		3,8*5		19,000		
99	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	394,926	115,00	45 416,49
	VV		* stávaj. střecha				
	VV		"na straně severní" 20,8*7,5*1,3-0,85*1,2*8-0,555*0,81		194,190		
	VV		"na straně jižní" 20,8*7,5*1,3*1,02-0,85*1,2*6		200,736		
	VV		Součet		394,926		
100	K	765121821	Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m2	394,926	10,00	3 949,26
101	K	765121881	Demontáž hřebenu a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	29,600	60,00	1 776,00
	VV		"stávaj. střecha" 20,8+4,4*2		29,600		
102	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenu a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	29,600	15,00	444,00
103	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	350,00	350,00
104	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	28,800	120,00	3 456,00
	VV		"pohled jižní" 7,6		7,600		
	VV		"pohled východní" 10,6		10,600		
	VV		"pohled západní" 10,6		10,600		
	VV		Součet		28,800		
105	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	28,800	40,00	1 152,00
	VV		"pohled jižní" 7,6		7,600		
	VV		"pohled východní" 10,6		10,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled západní" 10,6		10,600		
	VV		Součet		28,800		
106	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	21,000	160,00	3 360,00
	VV		"žlabové římsy" 21,0		21,000		
107	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	21,000	20,00	420,00
	VV		"žlabové římsy" 21,0		21,000		
108	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do 45°	kus	14,000	350,00	4 900,00
	VV		"stávaj. střecha" 14		14,000		
109	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,700	50,00	135,00
	VV		"2. NP" 1,35*2		2,700		
110	K	776201812a	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně včetně soklíků	m2	176,930	100,00	17 693,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 105" 16,74		16,740		
	VV		"m.č. 108" 17,67		17,670		
	VV		"m.č. 111" 14,76		14,760		
	VV		"m.č. 117" 15,77		15,770		
	VV		"m.č. 121" 16,88		16,880		
	VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 203" 15,45		15,450		
	VV		"m.č. 206" 17,04		17,040		
	VV		"m.č. 207" 1,40		1,400		
	VV		"m.č. 211 (výměra 5,86 m2 zahrnuta v SO 01)" 17,19-5,86		11,330		
	VV		"m.č. 213" 14,05		14,050		
	VV		"m.č. 214" 18,24		18,240		
	VV		"m.č. 215" 17,60		17,600		
	VV		Součet		176,930		
111	K	962031132a	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm včetně otlučení omítek	m2	114,315	150,00	17 147,25
	VV		* 1. NP				
	VV		(2,85+2,0)*2,6-(0,6+0,9)*1,97		9,655		
	VV		* 2. NP				
	VV		(5,25+1,60+2,35+3,75)*2,75-(0,6*2+0,8*3)*1,97		28,521		
	VV		(7,85+1,2+0,8+1,58+1,3+1,5+1,0+7,7+1,6)*2,75-(0,6*3+0,8*4)*1,97+2,05*(0,5+2,75)/2		60,939		
	VV		(19,6+3,6*3)*0,5		15,200		
	VV		Součet		114,315		
112	K	962031133a	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm včetně otlučení omítek	m2	1,862	225,00	418,95
	VV		* 2. NP				
	VV		1,25*2,75-0,8*1,97		1,862		
113	K	962032231a	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 včetně otlučení omítky	m3	19,640	1 250,00	24 550,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"zvětšení otvoru mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)" (2,85*2,25-1,15*1,35)*0,4		1,944		
	VV		"propojov. otvor mezi m.č. 102 a 123 (přístavba SO 03)" 1,9*2,25*0,4		1,710		
	VV		* 2. NP				
	VV		* vnitřní zdivo				
	VV		((2,18+1,66)*2,75+2,05*(0,8+2,75)/2)*0,2		2,840		
	VV		3,2*0,3*2,75		2,640		
	VV		* obvodové zdivo				
	VV		"západní strana" 5,9*2,55/2*0,4		3,009		
	VV		"východní strana" 5,9*2,55/2*0,4		3,009		
	VV		"jižní strana" 4,4*1,95/2*0,4*2+4,4*0,3*0,4*2		4,488		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		19,640		
114	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,452	5 000,00	2 260,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"nad stávaj. oknem - zvětšení otvoru mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)" 1,75*0,4*0,215		0,151		
	VV		* 2. NP				
	VV		"nad stávaj. okenními otvory - vikýře" (1,75*0,4*0,215)*2		0,301		
	VV		Součet		0,452		
115	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	321,280	165,00	53 011,20
	VV		* broušení podkladu pod vybouranými podlahami z dlaždic keramických				
	VV		* 1. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 102" 24,25		24,250		
	VV		"m.č. 103" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 104" 3,85		3,850		
	VV		"m.č. 106" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 107" 4,20		4,200		
	VV		"m.č. 109" 3,21		3,210		
	VV		"m.č. 110" 10,81		10,810		
	VV		"m.č. 116" 3,45		3,450		
	VV		"m.č. 118" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 119" 3,62		3,620		
	VV		"m.č. 122" 3,05		3,050		
	VV		"m.č. 123" 2,45		2,450		
	VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 201" 12,66		12,660		
	VV		"m.č. 202" 8,97		8,970		
	VV		"m.č. 204" 0,88		0,880		
	VV		"m.č. 205" 8,44		8,440		
	VV		"m.č. 208" 18,24		18,240		
	VV		"m.č. 209" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 210" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 212" 5,99		5,990		
	VV		Mezisoučet		144,350		
	VV		* broušení podkladu pod vybouranými podlahami z PVC				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 105" 16,74		16,740		
	VV		"m.č. 108" 17,67		17,670		
	VV		"m.č. 111" 14,76		14,760		
	VV		"m.č. 117" 15,77		15,770		
	VV		"m.č. 121" 16,88		16,880		
	VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 203" 15,45		15,450		
	VV		"m.č. 206" 17,04		17,040		
	VV		"m.č. 207" 1,40		1,400		
	VV		"m.č. 211 (výměra 5,86 m2 zahrnuta v SO 01)" 17,19-5,86		11,330		
	VV		"m.č. 213" 14,05		14,050		
	VV		"m.č. 214" 18,24		18,240		
	VV		"m.č. 215" 17,60		17,600		
	VV		Mezisoučet		176,930		
	VV		Součet		321,280		
116	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	642,560	55,00	35 340,80
	VV		* broušení podkladu pod vybouranými podlahami z dlaždic keramických				
	VV		* 1. NP (číslování dle stávaj. stavu)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"m.č. 102"	24,25*2		48,500		
VV		"m.č. 103"	2,50*2		5,000		
VV		"m.č. 104"	3,85*2		7,700		
VV		"m.č. 106"	2,50*2		5,000		
VV		"m.č. 107"	4,20*2		8,400		
VV		"m.č. 109"	3,21*2		6,420		
VV		"m.č. 110"	10,81*2		21,620		
VV		"m.č. 116"	3,45*2		6,900		
VV		"m.č. 118"	2,96*2		5,920		
VV		"m.č. 119"	3,62*2		7,240		
VV		"m.č. 122"	3,05*2		6,100		
VV		"m.č. 123"	2,45*2		4,900		
VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)					
VV		"m.č. 201"	12,66*2		25,320		
VV		"m.č. 202"	8,97*2		17,940		
VV		"m.č. 204"	0,88*2		1,760		
VV		"m.č. 205"	8,44*2		16,880		
VV		"m.č. 208"	18,24*2		36,480		
VV		"m.č. 209"	17,60*2		35,200		
VV		"m.č. 210"	4,72*2		9,440		
VV		"m.č. 212"	5,99*2		11,980		
VV		Mezisoučet					288,700
VV		* broušení podkladu pod vybouranými podlahami z PVC					
VV		* 1. NP					
VV		"m.č. 105"	16,74*2		33,480		
VV		"m.č. 108"	17,67*2		35,340		
VV		"m.č. 111"	14,76*2		29,520		
VV		"m.č. 117"	15,77*2		31,540		
VV		"m.č. 121"	16,88*2		33,760		
VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)					
VV		"m.č. 203"	15,45*2		30,900		
VV		"m.č. 206"	17,04*2		34,080		
VV		"m.č. 207"	1,40*2		2,800		
VV		"m.č. 211 (výměra 5,86 m2 zahrnuta v SO 01)"	(17,19-5,86)*2		22,660		
VV		"m.č. 213"	14,05*2		28,100		
VV		"m.č. 214"	18,24*2		36,480		
VV		"m.č. 215"	17,60*2		35,200		
VV		Mezisoučet					353,860
VV		Součet					642,560
117	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,880	150,00	132,00
VV		* bourání podlah z dlaždic keramických					
VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)					
VV		"m.č. 204"	0,88		0,880		
118	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	143,470	90,00	12 912,30
VV		* bourání podlah z dlaždic keramických					
VV		* 1. NP (číslování dle stávaj. stavu)					
VV		"m.č. 102"	24,25		24,250		
VV		"m.č. 103"	2,50		2,500		
VV		"m.č. 104"	3,85		3,850		
VV		"m.č. 106"	2,50		2,500		
VV		"m.č. 107"	4,20		4,200		
VV		"m.č. 109"	3,21		3,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 110" 10,81		10,810		
	VV		"m.č. 116" 3,45		3,450		
	VV		"m.č. 118" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 119" 3,62		3,620		
	VV		"m.č. 122" 3,05		3,050		
	VV		"m.č. 123" 2,45		2,450		
	VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 201" 12,66		12,660		
	VV		"m.č. 202" 8,97		8,970		
	VV		"m.č. 205" 8,44		8,440		
	VV		"m.č. 208" 18,24		18,240		
	VV		"m.č. 209" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 210" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 212" 5,99		5,990		
	VV		Součet		143,470		
119	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	114,450	40,00	4 578,00
	VV		* bourání soklíků keramických				
	VV		* 1. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 102" 20,0		20,000		
	VV		"m.č. 103" 3,9		3,900		
	VV		"m.č. 106" 3,9		3,900		
	VV		"m.č. 109" 4,9		4,900		
	VV		"m.č. 116" 3,6		3,600		
	VV		"m.č. 118" 2,7		2,700		
	VV		"m.č. 119" 5,8		5,800		
	VV		"m.č. 122" 6,15		6,150		
	VV		"m.č. 123" 5,85		5,850		
	VV		* 2. NP (číslování dle stávaj. stavu)				
	VV		"m.č. 201" 7,80		7,800		
	VV		"m.č. 202" 12,15		12,150		
	VV		"m.č. 208" 15,60		15,600		
	VV		"m.č. 209" 16,00		16,000		
	VV		"m.č. 210" 6,10		6,100		
	VV		Součet		114,450		
120	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	28,400	160,00	4 544,00
	VV		* přisekání ostění po hrubém vybourání otvorů				
	VV		"1. NP" 10,8		10,800		
	VV		"2. NP" 17,6		17,600		
	VV		Součet		28,400		
121	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,215	300,00	364,50
	VV		* včetně vyvěšení křidel				
	VV		"1. NP" 0,45*1,35*2		1,215		
122	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	7,290	200,00	1 458,00
	VV		* včetně vyvěšení křidel				
	VV		"1. NP" 1,35*1,35*2		3,645		
	VV		"2. NP" 1,35*1,35*2		3,645		
	VV		Součet		7,290		
123	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	31,717	300,00	9 515,10
	VV		* včetně vyvěšení křidel				
	VV		"1. NP" 0,6*1,97+0,9*1,97*5		10,047		
	VV		"2. NP" 0,6*1,97*5+0,8*1,97*10		21,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		31,717		
124	K	971033331a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm včetně otlučení omítek	kus	21,000	100,00	2 100,00
	VV		* vybourání otvorů ve stávaj. zdivu				
	VV		* 1. NP				
	VV		"otvor D 205 mm" 2		2,000		
	VV		"otvor D 240 mm" 2		2,000		
	VV		"otvor D 260 mm" 2		2,000		
	VV		"otvor 300x200 mm" 5		5,000		
	VV		"otvor 300x300 mm" 5		5,000		
	VV		"otvor 280x260 mm" 2		2,000		
	VV		"otvor 280x280 mm" 1		1,000		
	VV		"otvor 280x240 mm" 2		2,000		
	VV		Součet		21,000		
125	K	971033341a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm včetně otlučení omítek	kus	6,000	200,00	1 200,00
	VV		* vybourání otvorů ve stávaj. zdivu				
	VV		* 1. NP				
	VV		"otvor D 220 mm" 1		1,000		
	VV		"otvor 300x300 mm" 3		3,000		
	VV		"otvor 280x260 mm" 1		1,000		
	VV		"otvor 280x280 mm" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
126	K	971033451a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm včetně otlučení omítek	kus	5,000	550,00	2 750,00
	VV		* vybourání otvorů ve stávaj. zdivu				
	VV		* 1. NP				
	VV		"otvor 340x340 mm" 2		2,000		
	VV		* 2. NP				
	VV		"otvor D 225 mm" 1		1,000		
	VV		"otvor D 270 mm" 2		2,000		
	VV		Součet		5,000		
127	K	971033561a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm včetně otlučení omítek	m3	0,336	1 850,00	621,60
	VV		* 2. NP				
	VV		"propojov. otvor mezi m.č. 205 a 226 (přístavba SO 03)" 0,84*0,4		0,336		
128	K	971033631a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm včetně otlučení omítek	m2	1,600	300,00	480,00
	VV		* 2. NP				
	VV		"pro nový dveřní otvor mezi m.č. 202 a 206" 1,6		1,600		
129	K	971033651a	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm včetně otlučení omítek	m3	2,452	1 650,00	4 045,80
	VV		* 2. NP				
	VV		"propojov. otvor do spojovacího krčku" 2,88*0,4		1,152		
	VV		"propojov. otvor mezi m.č. 205 a 212 (přístavba SO 03)" 3,25*0,4		1,300		
	VV		Součet		2,452		
130	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000	210,00	1 260,00
	VV		* 2. NP				
	VV		"pro překlady ve stávaj. příčkách" 6		6,000		
131	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	290,00	580,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"pro osazení překladů z ocel. I nosníků - snížené okno 1350x1000 mm" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	10,500	350,00	3 675,00
	VV		* pro osazení ocelových překladů nad otvory				
	VV		"1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 134 (přístavba SO 03)" 3,5*3		10,500		
133	K	974031666a	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení překladů hl do 150 mm v do 300 mm	m	16,300	420,00	6 846,00
	VV		* pro osazení překladů nad otvory				
	VV		"1. NP - propojov. otvor mezi m.č. 102 a 123 (přístavba SO 03)" 2,55*3		7,650		
	VV		"2. NP - propojov. otvor do spojov. krčku" 0,9*3		2,700		
	VV		"2. NP - propojov. otvor mezi m.č. 205 a 212 (přístavba SO 03)" 0,95*3		2,850		
	VV		"2. NP - dveřní otvor v příčce mezi m.č. 201 a 207" 1,8		1,800		
	VV		"2. NP - dveřní otvor v příčce mezi m.č. 207 a 208" 1,3		1,300		
	VV		Součet		16,300		
134	K	974049287a	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 400 mm š do 400 mm	m	5,700	2 000,00	11 400,00
	VV		* vybourání betonových kcí (základy, věnce, podlahy ...) pro aplikaci nového bet. schodiště z obj. SO 03				
	VV		5,7		5,700		
135	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	201,250	90,00	18 112,50
	VV		* 2. NP - pro nové omítky v nových místnostech				
	VV		"m.č. 201" 8,90		8,900		
	VV		"schodišťový prostor" 25,0		25,000		
	VV		"m.č. 202" 6,10		6,100		
	VV		"m.č. 203" 1,00		1,000		
	VV		"m.č. 204" 46,30		46,300		
	VV		"m.č. 206" 29,30		29,300		
	VV		"m.č. 207" 7,20		7,200		
	VV		"m.č. 208" 42,20		42,200		
	VV		"m.č. 209" 24,50		24,500		
	VV		"m.č. 210" 6,80		6,800		
	VV		"m.č. 211" 3,95		3,950		
	VV		Součet		201,250		
136	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	177,709	12,00	2 132,51
	VV		* pohled jižní				
	VV		20,4*2,85+4,4*2,4*2		79,260		
	VV		"ostění" 1,35*3*7*0,2		5,670		
	VV		-1,35*1,35*7		-12,758		
	VV		* pohled východní				
	VV		5,0*5,1-1,8*1,75/2		23,925		
	VV		* pohled západní				
	VV		10,5*5,1-1,8*1,75/2*2		50,400		
	VV		"ostění" (0,45*4+1,35*1+1,0*2)*0,2		3,730		
	VV		-(0,45*1,35*4+1,35*1,35+1,35*1,0)		-5,603		
	VV		* pohled severní				
	VV		14,05*2,85		40,043		
	VV		"ostění" (0,45*2+1,9*2+1,35+1,35*4+2,25*4+1,35*2)*0,2		4,630		
	VV		-(0,45*1,35*2+1,9*2,25*2+1,35*1,35)		-11,588		
	VV		Součet		177,709		
137	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	7,380	90,00	664,20
	VV		* pohled jižní				
	VV		"boky vikýřů" 2,05*1,8/2*4		7,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	93,470	90,00	8 412,30
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 104" 15,4		15,400		
	VV		"m.č. 107" 16,28		16,280		
	VV		"m.č. 110" 26,4		26,400		
	VV		"m.č. 121" 2,39		2,390		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 204" 4,8		4,800		
	VV		"m.č. 205" 12,5		12,500		
	VV		"m.č. 212" 15,7		15,700		
	VV		Součet		93,470		
D	997		Přesun sutě				224 647,02
139	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace a vodorovně do 50 m	t	138,671	650,00	90 136,15
140	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	138,671	280,00	38 827,88
141	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 021,459	10,00	40 214,59
	VV		"celková vzdálenost na skládku 30 km" 138,671*(30-1)		4 021,459		
142	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	138,671	400,00	55 468,40
D	998		Přesun hmot				52 438,80
143	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	87,398	600,00	52 438,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 426 165,14
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 985,32
144	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	30,270	125,00	3 783,75
	VV		* D+M				
	VV		"zateplení soklu a části základů objektu" (20,6+5,0+10,7+14,15)*0,6		30,270		
145	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	50,450	120,00	6 054,00
	VV		* D+M				
	VV		"zateplení soklu a části základů objektu" 20,6+5,0+10,7+14,15		50,450		
146	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	98,378	1,50	147,57
D	713		Izolace tepelné				171 850,35
147	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	228,144	100,00	22 814,40
	VV		"skl. S4" 19,6*9,7		190,120		
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 190,12*0,20		38,024		
	VV		Součet		228,144		
148	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	228,144	100,00	22 814,40
	VV		"skl. S4" 19,6*9,7		190,120		
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 190,12*0,20		38,024		
	VV		Součet		228,144		
149	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	232,706	218,40	50 822,99
	VV		"skl. S4" 19,6*9,7*1,02		193,922		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 190,12*0,20*1,02		38,784		
	VV		Součet		232,706		
150	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	232,706	249,60	58 083,42
	VV		"skl. S4" 19,6*9,7*1,02		193,922		
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 190,12*0,20*1,02		38,784		
	VV		Součet		232,706		
151	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	30,270	260,00	7 870,20
	VV		"zateplení soklu a části základů objektu" (20,6+5,0+10,7+14,15)*0,6		30,270		
152	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm	m2	30,875	250,80	7 743,45
	VV		"zateplení soklu a části základů objektu" (20,6+5,0+10,7+14,15)*0,6*1,02		30,875		
153	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 701,489	1,00	1 701,49
D	721		Zdravotechnika				2 895 682,90
154	K	721-00001	Zdravotně technické instalace = celkový systém ZTI je propojen se SO 03 a položka D+M ZTI je v objektu SO 03 pro oba objekty !!!	soub	1,000	2 895 682,90	2 895 682,90
D	731		Ústřední vytápění				489 853,17
155	K	731-0001	D+M, zařízení pro vytápění včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	489 853,17	489 853,17
D	762		Konstrukce tesařské				308 979,11
156	K	762-00001	D+M, střešní dřevěné příhradové vazníky - dle cenové nabídky	soub	1,000	234 103,50	234 103,50
	VV		** v ceně je zahrnuto:				
	VV		* dodávka vazníků (nosná střešní kce) včetně dopravy				
	VV		* materiál na zavětrování				
	VV		* montáž				
	VV		* statický návrh				
	VV		* podrobná montážní dokumentace				
	VV		* výpis spojovacího materiálu				
	VV		1		1,000		
157	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,728	1 150,00	3 137,20
	VV		* laťování				
	VV		"skl. S4" 259,1*3*0,06*0,04*1,1		2,052		
	VV		* kontralatě				
	VV		"skl. S4" 256,0*0,06*0,04*1,1		0,676		
	VV		Součet		2,728		
158	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	259,100	120,00	31 092,00
	VV		"skl. S4" 259,1		259,100		
159	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	256,000	30,00	7 680,00
	VV		"skl. S4" 256,0		256,000		
160	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,728	8 500,00	23 188,00
	VV		* laťování				
	VV		"skl. S4" 259,1*3*0,06*0,04*1,1		2,052		
	VV		* kontralatě				
	VV		"skl. S4" 256,0*0,06*0,04*1,1		0,676		
	VV		Součet		2,728		
161	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,480	1 500,00	3 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* laťování				
	VV		"skl. S4" 259,1*3*0,06*0,04		1,866		
	VV		* kontralatě				
	VV		"skl. S4" 256,0*0,06*0,04		0,614		
	VV		Součet		2,480		
162	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 029,207	2,00	6 058,41
D	763		Konstrukce suché výstavby				388 499,03
163	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	101,050	780,00	78 819,00
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 103" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 106" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 109" 3,21		3,210		
	VV		"m.č. 116" 3,45		3,450		
	VV		"m.č. 118" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 119" 3,62		3,620		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 200" 2,92		2,920		
	VV		"m.č. 201 - část" 2*1,6		3,200		
	VV		"m.č. 202" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 203" 7,17		7,170		
	VV		"m.č. 204" 64,80		64,800		
	VV		Součet		101,050		
164	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	173,530	1 020,00	177 000,60
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na novou dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 200" 2,92		2,920		
	VV		"m.č. 201" 12,31		12,310		
	VV		"m.č. 202" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 203" 7,17		7,170		
	VV		"m.č. 204" 64,80		64,800		
	VV		"m.č. 205" 12,92		12,920		
	VV		"m.č. 206" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 207" 15,48		15,480		
	VV		"m.č. 208" 18,09		18,090		
	VV		"m.č. 209" 17,52		17,520		
	VV		Součet		173,530		
165	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	29,670	830,00	24 626,10
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 104" 3,85		3,850		
	VV		"m.č. 107" 4,20		4,200		
	VV		"m.č. 110" 10,81		10,810		
	VV		"m.č. 113" 3,02		3,020		
	VV		"m.č. 120" 3,51		3,510		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 4,28		4,280		
	VV		Součet		29,670		
166	K	763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	8,770	1 120,00	9 822,40
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na novou dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 210" 4,28		4,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 211" 4,49		4,490		
	VV		Součet		8,770		
167	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	1,600	350,00	560,00
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 201 - část" 1,6		1,600		
168	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	182,300	50,00	9 115,00
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na novou dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 200" 2,92		2,920		
	VV		"m.č. 201" 12,31		12,310		
	VV		"m.č. 202" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 203" 7,17		7,170		
	VV		"m.č. 204" 64,80		64,800		
	VV		"m.č. 205" 12,92		12,920		
	VV		"m.č. 206" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 207" 15,48		15,480		
	VV		"m.č. 208" 18,09		18,090		
	VV		"m.č. 209" 17,52		17,520		
	VV		"m.č. 210" 4,28		4,280		
	VV		"m.č. 211" 4,49		4,490		
	VV		Součet		182,300		
169	M	28329028	<i>folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	204,814	100,00	20 481,40
	VV		"dodávka fólie" 182,3*1,1235		204,814		
170	K	763172321a	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 150x200 mm ke stoupačkám	kus	8,000	400,00	3 200,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 8		8,000		
171	M	RGS.KB510318a	<i>dvířka revizní jednokřídlá jednoplášťová do SDK 150x200 mm</i>	kus	8,000	550,00	4 400,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 8		8,000		
172	K	763172393	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 4		4,000		
173	M	59030756a	<i>dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová do SDK 400x400mm v Al rámečku, uzamykatelná, barva bílá</i>	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 4		4,000		
174	K	763231414	Montáž desek tl 1x 15 mm sádrovláknitý podled	m2	35,910	260,00	9 336,60
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(21,4+5,0+10,5+14,4)*0,7		35,910		
175	M	59591273	<i>deska sádrovláknitá protipožární tl 15mm</i>	m2	37,706	200,00	7 541,20
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(21,4+5,0+10,5+14,4)*0,7*1,05		37,706		
176	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 535,023	9,90	34 996,73
D	764		Konstrukce klempířské				85 252,61
177	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	13,500	506,00	6 831,00
	VV		"1. NP" 1,35		1,350		
	VV		"2. NP" 1,35*9		12,150		
	VV		Součet		13,500		
178	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,150	560,00	6 804,00
	VV		"1. NP" 1,35*7+0,45*4		11,250		
	VV		"2. NP" 0,45*2		0,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		12,150		
179	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	46,000	50,00	2 300,00
	VV		"1. NP" 12*2		24,000		
	VV		"2. NP" 11*2		22,000		
	VV		Součet		46,000		
180	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	52,050	820,00	42 681,00
	VV		13,9+11,75+21,4+5,0		52,050		
181	K	764511623	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	kus	5,000	1 100,00	5 500,00
	VV		"roh - kouty žlabů" 5		5,000		
182	K	764511644a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/120 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00
	VV		"kotlíky" 3		3,000		
183	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	21,000	860,00	18 060,00
	VV		7,0*3		21,000		
184	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	845,760	0,80	676,61
D	765		Krytina skládaná				470 858,84
185	K	765113015	Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) rezná sklonu do 30° na sucho	m2	259,100	1 125,00	291 487,50
	VV		"skl. S4" 259,1		259,100		
186	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	51,800	220,00	11 396,00
	VV		13,9+11,5+21,4+5,0		51,800		
187	K	765113211	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem kovovým	m	32,840	2 200,00	72 248,00
	VV		"nároží" 32,84		32,840		
188	K	765113321	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	12,700	1 620,00	20 574,00
	VV		"hřebenáče" 12,7		12,700		
189	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	11,530	1 250,00	14 412,50
	VV		"úžlabí" 11,53		11,530		
190	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	259,100	80,00	20 728,00
	VV		"skl. S4" 259,1		259,100		
191	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	256,000	58,00	14 848,00
	VV		"skl. S4" 256,0		256,000		
192	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2	285,010	48,00	13 680,48
	VV		"skl. S4" 259,1*1,1		285,010		
193	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 593,745	2,50	11 484,36
D	766		Konstrukce truhlářské				435 750,77
194	K	766622131a	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva včetně montáže horizontální vnitřní žaluzie	m2	16,403	757,13	12 419,20
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 4 - 1350x1350 mm, 9 ks" 1,35*1,35*9		16,403		
195	M	61140052ax	<i>okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	16,403	5 602,50	91 897,81
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* okno jednokřídlé sklopné a otevíravé				
	VV		* barva rámu z obou stran bílá				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* kování celoobvodové v barvě rámu				
	VV		* zasklení izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla U _{max} . = 1,0 W/m ² .K				
	VV		* okna musí být s mikroventilací				
	VV		* včetně vnitřní parotěsné a vnější paropropustné pásky po celém obvodu otvoru				
	VV		* včetně horizontální vnitřní žaluzie				
	VV		"ozn. 4 - 1350x1350 mm, 9 ks" 1,35*1,35*9		16,403		
196	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	922,50	5 535,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 27/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 28/P" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 29/P" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 30/L" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
197	M	61162085aa	dveře jednokřídlé otevíravé plné 700x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm	kus	2,000	6 538,50	13 077,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 28/P" 2		2,000		
198	M	61162086a	dveře jednokřídlé otevíravé plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	6 630,75	6 630,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 30/L" 1		1,000		
199	M	61162086ab	dveře jednokřídlé otevíravé plné 800x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	2,000	6 630,75	13 261,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 29/P" 2		2,000		
200	M	61162086ac	dveře jednokřídlé otevíravé plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm	kus	1,000	6 630,75	6 630,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 27/L" 1		1,000		
201	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	922,50	922,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 31/L" 1		1,000		
202	M	61162087aa	dveře jednokřídlé otevíravé plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	6 727,50	6 727,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 31/L" 1		1,000		
203	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	1 777,50	8 887,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 20/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 21/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 22/L" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 32/L" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
204	M	61165340aa	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	1,000	13 100,63	13 100,63
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 20/L" 1		1,000		
205	M	61165340ab	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 900x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	13 100,63	13 100,63
	VV		* viz výpis oken a dveří				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dveře ozn. 21/P" 1		1,000		
206	M	61165340ac	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	3,000	13 370,63	40 111,89
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 22/L" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 32/L" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
207	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	2 936,25	11 745,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 23/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 24/P" 2		2,000		
	VV		"dveře ozn. 25/P" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
208	M	61165322a	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, 1500x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	2,000	45 270,00	90 540,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 24/P" 2		2,000		
209	M	61165322aa	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, 1600x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	43 290,00	43 290,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 23/P" 1		1,000		
210	M	61162130a	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 1800x2200mm pravé, ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	46 635,75	46 635,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 25/P" 1		1,000		
211	K	766694116	Montáž parapetních desek plastových š do 30 cm	m	12,150	368,00	4 471,20
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"k oknu ozn. 4 - š. 1350 mm, 9 ks" 1,35*9		12,150		
212	M	60794102a	parapet š 300mm, bílý plast	m	12,150	414,00	5 030,10
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"k oknu ozn. 4 - š. 1350 mm, 9 ks" 1,35*9		12,150		
213	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 340,147	0,40	1 736,06
D 767 Konstrukce zámečnické							131 911,47
214	K	767620352a	Montáž oken kovových protipožárních otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2 a včetně montáže vnitřního parapetu z umělého kamene hl. 300 mm včetně montáže horizontální vnitřní žaluzie	m2	1,350	2 416,67	3 262,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 3 - 1350x1000 mm, 1 ks" 1,35*1,0		1,350		
215	M	55341011a	okno Al otevíravé/sklpné 1350x1000 mm s požární odolností EI 30 DP1 - požární stěna	m2	1,350	30 833,34	41 625,01
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* okno jednokřídlé sklopné a otevíravé				
	VV		* barva rámu z obou stran bílá				
	VV		* součinitel prostupu tepla Umax.=1,0 W/m2.K				
	VV		* včetně vnitřního parapetu hl. 300 mm = umělý kámen !!!				
	VV		* včetně horizontální vnitřní žaluzie				
	VV		"ozn. 3 - 1350x1000 mm, 1 ks" 1,35*1,0		1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
216	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	4 275,00	4 275,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 26/L" 1		1,000		
217	M	55341332a	dveře jednokřídlé otevíravé Al ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem 1000x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, kování Al elox, zámek vložkový	m2	1,970	11 421,32	22 500,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 26/L" 1,0*1,97		1,970		
218	K	767-90001	D+M, ocelové kotvy do žb věnců pro uchycení dřevěných střešních vazníků včetně povrchové úpravy	kus	56,000	450,00	25 200,00
219	K	767-90002	D+M, ocelová podpůrná konstrukce pod VZT jednotku včetně povrchové antikorozívní úpravy C2	kg	212,000	161,00	34 132,00
	VV		"rozměr dle dodaného zařízení z jeklu 60/60/3 mm" 212		212,000		
220	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 309,945	0,70	916,96
D	771		Podlahy z dlaždic				259 352,53
221	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	131,929	50,00	6 596,45
	VV		"pro montáž podlah keramických přes 2 do 4 ks/m2" 126,15		126,150		
	VV		"pro montáž soklů" 82,56*0,07		5,779		
	VV		Součet		131,929		
222	K	771474112a	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 70 mm - ukončený pravoúhlou lištou z kartáčovaného nerez, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m	82,560	180,00	14 860,80
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* včetně dodávky pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerezu !!!				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 102" 12,75*2+2,85*2+0,4*4-0,9*4-1,9-2,85		24,450		
	VV		"m.č. 103" 3,9		3,900		
	VV		"m.č. 106" 3,9		3,900		
	VV		"m.č. 109" 4,9		4,900		
	VV		"m.č. 116" 3,6		3,600		
	VV		"m.č. 118" 2,7		2,700		
	VV		"m.č. 119" 5,8		5,800		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 200" 1,85*2+1,58*2-0,9		5,960		
	VV		"m.č. 201" 3,4*2+2,0*2-1,6*2-0,9-1,2		5,500		
	VV		"m.č. 202" 2,95*2+1,6*2-1,6*2-0,8-0,9		4,200		
	VV		"m.č. 205" 5,9*2+2,4*2-1,8-2,0-2,8		10,000		
	VV		"m.č. 207" 2,0+3,54+2,503+3,15+1,787+0,97-0,7-0,8*3-1,6*2		7,650		
	VV		Součet		82,560		
223	K	771574413a	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m2	126,150	850,00	107 227,50
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 102" 31,93		31,930		
	VV		"m.č. 103" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 104" 3,85		3,850		
	VV		"m.č. 106" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 107" 4,20		4,200		
	VV		"m.č. 109" 3,21		3,210		
	VV		"m.č. 110" 10,81		10,810		
	VV		"m.č. 116" 3,45		3,450		
	VV		"m.č. 118" 2,96		2,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 119" 3,62		3,620		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 200" 2,92		2,920		
	VV		"m.č. 201" 12,31		12,310		
	VV		"m.č. 202" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 205" 12,92		12,920		
	VV		"m.č. 207" 15,48		15,480		
	VV		"m.č. 210" 4,28		4,280		
	VV		"m.č. 211" 4,49		4,490		
	VV		Součet		126,150		
224	M	59761118	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	151,719	457,60	69 426,61
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* DLAŽBA - rozměr: 598x598x10 mm				
	VV		"dodávka dlažby" 126,15*1,15		145,073		
	VV		* SOKLÍKY				
	VV		"dodávka" 82,56*0,07*1,15		6,646		
	VV		Součet		151,719		
225	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	131,929	420,00	55 410,18
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 102" 31,93		31,930		
	VV		"m.č. 103" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 104" 3,85		3,850		
	VV		"m.č. 106" 2,50		2,500		
	VV		"m.č. 107" 4,20		4,200		
	VV		"m.č. 109" 3,21		3,210		
	VV		"m.č. 110" 10,81		10,810		
	VV		"m.č. 116" 3,45		3,450		
	VV		"m.č. 118" 2,96		2,960		
	VV		"m.č. 119" 3,62		3,620		
	VV		Mezisoučet		69,030		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 200" 2,92		2,920		
	VV		"m.č. 201" 12,31		12,310		
	VV		"m.č. 202" 4,72		4,720		
	VV		"m.č. 205" 12,92		12,920		
	VV		"m.č. 207" 15,48		15,480		
	VV		"m.č. 210" 4,28		4,280		
	VV		"m.č. 211" 4,49		4,490		
	VV		Mezisoučet		57,120		
	VV		"soklíky" 82,56*0,07		5,779		
	VV		Mezisoučet		5,779		
	VV		Součet		131,929		
226	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 535,215	2,30	5 830,99
D 776			Podlahy povlakové				292 458,52
227	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	207,000	120,38	24 918,66
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 105" 16,74		16,740		
	VV		"m.č. 108" 17,67		17,670		
	VV		"m.č. 111" 14,76		14,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 117" 15,77		15,770		
	VV		"m.č. 121" 16,88		16,880		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 7,17		7,170		
	VV		"m.č. 204" 64,80		64,800		
	VV		"m.č. 206" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 208" 18,09		18,090		
	VV		"m.č. 209" 17,52		17,520		
	VV		Součet		207,000		
228	K	776141112	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 5 mm	m2	207,000	239,63	49 603,41
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 105" 16,74		16,740		
	VV		"m.č. 108" 17,67		17,670		
	VV		"m.č. 111" 14,76		14,760		
	VV		"m.č. 117" 15,77		15,770		
	VV		"m.č. 121" 16,88		16,880		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 7,17		7,170		
	VV		"m.č. 204" 64,80		64,800		
	VV		"m.č. 206" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 208" 18,09		18,090		
	VV		"m.č. 209" 17,52		17,520		
	VV		Součet		207,000		
229	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	207,000	188,73	39 067,11
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 105" 16,74		16,740		
	VV		"m.č. 108" 17,67		17,670		
	VV		"m.č. 111" 14,76		14,760		
	VV		"m.č. 117" 15,77		15,770		
	VV		"m.č. 121" 16,88		16,880		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 7,17		7,170		
	VV		"m.č. 204" 64,80		64,800		
	VV		"m.č. 206" 17,60		17,600		
	VV		"m.č. 208" 18,09		18,090		
	VV		"m.č. 209" 17,52		17,520		
	VV		Součet		207,000		
230	M	28412285a	krytina podlahová homogenní PVC tl 2 mm, š. 2,0 m	m2	227,700	493,29	112 322,13
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		"dodávka PVC" 207,0*1,1		227,700		
231	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	86,050	51,75	4 453,09
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 105" 7,2		7,200		
	VV		"m.č. 108" 7,6		7,600		
	VV		"m.č. 111" 7,2		7,200		
	VV		"m.č. 117" 7,6		7,600		
	VV		"m.č. 121" 7,2		7,200		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 2,35		2,350		
	VV		"m.č. 204" 32,5		32,500		
	VV		"m.č. 206" 4,8		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 208" 4,8		4,800		
	VV		"m.č. 209" 4,8		4,800		
	VV		Součet		86,050		
232	K	776411111a	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm včetně pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez	m	167,850	191,25	32 101,31
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 105" 3,6*2+4,65*2-0,9		15,600		
	VV		"m.č. 108" 3,8*2+4,65*2-0,9		16,000		
	VV		"m.č. 111" 3,6*2+4,1*2-0,9		14,500		
	VV		"m.č. 117" 3,8*2+4,15*2-1,1		14,800		
	VV		"m.č. 121" 3,6*2+4,45+4,85+0,3+0,65-1,1-1,0		15,350		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 203" 2,35*2+3,05*2-0,9		9,900		
	VV		"m.č. 204" 7,7*2+9,7*2+0,6*2-1,6-1,8		32,600		
	VV		"m.č. 206" 3,8*2+4,8*2-0,8		16,400		
	VV		"m.č. 208" 3,8*2+4,8*2-0,8		16,400		
	VV		"m.č. 209" 3,75*2+4,8*2-0,8		16,300		
	VV		Součet		167,850		
233	M	28411006a	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm včetně zakončovací pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez	m	171,207	54,60	9 347,90
	VV		"dodávka soklových lišt" 167,85*1,02		171,207		
234	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	23,700	112,50	2 666,25
	VV		"1. NP" 1,0*7+1,2*2+0,9*2+0,8+1,9		13,900		
	VV		"2. NP" 1,9+1,6+0,9*5+0,8+1,0		9,800		
	VV		Součet		23,700		
235	M	59054130a	profil přechodový nerezový kartáčovaný ve tvaru T š. 14 mm	m	24,174	260,54	6 298,29
	VV		"dodávka přechodových lišt" 23,7*1,02		24,174		
236	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 807,782	4,16	11 680,37
D 781			Dokončovací práce - obklady				184 795,61
237	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	88,780	50,00	4 439,00
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 104" 15,4		15,400		
	VV		"m.č. 107" 16,28		16,280		
	VV		"m.č. 110" 26,4		26,400		
	VV		"m.č. 121 - obklad do v. 1600 mm" 2,39		2,390		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 204" 2,55		2,550		
	VV		"m.č. 210" 10,74+11,10		21,840		
	VV		"m.č. 211" 3,92		3,920		
	VV		Součet		88,780		
238	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	88,780	420,00	37 287,60
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 104" 15,4		15,400		
	VV		"m.č. 107" 16,28		16,280		
	VV		"m.č. 110" 26,4		26,400		
	VV		"m.č. 121 - obklad do v. 1600 mm" 2,39		2,390		
	VV		* 2. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 204" 2,55		2,550		
	VV		"m.č. 210" 10,74+11,10		21,840		
	VV		"m.č. 211" 3,92		3,920		
	VV		Součet		88,780		
239	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	47,245	150,00	7 086,75
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 104" 2,2*2+1,75*2-0,8		7,100		
	VV		"m.č. 107" 2,4*2+1,75*2-0,8		7,500		
	VV		"m.č. 110" 4,7*2+2,3*2-0,9*2		12,200		
	VV		"m.č. 121" 1,5		1,500		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 210" 2,0*3+0,9*2+1,674+2,2+0,723-0,7*3		10,297		
	VV		"m.č. 211" 3,1+2,186+3,45+0,712-0,8		8,648		
	VV		Součet		47,245		
240	K	781474113a	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním cementovým lepidlem, flexibilní protiplišňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech a včetně ukončení pravouhlou lištou z kartáčovaného nerez	m2	88,780	850,00	75 463,00
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 104" 15,4		15,400		
	VV		"m.č. 107" 16,28		16,280		
	VV		"m.č. 110" 26,4		26,400		
	VV		"m.č. 121 - obklad do v. 1600 mm" 2,39		2,390		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 204" 2,55		2,550		
	VV		"m.č. 210" 10,74+11,10		21,840		
	VV		"m.č. 211" 3,92		3,920		
	VV		Součet		88,780		
241	M	59761071a	obklad keramický hladký matný glazovaný přes 12 do 19ks/m2 včetně zakončení obkladu pravouhlou lištou z kartáčovaného nerez	m2	97,658	425,50	41 553,48
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* rozměr obkladů: 398x198x7 mm				
	VV		"dodávka obkladů" 88,78*1,1		97,658		
242	K	781774119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,090	850,00	8 576,50
	VV		* sokl fasády v. 200 mm				
	VV		"pohled jižní" 20,6*0,2		4,120		
	VV		"pohled východní" 5,0*0,2		1,000		
	VV		"pohled západní" 10,7*0,2		2,140		
	VV		"pohled severní" 14,15*0,2		2,830		
	VV		Součet		10,090		
243	M	59761615a	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 45 do 50ks/m2	m2	11,099	690,00	7 658,31
	VV		* sokl fasády v. 200 mm				
	VV		"pohled jižní" 20,6*0,2*1,1		4,532		
	VV		"pohled východní" 5,0*0,2*1,1		1,100		
	VV		"pohled západní" 10,7*0,2*1,1		2,354		
	VV		"pohled severní" 14,15*0,2*1,1		3,113		
	VV		Součet		11,099		
244	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 820,646	1,50	2 730,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry	16 047,90			
245	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,308	150,00	2 596,20
	VV		* ocelové zárubně				
	VV		"pro dveře ozn. 20/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 21/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 22/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,94*0,2*2		1,976		
	VV		"pro dveře ozn. 23/P - 1600x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,64*0,2		1,128		
	VV		"pro dveře ozn. 24/P - 1500x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,54*0,2*2		2,216		
	VV		"pro dveře ozn. 25/P - 1800x2200 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 6,3*0,2		1,260		
	VV		"pro dveře ozn. 32/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 26/L - 1000x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,04*0,2		1,008		
	VV		"pro dveře ozn. 27/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 28/P - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,74*0,2*2		1,896		
	VV		"pro dveře ozn. 29/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 30/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 31/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		Součet		17,308		
246	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	17,308	150,00	2 596,20
	VV		* ocelové zárubně				
	VV		"pro dveře ozn. 20/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 21/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 22/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,94*0,2*2		1,976		
	VV		"pro dveře ozn. 23/P - 1600x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,64*0,2		1,128		
	VV		"pro dveře ozn. 24/P - 1500x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,54*0,2*2		2,216		
	VV		"pro dveře ozn. 25/P - 1800x2200 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 6,3*0,2		1,260		
	VV		"pro dveře ozn. 32/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 26/L - 1000x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,04*0,2		1,008		
	VV		"pro dveře ozn. 27/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 28/P - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,74*0,2*2		1,896		
	VV		"pro dveře ozn. 29/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 30/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 31/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		Součet		17,308		
247	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,308	150,00	2 596,20
	VV		* ocelové zárubně				
	VV		"pro dveře ozn. 20/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 21/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 22/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,94*0,2*2		1,976		
	VV		"pro dveře ozn. 23/P - 1600x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,64*0,2		1,128		
	VV		"pro dveře ozn. 24/P - 1500x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 5,54*0,2*2		2,216		
	VV		"pro dveře ozn. 25/P - 1800x2200 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 6,3*0,2		1,260		
	VV		"pro dveře ozn. 32/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 26/L - 1000x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,04*0,2		1,008		
	VV		"pro dveře ozn. 27/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 28/P - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,74*0,2*2		1,896		
	VV		"pro dveře ozn. 29/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
	VV		"pro dveře ozn. 30/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 31/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		Součet		17,308		
248	K	783823133a	Penetrační silikátový nátěr hladkých povrchů - sádrovláknitých desek stupně členitosti 1 a 2	m2	35,910	50,00	1 795,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(21,4+5,0+10,5+14,4)*0,7		35,910		
249	K	783827423a	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr povrchů hladkých - sádrovláknitých desek stupně členitosti 1 a 2	m2	35,910	180,00	6 463,80
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(21,4+5,0+10,5+14,4)*0,7		35,910		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				228 404,26
250	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	557,237	30,00	16 717,11
	VV		* NA STROPECH				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 102" 31,93		31,930		
	VV		"m.č. 105" 16,74		16,740		
	VV		"m.č. 108" 17,67		17,670		
	VV		"m.č. 111" 14,76		14,760		
	VV		"m.č. 117" 15,77		15,770		
	VV		"m.č. 121" 16,88		16,880		
	VV		* ZDIVO - OMÍTKY				
	VV		"m.č. 102" (12,75*2+2,85*2)*2,58+1,35*3*0,2-(8,8-4,0)-(4,75-4,0)		75,756		
	VV		"m.č. 103" (1,3*2+1,75*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		15,060		
	VV		"m.č. 104" (2,2*2+1,75*2)*0,58		4,582		
	VV		"m.č. 106" (1,3*2+1,75*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		15,060		
	VV		"m.č. 107" (2,4*2+1,75*2)*0,58		4,814		
	VV		"m.č. 109" (1,3*2+2,3*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		17,590		
	VV		"m.č. 110" (4,7*2+2,3*2)*0,58		8,120		
	VV		"m.č. 113" (2,45*2+1,2*2)*1,08+(0,45*2+1,35*4)*0,2		9,144		
	VV		"m.č. 116" (1,5*2+2,3*2)*2,58+(1,2+1,98*2)*0,3		21,156		
	VV		"m.č. 118" (1,3*2+2,0*2)*2,58		17,028		
	VV		"m.č. 119" (2,2*2+1,6*2)*2,58+(0,45+1,35*2)*0,2		20,238		
	VV		"m.č. 120" (2,15*2+1,55*2)*2,58+1,0*2*0,4		19,892		
	VV		"m.č. 105" (3,6*2+4,65*2)*2,58+1,35*3*0,2		43,380		
	VV		"m.č. 108" (3,8*2+4,65*2)*2,58+1,35*3*0,2		44,412		
	VV		"m.č. 111" (3,6*2+4,1*2)*2,58+1,35*3*0,2		40,542		
	VV		"m.č. 117" (3,8*2+4,15*2)*2,58+1,35*3*0,2		41,832		
	VV		"m.č. 121" (3,6*2+4,45+4,85+0,3+0,65)*2,58+(1,35*8+0,45)*0,2		47,271		
	VV		"odpočet keram. obkladů" -2,39		-2,390		
	VV		Součet		557,237		
251	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	557,237	160,00	89 157,92
	VV		* NA STROPECH				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 102" 31,93		31,930		
	VV		"m.č. 105" 16,74		16,740		
	VV		"m.č. 108" 17,67		17,670		
	VV		"m.č. 111" 14,76		14,760		
	VV		"m.č. 117" 15,77		15,770		
	VV		"m.č. 121" 16,88		16,880		
	VV		* ZDIVO - OMÍTKY				
	VV		"m.č. 102" (12,75*2+2,85*2)*2,58+1,35*3*0,2-(8,8-4,0)-(4,75-4,0)		75,756		
	VV		"m.č. 103" (1,3*2+1,75*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		15,060		
	VV		"m.č. 104" (2,2*2+1,75*2)*0,58		4,582		
	VV		"m.č. 106" (1,3*2+1,75*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		15,060		
	VV		"m.č. 107" (2,4*2+1,75*2)*0,58		4,814		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 109" (1,3*2+2,3*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		17,590		
VV			"m.č. 110" (4,7*2+2,3*2)*0,58		8,120		
VV			"m.č. 113" (2,45*2+1,2*2)*1,08+(0,45*2+1,35*4)*0,2		9,144		
VV			"m.č. 116" (1,5*2+2,3*2)*2,58+(1,2+1,98*2)*0,3		21,156		
VV			"m.č. 118" (1,3*2+2,0*2)*2,58		17,028		
VV			"m.č. 119" (2,2*2+1,6*2)*2,58+(0,45+1,35*2)*0,2		20,238		
VV			"m.č. 120" (2,15*2+1,55*2)*2,58+1,0*2*0,4		19,892		
VV			"m.č. 105" (3,6*2+4,65*2)*2,58+1,35*3*0,2		43,380		
VV			"m.č. 108" (3,8*2+4,65*2)*2,58+1,35*3*0,2		44,412		
VV			"m.č. 111" (3,6*2+4,1*2)*2,58+1,35*3*0,2		40,542		
VV			"m.č. 117" (3,8*2+4,15*2)*2,58+1,35*3*0,2		41,832		
VV			"m.č. 121" (3,6*2+4,45+4,85+0,3+0,65)*2,58+(1,35*8+0,45)*0,2		47,271		
VV			"odpočet keram. obkladů" -2,39		-2,390		
VV			Součet		557,237		
252	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 380,611	20,00	27 612,22
VV			"penetrace pod výmalbu" 1380,611		1 380,611		
253	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 380,611	68,75	94 917,01
VV			* NA SDK PODHLEDECH				
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 103" 2,50		2,500		
VV			"m.č. 104" 3,85		3,850		
VV			"m.č. 106" 2,50		2,500		
VV			"m.č. 107" 4,20		4,200		
VV			"m.č. 109" 3,21		3,210		
VV			"m.č. 110" 10,81		10,810		
VV			"m.č. 113" 3,02		3,020		
VV			"m.č. 116" 3,45		3,450		
VV			"m.č. 118" 2,96		2,960		
VV			"m.č. 119" 3,62		3,620		
VV			"m.č. 120" 3,51		3,510		
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 200" 2,92		2,920		
VV			"m.č. 201" 12,31		12,310		
VV			"m.č. 202" 4,72		4,720		
VV			"m.č. 203" 7,17		7,170		
VV			"m.č. 204" 64,80		64,800		
VV			"m.č. 205" 12,92		12,920		
VV			"m.č. 206" 17,60		17,600		
VV			"m.č. 207" 15,48		15,480		
VV			"m.č. 208" 18,09		18,090		
VV			"m.č. 209" 17,52		17,520		
VV			"m.č. 210" 4,28		4,280		
VV			"m.č. 211" 4,49		4,490		
VV			Mezisoučet		225,930		
VV			* výmalba po vyrovnání stěn stěrkou				
VV			* NA STROPECH - OMÍTKÁCH				
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 102" 31,93		31,930		
VV			"m.č. 105" 16,74		16,740		
VV			"m.č. 108" 17,67		17,670		
VV			"m.č. 111" 14,76		14,760		
VV			"m.č. 117" 15,77		15,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 121" 16,88		16,880		
VV			* NA ZDIVU - OMÍTKÁCH				
VV			"m.č. 102" (12,75*2+2,85*2)*2,58+1,35*3*0,2-(6,41-4,0)-(4,75-4,0)+(2,85+1,9+2,25*4)*0,4		83,646		
VV			"m.č. 103" (1,3*2+1,75*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		15,060		
VV			"m.č. 104" (2,2*2+1,75*2)*0,58		4,582		
VV			"m.č. 106" (1,3*2+1,75*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		15,060		
VV			"m.č. 107" (2,4*2+1,75*2)*0,58		4,814		
VV			"m.č. 109" (1,3*2+2,3*2)*2,3+(1,05+2,05*2)*0,2		17,590		
VV			"m.č. 110" (4,7*2+2,3*2)*0,58		8,120		
VV			"m.č. 113" (2,45*2+1,2*2)*1,08+(0,45*2+1,35*4)*0,2		9,144		
VV			"m.č. 116" (1,5*2+2,3*2)*2,58+(1,2+1,98*2)*0,3		21,156		
VV			"m.č. 118" (1,3*2+2,0*2)*2,58		17,028		
VV			"m.č. 119" (2,2*2+1,6*2)*2,58+(0,45+1,35*2)*0,2		20,238		
VV			"m.č. 120" (2,15*2+1,55*2)*2,58+1,0*2*0,4		19,892		
VV			"m.č. 105" (3,6*2+4,65*2)*2,58+1,35*3*0,2		43,380		
VV			"m.č. 108" (3,8*2+4,65*2)*2,58+1,35*3*0,2		44,412		
VV			"m.č. 111" (3,6*2+4,1*2)*2,58+1,35*3*0,2		40,542		
VV			"m.č. 117" (3,8*2+4,15*2)*2,58+1,35*3*0,2		41,832		
VV			"m.č. 121" (3,6*2+4,45+4,85+0,3+0,65)*2,58+(1,35*8+0,45)*0,2		47,271		
VV			"odpočet keram. obkladů" -2,39		-2,390		
VV			Mezisoučet		565,127		
VV			* NA ZDIVU - OMÍTKÁCH				
VV			* 2. NP				
VV			"chodba navazující na spoj. krček" (2,05+0,65+2,1+1,3+2,0)*3,0+(1,8+2,1*2)*0,4		26,700		
VV			1,35*3*0,4		1,620		
VV			"schodišťový prostor" 50,4		50,400		
VV			"m.č. 200" (1,85*2+1,58*2)*3,0		20,580		
VV			"m.č. 201" (3,4*2+2,02*2-1,2+0,2+0,25)*3,0		30,270		
VV			"m.č. 202" (2,95*2+1,6*2)*3,0		27,300		
VV			"m.č. 203" (2,35*2+3,05*2)*3,0+1,35*3*0,4		34,020		
VV			"m.č. 204" (7,7*2+9,7*2+0,6*2)*3,0+1,35*6*0,4		111,240		
VV			"odpočet keram. obkladů" -2,55		-2,550		
VV			"m.č. 205" (5,5*2+2,0*2)*3,0+(2,8+2,25*2+2,0+2,2*2)*0,4		50,480		
VV			-(2,0*2,2+2,8*2,25-4,0*2)		-2,700		
VV			"m.č. 206" (3,6*2+4,8*2+0,2)*3,0+1,35*3*0,4		52,620		
VV			"m.č. 207" (3,15+1,787+0,97+2,0+3,543+2,503)*3,0		41,859		
VV			"m.č. 208" (3,8*2+4,8*2)*3,0+1,35*3*0,4		53,220		
VV			"m.č. 209" (3,6*2+4,8*2+0,15)*3,0+1,35*6*0,4+(0,45+1,35*2)*0,2		54,720		
VV			"m.č. 210" (2,0*3+0,9*2+1,674+2,2+0,723)*3,0		37,191		
VV			"odpočet ker. obkladů" -(10,74+11,10)		-21,840		
VV			"m.č. 211" (3,1+2,186+3,45+0,712)*3,0		28,344		
VV			"odpočet ker. obkladů" -3,92		-3,920		
VV			Mezisoučet		589,554		
VV			Součet		1 380,611		
D 790 Ostatní konstrukce a práce							56 482,75
254	K	790-000014	D+M - fotoluminiscenční značky 300x150 mm pro označení požárního úseku ze samolepící fólie z fotoluminiscenčního plastu	kus	16,000	120,00	1 920,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 16		16,000		
255	K	790-000015	D+M - autonomní hlásič kouře dle ČSN 14 604, bateriové napájení	kus	5,000	594,55	2 972,75
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
256	K	790-000016	D+M, požární přenosný hasicí přístroj práškový P6 o hasící schopností 34 A, hmotnost 6 kg včetně revize a označujících tabulek	ks	4,000	1 410,00	5 640,00
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		"hasicí přístroj práškový P6Th - 34 A" 4		4,000		
	VV		* nebo SPB s hasební schopností 113B				
257	K	790-000017	z11, D+M - půdní výlez 600x600 mm s Al skládacími schody a SDK podhledem s požární odolností EI 30	kus	2,000	22 975,00	45 950,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 2		2,000		
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
258	K	21-M 0001	D+M, elektroinstalace - silnoproud_včetně stavebních přípomocí - celkový systém je propojen se SO 03 a celková cena je v objektu SO 03 pro oba objekty !!!	soub	0,000	0,00	0,00
259	K	21-M 0002	D+M, elektroinstalace - slaboproud_včetně stavebních přípomocí - celkový systém je propojen se SO 03 a celková cena je v objektu SO 03 pro oba objekty !!!	soub	0,000	0,00	0,00
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00
260	K	24-M 00001	Vzduchotechnika = celkový systém VZT je propojen se SO 03 a položka D+M VZT je v objektu SO 03 pro oba objekty !!!	soub	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

003 - SO.03 NOVÝ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

35 326 880,36

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

35 326 880,36

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

5 299 032,05

Cena s DPH

v CZK

40 625 912,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

003 - SO.03 NOVÝ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 326 880,36

HSV - Práce a dodávky HSV

15 318 940,77

1 - Zemní práce	3 421 758,27
22 - Zakládání - vrty	1 525 705,25
27 - Zakládání - základy	1 943 639,60
31 - Zdi pozemních staveb	2 464 840,91
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	32 197,40
38 - Různé kompletní konstrukce	45 083,38
34 - Stěny a příčky	296 192,53
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	1 722 509,78
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	82 000,80
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	337 016,72
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 449 276,68
62 - Úprava povrchů vnější	248 882,25
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	285 490,03
64 - Osazování výplní otvorů	135 761,15
94 - Lešení a stavební výtahy	228 145,46

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	52 689,20
96 - Bourání konstrukcí	90 430,00
997 - Přesun sutě	225 824,76
998 - Přesun hmot	731 496,60
PSV - Práce a dodávky PSV	14 405 453,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	516 075,17
713 - Izolace tepelné	675 715,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 922 522,81
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 643,23
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 311,30
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	13 013,00
727 - Požární ochrana	320 436,00
731 - Ústřední vytápění	2 251 182,43
761 - Konstrukce prosvětlovací	152 569,12
762 - Konstrukce tesařské	318 056,15
763 - Konstrukce suché výstavby	398 934,37
764 - Konstrukce klempířské	109 026,19
765 - Krytina skládaná	497 038,10
766 - Konstrukce truhlářské	883 983,77
767 - Konstrukce zámečnické	2 298 522,29
771 - Podlahy z dlaždic	842 190,79
776 - Podlahy povlakové	236 742,38
781 - Dokončovací práce - obklady	480 436,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 865,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	195 237,75
790 - Ostatní konstrukce a práce	1 228 951,85
M - Práce a dodávky M	5 602 485,96
21-M - Elektromontáže	3 494 639,56
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	2 107 846,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

003 - SO.03 NOVÝ OBJEKT DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 35 326 880,36

D HSV Práce a dodávky HSV 15 318 940,77

D 1 Zemní práce 3 421 758,27

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	12,000	120,00	1 440,00
VV "křoviny budou předány investorovi k dalšímu použití" 12,0					12,000		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 440,000	50,00	122 000,00
VV "čerpání vody během zakládání" 2440					2 440,000		
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	492,000	25,00	12 300,00
VV "sejmutí ornice" 492,0					492,000		
4	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	619,500	320,00	198 240,00
VV "stavební jáma pro založení objektu" 2065,0*0,3					619,500		
5	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	206,500	900,00	185 850,00
VV "stavební jáma pro založení objektu" 2065,0*0,1					206,500		
6	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 239,000	420,00	520 380,00
VV "stavební jáma pro založení objektu" 2065,0*0,6					1 239,000		
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	290,600	100,00	29 060,00
VV (21,45+12,5+2,6+19,1+8+9)*4					290,600		
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	290,600	35,00	10 171,00
VV (21,45+12,5+2,6+19,1+8+9)*4					290,600		
9	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2 065,000	65,00	134 225,00
VV "stavební jáma pro založení objektu" 2065,0					2 065,000		
10	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2 065,000	15,00	30 975,00
VV "stavební jáma pro založení objektu" 2065,0					2 065,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,400	40,00	3 936,00
	VV		"odvoz ornice na meziskládku" 492,0*0,2		98,400		
12	K	162251122a	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 až 5	m3	1 718,800	50,00	85 940,00
	VV		"odvoz výkopku pro zásypy na meziskládku" 859,4		859,400		
	VV		"zpětný odvoz výkopku na zásypy" 859,4		859,400		
	VV		Součet		1 718,800		
13	K	162751137a	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 až 5	m3	1 205,600	280,00	337 568,00
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku" (619,5+206,5+1239,0)-859,4		1 205,600		
14	K	162751139a	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 až 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 112,000	15,00	361 680,00
	VV		"odvoz výkopku na skládku - celkem 30 km" 1205,6*(30-10)		24 112,000		
15	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	141,244	280,00	39 548,32
	VV		* odvoz přebytečného výkopku na skládku - z vrtů pro piloty				
	VV		"piloty P1 - 18 ks" 9,8*18*3,14*0,45*0,45		112,164		
	VV		"piloty P2 - 2 ks" 9,8*2*3,14*0,45*0,45		12,463		
	VV		"piloty P3 - 6 ks" 9,8*6*3,14*0,3*0,3		16,617		
	VV		Součet		141,244		
16	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 824,880	20,00	56 497,60
	VV		"odvoz výkopku na skládku - celkem 30 km" 141,244*(30-10)		2 824,880		
17	K	167151112a	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 až 5 přes 100 m3	m3	859,400	60,00	51 564,00
	VV		"nakládání výkopku na meziskládce určeného na zásypy" 859,4		859,400		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 424,319	350,00	848 511,65
	VV		"přebytečný výkopek" (1205,6+141,244)*1,8		2 424,319		
19	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	114,241	400,00	45 696,40
	VV		* zásyp mezi základovými trámy				
	VV		(2,075+2,1+2,0*2+1,85*2)*6,275*0,6		44,709		
	VV		(2,25+2,225)*2,975*0,6		7,988		
	VV		(2,25+2,225)*2,9*0,6		7,787		
	VV		18,7*1,975*0,6		22,160		
	VV		0,4*1,63*0,6		0,391		
	VV		1,9*1,9*0,6		2,166		
	VV		8,0*1,75*0,6		8,400		
	VV		2,86*1,9*0,6		3,260		
	VV		6,29*1,85*0,6		6,982		
	VV		4,2*1,15*0,6+7,5		10,398		
	VV		Součet		114,241		
20	M	58344171	štěrkodrtí frakce 0/32	t	228,482	650,00	148 513,30
	VV		"dodávka štěrkodrtě na zásypy" 114,241*2		228,482		
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	859,400	230,00	197 662,00
	VV		"zásypy stavební jámy po obvodu suterénního zdiva" 859,4		859,400		
D	22		Zakládání - vrty				1 525 705,25
22	K	214500211a	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím DN 150 štěrkopískem v přes 300 do 550 mm včetně obalení balu netkanou textilií a včetně zaústění do kanalizační šachty BŠ3	m	82,000	140,00	11 480,00
	VV		"viz výkr. základů" 82,0		82,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	43,050	840,00	36 162,00
	VV		"viz výkr. základů" 82,0*0,5*0,5*2*1,05		43,050		
24	K	226212216	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina VI	m	58,800	1 687,50	99 225,00
	VV		* zajištění stavební jámy od SO 02 pilotovou stěnou				
	VV		"piloty P3 - 6 ks" 9,8*6		58,800		
25	K	226213216	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina VI	m	196,000	2 025,00	396 900,00
	VV		* zajištění stavební jámy od SO 02 pilotovou stěnou				
	VV		"piloty P1 - 18 ks" 9,8*18		176,400		
	VV		"piloty P2 - 2 ks" 9,8*2		19,600		
	VV		Součet		196,000		
26	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	58,800	562,50	33 075,00
	VV		* zajištění stavební jámy od SO 02 pilotovou stěnou				
	VV		"piloty P3 - 6 ks" 9,8*6		58,800		
27	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	196,000	562,50	110 250,00
	VV		* zajištění stavební jámy od SO 02 pilotovou stěnou				
	VV		"piloty P1 - 18 ks" 9,8*18		176,400		
	VV		"piloty P2 - 2 ks" 9,8*2		19,600		
	VV		Součet		196,000		
28	M	58932931	beton C 25/30 XC2	m3	155,368	3 375,00	524 367,00
	VV		* zajištění stavební jámy od SO 02 pilotovou stěnou				
	VV		"piloty P1 - 18 ks" 9,8*18*3,14*0,45*0,45*1,1		123,380		
	VV		"piloty P2 - 2 ks" 9,8*2*3,14*0,45*0,45*1,1		13,709		
	VV		"piloty P3 - 6 ks" 9,8*6*3,14*0,3*0,3*1,1		18,279		
	VV		Součet		155,368		
29	K	231611117	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 11 375	t	9,311	33 750,00	314 246,25
	VV		* viz Stavebně konstrukční řešení				
	VV		"piloty P1 - 18 ks" 7,09		7,090		
	VV		"piloty P2 - 2 ks" 0,988		0,988		
	VV		"piloty P3 - 6 ks" 1,233		1,233		
	VV		Součet		9,311		
D	27		Zakládání - základy				1 943 639,60
30	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	30,572	4 200,00	128 402,40
	VV		* skl. S5, S15				
	VV		"podkladní beton" (21,0*11,25+12,0*7,45-4,61*1,5-2,2*3,375)*0,1		31,131		
	VV		"odpočet ZD1" -3,85*2,9*0,1		-1,117		
	VV		"podkladní beton ZD1" 3,85*2,9*0,05		0,558		
	VV		Součet		30,572		
31	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	147,450	4 300,00	634 035,00
	VV		* skl. S5, S15				
	VV		"základová deska" (21,0*11,25+12,0*7,45-4,61*1,5-2,2*3,375)*0,35		108,959		
	VV		"odpočet ZD1" -3,25*2,6*0,35		-2,958		
	VV		"základová deska ZD1" 3,85*2,9*0,2		2,233		
	VV		"dno výtahové šachty - deska" 3,25*2,6*0,25		2,113		
	VV		* horní deska nad základ. trámy tl. 150 mm				
	VV		(19,55*9,45+7,39*2,6+1,9*4,6+8,8*4,75-3,25*2,2)*0,15		37,103		
	VV		Součet		147,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	39,890	600,00	23 934,00
	VV		* základová deska				
	VV		(21,0+11,25+18,8+2,6+4,61+1,5+7,39+7,45)*0,35		26,110		
	VV		"základová deska ZD1" (3,85+2,9*2)*0,2		1,930		
	VV		* horní deska nad základ. trámy tl. 150 mm				
	VV		(19,55+9,45+19,5+2,0+3,41+2,7+7,39+7,35+3,25+2,2*2)*0,15		11,850		
	VV		Součet		39,890		
33	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	39,890	100,00	3 989,00
	VV		* základová deska				
	VV		(21,0+11,25+18,8+2,6+4,61+1,5+7,39+7,45)*0,35		26,110		
	VV		"základová deska ZD1" (3,85+2,9*2)*0,2		1,930		
	VV		* horní deska nad základ. trámy tl. 150 mm				
	VV		(19,55+9,45+19,5+2,0+3,41+2,7+7,39+7,35+3,25+2,2*2)*0,15		11,850		
	VV		Součet		39,890		
34	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,918	40 000,00	356 720,00
	VV		* viz Stavebně konstrukční řešení				
	VV		"spodní výztuž základové desky" 5,341		5,341		
	VV		"horní výztuž základové desky" 2,940		2,940		
	VV		"základová deska ZD1" 0,298		0,298		
	VV		"dno výtahové šachty (včetně stěn)" 0,339		0,339		
	VV		Součet		8,918		
35	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,245	40 000,00	209 800,00
	VV		* skl. S5, S15				
	VV		"sít' KARI 150/8x150/8 mm = 5,398 kg/m2				
	VV		"podkladní beton" (21,0*11,25+12,0*7,45-4,61*1,5-2,2*3,375)*1,15*0,005398		1,933		
	VV		* viz Stavebně konstrukční řešení				
	VV		"sv. sít' 150/8x150/8 mm - deska tl. 150 mm" 3,312		3,312		
	VV		Součet		5,245		
36	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	54,629	4 300,00	234 904,70
	VV		"základový práh ZPR1" 12,6*0,6*0,5		3,780		
	VV		"základový práh ZPR2" 9,65*0,9*0,5		4,343		
	VV		"základové trámy ZT1" 7,05*0,4*0,6*7		11,844		
	VV		"základové trámy ZT2, ZT3" 108,9*0,4*0,6		26,136		
	VV		"základové trámy ZT4, ZT5" 10,3*0,2*0,6		1,236		
	VV		"základové trámy ZT6, ZT7" 17,0*0,55*0,6		5,610		
	VV		"stěny dna výtahové šachty" (3,25*0,3+2,2*2*0,25+3,25*0,1)*0,7		1,680		
	VV		Součet		54,629		
37	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	258,505	750,00	193 878,75
	VV		"základový práh ZPR1" 12,6*2*0,5+0,6*0,5		12,900		
	VV		"základový práh ZPR2" 9,65*2*0,5+0,9*0,5		10,100		
	VV		"základové trámy ZT1" 7,05*2*0,6*7		59,220		
	VV		"základové trámy ZT2, ZT3" 108,9*2*0,6		130,680		
	VV		"základové trámy ZT4, ZT5" 10,3*2*0,6		12,360		
	VV		"základové trámy ZT6, ZT7" 17,0*2*0,6		20,400		
	VV		"stěny dna výtahové šachty" (3,25+2,6*2+2,2*2+2,75*2)*0,7		12,845		
	VV		Součet		258,505		
38	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	258,505	150,00	38 775,75
	VV		"základový práh ZPR1" 12,6*2*0,5+0,6*0,5		12,900		
	VV		"základový práh ZPR2" 9,65*2*0,5+0,9*0,5		10,100		
	VV		"základové trámy ZT1" 7,05*2*0,6*7		59,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"základové trámy ZT2, ZT3" 108,9*2*0,6		130,680		
	VV		"základové trámy ZT4, ZT5" 10,3*2*0,6		12,360		
	VV		"základové trámy ZT6, ZT7" 17,0*2*0,6		20,400		
	VV		"stěny dna výtahové šachty" (3,25+2,6*2+2,2*2+2,75*2)*0,7		12,845		
	VV		Součet		258,505		
39	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,980	40 000,00	119 200,00
	VV		* viz Stavebně konstrukční řešení				
	VV		"výztuž základových prahů ZPR1, ZPR2" 0,637		0,637		
	VV		"výztuž základových trámů ZT1 až ZT7" 2,343		2,343		
	VV		Součet		2,980		
D	31		Zdi pozemních staveb				2 464 840,91
40	K	311113152	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	30,393	1 355,00	41 182,52
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* nosné zdivo 1. PP				
	VV		"stěna STO.5" 1,45*3,75+1,4*1,25		7,188		
	VV		"stěna STO.10" 7,8*2,75+1,3*1,35		23,205		
	VV		Součet		30,393		
41	K	311113153	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	27,446	1 580,00	43 364,68
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* nosné zdivo 1. PP				
	VV		"stěna STO6" 3,7*2,9		10,730		
	VV		* nosné zdivo 1. NP				
	VV		"stěna ST1.1" 2,8*2,72		7,616		
	VV		* nosné zdivo 2. NP				
	VV		"stěna ST2.1" 2,8*3,25		9,100		
	VV		Součet		27,446		
42	K	311113154	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	108,232	1 840,00	199 146,88
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* nosné zdivo 1. PP				
	VV		"stěna STO.2" 19,15*2,90		55,535		
	VV		"stěna STO.3" 2,5*2,75		6,875		
	VV		"stěna STO.7" 3,25*2,71		8,808		
	VV		* nosné zdivo 1. NP				
	VV		"stěna ST1.2" 3,1*2*2,72		16,864		
	VV		* nosné zdivo 2. NP				
	VV		"stěna ST2.2" 3,1*2*3,25		20,150		
	VV		Součet		108,232		
43	K	311113155	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	233,029	2 360,00	549 948,44
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* nosné zdivo 1. PP				
	VV		"stěna STO.1" 51,35*2,75+5,4*1,75		150,663		
	VV		"stěna STO.4" 9,8*2,5		24,500		
	VV		"stěna STO.8" 3,0*2,25+1,3*(0,57+0,25)		7,816		
	VV		"stěna STO.11" 18,2*2,75		50,050		
	VV		Součet		233,029		
44	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	66,264	1 260,00	83 492,64
	VV		* vnitřní nosné zdivo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* 2. NP				
	VV		(19,5+6,3)*3,0		77,400		
	VV		-1,2*2,02*4		-9,696		
	VV		"odpočet překladů" -1,5*4*0,24		-1,440		
	VV		Součet		66,264		
45	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	59,040	1 320,00	77 932,80
	VV		* vnitřní nosné zdivo				
	VV		* 1. NP				
	VV		(19,5+6,3)*2,72		70,176		
	VV		-1,2*2,02*4		-9,696		
	VV		"odpočet překladů" -1,5*4*0,24		-1,440		
	VV		Součet		59,040		
46	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	227,008	2 250,00	510 768,00
	VV		* obvodové zdivo				
	VV		* 1. NP				
	VV		* (odpočet 1 zakládací řady)				
	VV		(19,95+8,55+19,95)*2,48		120,156		
	VV		-(1,35*1,35*7+2,0*2,13)		-17,018		
	VV		"odpočet překladů" -(1,75*7+2,5)*0,24		-3,540		
	VV		* 2. NP				
	VV		(19,95+8,55+19,95)*3,0		145,350		
	VV		-1,35*1,35*8		-14,580		
	VV		"odpočet překladů" -1,75*8*0,24		-3,360		
	VV		Součet		227,008		
47	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	46,450	200,00	9 290,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"založení 1 řady obvodového zdiva" 19,95+8,55+19,95-2,0		46,450		
48	K	311272331a	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm - podezdívka pod desky PZD	m3	2,500	5 100,00	12 750,00
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"podezdívka zásobníku na pelety - montáž ve spádu 45 st." 2,5		2,500		
49	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,015	4 300,00	8 664,50
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. PP				
	VV		"stěna STO.9" 3,25*3,83*0,1		1,245		
	VV		* 1. NP				
	VV		"stěna ST1.3" (2,2*2,72-1,44*2,24)*0,1		0,276		
	VV		* 2. NP				
	VV		"stěna ST2.3" (2,2*3,7-1,44*2,22)*0,1		0,494		
	VV		Součet		2,015		
50	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	40,298	750,00	30 223,50
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. PP				
	VV		"stěna STO.9" 3,25*3,83*2		24,895		
	VV		* 1. NP				
	VV		"stěna ST1.3" (2,2*2,72-1,44*2,24)*2		5,517		
	VV		* 2. NP				
	VV		"stěna ST2.3" (2,2*3,7-1,44*2,22)*2		9,886		
	VV		Součet		40,298		
51	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	40,298	150,00	6 044,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. PP				
	VV		"stěna STO.9" 3,25*3,83*2		24,895		
	VV		* 1. NP				
	VV		"stěna ST1.3" (2,2*2,72-1,44*2,24)*2		5,517		
	VV		* 2. NP				
	VV		"stěna ST2.3" (2,2*3,7-1,44*2,22)*2		9,886		
	VV		Součet		40,298		
52	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	8,299	40 000,00	331 960,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"výztuž stěny STO.1, STO.2" 3,893		3,893		
	VV		"výztuž stěny STO.3, STO.4" 0,675		0,675		
	VV		"výztuž stěny STO.5" 0,147		0,147		
	VV		"výztuž stěny STO.6, STO.7" 0,338		0,338		
	VV		"výztuž stěny STO.8" 0,204		0,204		
	VV		"výztuž stěny STO.9" 0,26752		0,268		
	VV		"výztuž stěny STO.10, STO.11" 1,45		1,450		
	VV		"výztuž stěny ST1.1, ST1.2" 0,417		0,417		
	VV		"výztuž stěny ST1.3" 0,025		0,025		
	VV		"výztuž stěny ST2.1, ST2.2" 0,475		0,475		
	VV		"výztuž stěny ST2.3" 0,035		0,035		
	VV		"rohové příložky RPO.1, RPO.2" 0,285		0,285		
	VV		"rohové příložky RPO.3, RPO.4" 0,087		0,087		
	VV		Součet		8,299		
53	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,272	40 000,00	10 880,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"výztuž stěny STO.9 - síť 8/150x5/150" 0,155		0,155		
	VV		"výztuž stěny ST1.3 - síť 8/150x5/150" 0,045		0,045		
	VV		"výztuž stěny ST2.3 - síť 8/150x5/150" 0,072		0,072		
	VV		Součet		0,272		
54	K	314272500	Komínové těleso betonové s integrovanou izolací dvouprůduchové s izostatickými vložkami D 18/20 cm v 3 m	soubor	2,000	80 000,00	160 000,00
	VV		"od 1. PP" 2		2,000		
55	K	314272514	Příplatek ke komínovému tělesu dvouprůduchovému betonovému s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 18/20 cm ZKD 1 m výšky	m	18,500	8 600,00	159 100,00
	VV		"od 1. PP až nad střešní plášť" (12,25-3,0)*2		18,500		
56	K	314272526	Komínový plášť imitace obezdění pro dvouprůduchový betonový komín vložky 14/20, 16/20, 18/20 cm v 1,50 m včetně krycí desky	kus	2,000	36 000,00	72 000,00
	VV		"nadstřešní část" 2		2,000		
57	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	13,000	560,00	7 280,00
	VV		* D+M				
	VV		"1. PP" 3		3,000		
	VV		"1. NP" 4		4,000		
	VV		"2. NP" 6		6,000		
	VV		Součet		13,000		
58	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	43,000	650,00	27 950,00
	VV		* D+M				
	VV		"1. PP" 19		19,000		
	VV		"1. NP" 12		12,000		
	VV		"2. NP" 12		12,000		
	VV		Součet		43,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	75,000	790,00	59 250,00
	VV		* D+M				
	VV		"1. NP" 35		35,000		
	VV		"2. NP" 40		40,000		
	VV		Součet		75,000		
60	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	VV		* D+M				
	VV		"1. PP" 3		3,000		
61	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	5,000	1 140,00	5 700,00
	VV		* D+M				
	VV		"1. PP" 4		4,000		
	VV		"2. NP" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
62	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	10,000	1 430,00	14 300,00
	VV		* D+M				
	VV		"1. NP" 6		6,000		
	VV		"2. NP" 4		4,000		
	VV		Součet		10,000		
63	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,378	12 000,00	4 536,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. PP				
	VV		"stěna STO.8 - 3x U80 - 1700 mm" 0,04412		0,044		
	VV		"stěna STO.9 - 4x HEB100 - 3200 mm" 0,26752		0,268		
	VV		"stěna STO.10 - 2x U80 - 1700 mm" 0,02941		0,029		
	VV		* viz kladečský plán 1. PP				
	VV		"L100/100/8 mm - 1000 mm, ks 2" 0,0122*2		0,024		
	VV		"L100/100/8 mm - 1100 mm, ks 1" 0,0122*1,1		0,013		
	VV		Součet		0,378		
64	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,080	35 000,00	2 800,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. PP				
	VV		"stěna STO.8 - 3x U80 - 1700 mm" 0,04412*1,08		0,048		
	VV		"stěna STO.10 - 2x U80 - 1700 mm" 0,02941*1,08		0,032		
	VV		Součet		0,080		
65	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,289	35 000,00	10 115,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. PP				
	VV		"stěna STO.9 - 4x HEB100 - 3200 mm" 0,26752*1,08		0,289		
66	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	0,040	35 000,00	1 400,00
	VV		* viz kladečský plán 1. PP				
	VV		"L100/100/8 mm - 1000 mm, ks 2" 0,0122*2*1,08		0,026		
	VV		"L100/100/8 mm - 1100 mm, ks 1" 0,0122*1,1*1,08		0,014		
	VV		Součet		0,040		
67	K	317941121a	D+M, ocelový rám v žb stěně včetně kotvení do žb stropní desky pomocí HILTI HIT-HY200, M12	kg	177,780	100,00	17 778,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. NP - stěna ST1.3				
	VV		"2x P10 - 150x100 mm" 2,40		2,400		
	VV		"2x U100 - 2910 mm" 61,69		61,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1x U100 - 1440 mm" 15,26		15,260		
	VV		Mezisoučet		79,350		
	VV		* 2. NP - stěna ST2.3				
	VV		"2x P10 - 150x100 mm" 2,40		2,400		
	VV		"2x U100 - 3810 mm" 80,77		80,770		
	VV		"1x U100 - 1440 mm" 15,26		15,260		
	VV		Mezisoučet		98,430		
	VV		Součet		177,780		
68	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L od č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,033	11 500,00	379,50
	VV		* viz kladečský plán 1. PP				
	VV		"I 140 - 2300 mm, ks 1" 0,0144*2,3		0,033		
69	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,036	35 000,00	1 260,00
	VV		* viz kladečský plán 1. PP				
	VV		"I 140 - 2300 mm, ks 1" 0,0144*2,3*1,08		0,036		
70	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm	m	31,250	75,00	2 343,75
	VV		* D+M				
	VV		"1. NP" 1,75*7+2,5		14,750		
	VV		"2. NP" 1,75*8+2,5		16,500		
	VV		Součet		31,250		
D	33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				32 197,40
71	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,607	4 600,00	7 392,20
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. NP				
	VV		"sloup S1.1" 0,3*0,4*1,135		0,136		
	VV		"sloup S1.2" 0,3*0,4*1,166		0,140		
	VV		"sloup S1.3" 0,4*0,4*1,674		0,268		
	VV		"sloup S1.4" 0,4*0,4*1,289		0,206		
	VV		* 2. NP				
	VV		"sloup S2.1" 0,3*0,4*3,0		0,360		
	VV		"sloup S2.2" 0,4*0,4*3,107		0,497		
	VV		Součet		1,607		
72	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	17,132	900,00	15 418,80
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. NP				
	VV		"sloup S1.1" (0,3*2+0,4*2)*1,135		1,589		
	VV		"sloup S1.2" (0,3*2+0,4*2)*1,166		1,632		
	VV		"sloup S1.3" 0,4*4*1,674		2,678		
	VV		"sloup S1.4" 0,4*4*1,289		2,062		
	VV		* 2. NP				
	VV		"sloup S2.1" (0,3*2+0,4*2)*3,0		4,200		
	VV		"sloup S2.2" 0,4*4*3,107		4,971		
	VV		Součet		17,132		
73	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	17,132	200,00	3 426,40
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* 1. NP				
	VV		"sloup S1.1" (0,3*2+0,4*2)*1,135		1,589		
	VV		"sloup S1.2" (0,3*2+0,4*2)*1,166		1,632		
	VV		"sloup S1.3" 0,4*4*1,674		2,678		
	VV		"sloup S1.4" 0,4*4*1,289		2,062		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* 2. NP				
	VV		"sloup S2.1" (0,3*2+0,4*2)*3,0		4,200		
	VV		"sloup S2.2" 0,4*4*3,107		4,971		
	VV		Součet		17,132		
74	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,149	40 000,00	5 960,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"výztuž sloupů S1.1, S1.2" 0,04		0,040		
	VV		"výztuž sloupů S1.3, S1.4" 0,039		0,039		
	VV		"výztuž sloupů S2.1, S2.2" 0,07		0,070		
	VV		Součet		0,149		
D	38		Různé kompletní konstrukce				45 083,38
75	K	389381001a	Dobetonávky podezdívky včetně bednění a odbednění	m3	0,500	8 500,00	4 250,00
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"dobetonávky podezdívky zásobníku na pelety" 0,5		0,500		
76	K	411121221a	Montáž prefabrikovaných ŽB stěn ze stropních desek dl do 900 mm	kus	34,000	220,00	7 480,00
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"stěny zásobníku na pelety - montáž mezi ocel. profily" 34		34,000		
77	M	59341210a	deska stropní plná PZD 900x300x60 mm	kus	34,340	293,75	10 087,38
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"stěny zásobníku na pelety - montáž mezi ocel. profily" 34*1,01		34,340		
78	K	411121232a	Montáž prefabrikovaných ŽB stěn ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	8,000	260,00	2 080,00
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"stěny zásobníku na pelety - montáž mezi ocel. profily" 8		8,000		
79	K	411121232b	Montáž prefabrikovaných ŽB stěn ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm - ve spádu 45 st. na podezdívce včetně seříznutí do daného úhlu	kus	20,000	360,00	7 200,00
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"stěny zásobníku na pelety - montáž ve spádu 45 st. na podezdívce z tvárnic YTONG" 20		20,000		
80	M	59341219a	deska stropní plná PZD 1500x300x80mm	kus	31,080	450,00	13 986,00
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"stěny zásobníku na pelety - montáž mezi ocel. profily" 8*1,01		8,080		
	VV		"stěny zásobníku na pelety - montáž ve spádu 45 st. na podezdívce z tvárnic YTONG" 20*1,15		23,000		
	VV		Součet		31,080		
D	34		Stěny a příčky				296 192,53
81	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	87,516	742,00	64 936,87
	VV		* 1. PP				
	VV		(4,65+2,9+2,3+1,9+2,025+1,7)*2,9		44,878		
	VV		-(0,9+0,8*2+0,7*2+1,5)*1,97		-10,638		
	VV		1,45*2,71-0,8*1,97+6,3		8,654		
	VV		"odpočet překladů" -1,25*2*0,24		-0,600		
	VV		* 1. NP				
	VV		(2,3*3+2,0*2)*2,72		29,648		
	VV		-(0,8+0,9*3)*1,97		-6,895		
	VV		-1,9*2,25		-4,275		
	VV		"odpočet překladů" -(1,25*4+2,5)*0,24		-1,800		
	VV		* 2. NP				
	VV		(2,3*4+2,0*3)*3,0		45,600		
	VV		-(0,8+0,9*5)*1,97		-10,441		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-1,9*2,25		-4,275		
	VV		"odpočet překladů" -(1,25*6+2,25)*0,24		-2,340		
	VV		Součet		87,516		
82	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	217,931	776,00	169 114,46
	VV		* 1. PP				
	VV		6,325*3*2,9		55,028		
	VV		1,85*2,75-1,35*1,35		3,265		
	VV		* 1. NP				
	VV		(6,3-0,8+6,3*2+2,65*3)*2,72		70,856		
	VV		(1,0*2,72-0,7*1,97)*2		2,682		
	VV		* 2. NP				
	VV		(6,3-0,8+6,3*2+2,65*4)*3,0		86,100		
	VV		Součet		217,931		
83	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	143,390	80,00	11 471,20
	VV		"1. PP" 2,9*10+2,71		31,710		
	VV		"1. NP" 2,72*19		51,680		
	VV		"2. NP" 3,0*20		60,000		
	VV		Součet		143,390		
84	K	346271114	Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm	m2	50,670	820,00	41 549,40
	VV		* 1. PP - skl. S16				
	VV		(2,45+7,39+7,05)*3,0		50,670		
85	K	346271129	Příplatek k přizdívkám za ochranu izolace zaléváním maltou	m2	50,670	180,00	9 120,60
	VV		* 1. PP - skl. S16				
	VV		(2,45+7,39+7,05)*3,0		50,670		
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				1 722 509,78
86	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	109,465	4 300,00	470 699,50
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* deska stropu 1. PP				
	VV		"tl. 230 mm" (19,88*9,31+2,15*1,95-0,85*2,355-0,4*0,4*2)*0,23		42,999		
	VV		"tl. 200 mm" 8,8*2,45*0,2		4,312		
	VV		"tl. 150 mm" (10,0*2,0+8,35*1,65+2,9*1,2)*0,15		5,589		
	VV		"deska VZT kanálu tl. 180 mm" (4,545*2,45+2,92*1,75)*0,18		2,924		
	VV		"dobetonování po obvodě nosných zdí" 5,74		5,740		
	VV		Mezisoučet		61,564		
	VV		* deska stropu 1. NP				
	VV		"tl. 230 mm" (21,95*9,45+3,1*1,3-2,0*0,15-0,4*0,8*2-0,92*2,45)*0,23		47,901		
	VV		Mezisoučet		47,901		
	VV		Součet		109,465		
87	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	428,573	600,00	257 143,80
	VV		* deska stropu 1. PP				
	VV		"tl. 230 mm" 19,15*6,325+18,63*2,025+1,9*1,65-0,4*0,4*2		161,665		
	VV		"tl. 230 mm" (19,88*2+6,955+0,85*2+2,355+7,05+2,15+1,95+2,15)*0,23		14,736		
	VV		"tl. 200 mm" 8,0*1,75		14,000		
	VV		"tl. 200 mm" (2,0+8,8+2,0+5,15)*0,2		3,590		
	VV		"deska VZT kanálu tl. 180 mm" 4,145*1,85+2,92*1,15		11,026		
	VV		"deska VZT kanálu tl. 180 mm" (2,45+4,545+5,47+1,75)*0,18		2,559		
	VV		"dobetonování po obvodě nosných zdí" 27,7		27,700		
	VV		Mezisoučet		235,276		
	VV		* deska stropu 1. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"tl. 230 mm" 19,25*6,3+21,03*2,0+2,0*7,0+2,85*1,0-0,4*0,8*2		179,545		
	VV		"tl. 230 mm" (21,95*2+0,15+7,0+0,92*2+2,8+3,1+1,0)*0,23		13,752		
	VV		Mezisoučet		193,297		
	VV		Součet		428,573		
88	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	428,573	200,00	85 714,60
	VV		* deska stropu 1. PP				
	VV		"tl. 230 mm" 19,15*6,325+18,63*2,025+1,9*1,65-0,4*0,4*2		161,665		
	VV		"tl. 230 mm" (19,88*2+6,955+0,85*2+2,355+7,05+2,15+1,95+2,15)*0,23		14,736		
	VV		"tl. 200 mm" 8,0*1,75		14,000		
	VV		"tl. 200 mm" (2,0+8,8+2,0+5,15)*0,2		3,590		
	VV		"deska VZT kanálu tl. 180 mm" 4,145*1,85+2,92*1,15		11,026		
	VV		"deska VZT kanálu tl. 180 mm" (2,45+4,545+5,47+1,75)*0,18		2,559		
	VV		"dobetonování po obvodě nosných zdí" 27,7		27,700		
	VV		Mezisoučet		235,276		
	VV		* deska stropu 1. NP				
	VV		"tl. 230 mm" 19,25*6,3+21,03*2,0+2,0*7,0+2,85*1,0-0,4*0,8*2		179,545		
	VV		"tl. 230 mm" (21,95*2+0,15+7,0+0,92*2+2,8+3,1+1,0)*0,23		13,752		
	VV		Mezisoučet		193,297		
	VV		Součet		428,573		
89	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	366,236	180,00	65 922,48
	VV		* deska stropu 1. PP				
	VV		"tl. 230 mm" 19,15*6,325+18,63*2,025+1,9*1,65-0,4*0,4*2		161,665		
	VV		"tl. 200 mm" 8,0*1,75		14,000		
	VV		"deska VZT kanálu tl. 180 mm" 4,145*1,85+2,92*1,15		11,026		
	VV		Mezisoučet		186,691		
	VV		* deska stropu 1. NP				
	VV		"tl. 230 mm" 19,25*6,3+21,03*2,0+2,0*7,0+2,85*1,0-0,4*0,8*2		179,545		
	VV		Mezisoučet		179,545		
	VV		Součet		366,236		
90	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	366,236	50,00	18 311,80
	VV		* deska stropu 1. PP				
	VV		"tl. 230 mm" 19,15*6,325+18,63*2,025+1,9*1,65-0,4*0,4*2		161,665		
	VV		"tl. 200 mm" 8,0*1,75		14,000		
	VV		"deska VZT kanálu tl. 180 mm" 4,145*1,85+2,92*1,15		11,026		
	VV		Mezisoučet		186,691		
	VV		* deska stropu 1. NP				
	VV		"tl. 230 mm" 19,25*6,3+21,03*2,0+2,0*7,0+2,85*1,0-0,4*0,8*2		179,545		
	VV		Mezisoučet		179,545		
	VV		Součet		366,236		
91	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	10,639	40 000,00	425 560,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"spodní výztuž desky stropu 1. PP" 3,002		3,002		
	VV		"horní výztuž desky stropu 1. PP" 2,063		2,063		
	VV		"spodní výztuž desky stropu 1. NP" 2,971		2,971		
	VV		"horní výztuž desky stropu 1. NP" 2,283		2,283		
	VV		"spodní výztuž desky stropu VZT kanálu" 0,216		0,216		
	VV		"horní výztuž desky stropu VZT kanálu" 0,104		0,104		
	VV		Součet		10,639		
92	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,104	4 500,00	22 968,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* průvlak PO.1 - viz stropní desky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"průvlak PO.2 = 300x400 mm, sp. hr. skosená, dl. 3,5 m" 0,3*0,4*3,5		0,420		
	VV		"průvlak PO.3 = 330x530 mm, dl. 1,95 m - 4 ks" 0,33*0,53*1,95*4		1,364		
	VV		"průvlak PO.4 = 350x460 mm, dl. 5,90 m" 0,35*0,46*5,9		0,950		
	VV		"průvlak P1.1 = 300x230 mm, dl. 3,50 m" 0,30*0,23*3,5		0,242		
	VV		"průvlak P1.2 = 300x580 mm, dl. 2,60 m" 0,30*0,58*2,6		0,452		
	VV		"průvlak P1.3 = 400x300 mm, dl. 3,80 m" 0,40*0,30*3,8		0,456		
	VV		"průvlak P1.4 = 256x300 mm, dl. 3,50 m" 0,256*0,30*3,5		0,269		
	VV		"průvlak P2.1 = 300x370 mm, dl. 3,50 m" 0,30*0,37*3,5		0,389		
	VV		"průvlak P2.2 = 400x370 mm, dl. 3,80 m" 0,40*0,37*3,8		0,562		
	VV		Součet		5,104		
93	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	40,982	900,00	36 883,80
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* průvlak PO.1 - viz stropní desky				
	VV		"průvlak PO.2 = 300x400 mm, sp. hr. skosená, dl. 3,5 m" (0,35+0,40+0,34)*3,5		3,815		
	VV		"průvlak PO.3 = 330x530 mm, dl. 1,95 m - 4 ks" (0,33+0,30+0,53)*1,95*4		9,048		
	VV		"průvlak PO.4 = 350x460 mm, dl. 5,90 m" (0,35+0,46*2)*5,9		7,493		
	VV		"průvlak P1.1 = 300x230 mm, dl. 3,50 m" (0,30+0,23*2)*3,5		2,660		
	VV		"průvlak P1.2 = 300x580 mm, dl. 2,60 m" (0,30+0,35+0,58)*2,6		3,198		
	VV		"průvlak P1.3 = 400x300 mm, dl. 3,80 m" (0,40+0,30*2)*3,8		3,800		
	VV		"průvlak P1.4 = 256x300 mm, dl. 3,50 m" (0,256+0,30*2)*3,5		2,996		
	VV		"průvlak P2.1 = 300x370 mm, dl. 3,50 m" (0,30+0,37*2)*3,5		3,640		
	VV		"průvlak P2.2 = 400x370 mm, dl. 3,80 m" (0,40+0,37*2)*3,8		4,332		
	VV		Součet		40,982		
94	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	40,982	150,00	6 147,30
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* průvlak PO.1 - viz stropní desky				
	VV		"průvlak PO.2 = 300x400 mm, sp. hr. skosená, dl. 3,5 m" (0,35+0,40+0,34)*3,5		3,815		
	VV		"průvlak PO.3 = 330x530 mm, dl. 1,95 m - 4 ks" (0,33+0,30+0,53)*1,95*4		9,048		
	VV		"průvlak PO.4 = 350x460 mm, dl. 5,90 m" (0,35+0,46*2)*5,9		7,493		
	VV		"průvlak P1.1 = 300x230 mm, dl. 3,50 m" (0,30+0,23*2)*3,5		2,660		
	VV		"průvlak P1.2 = 300x580 mm, dl. 2,60 m" (0,30+0,35+0,58)*2,6		3,198		
	VV		"průvlak P1.3 = 400x300 mm, dl. 3,80 m" (0,40+0,30*2)*3,8		3,800		
	VV		"průvlak P1.4 = 256x300 mm, dl. 3,50 m" (0,256+0,30*2)*3,5		2,996		
	VV		"průvlak P2.1 = 300x370 mm, dl. 3,50 m" (0,30+0,37*2)*3,5		3,640		
	VV		"průvlak P2.2 = 400x370 mm, dl. 3,80 m" (0,40+0,37*2)*3,8		4,332		
	VV		Součet		40,982		
95	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	12,680	500,00	6 340,00
	VV		* průvlak PO.1 - viz stropní desky				
	VV		"průvlak PO.2 = 300x400 mm, sp. hr. skosená, dl. 3,5 m" 0,35*3,5		1,225		
	VV		"průvlak PO.3 = 330x530 mm, dl. 1,95 m - 4 ks" 0,33*1,95*4		2,574		
	VV		"průvlak PO.4 = 350x460 mm, dl. 5,90 m" 0,35*5,9		2,065		
	VV		"průvlak P1.1 = 300x230 mm, dl. 3,50 m" 0,30*3,5		1,050		
	VV		"průvlak P1.2 = 300x580 mm, dl. 2,60 m" 0,30*2,6		0,780		
	VV		"průvlak P1.3 = 400x300 mm, dl. 3,80 m" 0,40*3,8		1,520		
	VV		"průvlak P1.4 = 256x300 mm, dl. 3,50 m" 0,256*3,5		0,896		
	VV		"průvlak P2.1 = 300x370 mm, dl. 3,50 m" 0,30*3,5		1,050		
	VV		"průvlak P2.2 = 400x370 mm, dl. 3,80 m" 0,40*3,8		1,520		
	VV		Součet		12,680		
96	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	12,680	100,00	1 268,00
	VV		* průvlak PO.1 - viz stropní desky				
	VV		"průvlak PO.2 = 300x400 mm, sp. hr. skosená, dl. 3,5 m" 0,35*3,5		1,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"průvlak PO.3 = 330x530 mm, dl. 1,95 m - 4 ks" 0,33*1,95*4		2,574		
	VV		"průvlak PO.4 = 350x460 mm, dl. 5,90 m" 0,35*5,9		2,065		
	VV		"průvlak P1.1 = 300x230 mm, dl. 3,50 m" 0,30*3,5		1,050		
	VV		"průvlak P1.2 = 300x580 mm, dl. 2,60 m" 0,30*2,6		0,780		
	VV		"průvlak P1.3 = 400x300 mm, dl. 3,80 m" 0,40*3,8		1,520		
	VV		"průvlak P1.4 = 256x300 mm, dl. 3,50 m" 0,256*3,5		0,896		
	VV		"průvlak P2.1 = 300x370 mm, dl. 3,50 m" 0,30*3,5		1,050		
	VV		"průvlak P2.2 = 400x370 mm, dl. 3,80 m" 0,40*3,8		1,520		
	VV		Součet		12,680		
97	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,421	40 000,00	16 840,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"výztuž průvlaků PO.1, PO.2, PO.3, PO.4" 0,198		0,198		
	VV		"výztuž průvlaků P1.1, P1.2, P1.3, P1.4" 0,150		0,150		
	VV		"výztuž průvlaků P2.1, P2.2" 0,073		0,073		
	VV		Součet		0,421		
98	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	19,478	4 800,00	93 494,40
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec VO.1 = 250x230 mm, dl. 3,30 m" 0,25*0,23*3,3		0,190		
	VV		"věnec VO.2 = 300x230 mm, dl. 3,25 m" 0,30*0,23*3,25		0,224		
	VV		"věnec V1.1 = 250x230 mm, dl. 2,80 m" 0,25*0,23*2,8		0,161		
	VV		"věnec V1.2 = 300x230 mm, dl. 3,10 m" 0,30*0,23*3,1		0,214		
	VV		"věnec V2.1 = 300x370 mm, dl. 45,40 m" 0,30*0,37*45,4		5,039		
	VV		"věnec V2.2 = 250x370 mm, dl. 30,80 m" 0,25*0,37*30,8		2,849		
	VV		"věnec V2.3 = 150x120 mm, dl. 30,95 m" 0,15*0,12*30,95		0,557		
	VV		"věnec V2.4 = 150x120 mm, dl. 8,10 m" 0,15*0,12*8,1		0,146		
	VV		"věnec V2.5 = 100x120 mm, dl. 2,70 m - 4 ks" 0,10*0,12*2,7*4		0,130		
	VV		"věnec V2.6 = 300x370 mm, dl. 8,20 m" 0,30*0,37*8,2		0,910		
	VV		"věnec V2.7 = 300x370 mm, dl. 6,00 m" 0,30*0,37*6,0		0,666		
	VV		"věnec V2.8 = 300x250 mm, dl. 74,30 m" 0,30*0,25*74,3		5,573		
	VV		"věnec V2.9 = 200x250 mm, dl. 1,90 m" 0,20*0,25*1,9		0,095		
	VV		"věnec V2.10 = 150x250 mm, dl. 8,70 m" 0,15*0,25*8,7		0,326		
	VV		"věnec V2.11 = 100x250 mm, dl. 48,70 m" 0,10*0,25*48,7		1,218		
	VV		Mezisoučet		18,298		
	VV		"deska stropu 1. PP, věnec V1 = 330x230 mm, dl. 3,20 m" 0,33*0,23*3,2		0,243		
	VV		"deska stropu 1. NP, věnec V1 = 300x230 mm, dl. 3,10 m" 0,30*0,23*3,1		0,214		
	VV		"deska stropu VZT kanálu, věnec V1 = 400x180 mm, dl. 8,10 m" 0,40*0,18*8,1		0,583		
	VV		"deska stropu VZT kanálu, věnec V2 = 200x180 mm, dl. 3,90 m" 0,20*0,18*3,9		0,140		
	VV		Mezisoučet		1,180		
	VV		Součet		19,478		
99	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	158,605	700,00	111 023,50
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec VO.1 = 250x230 mm, dl. 3,30 m" 0,23*3,3*2		1,518		
	VV		"věnec VO.2 = 300x230 mm, dl. 3,25 m" 0,23*3,25*2		1,495		
	VV		"věnec V1.1 = 250x230 mm, dl. 2,80 m" 0,23*2,8*2		1,288		
	VV		"věnec V1.2 = 300x230 mm, dl. 3,10 m" 0,23*3,1*2		1,426		
	VV		"věnec V2.1 = 300x370 mm, dl. 45,40 m" 0,37*45,4*2		33,596		
	VV		"věnec V2.2 = 250x370 mm, dl. 30,80 m" 0,37*30,8*2		22,792		
	VV		"věnec V2.3 = 150x120 mm, dl. 30,95 m" 0,12*30,95*2		7,428		
	VV		"věnec V2.4 = 150x120 mm, dl. 8,10 m" 0,12*8,1*2		1,944		
	VV		"věnec V2.5 = 100x120 mm, dl. 2,70 m - 4 ks" 0,12*2,7*4*2		2,592		
	VV		"věnec V2.6 = 300x370 mm, dl. 8,20 m" 0,37*8,2*2		6,068		
	VV		"věnec V2.7 = 300x370 mm, dl. 6,00 m" 0,37*6,0*2		4,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"věnec V2.8 = 300x250 mm, dl. 74,30 m" 0,25*74,3*2		37,150		
	VV		"věnec V2.9 = 200x250 mm, dl. 1,90 m" 0,25*1,9*2		0,950		
	VV		"věnec V2.10 = 150x250 mm, dl. 8,70 m" 0,25*8,7*2		4,350		
	VV		"věnec V2.11 = 100x250 mm, dl. 48,70 m" 0,25*48,7*2		24,350		
	VV		Mezisoučet		151,387		
	VV		"deska stropu 1. PP, věnec V1 = 330x230 mm, dl. 3,20 m" 0,23*3,2*2		1,472		
	VV		"deska stropu 1. NP, věnec V1 = 300x230 mm, dl. 3,10 m" 0,23*3,1*2		1,426		
	VV		"deska stropu VZT kanálu, věnec V1 = 400x180 mm, dl. 8,10 m" 0,18*8,1*2		2,916		
	VV		"deska stropu VZT kanálu, věnec V2 = 200x180 mm, dl. 3,90 m" 0,18*3,9*2		1,404		
	VV		Mezisoučet		7,218		
	VV		Součet		158,605		
100	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	158,605	120,00	19 032,60
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"věnec VO.1 = 250x230 mm, dl. 3,30 m" 0,23*3,3*2		1,518		
	VV		"věnec VO.2 = 300x230 mm, dl. 3,25 m" 0,23*3,25*2		1,495		
	VV		"věnec V1.1 = 250x230 mm, dl. 2,80 m" 0,23*2,8*2		1,288		
	VV		"věnec V1.2 = 300x230 mm, dl. 3,10 m" 0,23*3,1*2		1,426		
	VV		"věnec V2.1 = 300x370 mm, dl. 45,40 m" 0,37*45,4*2		33,596		
	VV		"věnec V2.2 = 250x370 mm, dl. 30,80 m" 0,37*30,8*2		22,792		
	VV		"věnec V2.3 = 150x120 mm, dl. 30,95 m" 0,12*30,95*2		7,428		
	VV		"věnec V2.4 = 150x120 mm, dl. 8,10 m" 0,12*8,1*2		1,944		
	VV		"věnec V2.5 = 100x120 mm, dl. 2,70 m - 4 ks" 0,12*2,7*4*2		2,592		
	VV		"věnec V2.6 = 300x370 mm, dl. 8,20 m" 0,37*8,2*2		6,068		
	VV		"věnec V2.7 = 300x370 mm, dl. 6,00 m" 0,37*6,0*2		4,440		
	VV		"věnec V2.8 = 300x250 mm, dl. 74,30 m" 0,25*74,3*2		37,150		
	VV		"věnec V2.9 = 200x250 mm, dl. 1,90 m" 0,25*1,9*2		0,950		
	VV		"věnec V2.10 = 150x250 mm, dl. 8,70 m" 0,25*8,7*2		4,350		
	VV		"věnec V2.11 = 100x250 mm, dl. 48,70 m" 0,25*48,7*2		24,350		
	VV		Mezisoučet		151,387		
	VV		"deska stropu 1. PP, věnec V1 = 330x230 mm, dl. 3,20 m" 0,23*3,2*2		1,472		
	VV		"deska stropu 1. NP, věnec V1 = 300x230 mm, dl. 3,10 m" 0,23*3,1*2		1,426		
	VV		"deska stropu VZT kanálu, věnec V1 = 400x180 mm, dl. 8,10 m" 0,18*8,1*2		2,916		
	VV		"deska stropu VZT kanálu, věnec V2 = 200x180 mm, dl. 3,90 m" 0,18*3,9*2		1,404		
	VV		Mezisoučet		7,218		
	VV		Součet		158,605		
101	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,129	40 000,00	85 160,00
	VV		* viz Stavebně konstrukční část				
	VV		"výztuž věnce VO.1, VO.2, V1.1, V1.2" 0,078		0,078		
	VV		"výztuž věnce V2.1, V2.2, V2.3, V2.4, V2.5" 1,077		1,077		
	VV		"výztuž věnce V2.6, V2.7" 0,171		0,171		
	VV		"výztuž věnce V2.8, V2.9, V2.10, V2.11" 0,730		0,730		
	VV		"rohové příložky RP2.1, RP2.2, RP2.3" 0,044		0,044		
	VV		"rohové příložky RP2.4" 0,029		0,029		
	VV		Součet		2,129		
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				82 000,80
102	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,350	5 200,00	22 620,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"schodišťové rameno SCH1" 1,7		1,700		
	VV		"schodišťové rameno SCH2" 1,65		1,650		
	VV		"schodišťové rameno SCH3" 1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		4,350		
103	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,458	55 000,00	25 190,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"schodišťové rameno SCH1-SCH3" 0,458		0,458		
104	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	25,900	950,00	24 605,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"schodišťové rameno SCH1" 7,9		7,900		
	VV		"schodišťové rameno SCH2" 12,4		12,400		
	VV		"schodišťové rameno SCH3" 5,6		5,600		
	VV		Součet		25,900		
105	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	25,900	150,00	3 885,00
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"schodišťové rameno SCH1" 7,9		7,900		
	VV		"schodišťové rameno SCH2" 12,4		12,400		
	VV		"schodišťové rameno SCH3" 5,6		5,600		
	VV		Součet		25,900		
106	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,144	600,00	4 886,40
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"schodišťové rameno SCH1" 4,23		4,230		
	VV		"schodišťové rameno SCH2" 1,957		1,957		
	VV		"schodišťové rameno SCH3" 1,957		1,957		
	VV		Součet		8,144		
107	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,144	100,00	814,40
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		"schodišťové rameno SCH1" 4,23		4,230		
	VV		"schodišťové rameno SCH2" 1,957		1,957		
	VV		"schodišťové rameno SCH3" 1,957		1,957		
	VV		Součet		8,144		
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				337 016,72
108	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 včetně kladecího lože z kameniva tl. 40 mm	m2	386,000	320,00	123 520,00
	VV		"dvůr" 386,0		386,000		
109	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	393,759	362,50	142 737,64
	VV		"dvůr" 386,0*1,01		389,860		
	VV		389,86*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		393,759		
110	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	129,000	420,00	54 180,00
	VV		"dvůr - lemování zámkové dlažby" 129,0		129,000		
111	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	131,580	126,00	16 579,08
	VV		"dvůr - lemování zámkové dlažby" 129,0*1,02		131,580		
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 449 276,68
112	K	611142002	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem	m2	357,120	260,00	92 851,20
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22		21,220		
	VV		"m.č. S02" 32,30		32,300		
	VV		"m.č. S03" 31,62		31,620		
	VV		"m.č. S04" 27,71		27,710		
	VV		"m.č. S05" 6,73		6,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. S06" 6,41		6,410		
	VV		"m.č. S07" 15,46		15,460		
	VV		"m.č. S08" 29,93		29,930		
	VV		"m.č. S09" 6,28		6,280		
	VV		"m.č. S11" 2,50		2,500		
	VV		Mezisoučet		180,160		
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 123" 27,55-2,85*1,0		24,700		
	VV		"m.č. 124" 23,20		23,200		
	VV		"m.č. 125" 29,63		29,630		
	VV		"m.č. 126" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 128" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 130" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		"m.č. 135" (1,5+1,05)*1,0		2,550		
	VV		Mezisoučet		176,960		
	VV		Součet		357,120		
113	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	1 523,927	230,00	350 503,21
	VV		"pletivo do omítek hladkých" 246,75		246,750		
	VV		"pletivo do omítek dvouvrstvých štukových" 1172,492		1 172,492		
	VV		"výťahová šachta - stěny" 104,685		104,685		
	VV		Součet		1 523,927		
114	K	615142002a	Potažení schodišťové konstrukce včetně nosníků a pilířů sklovláknitým pletivem	m2	79,200	280,00	22 176,00
	VV		"schodišťový prostor včetně schodišťové kce z 1. PP do 2. NP" 79,2		79,200		
115	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	246,750	280,00	69 090,00
	VV		* omítka pod keram. obklady				
	VV		* 1. PP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. S06" 12,32+10,56+8,58		31,460		
	VV		* 1. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 125" 48,07		48,070		
	VV		"m.č. 127" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 129" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 131" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 132 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
	VV		"m.č. 135 - v. 1500 mm" (1,5*2+1,05*2+1,0*4)*1,5-0,7*1,5*3		10,500		
	VV		* 2. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 213" 16,94		16,940		
	VV		"m.č. 216" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 218" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 220" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 222" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 224 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
	VV		Součet		246,750		
116	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	357,120	600,00	214 272,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22		21,220		
	VV		"m.č. S02" 32,30		32,300		
	VV		"m.č. S03" 31,62		31,620		
	VV		"m.č. S04" 27,71		27,710		
	VV		"m.č. S05" 6,73		6,730		
	VV		"m.č. S06" 6,41		6,410		
	VV		"m.č. S07" 15,46		15,460		
	VV		"m.č. S08" 29,93		29,930		
	VV		"m.č. S09" 6,28		6,280		
	VV		"m.č. S11" 2,50		2,500		
	VV		Mezisoučet		180,160		
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 123" 27,55-2,85*1,0		24,700		
	VV		"m.č. 124" 23,20		23,200		
	VV		"m.č. 125" 29,63		29,630		
	VV		"m.č. 126" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 128" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 130" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		"m.č. 135" (1,5+1,05)*1,0		2,550		
	VV		Mezisoučet		176,960		
	VV		Součet		357,120		
117	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	79,200	550,00	43 560,00
	VV		"schodišťový prostor včetně schodišťové kce z 1. PP do 2. NP" 79,2		79,200		
118	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá svétlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	104,685	550,00	57 576,75
	VV		* výtahová šachta				
	VV		* stěny				
	VV		(2,75*2+2,2*2)*10,63		105,237		
	VV		(1,44+2,12*2)*0,25+(1,44+2,12*2)*0,1*2		2,556		
	VV		-1,44*2,12*3		-9,158		
	VV		Mezisoučet		98,635		
	VV		"strop" 6,05		6,050		
	VV		Mezisoučet		6,050		
	VV		Součet		104,685		
119	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 172,492	500,00	586 246,00
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" (8,0+1,75+2,15+4,7+0,25)*2,36+(1,7+2,25+0,3)*2,5+1,9*0,14		50,657		
	VV		(1,0+2,02*2)*0,3		1,512		
	VV		-(0,8*1,97*2+1,44*2,12)		-6,205		
	VV		"m.č. S02" (0,325+15,95*2+2,025)*2,5		85,625		
	VV		-(0,8*1,97+0,9*1,97*3+1,6*1,97)		-10,047		
	VV		"m.č. S03" (5,0*2+6,325*2+0,4*4)*2,5		60,625		
	VV		(1,7+2,02*2)*0,2+(1,35+0,85*2)*0,2		1,758		
	VV		-(1,6*1,97+1,35*0,85)		-4,300		
	VV		"m.č. S04" (4,35*2+6,325*2)*2,5+(1,0+2,02*2+1,35+0,85*2)*0,2		54,993		
	VV		-(0,9*1,97+1,35*0,85)		-2,921		
	VV		"m.č. S05" (2,25*2+2,9*2)*2,5+(1,0+2,02*2)*0,2		26,758		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)			-5,122	
VV		"m.č. S06"	(2,3*2+0,9*2+1,3*2+0,9*2+1,9*4)*2,5			46,000	
VV			-(0,7*1,97*4+0,8*1,97)			-7,092	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-(12,32+10,56+8,58)			-31,460	
VV		"m.č. S07"	(4,65*2+3,325*2)*2,5+(1,35+0,85*2)*0,2			40,485	
VV			-(1,35*0,85+0,9*1,97)			-2,921	
VV		"m.č. S08"	(4,7*2+6,325*2)*2,5+(1,0+2,02*2+1,35+0,85*2)*0,2			56,743	
VV			-(1,35*0,85+0,9*1,97)			-2,921	
VV		"m.č. S09"	(3,1*2+2,025*2)*2,5			25,625	
VV			-0,8*1,97			-1,576	
VV		"m.č. S11"	25,8-0,8*1,97			24,224	
VV		Mezisoučet				400,440	
VV		* 1. NP					
VV		"m.č. 122"	(0,1+1,95*2)*2,6			10,400	
VV		"m.č. 123"	(3,45+2,5+7,0+2,0+5,0+5,0)*2,6			64,870	
VV			(2,0+2,25)*0,3+2,25*0,45+1,35*3*0,2			3,098	
VV			-(1,8*2,2+1,44*2,12+2,0*2,25+1,35*1,35+1,8*2,2+1,1*1,97)			-19,462	
VV		"m.č. 124"	(11,25*2+2,0*2)*2,6+(2,0+2,25*2)*0,35+1,35*3*0,2			71,985	
VV			-(1,8*2,2+1,9*2,2+1,35*1,35+0,8*1,97+1,1*1,97*3)			-18,040	
VV		"m.č. 125"	(4,75*2+6,3*2+0,6*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2			62,176	
VV			-(1,35*1,35+1,1*1,97)			-3,990	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-48,07			-48,070	
VV		"m.č. 126"	(4,75*2+6,3*2+0,25*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2			60,356	
VV			-(1,35*1,35+0,9*1,97+1,1*1,97)			-5,763	
VV		"m.č. 127"	(2,55*2+2,3*2)*2,6-0,9*1,97			23,447	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-19,36			-19,360	
VV		"m.č. 128"	(4,65*2+6,3*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2			58,536	
VV			-(1,35*1,35+0,9*1,97+1,1*1,97)			-5,763	
VV		"m.č. 129"	(2,55*2+2,3*2)*2,6-0,9*1,97			23,447	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-19,36			-19,360	
VV		"m.č. 130"	(4,65*2+6,3*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2			58,536	
VV			-(1,35*1,35+0,9*1,97+1,1*1,97)			-5,763	
VV		"m.č. 131"	(2,55*2+2,3*2)*2,6-0,9*1,97			23,447	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-19,36			-19,360	
VV		"m.č. 132"	(3,05*2+2,0*2)*2,6+1,35*3*0,2			27,070	
VV			-(0,8*1,97+1,35*1,35)			-3,399	
VV		"odpočet keram. obkladů - v. 600 mm"	-2,13			-2,130	
VV		"m.č. 135"	(1,5*2+1,05*2+1,0*4)*2,6			23,660	
VV			-0,7*1,97*3			-4,137	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-(1,5*2+1,05*2+1,0*4)*1,5+0,7*1,5*3			-10,500	
VV		Mezisoučet				325,931	
VV		* 2. NP					
VV		"m.č. 212"	(2,0+2,8+2,85+1,0+2,85+2,8+5,45+2,0+3,45+4,3)*2,97			87,615	
VV			2,0*0,3+2,27*0,45+1,35*3*0,2			2,432	
VV			-(2,0*2,2+1,44*2,12+2,0*2,27+1,35*1,35+1,8*2,2+0,9*1,97)			-19,548	
VV		"m.č. 213"	(2,0+2,45*2)*2,97-0,9*1,97			18,720	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-16,94			-16,940	
VV		"m.č. 214"	(12,8*2+2,0*2)*2,97+1,35*6*0,2			89,532	
VV			-(1,8*2,2+1,35*1,35*2+0,8*1,97+1,1*1,97*4)			-17,849	
VV		"m.č. 216"	(2,55*2+2,3*2)*2,97-0,9*1,97			27,036	
VV		"odpočet keram. obkladů"	-19,36			-19,360	
VV		"m.č. 217"	(4,75*2+6,3*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2			67,233	
VV			-(1,35*1,35+0,9*1,97+1,1*1,97)			-5,763	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 218" (2,55*2+2,3*2)*2,97-0,9*1,97		27,036		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 219" (4,75*2+6,3*2+0,25*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		68,718		
VV			-(1,35*1,35+0,9*1,97+1,1*1,97)		-5,763		
VV			"m.č. 220" (2,55*2+2,3*2)*2,97-0,9*1,97		27,036		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 221" (4,65*2+6,3*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		66,639		
VV			-(1,35*1,35+0,9*1,97+1,1*1,97)		-5,763		
VV			"m.č. 222" (2,55*2+2,3*2)*2,97-0,9*1,97		27,036		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 223" (4,65*2+6,3*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		66,639		
VV			-(1,35*1,35+0,9*1,97+1,1*1,97)		-5,763		
VV			"m.č. 224" (3,05*2+2,0*2)*2,97+1,35*3*0,2		30,807		
VV			-(1,35*1,35+0,8*1,97)		-3,399		
VV			"odpočet keram. obkladů - v. 600 mm" -2,13		-2,130		
VV			Mezisoučet		446,121		
VV			Součet		1 172,492		
120	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	325,038	40,00	13 001,52
VV			* 1. PP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany" 1,35*0,85*4		4,590		
VV			"vnitřní dveře - zárubně" 14,8		14,800		
VV			"keram. obklady" 31,46		31,460		
VV			* 1. NP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany" 1,35*1,35*7+1,8*2,2+2,0*2,25		21,218		
VV			"vnitřní dveře - zárubně" 16,8		16,800		
VV			"keram. obklady" 108,28		108,280		
VV			* 2. NP				
VV			"vnější výplně otvorů z vnitřní strany" 1,35*1,35*8		14,580		
VV			"vnitřní dveře - zárubně" 16,8		16,800		
VV			"keram. obklady" 96,51		96,510		
VV			Součet		325,038		
D	62		Úprava povrchů vnější				248 882,25
121	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	65,403	40,00	2 616,12
VV			* viz stavebně konstrukční část				
VV			* zateplení věnce				
VV			"deska stropu 1. PP - věnec V1" 3,2*0,23		0,736		
VV			"deska stropu 1. NP - věnec V1" 3,1*0,23		0,713		
VV			"věnec V2.1" 45,4*0,37		16,798		
VV			"věnec V2.7" 6,0*0,37		2,220		
VV			"věnec V2.8" 74,3*0,25		18,575		
VV			* zateplení průvlaku				
VV			"průvlak PO.3 - 4 ks" 1,95*4*0,53		4,134		
VV			"průvlak PO.4" 5,9*0,46		2,714		
VV			"stěna STO.1 + stropní deska" 51,35*0,38		19,513		
VV			Součet		65,403		
122	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	27,097	812,50	22 016,31
VV			* viz stavebně konstrukční část				
VV			* zateplení věnce				
VV			"deska stropu 1. PP - věnec V1" 3,2*0,23		0,736		
VV			* zateplení průvlaku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"průvlak PO.3 - 4 ks" 1,95*4*0,53		4,134		
	VV		"průvlak PO.4" 5,9*0,46		2,714		
	VV		"stěna STO.1 + stropní deska" 51,35*0,38		19,513		
	VV		Součet		27,097		
123	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	2,850	63,00	179,55
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* zateplení průvlaku				
	VV		"průvlak PO.4" 5,9*0,46*1,05		2,850		
124	M	28375800	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 70mm	m2	25,603	88,75	2 272,27
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* zateplení věnce				
	VV		"deska stropu 1. PP - věnec V1" 3,2*0,23*1,05		0,773		
	VV		* zateplení průvlaku				
	VV		"průvlak PO.3 - 4 ks" 1,95*4*0,53*1,05		4,341		
	VV		"stěna STO.1 + stropní deska" 51,35*0,38*1,05		20,489		
	VV		Součet		25,603		
125	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	18,575	852,50	15 835,19
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* zateplení věnce				
	VV		"věnec V2.8" 74,3*0,25		18,575		
126	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	19,504	126,25	2 462,38
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* zateplení věnce				
	VV		"věnec V2.8" 74,3*0,25*1,05		19,504		
127	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	19,731	887,50	17 511,26
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* zateplení věnce				
	VV		"deska stropu 1. NP - věnec V1" 3,1*0,23		0,713		
	VV		"věnec V2.1" 45,4*0,37		16,798		
	VV		"věnec V2.7" 6,0*0,37		2,220		
	VV		Součet		19,731		
128	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	20,718	189,00	3 915,70
	VV		* viz stavebně konstrukční část				
	VV		* zateplení věnce				
	VV		"deska stropu 1. NP - věnec V1" 3,1*0,23*1,05		0,749		
	VV		"věnec V2.1" 45,4*0,37*1,05		17,638		
	VV		"věnec V2.7" 6,0*0,37*1,05		2,331		
	VV		Součet		20,718		
129	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	271,187	230,00	62 373,01
	VV		* POHLED SEVERNÍ				
	VV		19,95*5,85+8,5*0,275		119,045		
	VV		17,95*0,2		3,590		
	VV		(1,35*21+2,0+2,05*2)*0,16		5,512		
	VV		-(1,35*1,35*7+2,0*2,05)		-16,858		
	VV		Mezisoučet		111,289		
	VV		* POHLED JIŽNÍ				
	VV		19,95*5,6+2,0*0,275		112,270		
	VV		19,95*0,2		3,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,35*24*0,16		5,184		
	VV		-1,35*1,35*8		-14,580		
	VV		Mezisoučet		106,864		
	VV		* POHLED VÝCHODNÍ				
	VV		9,45*5,3		50,085		
	VV		9,45*0,2		1,890		
	VV		Mezisoučet		51,975		
	VV		* POHLED ZÁPADNÍ				
	VV		3,85*0,275		1,059		
	VV		Mezisoučet		1,059		
	VV		Součet		271,187		
130	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	261,717	40,00	10 468,68
	VV		"penetrace pod tenkovrstvou omítku - stěny+špalety" 261,717		261,717		
131	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	261,717	412,50	107 958,26
	VV		* kombinace dvou odstínů, světlý RAL 1013 + tmavý RAL 1019				
	VV		* se zvýšenou biocidní odolností				
	VV		* POHLED SEVERNÍ				
	VV		19,95*5,85+8,5*0,275		119,045		
	VV		(1,35*21+2,0+2,05*2)*0,16		5,512		
	VV		-(1,35*1,35*7+2,0*2,05)		-16,858		
	VV		Mezisoučet		107,699		
	VV		* POHLED JIŽNÍ				
	VV		19,95*5,6+2,0*0,275		112,270		
	VV		1,35*24*0,16		5,184		
	VV		-1,35*1,35*8		-14,580		
	VV		Mezisoučet		102,874		
	VV		* POHLED VÝCHODNÍ				
	VV		9,45*5,3		50,085		
	VV		Mezisoučet		50,085		
	VV		* POHLED ZÁPADNÍ				
	VV		3,85*0,275		1,059		
	VV		Mezisoučet		1,059		
	VV		Součet		261,717		
132	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,838	40,00	1 273,52
	VV		* ochrana vnějších výplní otvorů před znečištěním				
	VV		* pohled severní				
	VV		1,35*1,35*7+2,0*2,25		17,258		
	VV		* pohled jižní				
	VV		1,35*1,35*8		14,580		
	VV		Součet		31,838		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				285 490,03
133	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,663	5 200,00	102 247,60
	VV		* skl. S5 - beton. mazanina tl. 100 mm				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22*0,1		2,122		
	VV		"m.č. S02" 32,30*0,1		3,230		
	VV		"m.č. S03" 31,62*0,1		3,162		
	VV		"m.č. S04" 27,71*0,1		2,771		
	VV		"m.č. S05" 6,73*0,1		0,673		
	VV		"m.č. S06" 6,41*0,1		0,641		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. S07" 15,46*0,1		1,546		
	VV		"m.č. S08" 29,93*0,1		2,993		
	VV		"m.č. S09" 6,28*0,1		0,628		
	VV		"m.č. S11" 2,50*0,1		0,250		
	VV		* skl. S15 - podkladní beton tl. 100 mm				
	VV		"m.č. S00" 16,47*0,1		1,647		
	VV		Součet		19,663		
134	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,647	5 400,00	8 893,80
	VV		* skl. S15 - vrchní beton. mazanina tl. 100 mm				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S00" 16,47*0,1		1,647		
135	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,647	500,00	823,50
	VV		* skl. S15 - vrchní beton. mazanina tl. 100 mm				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S00" 16,47*0,1		1,647		
136	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm	m2	174,100	387,20	67 411,52
	VV		* skl. S6				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 23,05		23,050		
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 214" 25,60		25,600		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		Mezisoučet		81,730		
	VV		* skl. S7				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		Mezisoučet		92,370		
	VV		Součet		174,100		
137	K	632451457	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 běžný	m2	219,243	484,00	106 113,61
	VV		* skl. S14				
	VV		"strop VZT kanálu" 7,09*2,7+2,0*5,95		31,043		
	VV		Mezisoučet		31,043		
	VV		* skl. S6a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 123" 27,55		27,550		
	VV		"m.č. 124" 23,20		23,200		
	VV		"m.č. 125" 29,83		29,830		
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		"m.č. 134" 10,64		10,640		
	VV		Mezisoučet		118,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* skl. S7a				
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 126" 23,51		23,510		
VV			"m.č. 128" 22,98		22,980		
VV			"m.č. 130" 22,98		22,980		
VV			Mezisoučet		69,470		
VV			Součet		219,243		
D	64		Osazování výplní otvorů				135 761,15
138	K	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dřevních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	14,000	500,00	7 000,00
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"pro dveře ozn. 4/L" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 5/P" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 5/L" 3		3,000		
VV			"pro dveře ozn. 6/L" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 16/L" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 13/L" 6		6,000		
VV			"pro dveře ozn. 15/P" 1		1,000		
VV			Součet		14,000		
139	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 mm	kus	1,000	2 379,38	2 379,38
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"pro dveře ozn. 4/L" 1		1,000		
140	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970 mm	kus	2,000	2 334,38	4 668,76
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"pro dveře ozn. 5/P" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 5/L" 1		1,000		
VV			Součet		2,000		
141	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970 mm	kus	2,000	2 334,38	4 668,76
VV			"pro dveře ozn. 5/L" 2		2,000		
142	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 mm	kus	9,000	2 475,00	22 275,00
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"pro dveře ozn. 6/L" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 16/L" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 13/L" 6		6,000		
VV			"pro dveře ozn. 15/P" 1		1,000		
VV			Součet		9,000		
143	K	642942591	Příplatek k osazování ráků dřevních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří	kus	7,000	250,00	1 750,00
VV			"pro dveře ozn. 13/L" 6		6,000		
VV			"pro dveře ozn. 15/P" 1		1,000		
VV			Součet		7,000		
144	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlavých do 2,5 m2 do vynechaného otvoru	kus	15,000	850,00	12 750,00
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"pro dveře ozn. 3/L" 3		3,000		
VV			"pro dveře ozn. 4/P" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 8/L" 1		1,000		
VV			"pro dveře ozn. 10/L" 7		7,000		
VV			"pro dveře ozn. 12/L" 2		2,000		
VV			"pro dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
VV			Součet		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 do vynechaného otvoru	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 1/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 2/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 11/P" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
146	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 mm	kus	4,000	2 587,50	10 350,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 4/P" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 8/L" 1		1,000		
	VV		"pro dveře ozn. 12/L" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
147	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 mm	kus	3,000	3 712,50	11 137,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 3/L" 3		3,000		
148	M	55331559	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970 mm	kus	8,000	3 804,75	30 438,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 10/L" 7		7,000		
	VV		"pro dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
	VV		Součet		8,000		
149	M	55331760	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970	kus	1,000	5 062,50	5 062,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 2/P" 1		1,000		
150	M	55331760a	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1800/2200	kus	2,000	6 693,75	13 387,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 11/P" 2		2,000		
151	M	55331759a	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1500/1970 mm	kus	1,000	4 893,75	4 893,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"pro dveře ozn. 1/P" 1		1,000		
D	94		Lešení a stavební výtahy				228 145,46
152	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	445,733	50,00	22 286,65
	VV		* pro zhotovení fasády				
	VV		(28,45+1,2*2)*6,25		192,813		
	VV		(21,85+1,2*2)*6,0		145,500		
	VV		(9,45+1,2*2)*5,7		67,545		
	VV		(3,85+1,2*2)*6,38		39,875		
	VV		Součet		445,733		
153	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	80 231,940	1,25	100 289,93
	VV		"celková doba použití lešení 180 dní" 445,733*180		80 231,940		
154	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	445,733	37,50	16 714,99
	VV		* po provedení fasády				
	VV		(28,45+1,2*2)*6,25		192,813		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(21,85+1,2*2)*6,0		145,500		
	VV		(9,45+1,2*2)*5,7		67,545		
	VV		(3,85+1,2*2)*6,38		39,875		
	VV		Součet		445,733		
155	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	445,733	7,50	3 343,00
	VV		* pro zhotovení fasády				
	VV		(28,45+1,2*2)*6,25		192,813		
	VV		(21,85+1,2*2)*6,0		145,500		
	VV		(9,45+1,2*2)*5,7		67,545		
	VV		(3,85+1,2*2)*6,38		39,875		
	VV		Součet		445,733		
156	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	80 231,940	0,25	20 057,99
	VV		* celkem 180 dní použití				
	VV		445,733*180		80 231,940		
157	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	445,733	3,75	1 671,50
	VV		* po provedení fasády				
	VV		(28,45+1,2*2)*6,25		192,813		
	VV		(21,85+1,2*2)*6,0		145,500		
	VV		(9,45+1,2*2)*5,7		67,545		
	VV		(3,85+1,2*2)*6,38		39,875		
	VV		Součet		445,733		
158	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	9,000	200,00	1 800,00
	VV		"záchytné stříšky nad vstupy do budovy" 3,0*3		9,000		
159	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 620,000	3,00	4 860,00
	VV		* celkem 180 dní použití				
	VV		9,0*180		1 620,000		
160	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	9,000	120,00	1 080,00
	VV		"záchytné stříšky nad vstupy do budovy" 3,0*3		9,000		
161	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	282,360	60,00	16 941,60
	VV		* pro montáž SDK podhledů				
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 212" 23,05		23,050		
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 214" 25,60		25,600		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		Mezisoučet		174,100		
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 125 - část" 12,62		12,620		
	VV		"m.č. 126 - část" 5,15		5,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 128 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 130 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 217 - část" 5,15		5,150		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 219 - část" 5,15		5,150		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 221 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 223 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		Mezisoučet		108,260		
	VV		Součet		282,360		
162	K	949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	4,400	1 250,00	5 500,00
	VV		"pro omítky a montáž SDK podhledu - schodišťový prostor - m.č. 226" 4,4		4,400		
163	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 za každý den použití	m	132,000	12,00	1 584,00
	VV		* celková doba použití lešení 30 dní				
	VV		"pro omítky a montáž SDK podhledu - schodišťový prostor - m.č. 226" 4,4*30		132,000		
164	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	4,400	850,00	3 740,00
	VV		"pro omítky a montáž SDK podhledu - schodišťový prostor - m.č. 226" 4,4		4,400		
165	K	949411112	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	10,630	1 350,00	14 350,50
	VV		"pro omítky ve výtahové šachtě" 10,63		10,630		
166	K	949411212	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	318,900	12,00	3 826,80
	VV		* celková doba použití lešení 30 dní				
	VV		"pro omítky ve výtahové šachtě" 10,63*30		318,900		
167	K	949411812	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	10,630	950,00	10 098,50
	VV		"pro omítky ve výtahové šachtě" 10,63		10,630		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				52 689,20
168	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (kompletní úklid)	m2	586,990	80,00	46 959,20
	VV		* podlahová plocha				
	VV		"1. PP" 202,67		202,670		
	VV		"1. NP" 194,37		194,370		
	VV		"2. NP" 189,95		189,950		
	VV		Součet		586,990		
169	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	191,000	30,00	5 730,00
D	96		Bourání konstrukcí				90 430,00
170	K	961055111a	Bourání a řezání základů ze ŽB	m3	0,850	12 000,00	10 200,00
	VV		"vybourání vrchní části základů pilot pro betonáž schodišťového ramene SCH1" 0,85		0,850		
171	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 včetně lože z kameniva	m2	386,000	170,00	65 620,00
	VV		"stávaj. dlažba - dvůr" 386,0		386,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	32,250	80,00	2 580,00
	VV		"část stávaj. dlažby kolem objektu SO 02" 32,25		32,250		
173	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	129,000	60,00	7 740,00
	VV		"stávaj. dlažba - dvůr = lemování" 129,0		129,000		
174	K	96-90001	Demontáž ocelových sušáků na prádlo včetně vybourání základů	kus	2,000	750,00	1 500,00
175	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	31,000	90,00	2 790,00
	VV		"otlučení vnější omítky ve styku se stávaj. objektem SO 02" 31,0		31,000		
D 997			Přesun sutě				225 824,76
176	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace a vodorovně do 50 m	t	139,398	650,00	90 608,70
177	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	139,398	280,00	39 031,44
178	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 042,542	10,00	40 425,42
	VV		"celková vzdálenost na skládku 30 km" 139,398*(30-1)		4 042,542		
179	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	139,398	400,00	55 759,20
D 998			Přesun hmot				731 496,60
180	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2 438,322	300,00	731 496,60
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 405 453,63
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				516 075,17
181	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	301,564	15,00	4 523,46
	VV		* skl. S5, S15				
	VV		19,95*9,45+8,8*4,4+3,25*0,3-0,4*2,5+7,39*2,6+1,9*4,52		255,025		
	VV		* skl. S12, S14				
	VV		7,09*4,6+3,55*2,0+1,75*3,9		46,539		
	VV		Součet		301,564		
182	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	373,937	20,00	7 478,74
	VV		* skl. S8, S16, S17				
	VV		(19,95+7,0+1,85+9,45+19,5+2,0+3,4)*4,13		260,810		
	VV		-1,35*0,85*4		-4,590		
	VV		(2,45+7,09+6,85+1,75)*3,0		54,420		
	VV		(5,2+4,33+6,7)*3,9		63,297		
	VV		Součet		373,937		
183	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,221	80 400,00	17 768,40
	VV		"na ploše vodorovné" 301,564*0,0003		0,090		
	VV		"na ploše svislé" 373,937*0,00035		0,131		
	VV		Součet		0,221		
184	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	603,127	120,00	72 375,24
	VV		* 2x montáž				
	VV		* skl. S5, S15				
	VV		(19,95*9,45+8,8*4,4+3,25*0,3-0,4*2,5+7,39*2,6+1,9*4,52)*2		510,049		
	VV		* skl. S12, S14				
	VV		(7,09*4,6+3,55*2,0+1,75*3,9)*2		93,078		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		603,127		
185	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	747,873	135,00	100 962,86
	VV		* skl. S8, S16, S17 - 2x montáž				
	VV		(19,95+7,0+1,85+9,45+19,5+2,0+3,4)*4,13*2		521,619		
	VV		-1,35*0,85*4*2		-9,180		
	VV		(2,45+7,09+6,85+1,75)*3,0*2		108,840		
	VV		(5,2+4,33+6,7)*3,9*2		126,594		
	VV		Součet		747,873		
186	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	1 616,098	151,80	245 323,68
	VV		"na ploše vodorovné" 603,127*1,1655		702,945		
	VV		"na ploše svislé" 747,873*1,221		913,153		
	VV		Součet		1 616,098		
187	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	236,040	125,00	29 505,00
	VV		* D+M				
	VV		* zateplení základů objektu				
	VV		* skl. S8				
	VV		(20,15+7,0+9,45+19,6+2,0+3,5)*3,9		240,630		
	VV		-1,35*0,85*4		-4,590		
	VV		Součet		236,040		
188	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	180,160	25,00	4 504,00
	VV		* skl. S5				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22		21,220		
	VV		"m.č. S02" 32,30		32,300		
	VV		"m.č. S03" 31,62		31,620		
	VV		"m.č. S04" 27,71		27,710		
	VV		"m.č. S05" 6,73		6,730		
	VV		"m.č. S06" 6,41		6,410		
	VV		"m.č. S07" 15,46		15,460		
	VV		"m.č. S08" 29,93		29,930		
	VV		"m.č. S09" 6,28		6,280		
	VV		"m.č. S11" 2,50		2,500		
	VV		Součet		180,160		
189	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	189,170	22,80	4 313,08
	VV		* skl. S5				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22*1,05		22,281		
	VV		"m.č. S02" 32,30*1,05		33,915		
	VV		"m.č. S03" 31,62*1,05		33,201		
	VV		"m.č. S04" 27,71*1,05		29,096		
	VV		"m.č. S05" 6,73*1,05		7,067		
	VV		"m.č. S06" 6,41*1,05		6,731		
	VV		"m.č. S07" 15,46*1,05		16,233		
	VV		"m.č. S08" 29,93*1,05		31,427		
	VV		"m.č. S09" 6,28*1,05		6,594		
	VV		"m.č. S11" 2,50*1,05		2,625		
	VV		Součet		189,170		
190	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	17,600	25,00	440,00
	VV		* skl. S12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,8*2,0		17,600		
191	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	18,480	40,80	753,98
	VV		* skl. S12				
	VV		8,8*2,0*1,05		18,480		
192	K	711-90001	Opracování hydroizolační spáry ve stěně ze ztraceného bednění vícenásobnou hydroizolační bitumenovou stěrkou pro napojení svislé a vodorovné hydroizolace	m2	82,000	250,00	20 500,00
	VV		"opracování hydroizolační spáry" 82,0		82,000		
193	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 084,484	1,50	7 626,73
D 713 Izolace tepelné							675 715,81
194	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	245,580	100,00	24 558,00
	VV		"skl. S4a" 21,5*8,55+5,95*3,5		204,650		
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 204,65*0,20		40,930		
	VV		Součet		245,580		
195	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	180,160	240,00	43 238,40
	VV		* skl. S6a, S7a				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22		21,220		
	VV		"m.č. S02" 32,30		32,300		
	VV		"m.č. S03" 31,62		31,620		
	VV		"m.č. S04" 27,71		27,710		
	VV		"m.č. S05" 6,73		6,730		
	VV		"m.č. S06" 6,41		6,410		
	VV		"m.č. S07" 15,46		15,460		
	VV		"m.č. S08" 29,93		29,930		
	VV		"m.č. S09" 6,28		6,280		
	VV		"m.č. S11" 2,50		2,500		
	VV		Součet		180,160		
196	M	28375816	deska EPS S pro aplikace bez zatížení $\lambda=0,042-0,043$ tl 50mm	m2	189,170	88,80	16 798,30
	VV		* skl. S6a, S7a				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22*1,05		22,281		
	VV		"m.č. S02" 32,30*1,05		33,915		
	VV		"m.č. S03" 31,62*1,05		33,201		
	VV		"m.č. S04" 27,71*1,05		29,096		
	VV		"m.č. S05" 6,73*1,05		7,067		
	VV		"m.č. S06" 6,41*1,05		6,731		
	VV		"m.č. S07" 15,46*1,05		16,233		
	VV		"m.č. S08" 29,93*1,05		31,427		
	VV		"m.č. S09" 6,28*1,05		6,594		
	VV		"m.č. S11" 2,50*1,05		2,625		
	VV		Součet		189,170		
197	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	245,580	100,00	24 558,00
	VV		"skl. S4a" 21,5*8,55+5,95*3,5		204,650		
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 204,65*0,20		40,930		
	VV		Součet		245,580		
198	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	250,492	218,40	54 707,45
	VV		"skl. S4a" (21,5*8,55+5,95*3,5)*1,02		208,743		
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 204,65*0,20*1,02		41,749		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		250,492		
199	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	250,492	249,60	62 522,80
	VV		"skl. S4a" (21,5*8,55+5,95*3,5)*1,02		208,743		
	VV		"aplikace detailů - věnce, průvlaky ..." 204,65*0,20*1,02		41,749		
	VV		Součet		250,492		
200	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	542,460	40,00	21 698,40
	VV		* skl. S5				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22		21,220		
	VV		"m.č. S02" 32,30		32,300		
	VV		"m.č. S03" 31,62		31,620		
	VV		"m.č. S04" 27,71		27,710		
	VV		"m.č. S05" 6,73		6,730		
	VV		"m.č. S06" 6,41		6,410		
	VV		"m.č. S07" 15,46		15,460		
	VV		"m.č. S08" 29,93		29,930		
	VV		"m.č. S09" 6,28		6,280		
	VV		"m.č. S11" 2,50		2,500		
	VV		Mezisoučet		180,160		
	VV		* skl. S6a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 123" 27,55		27,550		
	VV		"m.č. 124" 23,20		23,200		
	VV		"m.č. 125" 29,83		29,830		
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		"m.č. 134" 10,64		10,640		
	VV		Mezisoučet		118,730		
	VV		* skl. S7a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 126" 23,51		23,510		
	VV		"m.č. 128" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 130" 22,98		22,980		
	VV		Mezisoučet		69,470		
	VV		* skl. S6				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 23,05		23,050		
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 214" 25,60		25,600		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		Mezisoučet		81,730		
	VV		* skl. S7				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		Mezisoučet		92,370		
	VV		Součet		542,460		
201	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	189,170	355,20	67 193,18
	VV		* skl. S5				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22*1,05		22,281		
	VV		"m.č. S02" 32,30*1,05		33,915		
	VV		"m.č. S03" 31,62*1,05		33,201		
	VV		"m.č. S04" 27,71*1,05		29,096		
	VV		"m.č. S05" 6,73*1,05		7,067		
	VV		"m.č. S06" 6,41*1,05		6,731		
	VV		"m.č. S07" 15,46*1,05		16,233		
	VV		"m.č. S08" 29,93*1,05		31,427		
	VV		"m.č. S09" 6,28*1,05		6,594		
	VV		"m.č. S11" 2,50*1,05		2,625		
	VV		Součet		189,170		
202	M	63151436	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 40mm	m2	177,580	230,40	40 914,43
	VV		* skl. S6				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 23,05*1,02		23,511		
	VV		"m.č. 213" 4,90*1,02		4,998		
	VV		"m.č. 214" 25,60*1,02		26,112		
	VV		"m.č. 216" 5,87*1,02		5,987		
	VV		"m.č. 218" 5,87*1,02		5,987		
	VV		"m.č. 220" 5,87*1,02		5,987		
	VV		"m.č. 222" 5,87*1,02		5,987		
	VV		"m.č. 224" 4,70*1,02		4,794		
	VV		Mezisoučet		83,363		
	VV		* skl. S7				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217" 23,01*1,02		23,470		
	VV		"m.č. 219" 23,41*1,02		23,878		
	VV		"m.č. 221" 22,98*1,02		23,440		
	VV		"m.č. 223" 22,97*1,02		23,429		
	VV		Mezisoučet		94,217		
	VV		Součet		177,580		
203	M	63151437	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm	m2	191,964	288,00	55 285,63
	VV		* skl. S6a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80*1,02		3,876		
	VV		"m.č. 123" 27,55*1,02		28,101		
	VV		"m.č. 124" 23,20*1,02		23,664		
	VV		"m.č. 125" 29,83*1,02		30,427		
	VV		"m.č. 127" 5,87*1,02		5,987		
	VV		"m.č. 129" 5,87*1,02		5,987		
	VV		"m.č. 131" 5,87*1,02		5,987		
	VV		"m.č. 132" 6,10*1,02		6,222		
	VV		"m.č. 134" 10,64*1,02		10,853		
	VV		Mezisoučet		121,104		
	VV		* skl. S7a				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 126" 23,51*1,02		23,980		
VV			"m.č. 128" 22,98*1,02		23,440		
VV			"m.č. 130" 22,98*1,02		23,440		
VV			Mezisoučet		70,860		
VV			Součet		191,964		
204	K	713123112a	Montáž tepelné izolace z XPS stropní desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	50,768	100,00	5 076,80
VV			* skl. S12, S14				
VV			7,39*4,75+3,65*2,1+2,0*4,0		50,768		
205	M	28376460	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	54,829	543,60	29 805,04
VV			* skl. S12, S14				
VV			(7,39*4,75+3,65*2,1+2,0*4,0)*1,08		54,829		
206	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm	m2	50,135	250,80	12 573,86
VV			* zateplení soklu				
VV			(20,11+7,0+9,45+19,4+2,0+3,48)*0,8*1,02		50,135		
207	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	305,324	313,20	95 627,48
VV			* zateplení základů objektu				
VV			* skl. S8, S17				
VV			(20,15+7,0+9,45+19,6+2,0+3,5)*3,9*1,02		245,443		
VV			-1,35*0,85*4*1,02		-4,682		
VV			(5,2+4,33+6,7)*3,9*1,02		64,563		
VV			Součet		305,324		
208	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	348,489	260,00	90 607,14
VV			* zateplení základů objektu				
VV			* skl. S8, S17				
VV			(20,15+7,0+9,45+19,6+2,0+3,5)*3,9		240,630		
VV			-1,35*0,85*4		-4,590		
VV			(5,2+4,33+6,7)*3,9		63,297		
VV			Mezisoučet		299,337		
VV			* zateplení soklu				
VV			(20,11+7,0+9,45+19,4+2,0+3,48)*0,8		49,152		
VV			Mezisoučet		49,152		
VV			Součet		348,489		
209	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	542,460	30,00	16 273,80
VV			* skl. S5				
VV			* 1. PP				
VV			"m.č. S01" 21,22		21,220		
VV			"m.č. S02" 32,30		32,300		
VV			"m.č. S03" 31,62		31,620		
VV			"m.č. S04" 27,71		27,710		
VV			"m.č. S05" 6,73		6,730		
VV			"m.č. S06" 6,41		6,410		
VV			"m.č. S07" 15,46		15,460		
VV			"m.č. S08" 29,93		29,930		
VV			"m.č. S09" 6,28		6,280		
VV			"m.č. S11" 2,50		2,500		
VV			Mezisoučet		180,160		
VV			* skl. S6a				
VV			* 1. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"m.č. 122"	3,80		3,800		
VV		"m.č. 123"	27,55		27,550		
VV		"m.č. 124"	23,20		23,200		
VV		"m.č. 125"	29,83		29,830		
VV		"m.č. 127"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 129"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 131"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 132"	6,10		6,100		
VV		"m.č. 134"	10,64		10,640		
VV		Mezisoučet			118,730		
VV		* skl. S7a					
VV		* 1. NP					
VV		"m.č. 126"	23,51		23,510		
VV		"m.č. 128"	22,98		22,980		
VV		"m.č. 130"	22,98		22,980		
VV		Mezisoučet			69,470		
VV		* skl. S6					
VV		* 2. NP					
VV		"m.č. 212"	23,05		23,050		
VV		"m.č. 213"	4,90		4,900		
VV		"m.č. 214"	25,60		25,600		
VV		"m.č. 216"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 218"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 220"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 222"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 224"	4,70		4,700		
VV		Mezisoučet			81,730		
VV		* skl. S7					
VV		* 2. NP					
VV		"m.č. 217"	23,01		23,010		
VV		"m.č. 219"	23,41		23,410		
VV		"m.č. 221"	22,98		22,980		
VV		"m.č. 223"	22,97		22,970		
VV		Mezisoučet			92,370		
VV		Součet			542,460		
210	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	632,237	12,00	7 586,84
VV		"dodávka fólie"	542,46*1,1655		632,237		
211	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 690,256	1,00	6 690,26
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 922 522,81
212	K	721-00001	D+M, zdravotně technické instalace SO 02 + SO 03 včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	2 895 682,90	2 895 682,90
213	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	6,000	530,00	3 180,00
VV		"svedení odpadů z m.č. 135"	6		6,000		
214	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	7,000	850,00	5 950,00
VV		"svedení odpadů z m.č. 135"	7		7,000		
215	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	2,000	340,00	680,00
VV		"svedení odpadů z m.č. 135"	2		2,000		
216	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	4,000	390,00	1 560,00
VV		"svedení odpadů z m.č. 135"	4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
217	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	550,00	550,00
	VV		"svedení odpadů z m.č. 135" 1		1,000		
218	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	19,000	20,00	380,00
219	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	29 079,829	0,50	14 539,91
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 643,23
220	K	722176111	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D do 16 mm	m	9,000	230,00	2 070,00
	VV		"napojení vody do m.č. 135" 9		9,000		
221	M	28615130	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 16mm	m	9,270	40,00	370,80
	VV		"dodávka potrubí" 9*1,03		9,270		
222	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	22,000	240,00	5 280,00
	VV		"napojení vody do m.č. 135" 22		22,000		
223	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	22,660	60,00	1 359,60
	VV		"dodávka potrubí" 22*1,03		22,660		
224	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	31,000	110,00	3 410,00
	VV		9,0+22,0		31,000		
225	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	3,000	230,00	690,00
226	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	230,00	230,00
227	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	450,00	450,00
228	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	31,000	25,00	775,00
	VV		9,0+22,0		31,000		
229	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	31,000	30,00	930,00
	VV		9,0+22,0		31,000		
230	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	155,654	0,50	77,83
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				11 311,30
231	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 800,00	5 800,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 135" 1		1,000		
232	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby včetně sifonu	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 135" 1		1,000		
233	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 135" 1		1,000		
234	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	113,000	0,10	11,30
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				13 013,00
235	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 135" 1		1,000		
236	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	130,000	0,10	13,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 727			Požární ochrana				320 436,00
237	M	721 SPC001	RWA - požární tlačítko FT 4 A - Vds - orange RAL 2011	kus	3,000	5 662,60	16 987,80
238	M	721 SPC002	RWA - THZ Comfort N 4 - 4,5 A - komplet - orange RAL 2011 • Integrované RWA tlačítko a integrované větrací tlačítko • Podsvícení tlačítek • Možnost připojení až 8 RWA-tlačítek a 10 kouřových senzorů	kus	3,000	37 018,50	111 055,50
VV			* Možnost připojení až 3 větracích tlačítek s LED ukazatelem				
VV			* Programovatelná i s pomocí terminálu ST 220				
VV			3		3,000		
239	M	721 SPC003	řetěrový otevírač 24 V zdvih 600 mm - stříbrná EV1	kus	3,000	26 858,25	80 574,75
240	M	721 SPC004	Konzole na řerězový otevírač - černá	kus	3,000	1 176,45	3 529,35
241	M	721 SPC005	RWA - AS 500 - krabíčka na povrch 1 rámeček	kus	3,000	4 428,65	13 285,95
242	M	721 SPC006	RWA - Klíčový přepínač SCT - jednobolový	kus	3,000	478,40	1 435,20
243	K	727-00001	Montáž pohonů, zapojení a oživení centrály	kus	3,000	31 189,15	93 567,45
D 731			Ústřední vytápění				2 251 182,43
244	K	731-0001	D+M, zařízení pro vytápění včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	751 163,28	751 163,28
245	K	731-0002	D+M, kotelná 2x 45 kW - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	1 500 019,15	1 500 019,15
D 761			Konstrukce prosvětlovací				152 569,12
246	K	761661071	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
VV			* viz výpis ostat. výrobků				
VV			"ozn. z3" 1		1,000		
VV			"ozn. z4" 1		1,000		
VV			"ozn. z5" 2		2,000		
VV			Součet		4,000		
247	M	56245266	světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený uhlíkovými vlákny rošt mřížkový 1500x1500x700mm	kus	4,000	24 518,40	98 073,60
VV			* viz výpis ostatních výrobků				
VV			* systémový pochozí světlík s pojistkou proti vloupání				
VV			* odvodnění se zápachovou uzávěrou DN 100				
VV			* s utěsněním proti tlakové vodě				
VV			* rošt mřížkový - oka 30x10 mm				
VV			"ozn. z3" 1		1,000		
VV			"ozn. z4" 1		1,000		
VV			"ozn. z5" 2		2,000		
VV			Součet		4,000		
248	K	761661101	Osazení výškové nástavby světlíku	kus	6,000	250,00	1 500,00
VV			* viz výpis ostat. výrobků				
VV			"ozn. z3" 1		1,000		
VV			"ozn. z4" 2		2,000		
VV			"ozn. z5" 3		3,000		
VV			Součet		6,000		
249	M	56245233	nástavec sklepního světlíku hl 700mm š 1500mm s výškou 300mm	kus	6,000	7 456,80	44 740,80
VV			* viz výpis ostat. výrobků				
VV			"ozn. z3" 1		1,000		
VV			"ozn. z4" 2		2,000		
VV			"ozn. z5" 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		6,000		
250	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 503,144	1,50	2 254,72
	D	762	Konstrukce tesařské				318 056,15
251	K	762-00001	D+M, střešní dřevěné příhradové vazníky - dle cenové nabídky	soub	1,000	234 103,50	234 103,50
	VV		** v ceně je zahrnuto:				
	VV		* dodávka vazníků (nosná střešní kce) včetně dopravy				
	VV		* materiál na zavětrování				
	VV		* montáž				
	VV		* statický návrh				
	VV		* podrobná montážní dokumentace				
	VV		* výpis spojovacího materiálu				
	VV		"skl. S4a" 1		1,000		
252	K	762132137a	D+M, stěna zásobníku na pelety z hoblovaných prken tl 25 mm včetně impregnace	m2	2,520	850,00	2 142,00
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"stěna zásobníku na pelety - montáž mezi ocel. profily" 0,6*2,1*2		2,520		
253	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,995	1 150,00	3 444,25
	VV		* laťování				
	VV		"skl. S4a" 284,9*3*0,06*0,04*1,1		2,256		
	VV		* kontralatě				
	VV		"skl. S4a" 280,0*0,06*0,04*1,1		0,739		
	VV		Součet		2,995		
254	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	284,900	120,00	34 188,00
	VV		"skl. S4a" 284,9		284,900		
255	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	280,000	30,00	8 400,00
	VV		"skl. S4a" 280,0		280,000		
256	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,995	8 500,00	25 457,50
	VV		* laťování				
	VV		"skl. S4a" 284,9*3*0,06*0,04*1,1		2,256		
	VV		* kontralatě				
	VV		"skl. S4a" 280,0*0,06*0,04*1,1		0,739		
	VV		Součet		2,995		
257	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,723	1 500,00	4 084,50
	VV		* laťování				
	VV		"skl. S4a" 284,9*3*0,06*0,04		2,051		
	VV		* kontralatě				
	VV		"skl. S4a" 280,0*0,06*0,04		0,672		
	VV		Součet		2,723		
258	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 118,198	2,00	6 236,40
	D	763	Konstrukce suché výstavby				398 934,37
259	K	763113341a	SDK předstěna instalační zdvojený profil CW+UW 50 desky H2	m2	1,200	2 140,00	2 568,00
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 135" 1,0*1,2		1,200		
260	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	49,650	780,00	38 727,00
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 1. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 126 - část" 5,15		5,150		
	VV		"m.č. 128 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 130 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217 - část" 5,15		5,150		
	VV		"m.č. 219 - část" 5,15		5,150		
	VV		"m.č. 221 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 223 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		Součet		49,650		
261	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	155,520	1 020,00	158 630,40
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 212" 23,05		23,050		
	VV		"m.č. 214" 25,60		25,600		
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		"m.č. 226" 9,80		9,800		
	VV		Součet		155,520		
262	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	58,610	830,00	48 646,30
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 125 - část" 12,62		12,620		
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		Součet		58,610		
263	K	763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	28,380	1 120,00	31 785,60
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		Součet		28,380		
264	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	22,650	350,00	7 927,50
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 125 - část" 3,4+4,95		8,350		
	VV		"m.č. 126 - část" 2,10		2,100		
	VV		"m.č. 128 - část" 2,00		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 130 - část" 2,00		2,000		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217 - část" 2,10		2,100		
	VV		"m.č. 219 - část" 2,10		2,100		
	VV		"m.č. 221 - část" 2,00		2,000		
	VV		"m.č. 223 - část" 2,00		2,000		
	VV		Součet		22,650		
265	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	183,900	50,00	9 195,00
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 212" 23,05		23,050		
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 214" 25,60		25,600		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		"m.č. 226" 9,80		9,800		
	VV		Součet		183,900		
266	M	28329028	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	206,612	100,00	20 661,20
	VV		"dodávka fólie" 183,9*1,1235		206,612		
267	K	763172321a	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 150x200 mm ke stoupačkám	kus	12,000	450,00	5 400,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 12		12,000		
268	M	RGS.KB510318a	<i>dvířka revizní jednokřídlá jednoplášťová do SDK 150x200 mm</i>	kus	12,000	500,00	6 000,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 12		12,000		
269	K	763172393	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	6,000	1 150,00	6 900,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 6		6,000		
270	M	59030756a	<i>dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová do SDK 400x400mm v Al rámečku, uzamykatelná, barva bílá</i>	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 6		6,000		
271	K	763231414	Montáž desek tl 1x 15 mm sádrovláknitý podhled	m2	45,710	260,00	11 884,60
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(22,45+9,45+29,45+3,95)*0,7		45,710		
272	M	59591273	<i>deska sádrovláknitá protipožární tl 15mm</i>	m2	47,996	200,00	9 599,20
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(22,45+9,45+29,45+3,95)*0,7*1,05		47,996		
273	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 639,248	9,62	35 009,57
D	764		Konstrukce klempířské				109 026,19
274	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	25,650	506,00	12 978,90
	VV		"1. PP" 1,35*4		5,400		
	VV		"1. NP" 1,35*7		9,450		
	VV		"2. NP" 1,35*8		10,800		
	VV		Součet		25,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
275	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	38,000	50,00	1 900,00
	VV		"1. PP" 4*2		8,000		
	VV		"1. NP" 7*2		14,000		
	VV		"2. NP" 8*2		16,000		
	VV		Součet		38,000		
276	K	764312614	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,900	560,00	3 304,00
	VV		3,4+1,25*2		5,900		
277	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	3,200	2 200,00	7 040,00
	VV		"komíny" 1,6*2		3,200		
278	K	764316622	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 75 do 100 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	VV		"odvětrávací hlavice" 4		4,000		
279	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	65,900	820,00	54 038,00
	VV		21,95+10,45+29,55+3,95		65,900		
280	K	764511623	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00
	VV		"rohy - kouty žlabů" 3		3,000		
281	K	764511644a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/120 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00
	VV		"kotlíky" 3		3,000		
282	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	20,000	860,00	17 200,00
	VV		7,0+6,5*2		20,000		
283	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 081,609	0,80	865,29
D 765			Krytina skládaná				497 038,10
284	K	765113015	Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) rezná sklonu do 30° na sucho	m2	284,900	1 125,00	320 512,50
	VV		"skl. S4a" 284,9		284,900		
285	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	65,800	220,00	14 476,00
	VV		21,95+10,45+29,45+3,95		65,800		
286	K	765113211	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem kovovým	m	24,000	2 200,00	52 800,00
	VV		"nároží" 24,0		24,000		
287	K	765113321	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	22,100	1 620,00	35 802,00
	VV		"hřebenáče" 22,1		22,100		
288	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	5,800	1 250,00	7 250,00
	VV		"úžlabí" 5,8		5,800		
289	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	284,900	80,00	22 792,00
	VV		"skl. S4a" 284,9		284,900		
290	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	280,000	58,00	16 240,00
	VV		"skl. S4a" 280,0		280,000		
291	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	313,390	48,00	15 042,72
	VV		"skl. S4a" 284,9*1,1		313,390		
292	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 849,152	2,50	12 122,88
D 766			Konstrukce truhlářské				883 983,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
293	K	766622131a	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva včetně montáže horizontální vnitřní žaluzie	m2	31,928	757,13	24 173,65
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"ozn. 1 - 1350x850 mm, 4 ks" 1,35*0,85*4		4,590		
	VV		"ozn. 2 - 1350x1350 mm, 15 ks" 1,35*1,35*15		27,338		
	VV		Součet		31,928		
294	M	61140052ax	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	31,928	5 602,50	178 876,62
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		* okno jednokřídlé sklonné a otevíravé				
	VV		* barva rámu z obou stran bílá				
	VV		* kování celoobvodové v barvě rámu				
	VV		* zasklení izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla U _{max} . =1,0 W/m2.K				
	VV		* okna musí být s mikroventilací				
	VV		* včetně vnitřní parotěsné a vnější paropropustné pásky po celém obvodu otvoru				
	VV		* včetně horizontální vnitřní žaluzie				
	VV		"ozn. 1 - 1350x850 mm, 4 ks" 1,35*0,85*4		4,590		
	VV		"ozn. 2 - 1350x1350 mm, 15 ks" 1,35*1,35*15		27,338		
	VV		Součet		31,928		
295	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	922,50	4 612,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 4/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 5/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 5/L" 3		3,000		
	VV		Součet		5,000		
296	M	61162085a	dveře jednokřídlé otevíravé plné 700x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	1,000	6 538,50	6 538,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 5/P" 1		1,000		
297	M	61162085b	dveře jednokřídlé otevíravé plné 700x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	3,000	6 538,50	19 615,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 5/L" 3		3,000		
298	M	61162086a	dveře jednokřídlé otevíravé plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	1,000	6 630,75	6 630,75
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 4/L" 1		1,000		
299	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	922,50	922,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 6/L" 1		1,000		
300	M	61162087a	dveře jednokřídlé otevíravé plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	2,000	6 727,50	13 455,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 6/L" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 16/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
301	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 260,00	3 780,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 4/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 12/L" 2		2,000		
	VV		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
302	M	61165339a	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP1 plné 800x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	1,000	27 398,25	27 398,25
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 4/P" 1		1,000		
303	M	61165339c	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm	kus	2,000	8 610,75	17 221,50
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 12/L" 2		2,000		
304	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	11,000	1 777,50	19 552,50
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 3/L" 3		3,000		
VV			"dveře ozn. 10/L" 7		7,000		
VV			"dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
VV			Součet		11,000		
305	M	61165340a	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP1 plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, kování Al elox, zámek vložkový	kus	2,000	28 072,13	56 144,26
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 3/L" 2		2,000		
306	M	61161029a	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI 30 DP3 plné 1100x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	7,000	11 444,63	80 112,41
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 10/L" 7		7,000		
307	M	61161029b	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI 30 DP3 plné 1100x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	11 444,63	11 444,63
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 14/P" 1		1,000		
308	M	61165340b	dveře jednokřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 60 DP1 plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, bez prahu, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	49 728,38	49 728,38
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 3/L" 1		1,000		
309	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	2 092,50	8 370,00
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 1/P" 1		1,000		
VV			"dveře ozn. 2/P" 1		1,000		
VV			"dveře ozn. 11/P" 2		2,000		
VV			Součet		4,000		
310	M	61165322a	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP1 ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, 1500x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	105 217,88	105 217,88
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 1/P" 1		1,000		
311	M	61162128a	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 60 DP1 plné 1600x1970 mm pravé, s okopovými plechy, bez prahu, kování Al elox, zámek vložkový	kus	1,000	88 576,88	88 576,88
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 2/P" 1		1,000		
312	M	61162130a	dveře dvoukřídlé otevíravé protipožární EI (EW) 30 DP3 1800x2200mm pravé, ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, kování Al elox, zámek obyčejný	kus	2,000	25 935,75	51 871,50
VV			* viz výpis oken a dveří				
VV			"dveře ozn. 11/P" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
313	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	7,000	1 833,75	12 836,25
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 13/L" 6		6,000		
	VV		"dveře ozn. 15/P" 1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
314	M	766 SPC 01	vnitřní dveře posuvné plné jednokřídlé 900x1970 mm levé, včetně posuvu, s okopovými plechy, bez prahu, materiál CPL laminát, s úpravou do vlhka, kování Al elox, zámek obyčejný, s mezerou pod dveřmi 10-15 mm	kus	7,000	10 474,88	73 324,16
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 13/L" 6		6,000		
	VV		"dveře ozn. 15/P" 1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
315	K	766694116	Montáž parapetních desek plastových š do 30 cm	m	25,650	368,00	9 439,20
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"k oknu ozn. 1 - š. 1350 mm, 4 ks" 1,35*4		5,400		
	VV		"k oknu ozn. 2 - š. 1350 mm, 15 ks" 1,35*15		20,250		
	VV		Součet		25,650		
316	M	60794102a	parapet š 300mm, bílý plast	m	25,650	414,00	10 619,10
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"k oknu ozn. 1 - š. 1350 mm, 4 ks" 1,35*4		5,400		
	VV		"k oknu ozn. 2 - š. 1350 mm, 15 ks" 1,35*15		20,250		
	VV		Součet		25,650		
317	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 804,619	0,40	3 521,85
D	767	Konstrukce zámečnické					2 298 522,29
318	K	767-00001	ozn. z1, D+M - celozasklený fasádní plášť ze systémových prvků, zasklený izolačním trojsklem s 2-mi kusy sklopných oken a 1 ks otevíravých dveří s panikovým kováním, Uw=1,0 W/m2.K, Ud=1,2 W/m2.K	m2	73,704	15 093,00	1 112 414,47
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		* viz v.č. D.1.1.12				
	VV		* včetně obvodového oplechování ve styku a napojení se stěnou, podhledem, střechem atd.				
	VV		* toto oplechování z Al lakovaného plechu v odstínu profilů fasády				
	VV		"ozn. z1" (3,95+8,5)*5,92		73,704		
319	K	767-00002	ozn. z2, D+M - celozasklený fasádní plášť ze systémových prvků, zasklený izolačním trojsklem s 2-mi kusy sklopných oken a 1 ks otevíravých dveří s panikovým kováním, Uw=1,0 W/m2.K, Ud=1,2 W/m2.K	m2	11,840	24 372,00	288 564,48
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		* viz v.č. D.1.1.12				
	VV		* včetně obvodového oplechování ve styku a napojení se stěnou, podhledem, střechem atd.				
	VV		* toto oplechování z Al lakovaného plechu v odstínu profilů fasády				
	VV		"ozn. z2" 2,0*5,92		11,840		
320	K	767-00003	ozn. z7, D+M - zákryt nasávání VZT 1150x980 mm z lemovaného pororoštu včetně osazovacího rámu s výstuhami, žárově pozinkováno, pororošt 33/11 SP330	kus	1,000	8 437,50	8 437,50
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		"ozn. z7" 1		1,000		
321	K	767-00004	ozn. z8, D+M - zákryt nasávání VZT 2145x1850 mm z lemovaného pororoštu včetně osazovacího rámu s výstuhami, žárově pozinkováno, pororošt 33/11 SP330	kus	1,000	25 875,00	25 875,00
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		"ozn. z8" 1		1,000		
322	K	767-00005	ozn. z9, D+M - vnitřní schodišťové skleněné zábradlí, sklo VSG 1010/4 z 2xESG, kotevní materiál nerez 1.4301	m2	15,840	17 437,50	276 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		* dle v.č. D.1.1.23				
	VV		"ozn. z9" 3,03+3,03+4,55+3,42+1,81		15,840		
323	K	767-00006	pro zábradlí z9, D+M - vnitřní schodišťové nerezové madlo včetně kotevních konzolek, materiál nerez 1.4301	m	23,600	2 300,00	54 280,00
	VV		* viz výpis ostatních výrobků				
	VV		* dle v.č. D.1.1.23				
	VV		5,3+4,15*2+2,9*2+1,35+2,85		23,600		
324	K	767-00007	ozn. z13, D+M - komínová lávka dl.1200 mm včetně systémových tvarovek a systémového pororoštu a povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
	VV		"viz výpis ostatních výrobků" 2		2,000		
325	K	767-00011	D+M, ocelová konstrukce zásobníku na pelety včetně povrchové úpravy	kg	564,590	146,25	82 571,29
	VV		* 1. PP - m.č. S03				
	VV		"U 120 - 2500 mm, 5 ks" 13,4*2,5*5		167,500		
	VV		"L 120/120/8 - 2500 mm, 5ks" 14,71*2,5*5		183,875		
	VV		"L 30/30/5 - 2100 mm, 4 ks" 2,35*2,1*4		19,740		
	VV		"PL. 60/10 - 2500 mm, 4 ks" 4,71*2,5*4		47,100		
	VV		Mezisoučet		418,215		
	VV		"spojovací materiál 15 %" 418,215*0,15		62,732		
	VV		"prořez 20 %" 418,215*0,2		83,643		
	VV		Součet		564,590		
326	K	767-00012	D+M, ocelové kotvy do žb věnců pro uchycení dřevěných střešních vazníků včetně povrchové úpravy	kus	28,000	450,00	12 600,00
327	K	767-00013	D+M, ocelová konstrukce pro vnesení závěsného systému pro manipulaci s klienty, jakl 80/80/3 mm - dl. 4800 mm včetně povrchové úpravy žárovým zinkem	kg	783,360	157,50	123 379,20
	VV		"jakl 80/80/3 mm - 4800 mm, ks 24" 6,8*4,8*24		783,360		
328	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 262,50	3 262,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 17/L" 1		1,000		
329	M	55341330a	dveře jednokřídlé otevíravé Al plné 900x1970 mm levé, s okopovými plechy, včetně Al prahu, kování Al elox, zámek vložkový	m2	1,773	21 573,61	38 250,01
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 17/L" 0,9*1,97		1,773		
330	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 7/P" 1		1,000		
	VV		"dveře ozn. 9/L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
331	M	55341335a	vstupní dveře dvoukřídlé Al otevíravé zasklení ze 2/3 izolačním trojsklem, Ud=1,2 W/m2.K, rozměr otvoru 2000x2250 mm, bezpečnostní třídy III, kování Al elox, zámek vložkový, panikové kování, nízký práh	m2	4,500	20 475,00	92 137,50
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 7/P" 2,0*2,25		4,500		
332	M	55341335b	vstupní dveře dvoukřídlé Al otevíravé zasklení ze 2/3 izolačním trojsklem, Ud=1,2 W/m2.K, rozměr otvoru 1900x2250 mm, bezpečnostní třídy III, kování Al elox, zámek vložkový, panikové kování, nízký práh	m2	4,275	21 289,48	91 012,53
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 9/L" 1,9*2,25		4,275		
333	K	767640311a	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových protipožárních	kus	1,000	2 925,00	2 925,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 8/L" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
334	M	55341332ac	dveře jednokřídlé otevíravé Al plné 800x1970 mm levé, s okopovými plechy, kování Al elox, zámek vložkový III. tř. bezpečnosti, nízký práh, s požární odolností EI 30 DP1	m2	1,576	32 122,46	50 625,00
	VV		* viz výpis oken a dveří				
	VV		"dveře ozn. 8/L" 0,8*1,97		1,576		
335	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	22 825,445	0,70	15 977,81
D	771		Podlahy z dlaždic				842 190,79
336	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	415,022	50,00	20 751,10
	VV		"pro montáž podlah keramických přes 2 do 4 ks/m2" 373,28		373,280		
	VV		"pro montáž soklů" 242,08*0,07		16,946		
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"stupnice" 16*1,4*0,26+8*1,35*0,281+8*1,35*0,281		11,894		
	VV		"podstupnice" 17*1,4*0,171+9*1,35*0,161+9*1,35*0,161		7,982		
	VV		"schodišťové soklíky" (16*0,26*2+10*0,281)*0,07		0,779		
	VV		(17*0,171*2+13*0,161)*0,07		0,553		
	VV		"soklíky - podesta" 1,25*0,07		0,088		
	VV		"podesta" 2,8*1,25		3,500		
	VV		Součet		415,022		
337	K	771274113a	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm, flexibilní protiplišňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech, první a poslední stupeň barevně odlišeny	m	48,100	360,00	17 316,00
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"stupnice" 17*1,4+9*1,35+9*1,35		48,100		
338	M	59761075a	schodovka keramická s drážkami mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm, první a poslední stupeň barevně odlišeny	m	52,910	336,60	17 809,51
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* rozměr schodovky 298x598x10 mm				
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"stupnice" (17*1,4+9*1,35+9*1,35)*1,1		52,910		
339	K	771274242a	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm, flexibilní protiplišňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m	48,100	320,00	15 392,00
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"podstupnice" 17*1,4+9*1,35+9*1,35		48,100		
340	K	771474112a	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 70 mm - ukončený pravoúhlou lištou z kartáčovaného nerez, flexibilní protiplišňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m	242,080	180,00	43 574,40
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* včetně dodávky pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerezu !!!				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 8,0+1,8+2,0+4,7+0,4*2+0,3*2+1,9+1,95+0,25*2-0,9-1,44-0,9		19,010		
	VV		"m.č. S02" 15,95*2+2,025*2-0,9-1,0*3-1,7*2		28,650		
	VV		"m.č. S03" 5,0*2+6,325*2+0,4*4+0,2*2-1,7		22,950		
	VV		"m.č. S04" 4,35*2+6,325*2+0,2*2-1,0		20,750		
	VV		"m.č. S05" 2,25*2+2,9*2+0,2*2-1,0*2-0,9		7,800		
	VV		"m.č. S07" 4,65*2+3,325*2-1,0		14,950		
	VV		"m.č. S08" 4,7*2+6,325*2+0,2*2-1,0		21,450		
	VV		"m.č. S09" 3,1*2+2,025*2-0,9		9,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. S11" 1,35*2+1,85*2-0,9		5,500		
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 2,0+1,5*2+0,35*2-1,9		3,800		
	VV		"m.č. 123" 7,0+2,0+5,0+4,95+3,45+2,85*2+1,0+2,5+0,4+0,3+0,1*2-1,9-1,2-1,9-1,44-2,0		24,060		
	VV		"m.č. 124" 11,25*2+2,0*2+0,35*2-2,0-1,9-1,2*3-0,9		18,800		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 3,45*2+2,0+4,3+2,0+2,8+2,85*2+1,0+2,8+0,4+0,1*2-1,9-1,0-2,0-1,44		21,760		
	VV		"m.č. 214" 12,8*2+2,0*2-1,9-1,2*4-0,9		22,000		
	VV		Mezisoučet		240,830		
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"podesta" 1,25		1,250		
	VV		Součet		242,080		
341	K	771474132a	Montáž soklů z dlaždic keram. schodišťových stupň. lepených cementovým flexibil. lepidlem v 70 mm - ukončený pravoúhlou lištou z kartáčovaného nerez, flexibilní protiplísňová spárov. hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m	19,037	230,00	4 378,51
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* včetně dodávky pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerezu !!!				
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"soklíky" 16*0,26*2+10*0,281		11,130		
	VV		17*0,171*2+13*0,161		7,907		
	VV		Součet		19,037		
342	K	771574413a	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech	m2	373,280	850,00	317 288,00
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S01" 21,22		21,220		
	VV		"m.č. S02" 32,30		32,300		
	VV		"m.č. S03" 31,62		31,620		
	VV		"m.č. S04" 27,71		27,710		
	VV		"m.č. S05" 6,73		6,730		
	VV		"m.č. S06" 6,41		6,410		
	VV		"m.č. S07" 15,46		15,460		
	VV		"m.č. S08" 29,93		29,930		
	VV		"m.č. S09" 6,28		6,280		
	VV		"m.č. S11" 2,50		2,500		
	VV		Mezisoučet		180,160		
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 123" 27,55		27,550		
	VV		"m.č. 124" 23,20		23,200		
	VV		"m.č. 125" 29,63		29,630		
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		Mezisoučet		107,890		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 212" 23,05		23,050		
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 214" 25,60		25,600		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		Mezisoučet		81,730		
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"podesta" 2,8*1,25		3,500		
	VV		Součet		373,280		
343	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	464,242	457,60	212 437,14
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* rozměr dlažby: 598x598x10 mm				
	VV		"dodávka dlažby" 373,28*1,15		429,272		
	VV		"dodávka soklíků" 242,08*0,07*1,15		19,487		
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"podstupnice" (17*1,4*0,171+9*1,35*0,161+9*1,35*0,161)*1,2		9,579		
	VV		"schodišťové soklíky" (16*0,26*2+10*0,281)*0,07*1,2		0,935		
	VV		(17*0,171*2+13*0,161)*0,07*1,2		0,664		
	VV		"soklíky - podesta" 1,25*0,07*1,2		0,105		
	VV		"podesta" 2,8*1,25*1,2		4,200		
	VV		Součet		464,242		
344	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	415,022	420,00	174 309,24
	VV		"pro montáž podlah keramických přes 2 do 4 ks/m2" 373,28		373,280		
	VV		"soklíky" 242,08*0,07		16,946		
	VV		* schodiště z 1. PP do 2. NP				
	VV		"stupnice" 16*1,4*0,26+8*1,35*0,281+8*1,35*0,281		11,894		
	VV		"podstupnice" 17*1,4*0,171+9*1,35*0,161+9*1,35*0,161		7,982		
	VV		"schodišťové soklíky" (16*0,26*2+10*0,281)*0,07		0,779		
	VV		(17*0,171*2+13*0,161)*0,07		0,553		
	VV		"soklíky - podesta" 1,25*0,07		0,088		
	VV		"podesta" 2,8*1,25		3,500		
	VV		Součet		415,022		
345	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 232,559	2,30	18 934,89
D	776		Podlahy povlakové				236 742,38
346	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	167,790	120,38	20 198,56
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S10" 6,05		6,050		
	VV		Mezisoučet		6,050		
	VV		* skl. S7a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 126" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 128" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 130" 22,98		22,980		
	VV		Mezisoučet		69,370		
	VV		* skl. S7				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		Mezisoučet		92,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		167,790		
347	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 5 mm	m2	167,790	239,63	40 207,52
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S10" 6,05		6,050		
	VV		Mezisoučet		6,050		
	VV		* skl. S7a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 126" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 128" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 130" 22,98		22,980		
	VV		Mezisoučet		69,370		
	VV		* skl. S7				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		Mezisoučet		92,370		
	VV		Součet		167,790		
348	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	167,790	183,38	30 769,33
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S10" 6,05		6,050		
	VV		Mezisoučet		6,050		
	VV		* skl. S7a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 126" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 128" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 130" 22,98		22,980		
	VV		Mezisoučet		69,370		
	VV		* skl. S7				
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		Mezisoučet		92,370		
	VV		Součet		167,790		
349	M	28412285a	krytina podlahová homogenní PVC tl 2 mm, š. 2,0 m	m2	184,569	480,81	88 742,62
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		"dodávka PVC" 167,79*1,1		184,569		
350	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	63,650	51,75	3 293,89
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S10" 2,2		2,200		
	VV		Mezisoučet		2,200		
	VV		* skl. S7a				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 126" 8,95		8,950		
	VV		"m.č. 128" 8,65		8,650		
	VV		"m.č. 130" 8,65		8,650		
	VV		Mezisoučet		26,250		
	VV		* skl. S7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 217" 8,95		8,950		
VV			"m.č. 219" 8,95		8,950		
VV			"m.č. 221" 8,65		8,650		
VV			"m.č. 223" 8,65		8,650		
VV			Mezisoučet		35,200		
VV			Součet		63,650		
351	K	776411111a	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm včetně pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez	m	143,000	191,25	27 348,75
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 126" 4,75*2+6,3*2+0,25*2+0,15*2-1,1-0,9		20,900		
VV			"m.č. 128" 4,65*2+6,3*2+0,15*2-1,1-0,9		20,200		
VV			"m.č. 130" 4,65*2+6,3*2+0,15*2-1,1-0,9		20,200		
VV			Mezisoučet		61,300		
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 217" 4,75*2+6,3*2+0,15*2-1,1-0,9		20,400		
VV			"m.č. 219" 4,75*2+6,3*2+0,25*2+0,15*2-1,1-0,9		20,900		
VV			"m.č. 221" 4,65*2+6,3*2+0,15*2-1,1-0,9		20,200		
VV			"m.č. 223" 4,65*2+6,3*2+0,15*2-1,1-0,9		20,200		
VV			Mezisoučet		81,700		
VV			Součet		143,000		
352	M	28411006a	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm včetně zakončovací pravoúhlé lišty z kartáčovaného nerez	m	145,860	54,60	7 963,96
VV			"dodávka soklových lišt" 143,0*1,02		145,860		
353	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	22,850	112,50	2 570,63
VV			"1. PP" 1,45+1,7+0,9		4,050		
VV			"1. NP" 1,45+1,2*4+0,9*3		8,950		
VV			"2. NP" 1,45+1,2*4+0,9*4		9,850		
VV			Součet		22,850		
354	M	59054130a	profil přechodový nerezový kartáčovaný ve tvaru T š. 14 mm	m	23,307	265,67	6 191,97
VV			"dodávka přechodových lišt" 22,85*1,02		23,307		
355	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 272,872	4,16	9 455,15
D	781		Dokončovací práce - obklady				480 436,11
356	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	246,750	50,00	12 337,50
VV			* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
VV			* 1. PP				
VV			* obklady do výše 2200 mm				
VV			"m.č. S06" 12,32+10,56+8,58		31,460		
VV			* 1. NP				
VV			* obklady do výše 2200 mm				
VV			"m.č. 125" 48,07		48,070		
VV			"m.č. 127" 19,36		19,360		
VV			"m.č. 129" 19,36		19,360		
VV			"m.č. 131" 19,36		19,360		
VV			"m.č. 132 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
VV			"m.č. 135 - v. 1500 mm" (1,5*2+1,05*2+1,0*4)*1,5-0,7*1,5*3		10,500		
VV			* 2. NP				
VV			* obklady do výše 2200 mm				
VV			"m.č. 213" 16,94		16,940		
VV			"m.č. 216" 19,36		19,360		
VV			"m.č. 218" 19,36		19,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 220" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 222" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 224 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
	VV		Součet		246,750		
357	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	246,750	420,00	103 635,00
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. PP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. S06" 12,32+10,56+8,58		31,460		
	VV		* 1. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 125" 48,07		48,070		
	VV		"m.č. 127" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 129" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 131" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 132 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
	VV		"m.č. 135 - v. 1500 mm" (1,5*2+1,05*2+1,0*4)*1,5-0,7*1,5*3		10,500		
	VV		* 2. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 213" 16,94		16,940		
	VV		"m.č. 216" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 218" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 220" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 222" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 224 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
	VV		Součet		246,750		
358	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	112,650	150,00	16 897,50
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S06" 14,3		14,300		
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 125" 21,85		21,850		
	VV		"m.č. 127" 8,8		8,800		
	VV		"m.č. 129" 8,8		8,800		
	VV		"m.č. 131" 8,8		8,800		
	VV		"m.č. 135" 7,2		7,200		
	VV		* 2. NP				
	VV		"m.č. 213" 7,7		7,700		
	VV		"m.č. 216" 8,8		8,800		
	VV		"m.č. 218" 8,8		8,800		
	VV		"m.č. 220" 8,8		8,800		
	VV		"m.č. 222" 8,8		8,800		
	VV		Součet		112,650		
359	K	781474113a	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním cementovým lepidlem, flexibilní protiplísňová spárovací hmota včetně silikonového těsnícího tmelu v koutech a včetně ukončení pravoúhlou lištou z kartáčovaného nerez	m2	246,750	850,00	209 737,50
	VV		* montáž dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* 1. PP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. S06" 12,32+10,56+8,58		31,460		
	VV		* 1. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 125" 48,07		48,070		
	VV		"m.č. 127" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 129" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 131" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 132 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
	VV		"m.č. 135 - v. 1500 mm" (1,5*2+1,05*2+1,0*4)*1,5-0,7*1,5*3		10,500		
	VV		* 2. NP				
	VV		* obklady do výše 2200 mm				
	VV		"m.č. 213" 16,94		16,940		
	VV		"m.č. 216" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 218" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 220" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 222" 19,36		19,360		
	VV		"m.č. 224 - v. 600 mm" 2,13		2,130		
	VV		Součet		246,750		
360	M	59761071a	obklad keramický hladký matný glazovaný přes 12 do 19ks/m2 včetně zakončení obkladu pravouhlou lištou z kartáčovaného nerez	m2	271,425	425,50	115 491,34
	VV		* přesná specifikace dle poznámky viz výkres Schema podlahových krytin a obkladů stěn				
	VV		* rozměr obkladů: 398x198x7 mm				
	VV		"dodávka obkladů" 246,75*1,1		271,425		
361	K	781774119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,470	850,00	8 049,50
	VV		* sokl fasády v. 200 mm				
	VV		"pohled jižní" (21,85-1,9)*0,2		3,990		
	VV		"pohled východní" 9,45*0,2		1,890		
	VV		"pohled západní" 0		0,000		
	VV		"pohled severní" (19,95-2,0)*0,2		3,590		
	VV		Součet		9,470		
362	M	59761615a	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 45 do 50ks/m2	m2	10,417	690,00	7 187,73
	VV		* sokl fasády v. 200 mm				
	VV		"pohled jižní" (21,85-1,9)*0,2*1,1		4,389		
	VV		"pohled východní" 9,45*0,2*1,1		2,079		
	VV		"pohled západní" 0		0,000		
	VV		"pohled severní" (19,95-2,0)*0,2*1,1		3,949		
	VV		Součet		10,417		
363	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 733,361	1,50	7 100,04
D	783		Dokončovací práce - nátěry				37 865,01
364	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,966	150,00	4 794,90
	VV		* ocelové zárubně				
	VV		"pro dveře ozn. 1/P - 1500x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,54*0,2		1,108		
	VV		"pro dveře ozn. 2/P - 1600x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,64*0,2		1,128		
	VV		"pro dveře ozn. 3/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 3" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 4/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 4/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 5/P - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,74*0,2		0,948		
	VV		"pro dveře ozn. 5/L - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,74*0,2		0,948		
	VV		"pro dveře ozn. 6/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
	VV		"pro dveře ozn. 8/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
	VV		"pro dveře ozn. 10/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 7" 5,14*0,2*7		7,196		
	VV		"pro dveře ozn. 11/P - 1800x2200 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 6,3*0,2*2		2,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"pro dveře ozn. 12/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
VV			"pro dveře ozn. 14/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
VV			"pro dveře ozn. 16/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 13/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 6" 4,94*0,2*6		5,928		
VV			"pro dveře ozn. 15/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 5/L - 700x1970 mm, tl. zdi 150 mm, ks 2" 4,74*0,25*2		2,370		
VV			Součet		31,966		
365	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	31,966	150,00	4 794,90
VV			* ocelové zárubně				
VV			"pro dveře ozn. 1/P - 1500x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,54*0,2		1,108		
VV			"pro dveře ozn. 2/P - 1600x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,64*0,2		1,128		
VV			"pro dveře ozn. 3/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 3" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 4/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
VV			"pro dveře ozn. 4/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
VV			"pro dveře ozn. 5/P - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,74*0,2		0,948		
VV			"pro dveře ozn. 5/L - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,74*0,2		0,948		
VV			"pro dveře ozn. 6/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 8/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
VV			"pro dveře ozn. 10/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 7" 5,14*0,2*7		7,196		
VV			"pro dveře ozn. 11/P - 1800x2200 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 6,3*0,2*2		2,520		
VV			"pro dveře ozn. 12/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
VV			"pro dveře ozn. 14/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
VV			"pro dveře ozn. 16/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 13/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 6" 4,94*0,2*6		5,928		
VV			"pro dveře ozn. 15/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 5/L - 700x1970 mm, tl. zdi 150 mm, ks 2" 4,74*0,25*2		2,370		
VV			Součet		31,966		
366	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,966	150,00	4 794,90
VV			* ocelové zárubně				
VV			"pro dveře ozn. 1/P - 1500x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,54*0,2		1,108		
VV			"pro dveře ozn. 2/P - 1600x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,64*0,2		1,128		
VV			"pro dveře ozn. 3/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 3" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 4/P - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
VV			"pro dveře ozn. 4/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
VV			"pro dveře ozn. 5/P - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,74*0,2		0,948		
VV			"pro dveře ozn. 5/L - 700x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,74*0,2		0,948		
VV			"pro dveře ozn. 6/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 8/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,84*0,2		0,968		
VV			"pro dveře ozn. 10/L - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 7" 5,14*0,2*7		7,196		
VV			"pro dveře ozn. 11/P - 1800x2200 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 6,3*0,2*2		2,520		
VV			"pro dveře ozn. 12/L - 800x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 2" 4,84*0,2*2		1,936		
VV			"pro dveře ozn. 14/P - 1100x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 5,14*0,2		1,028		
VV			"pro dveře ozn. 16/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 13/L - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 6" 4,94*0,2*6		5,928		
VV			"pro dveře ozn. 15/P - 900x1970 mm, tl. zdi 100 mm, ks 1" 4,94*0,2		0,988		
VV			"pro dveře ozn. 5/L - 700x1970 mm, tl. zdi 150 mm, ks 2" 4,74*0,25*2		2,370		
VV			Součet		31,966		
367	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	50,851	55,00	2 796,81
VV			* omyvatelný nátěr omítek do v. 2200 mm				
VV			* 1. PP				
VV			"m.č. S05" (2,25*2+2,9*2)*2,2+(1,0+2,02*2)*0,15		23,416		
VV			-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)		-5,122		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. S07" (4,65*2+3,325*2)*2,2+0,8*2*0,2		35,410		
	VV		-(1,35*0,8+0,9*1,97)		-2,853		
	VV		Součet		50,851		
368	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	50,851	200,00	10 170,20
	VV		* omyvatelný nátěr omítek do v. 2200 mm				
	VV		* 1. PP				
	VV		"m.č. S05" (2,25*2+2,9*2)*2,2+(1,0+2,02*2)*0,15		23,416		
	VV		-(0,8*1,97+0,9*1,97*2)		-5,122		
	VV		"m.č. S07" (4,65*2+3,325*2)*2,2+0,8*2*0,2		35,410		
	VV		-(1,35*0,8+0,9*1,97)		-2,853		
	VV		Součet		50,851		
369	K	783823133a	Penetrační silikátový nátěr hladkých povrchů - sádrovláknitých desek stupně členitosti 1 a 2	m2	45,710	50,00	2 285,50
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(22,45+9,45+29,45+3,95)*0,7		45,710		
370	K	783827423a	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr povrchů hladkých - sádrovláknitých desek stupně členitosti 1 a 2	m2	45,710	180,00	8 227,80
	VV		* podstřešní vnější podhled				
	VV		(22,45+9,45+29,45+3,95)*0,7		45,710		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				195 237,75
371	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 199,862	20,00	43 997,24
	VV		"penetrace pod výmalbu" 2 199,862		2 199,862		
372	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 199,862	68,75	151 240,51
	VV		* NA SDK PODHLEDECH				
	VV		* 2. NP - aplikace ze spodu na dřevěnou konstrukci vazníků				
	VV		"m.č. 212" 23,05		23,050		
	VV		"m.č. 213" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 214" 25,60		25,600		
	VV		"m.č. 216" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 217" 23,01		23,010		
	VV		"m.č. 218" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 219" 23,41		23,410		
	VV		"m.č. 220" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 221" 22,98		22,980		
	VV		"m.č. 222" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 223" 22,97		22,970		
	VV		"m.č. 224" 4,70		4,700		
	VV		"m.č. 226" 9,80		9,800		
	VV		Mezisoučet		183,900		
	VV		* zakrytí potrubí VZT				
	VV		* 1. NP				
	VV		"m.č. 122" 3,80		3,800		
	VV		"m.č. 125 - část" 12,62		12,620		
	VV		"m.č. 126 - část" 5,15		5,150		
	VV		"m.č. 127" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 128 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 129" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 130 - část" 4,90		4,900		
	VV		"m.č. 131" 5,87		5,870		
	VV		"m.č. 132" 6,10		6,100		
	VV		* 2. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"m.č. 213"	4,90		4,900		
VV		"m.č. 216"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 217 - část"	5,15		5,150		
VV		"m.č. 218"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 219 - část"	5,15		5,150		
VV		"m.č. 220"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 221 - část"	4,90		4,900		
VV		"m.č. 222"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 223 - část"	4,90		4,900		
VV		"m.č. 224"	4,70		4,700		
VV		* zakrytí potrubí VZT - skoková změna					
VV		* 1. NP					
VV		"m.č. 125 - část"	(3,4+4,95)*0,3		2,505		
VV		"m.č. 126 - část"	2,10*0,3		0,630		
VV		"m.č. 128 - část"	2,00*0,3		0,600		
VV		"m.č. 130 - část"	2,00*0,3		0,600		
VV		* 2. NP					
VV		"m.č. 217 - část"	2,10*0,3		0,630		
VV		"m.č. 219 - část"	2,10*0,3		0,630		
VV		"m.č. 221 - část"	2,00*0,3		0,600		
VV		"m.č. 223 - část"	2,00*0,3		0,600		
VV		Mezisoučet					115,055
VV		* NA STROPECH - OMÍTKÁCH					
VV		* 1. PP					
VV		"m.č. S01"	21,22		21,220		
VV		"m.č. S02"	32,30		32,300		
VV		"m.č. S03"	31,62		31,620		
VV		"m.č. S04"	27,71		27,710		
VV		"m.č. S05"	6,73		6,730		
VV		"m.č. S06"	6,41		6,410		
VV		"m.č. S07"	15,46		15,460		
VV		"m.č. S08"	29,93		29,930		
VV		"m.č. S09"	6,28		6,280		
VV		"m.č. S11"	2,50		2,500		
VV		Mezisoučet					180,160
VV		* 1. NP					
VV		"m.č. 122"	3,80		3,800		
VV		"m.č. 123"	27,55-2,85*1,0		24,700		
VV		"m.č. 124"	23,20		23,200		
VV		"m.č. 125"	29,63		29,630		
VV		"m.č. 126"	23,41		23,410		
VV		"m.č. 127"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 128"	22,98		22,980		
VV		"m.č. 129"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 130"	22,98		22,980		
VV		"m.č. 131"	5,87		5,870		
VV		"m.č. 132"	6,10		6,100		
VV		"m.č. 135"	(1,5+1,05)*1,0		2,550		
VV		Mezisoučet					176,960
VV		"schodišťový prostor včetně schodišťové kce z 1. PP do 2. NP"					79,2
VV		Mezisoučet					79,200
VV		* výtahová šachta - na omítkách					
VV		* stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(2,75*2+2,2*2)*10,63		105,237		
VV			(1,44+2,12*2)*0,25+(1,44+2,12*2)*0,1*2		2,556		
VV			-1,44*2,12*3		-9,158		
VV			Mezisoučet		98,635		
VV			"strop" 6,05		6,050		
VV			Mezisoučet		6,050		
VV			* NA ZDIVU - OMÍTKÁCH				
VV			* 1. PP				
VV			"m.č. S01" (8,0+1,75+2,15+4,7+0,25)*2,36+(1,7+2,25+0,3)*2,5+1,9*0,14		50,657		
VV			(1,0+2,02*2)*0,3		1,512		
VV			"m.č. S02" (0,325+15,95*2+2,025)*2,5		85,625		
VV			"m.č. S03" (5,0*2+6,325*2+0,4*4)*2,5		60,625		
VV			(1,7+2,02*2)*0,2+(1,35+0,85*2)*0,2		1,758		
VV			"m.č. S04" (4,35*2+6,325*2)*2,5+(1,0+2,02*2+1,35+0,85*2)*0,2		54,993		
VV			"m.č. S05" (2,25*2+2,9*2)*2,5+(1,0+2,02*2)*0,2		26,758		
VV			"m.č. S06" (2,3*2+0,9*2+1,3*2+0,9*2+1,9*4)*2,5		46,000		
VV			"odpočet keram. obkladů" -(12,32+10,56+8,58)		-31,460		
VV			"m.č. S07" (4,65*2+3,325*2)*2,5+(1,35+0,85*2)*0,2		40,485		
VV			"m.č. S08" (4,7*2+6,325*2)*2,5+(1,0+2,02*2+1,35+0,85*2)*0,2		56,743		
VV			"m.č. S09" (3,1*2+2,025*2)*2,5		25,625		
VV			"m.č. S11" 25,8		25,800		
VV			Mezisoučet		445,121		
VV			* 1. NP				
VV			"m.č. 122" (0,1+1,95*2)*2,6		10,400		
VV			"m.č. 123" (3,45+2,5+7,0+2,0+5,0+5,0)*2,6		64,870		
VV			(2,0+2,25)*0,3+2,25*0,45+1,35*3*0,2		3,098		
VV			-(2,0*2,25-4,0)		-0,500		
VV			"m.č. 124" (11,25*2+2,0*2)*2,6+(2,0+2,25*2)*0,35+1,35*3*0,2		71,985		
VV			-(1,9*2,2-4,0)		-0,180		
VV			"m.č. 125" (4,75*2+6,3*2+0,6*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		62,176		
VV			"odpočet keram. obkladů" -48,07		-48,070		
VV			"m.č. 126" (4,75*2+6,3*2+0,25*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		60,356		
VV			"m.č. 127" (2,55*2+2,3*2)*2,6		25,220		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 128" (4,65*2+6,3*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		58,536		
VV			"m.č. 129" (2,55*2+2,3*2)*2,6		25,220		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 130" (4,65*2+6,3*2)*2,6+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		58,536		
VV			"m.č. 131" (2,55*2+2,3*2)*2,6		25,220		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 132" (3,05*2+2,0*2)*2,6+1,35*3*0,2		27,070		
VV			"odpočet keram. obkladů - v. 600 mm" -2,13		-2,130		
VV			"m.č. 135" (1,5*2+1,05*2+1,0*4)*2,6		23,660		
VV			"odpočet keram. obkladů" -(1,5*2+1,05*2+1,0*4)*1,5+0,7*1,5*3		-10,500		
VV			Mezisoučet		396,887		
VV			* 2. NP				
VV			"m.č. 212" (2,0+2,8+2,85+1,0+2,85+2,8+5,45+2,0+3,45+4,3)*2,97		87,615		
VV			2,0*0,3+2,27*0,45+1,35*3*0,2		2,432		
VV			-(2,0*2,2-4,0+2,0*2,27-4,0)		-0,940		
VV			"m.č. 213" (2,0+2,45*2)*2,97		20,493		
VV			"odpočet keram. obkladů" -16,94		-16,940		
VV			"m.č. 214" (12,8*2+2,0*2)*2,97+1,35*6*0,2		89,532		
VV			"m.č. 216" (2,55*2+2,3*2)*2,97		28,809		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 217" (4,75*2+6,3*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		67,233		
VV			"m.č. 218" (2,55*2+2,3*2)*2,97		28,809		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 219" (4,75*2+6,3*2+0,25*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		68,718		
VV			"m.č. 220" (2,55*2+2,3*2)*2,97		28,809		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 221" (4,65*2+6,3*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		66,639		
VV			"m.č. 222" (2,55*2+2,3*2)*2,97		28,809		
VV			"odpočet keram. obkladů" -19,36		-19,360		
VV			"m.č. 223" (4,65*2+6,3*2)*2,97+(1,2+2,02*2)*0,15+1,35*3*0,2		66,639		
VV			"m.č. 224" (3,05*2+2,0*2)*2,97+1,35*3*0,2		30,807		
VV			"odpočet keram. obkladů - v. 600 mm" -2,13		-2,130		
VV			Mezisoučet		517,894		
VV			Součet		2 199,862		
D	790		Ostatní konstrukce a práce				1 228 951,85
373	K	790-00001	D+M, aplikace PE textilie 900 g/m2 v zásobníku na pelety včetně uchycení pomocí dřevěných hranolů 60/60 mm a 60/40 mm	m2	14,000	1 500,00	21 000,00
VV			"1. PP - m.č. S03" 14,0		14,000		
374	K	790-000011	D+M, technologie výtahu	soub	1,000	1 155 000,00	1 155 000,00
VV			* počet stanic: 3				
VV			* velikost kabiny (šířka, hloubka, výška): 1400/2400/2150 mm				
VV			1		1,000		
375	K	790-000012	ozn. z6, D+M - čistící zóna u vstupu 1600x1000 mm, samočistící rohož z pružných gumových vlnovek přínýtovaných k hliníkovým páskům v. 32 mm včetně osazovacího rámu Al., pro zapuštění do zámkové dlažby	kus	2,000	12 475,00	24 950,00
VV			* viz výpis ostatních výrobků				
VV			"ozn. z6" 2		2,000		
376	K	790-000014	D+M - fotoluminiscenční značky 300x150 mm pro označení požárního úseku ze samolepící fólie z fotoluminiscenčního plastu	kus	24,000	120,00	2 880,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 24		24,000		
377	K	790-000015	D+M - autonomní hlásič kouře dle ČSN 14 604, bateriové napájení	kus	7,000	594,55	4 161,85
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 7		7,000		
378	K	790-000016	D+M, požární přenosný hasicí přístroj práškový P6 o hasící schopnosti 34 A, hmotnost 6 kg včetně revize a označujících tabulek	kus	6,000	1 410,00	8 460,00
VV			* viz výpis ostatních výrobků				
VV			"hasicí přístroj práškový P6Th - 34 A" 6		6,000		
VV			* nebo SPB s hasební schopností 113B				
379	K	790-000017	ozn. z12, D+M - výlez na střeche 600x600 mm	kus	2,000	6 250,00	12 500,00
VV			"viz výpis ostatních výrobků" 2		2,000		
D	M		Práce a dodávky M				5 602 485,96
D	21-M		Elektromontáže				3 494 639,56
380	K	21-M 0001	D+M, elektroinstalace - silnoproud_včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	2 311 569,00	2 311 569,00
381	K	21-M 0002	D+M, elektroinstalace - slaboproud_včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	1 183 070,56	1 183 070,56
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				2 107 846,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
382	K	24-M 00001	D+M, Vzduchotechnika SO 02 + SO 03 včetně stavebních přípomocí - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	2 107 846,40	2 107 846,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

004 - SO.04 ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

372 308,11

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

372 308,11

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

55 846,22

Cena s DPH

v CZK

428 154,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

004 - SO.04 ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

372 308,11

5 - Komunikace pozemní

372 308,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

004 - SO.04 ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **372 308,11**

D		5	Komunikace pozemní				372 308,11
1	K	5-00001	D+M, zpevněné a parkovací plochy - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	372 308,11	372 308,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

005 - SO.05 OPLOCENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

90 028,54

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

90 028,54

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

13 504,28

Cena s DPH

v CZK

103 532,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

005 - SO.05 OPLOCENÍ

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 028,54

HSV - Práce a dodávky HSV

90 028,54

1 - Zemní práce

8 421,17

27 - Zakládání - základy

10 976,15

33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce

9 786,50

34 - Stěny a příčky

55 537,98

96 - Bourání konstrukcí

3 130,00

997 - Přesun sutě

680,94

998 - Přesun hmot

1 495,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

005 - SO.05 OPLOCENÍ

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 90 028,54

D HSV Práce a dodávky HSV 90 028,54

D 1 Zemní práce 8 421,17

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,004	1 437,50	2 880,75
	VV		"pro podhrabové desky a založení patek - 150 mm pod terén" 35,2*0,3*0,15		1,584		
	VV		"pro práh branky" 1,5*0,4*0,7		0,420		
	VV		Součet		2,004		
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,252	2 300,00	2 879,60
	VV		"pro patky sloupků - 14 ks" 0,15*0,15*3,14*0,7*14		0,692		
	VV		"pro patky vzpěr - 8 ks" (0,55*0,25+0,25*0,25)/2*0,7*8		0,560		
	VV		Součet		1,252		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,672	280,00	468,16
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku" 2,004+1,252-1,584		1,672		
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,440	15,00	501,60
	VV		"odvoz výkopku na skládku - celkem 30 km" 1,672*(30-10)		33,440		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,010	350,00	1 053,50
	VV		"přebytečný výkopek" 1,672*1,8		3,010		
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,584	402,50	637,56
	VV		"zásyp kolem podhrabových desek - na výšku 150 mm" 35,2*0,3*0,15		1,584		
	D	27	Zakládání - základy				10 976,15
7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,315	4 200,00	5 523,00
	VV		"patky sloupků - 14 ks" 0,15*0,15*3,14*0,7*14		0,692		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"patky vzpěr - 8 ks" (0,55*0,25+0,25*0,25)/2*0,7*8		0,560		
	VV		Mezisoučet		1,252		
	VV		"ztratiné betonu při ukládání přímo do výkopu" 1,252*0,05		0,063		
	VV		Součet		1,315		
8	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,512	4 200,00	2 150,40
	VV		"práh branky" 1,5*0,4*0,7+1,5*0,3*0,15		0,488		
	VV		"ztratiné betonu při ukládání přímo do výkopu" 0,488*0,05		0,024		
	VV		Součet		0,512		
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,495	400,00	198,00
	VV		"práh branky" (1,5*2+0,3)*0,15		0,495		
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,495	50,00	24,75
11	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,077	40 000,00	3 080,00
	VV		* vyztužení prahu - hmotnost výztuže 150 kg/m3 betonu				
	VV		"práh branky" 0,512*0,150		0,077		
D	33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				9 786,50
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	23,000	172,50	3 967,50
	VV		"sloupky" 14		14,000		
	VV		"vzpěry" 9		9,000		
	VV		Součet		23,000		
13	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	23,000	253,00	5 819,00
	VV		"sloupky" 14		14,000		
	VV		"vzpěry" 9		9,000		
	VV		Součet		23,000		
D	34		Stěny a příčky				55 537,98
14	K	348101210a	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení včetně ocelových sloupků pl do 2 m2 a včetně zabetonování	kus	1,000	5 237,10	5 237,10
	VV		"branka" 1		1,000		
15	M	55342334a	branka plotová s pletivem jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1800mm včetně 2 sloupků, klika, dozický zámek	kus	1,000	3 395,95	3 395,95
16	K	348121221a	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky včetně montáže a dodávky držáků desek	kus	14,000	433,71	6 071,94
	VV		"délka desek 2450 mm" 11		11,000		
	VV		"délka desek 2950 mm" 3		3,000		
	VV		Součet		14,000		
17	M	PSB.56230200	podhrabová deska 2950x50x300	kus	3,000	998,20	2 994,60
18	M	PSB.56230200a	podhrabová deska 2450x50x300	kus	11,000	836,05	9 196,55
19	K	34-9001	Zkrácení podhrabových desek na požadovaný rozměr	kus	5,000	500,00	2 500,00
	VV		"délka desek 2450 mm" 2		2,000		
	VV		"délka desek 2950 mm" 3		3,000		
	VV		Součet		5,000		
20	K	348401120a	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu - kompletní montáž	m	34,000	693,38	23 574,92
21	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	34,340	74,75	2 566,92
	VV		34,0*1,01		34,340		
D	96		Bourání konstrukcí				3 130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	250,00	2 500,00
	VV		* včetně vybourání betonové patky				
	VV		"sloupky a vzpěry" 10		10,000		
23	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	18,000	35,00	630,00
	VV		"stávaj. oplocení" 18,0		18,000		
	D	997	Přesun sutě				680,94
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,702	280,00	196,56
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,358	10,00	203,58
	VV		"celková vzdálenost na skládku 30 km" 0,702*(30-1)		20,358		
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,702	400,00	280,80
	D	998	Přesun hmot				1 495,80
27	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel, tvárnic nebo kovové v do 3 m	t	9,972	150,00	1 495,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

006 - SO.06 ZELENĚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

181 156,04

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snížená

181 156,04

15,00%

27 173,41

Cena s DPH

v CZK

208 329,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt: 01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis: **006 - SO.06 ZELEŇ**

Místo:		Datum:	15. 9. 2021
Zadavatel:	OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	TERMIL	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	181 156,04
HSV - Práce a dodávky HSV	181 156,04
1 - Zemní práce	181 156,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

006 - SO.06 ZELEŇ

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							181 156,04
D	HSV	Práce a dodávky HSV					181 156,04
D	1	Zemní práce					181 156,04
1	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,700	40,00	1 028,00
VV		"odvoz ornice z meziskládky na sadové úpravy" 257,0*0,1			25,700		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,000	280,00	1 120,00
VV		"odvoz přebytečného výkopku z jamek na skládku" 4			4,000		
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,000	15,00	1 200,00
VV		"odvoz výkopku na skládku - celkem 30 km" 4*(30-10)			80,000		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,700	60,00	1 542,00
VV		"nakládání stávaj. ornice na meziskládce na sadové úpravy" 25,7			25,700		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,200	350,00	2 520,00
VV		"přebytečný výkopek" 4,0*1,8			7,200		
6	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	257,000	40,00	10 280,00
VV		"na rovinných plochách" 257,0			257,000		
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	257,000	38,50	9 894,50
VV		"na rovinných plochách" 257,0			257,000		
8	M	005724150.1	osivo směs = směs odrůd jílků vytrvalých a lipnice luční v poměru min. 60 % jílků vytrvalých a min. 30 % lipnice luční	kg	12,850	418,00	5 371,30
VV		** směs bude složena min. ze 3 odrůd jílků vytrvalého a 2 odrůd lipnice luční					
VV		257/20			12,850		
9	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	979,00	3 916,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"pro výsadbu 4 ks ovocných stromů" 4		4,000		
10	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,600	2 640,00	14 784,00
VV			"pro výsadbu ovocných stromů" 1,0*1,0*1,0*4*1,4		5,600		
11	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	257,000	55,00	14 135,00
VV			"na rovinných plochách" 257,0		257,000		
12	K	183451351	Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	165,00	42 405,00
VV			"na rovinných plochách" 257,0		257,000		
13	K	184201111a	Výsadba stromu s balem do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 včetně prolití vodou	kus	4,000	4 400,00	17 600,00
VV			"stromky ovocné" 4		4,000		
14	M	026504520a	Stromky ovocné, koruna výšky 180 až 200 cm - vysokokmen	kus	4,000	3 080,00	12 320,00
15	K	184215133a	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2,5 m včetně jejich dodávky	kus	4,000	3 850,00	15 400,00
VV			"pro stromky ovocné" 4		4,000		
16	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	5,200	198,00	1 029,60
VV			"pro ovocné stromy" 1,3*4		5,200		
17	M	61894002	rákos ohradový neloupaný 60x140cm	m2	5,980	418,00	2 499,64
VV			"pro ovocné stromy" 1,3*4*1,15		5,980		
18	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	257,000	8,80	2 261,60
VV			"na rovinných plochách" 257,0		257,000		
19	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	257,000	6,60	1 696,20
VV			"na rovinných plochách" 257,0		257,000		
20	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,051	6 380,00	325,38
VV			"na rovinných plochách" 257,0*0,0002		0,051		
21	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	51,400	63,80	3 279,32
VV			"na rovinných plochách" 257,0*0,2		51,400		
22	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	257,000	38,50	9 894,50
VV			"na rovinných plochách" 257,0		257,000		
23	K	185803211	Uválcování trávníku	m2	257,000	22,00	5 654,00
24	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,000	500,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

007 - SO.07 NÁHRADNÍ ZDROJ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

713 840,50

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

713 840,50

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

107 076,08

Cena s DPH

v CZK

820 916,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

007 - SO.07 NÁHRADNÍ ZDROJ

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

713 840,50

HSV - Práce a dodávky HSV

9 840,50

1 - Zemní práce

2 443,50

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

1 665,00

58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

5 480,00

998 - Přesun hmot

252,00

PSV - Práce a dodávky PSV

704 000,00

790 - Ostatní konstrukce a práce

704 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

007 - SO.07 NÁHRADNÍ ZDROJ

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 713 840,50

D HSV Práce a dodávky HSV 9 840,50

D 1 Zemní práce 2 443,50

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,350	600,00	810,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV "pro kufr silničního panelu" 1,5*3,0*0,3 1,350

2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,350	280,00	378,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku" 1,35 1,350

3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,000	15,00	405,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV "odvoz výkopku na skládku - celkem 30 km" 1,35*(30-10) 27,000

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,430	350,00	850,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV "přebytečný výkopek" 1,35*1,8 2,430

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 665,00

5	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	4,500	370,00	1 665,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "kufr pod silniční panel" 1,5*3,0 4,500

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 5 480,00

6	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	4,500	600,00	2 700,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 1,5*3,0 4,500

7	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	0,278	10 000,00	2 780,00
---	---	----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	----------

VV 1 1,000

VV 1*0,278 'Přepočtené koeficientem množství 0,278

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				252,00
8	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	0,840	300,00	252,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				704 000,00
	D	790	Ostatní konstrukce a práce				704 000,00
9	K	790-000001	D+M, Motogenerátor - typový výrobek o výkonu 137,5 kVA / 110 kW, bude vybavený mechanickou regulací otáček motoru, přehřevem motoru, dobíjením startovací baterie.	soub	1,000	704 000,00	704 000,00
VV			* součástí dodávky je retenční vana, která zabraňuje úniku provozních kapalin v případě poruchy				
VV			* dále řídicí systém pro automatický start a rozvaděč ATS pro převzetí zátěže				
VV			* motogenerátor je umístěn v protihlukové kapotě s úrovní odhlučnění 68 dB (A) ve vzdálenosti 7 m od zdroje				
VV			* bude vybaven řídicím panelem pro automatický start při výpadku monitorované sítě				
VV			* dodávka elektroinstalace se skládá z propojeného pole s jističem výkonu a rozvaděčem v separátní skříni (RDA) vedle MG,				
VV			* který bude propojen s ovládacím panelem řídicím panelem MG silovou a ovládací kabeláží				
VV			1				1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

008 - SO.08 AREÁLOVÁ KANALIZACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

2 221 400,00

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

2 221 400,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

333 210,00

Cena s DPH

v CZK

2 554 610,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

008 - SO.08 AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 221 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 221 400,00

794 - Inženýrské sítě

2 221 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

008 - SO.08 AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 221 400,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 221 400,00
D	794		Inženýrské sítě				2 221 400,00
1	K	794-00001	D+M, venkovní rozvody kanalizace - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	2 221 400,00	2 221 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

009 - SO.09 VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Uchazeč:

TERMIL

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

44477309

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

IČ:

60898887

DIČ:

Cena bez DPH

1 164 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

1 164 000,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

174 600,00

Cena s DPH

v CZK

1 338 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

009 - SO.09 VRN

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 164 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 164 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Objekt:

01 - LIBOŠOVICE Č.P. 39 A 105, DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ

Soupis:

009 - SO.09 VRN

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: TERMIL

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 164 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 164 000,00
1	K	012103000a	Geodetické práce	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
2	K	012103000b	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	měsíc	24,000	15 000,00	360 000,00	
5	K	032103000a	Náklady na sanitární buňky	měsíc	24,000	5 000,00	120 000,00	
6	K	032103000b	Náklady na 2 obytné (kancelářské) kontejnery - doprava a pronájem, rozměr cca 6x2,5 m	měsíc	12,000	12 000,00	144 000,00	
7	K	034103000	Oplocení staveniště	m	170,000	350,00	59 500,00	
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	měsíc	24,000	4 000,00	96 000,00	
9	K	034403000	Osvětlení staveniště	měsíc	24,000	1 000,00	24 000,00	
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	045203000	Kompletační činnost	hod	110,000	300,00	33 000,00	
12	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - inženýrská činnost	hod	125,000	300,00	37 500,00	
13	K	051303000a	Náklady související s poskytnutými bankovními zárukami dle obchodních podmínek	kus	1,000	220 000,00	220 000,00	
14	K	091504000a	Pamětní deska	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

Časový harmonogram	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
Zahájení stavby																																															
Zarízení staveniště																																															
Stávající objekt SO01																																															
Interiérové práce																																															
Exteriérové práce																																															
Stávající objekt SO02																																															
Interiérové práce																																															
Exteriérové práce																																															
Nový SO03																																															
Zemní práce																																															
Hrubá stavba																																															
Interiérové práce																																															
Exteriérové práce																																															
Zpevněné plochy																																															
Přípojky																																															
Dokončení stavby																																															

Finanční Harmonogram	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc
Celková cena díla	68 085 373 Kč										
Měsíční fakturace	3 744 696 Kč	5 106 403 Kč	6 808 537 Kč	6 808 537 Kč	4 085 122 Kč	4 085 122 Kč	7 148 964 Kč	8 510 672 Kč	7 489 391 Kč	8 510 672 Kč	5 787 257 Kč

pzn: Časový a finanční harmonogram bude upraven dle termínu nástupu na stavbu, který nyní není známý. Vzhledem ke klimatickým podmínkám může být jeho průběh také upraven.