

„Provedení generální opravy části veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“

0

	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	množství celkem	jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH za 1 rok [Kč]
1	HZS				
	hodina třída 8	hod	80		0,00 Kč
	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	25		0,00 Kč
	<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč
	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH za 1 rok [Kč]
2	Demontáže				
	Demontáž pilířových skříní RF4:	ks	10		0,00 Kč
	Demontáž svítidla, výbojkové do 400W na výložník	ks	114		0,00 Kč
	Demontáž svítidla, výbojkové parkové	ks	81		0,00 Kč
	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	ks	81		0,00 Kč
	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	ks	114		0,00 Kč
	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	ks	114		0,00 Kč
	Demontáž patice stožárová betonová	ks	15		0,00 Kč
	Demontáž patice stožárová sklolaminátová	ks	95		0,00 Kč
	Demontáž patice stožárová litinová	ks	10		0,00 Kč
	Rozbourání zděného pilíře	ks	2		0,00 Kč
	<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč
	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH za 1 rok [Kč]
3	Elektromontáže				
	Mtž smrtňovací hadice na uzemnění	ks	195		0,00 Kč
	Mtž příchytka kov Sonap -40mm v pilířových skříních	ks	50		0,00 Kč
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	80		0,00 Kč
	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2 ve stožárech	ks	390		0,00 Kč
	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	ks	5		0,00 Kč
	Mtž koncovka Raychem 502K033-53/42 (pro kabel průřezu 10-35 mm2)	ks	10		0,00 Kč
	Pojistka závitová, kompl., do 500V E 27 do 25A do svorkovnic Guro	ks	195		0,00 Kč
	Patrona pojistková do 60A včetně montáže v rozpínacích skříních	ks	50		0,00 Kč
	Montáž rozpínací skříně do zdi - RFZ6	ks	2		0,00 Kč
	Mtž pilíř skříní RF4:	ks	10		0,00 Kč
	Osazení zap. skříně do zdi,(bez zednických prací)	ks	2		0,00 Kč
	Svítidlo výbojkové do 150W na výložník	ks	114		0,00 Kč
	Svítidlo výbojkové do 70W parkové	ks	81		0,00 Kč
	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	ks	81		0,00 Kč
	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	ks	114		0,00 Kč
	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	ks	114		0,00 Kč
	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	195		0,00 Kč
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	7450		0,00 Kč
	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	ks	450		0,00 Kč
	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	ks	50		0,00 Kč
	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	110		0,00 Kč
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	1910		0,00 Kč
	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	8250		0,00 Kč
	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	8250		0,00 Kč
	Revize elektro	hod	195		0,00 Kč
	<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč

	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH za 1 rok [Kč]
4	Zemní práce při montážích				
	Rozebrání zámků dlažby pro pěší komunikace	m2	250,00		0,00 Kč
	Odstavení podkladu pol. do 200m2, živice tl. 10 cm	m2	420,00		0,00 Kč
	Odstavení podkladů z betonu -15cm	m2	520,00		0,00 Kč
	Řízení protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	60,00		0,00 Kč
	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	6,00		0,00 Kč
	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	5,00		0,00 Kč
	Sejmutí drnu z ploch středně zatrávněných	m2	2 370,00		0,00 Kč
	Odstavení dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	40,00		0,00 Kč
	Rozebrání dlaždic písek na suchu	m2	235,00		0,00 Kč
	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	235,00		0,00 Kč
	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	420,00		0,00 Kč
	Řezání spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	640,00		0,00 Kč
	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých s očištěním a uložením na hromady	m	10,00		0,00 Kč
	Jáma startovací, hornina třídy 3-4 ruční výkop jámy	m3	92,00		0,00 Kč
	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	195,00		0,00 Kč
	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	11,00		0,00 Kč
	Rozbourání betonového základu	m3	195,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	ks	41,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	ks	45,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	ks	40,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	ks	15,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	ks	54,00		0,00 Kč
	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	ks	185,00		0,00 Kč
	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	ks	185,00		0,00 Kč
	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	m3	92,00		0,00 Kč
	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 přechování ručním pěstem	m3	1 350,00		0,00 Kč
	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	6 155,00		0,00 Kč
	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	300,00		0,00 Kč
	Zřízení kabelové rýhy do 35 cm z písku 15 cm	m	6 455,00		0,00 Kč
	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	4 500,00		0,00 Kč
	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	7 400,00		0,00 Kč
	Kabelový prostup z PVC trub, DN do 10,5 cm	m	60,00		0,00 Kč
	Prostup plast trůba KF 0963, v rýze	m	7 450,00		0,00 Kč
	Prostup plast trůba KF 09110, v rýze	m	600,00		0,00 Kč
	Protlačovaný prostup z PE trub, D 100 mm bez dodávky trub PE HD d 110 x 6,3	m	60,00		0,00 Kč
	Zához rýhy 35/60 cm, hornina tř.3,se zhutněním	m	6 155,00		0,00 Kč
	Zához rýhy 35/90 cm, hornina tř.3,se zhutněním	m	300,00		0,00 Kč
	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	475,00		0,00 Kč
	Odvoz suti -1km	t	1 240,00		0,00 Kč
	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	12 400,00		0,00 Kč
	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	2 370,00		0,00 Kč
	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	850,00		0,00 Kč
	Podkladová vrstva ze šetrkodrtě tl.8 cm ze šetrkodrti tl. 8 cm	m2	1 315,00		0,00 Kč
	Podkladová vrstva ze šetrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	131,50		0,00 Kč
	Podklad vozovky kamenivo obal-10cm nad 50m2 do 100m2	m2	70,00		0,00 Kč
	Podklad z prostého betonu B 7,5 tloušťky 10 cm	m2	420,00		0,00 Kč
	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	240,00		0,00 Kč
	Beton asfaltový ABJ modifik, tř 1,tl.5cm nad 10m2 do 50m2	m2	55,00		0,00 Kč
	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 50m2 tl. 4 cm do 100m2	m2	365,00		0,00 Kč
	Klad zámků dl tl60 skA<100m2 chodník	m2	235,00		0,00 Kč
	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5	m	10,00		0,00 Kč
	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1 240,00		0,00 Kč
	Geodetické zaměření, od 201 m do 500 m	ks	6,00		0,00 Kč
	Geodetické zaměření, od 501 m do 1000 m	ks	5,00		0,00 Kč
	Zdršťovací posyp obal. kamenivem 4kg/m2	m2	420,00		0,00 Kč
	Doprava mat. naložení a vyložení	kompl	13,00		0,00 Kč
	<i>Mezisoučet</i>				0,00 Kč
	Celková nabídková cena	x			0,00 Kč