

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 2/2015 , ze dne 6. 1. 2015  
na dodávku stavby „OPRAVA KROVU A STŘECHY KOSTELA SV. MARTINA“

mezi

**Objednatel :** Římskokatolická farnost Luleč  
Sídlo: Luleč 21, 683 03 Luleč  
Doručovací adresa: Zákostelí 415, 683 04 Drnovice  
IČ : 61729892  
Zastoupený: ThLic. Mikuláš Wawrowski, administrátor exc.

a

**Zhotovitelem:** STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.  
Se sídlem: Stará 98/18, 602 00 Brno  
IČ: 25340689  
Zastoupený: Ing. Pavel Hrbáč

### Preambule

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 2/2015 ze dne 6. 1. 2015 je sjednán v souladu s článkem 3.2 a 3.5 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě soupisu prací, předložených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem a na základě skutečností zjištěných při realizaci díla. Celková výše finančních prostředků pro etapu v roce 2015 se nemění, předmět díla se nemění.

Tento dodatek č. 3 nahrazuje dodatek č. 2.

Smluvní strany se dohodly takto:

### Bod č. 1      **3. Cena za dílo,** čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

|                           | <i>cena</i>          | <i>DPH 21%</i>      | <i>cena celkem</i>   |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Cena dle SOD:             | 1.841.481,00 Kč      | 386.711,00 Kč       | 2.228.192,00 Kč      |
| <b>práce v roce 2015:</b> | <b>413.698,00 Kč</b> | <b>86.877,00 Kč</b> | <b>500.575,00 Kč</b> |

### Bod č. 2      **4. Doba plnění,** čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:

- 4.1. Zahájení etapy prací od 1. 6. 2015 dle podpisu dodatku, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.2. Ukončení etapy prací do 6. 11. 2015.

### Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

### Bod č. 4

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

**Příloha dodatku č. 2:** položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 12. 10. 2015

**STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**

Stará 98/18, 602/00 Brno

IČ: 253 40 689

DIC: CZ25340689

za zhotovitele: Ing. Pavel Hrbáč

V Drnovicích, dne 12. 10. 2015

**Římskokatolická farnost**

**LULEČ 21**

**PSČ 683 03**

za objednatele:

ThLic. Mikuláš Wawrowski, administrátor exc.

## Položkový rozpočet

Zakázka: **2014097bb Kostel sv.Martina-2015**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Luleč**  
**Luleč 33**  
**683 03 Luleč**

IČ: **61729892**

DIČ:

Zhotovitel: **STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.**  
**Stará 18**  
**602 00 Brno**

IČ: **253 40 689**

DIČ: **CZ253 40 689**


Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 26 726,50         |
| PSV              |  |  | 367 451,11        |
| MON              |  |  | 19 520,80         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>413 698,41</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>413 698,41 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>86 877,00 CZK</b>  |
| Zaokrouhlení            |             | <b>-0,41 CZK</b>      |

**Cena celkem s DPH** **500 575,00 CZK**

v BRNĚ  
**STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**  
 Stará 98/18, 602 00 Brno  
 IČ: 253 40 689  
 DIČ: CZ253 40 689  
 IČ: 61729892  
  
 Za zhotovitele

dne

12.10.2015

  
 Římskokatolická farnost  
 Luleč 33  
 IČ: 61729892  
 DIČ: 61729892  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|
| 96          | Bourání konstrukcí    | HSV      |  |  | 26 726,50  |
| 762         | Konstrukce tesařské   | PSV      |  |  | 114 046,51 |
| 764         | Konstrukce klempířské | PSV      |  |  | 53 389,84  |
| 765         | Krytiny tvrdé         | PSV      |  |  | 179 816,36 |
| 783         | Nátěry                | PSV      |  |  | 20 198,40  |
| M21         | Elektromontáže        | MON      |  |  | 19 520,80  |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 413 698,41 |

# **Položkový rozpočet**

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| S: | 2014097bb Kostel sv.Martina-2015-fakturační |
|----|---------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | celkem     | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| Díl: | 96              | Bourání konstrukcí                                                                           |    |           |           | 26 726,50  |               | 0,00               |
| 1    | 997 01-3011.R00 | Vyklizení sutí z prostorů přes 15 m2                                                         | m3 | 3,50000   | 1 402,00  | 4 907,00   | 0,00          | 0,00               |
| 2    | 975 07-3121.R00 | Podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro , zatížení do 1500 kg/m                          | m  | 16,00000  | 245,00    | 3 920,00   | 0,00          | 0,00               |
| 3    | 952 90-2501.R00 | Čištění podkrovní střeš budov zametením po ukončen, stavebních prací                         | m2 | 155,70000 | 10,60     | 1 650,42   | 0,00          | 0,00               |
| 4    | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                       | t  | 23,78000  | 174,50    | 4 149,61   | 0,00          | 0,00               |
| 5    | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                 | t  | 23,78000  | 219,50    | 5 219,71   | 0,00          | 0,00               |
| 6    | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                       | t  | 356,70000 | 12,80     | 4 565,76   | 0,00          | 0,00               |
| 7    | 979 99-0105.R00 | Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky                                                   | t  | 17,80000  | 130,00    | 2 314,00   | 0,00          | 0,00               |
| Díl: | 762             | Konstrukce tesařské                                                                          |    |           |           | 114 046,52 |               | 6,32               |
| 8    | 762 33-1911.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m                                            | m  | 18,00000  | 96,90     | 1 744,20   | 0,00          | 0,00               |
| 9    | 762 33-1921.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m                                            | m  | 7,80000   | 120,18    | 937,40     | 0,00          | 0,00               |
| 10   | 762 33-1921.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m, technologické vyřezání pro zpětné použití | m  | 3,00000   | 120,18    | 360,54     | 0,00          | 0,00               |
| 11   | 762 33-1922.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m                                            | m  | 11,00000  | 99,28     | 1 092,08   | 0,00          | 0,00               |
| 12   | 762 33-1923.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m                                            | m  | 10,00000  | 89,02     | 890,20     | 0,00          | 0,00               |
| 13   | 762 33-1924.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,nad dl.8 m                                           | m  | 9,00000   | 68,21     | 613,89     | 0,00          | 0,00               |
| 14   | 762 33-1931.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m                                            | m  | 2,50000   | 135,50    | 338,75     | 0,00          | 0,00               |
| 15   | 762 33-1941.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m                                            | m  | 3,60000   | 145,50    | 523,80     | 0,00          | 0,00               |
| 16   | 762 33-1942.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m                                            | m  | 13,20000  | 132,50    | 1 749,00   | 0,02          | 0,33               |
| 17   | 762 33-1944.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,nad dl.8 m                                           | m  | 8,50000   | 116,85    | 993,23     | 0,00          | 0,00               |
| 18   | 762 33-1951.R00 | Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m                                           | m  | 6,00000   | 153,00    | 918,00     | 0,00          | 0,00               |
| 19   | 762 33-2931.R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod                                           | m  | 18,00000  | 197,60    | 3 556,80   | 0,01          | 0,13               |
| 20   | 762 33-2932.R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod                                           | m  | 40,80000  | 303,05    | 12 364,44  | 0,01          | 0,60               |
| 21   | 762 33-2933.R00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2                                           | m  | 2,50000   | 324,50    | 811,25     | 0,02          | 0,04               |
| 22   | 762 33-2934.R00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2                                           | m  | 25,30000  | 500,00    | 12 650,00  | 0,03          | 0,67               |
| 23   | 762 33-2935.R00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2                                           | m  | 6,00000   | 722,00    | 4 332,00   | 0,04          | 0,24               |
| 24   | 762 34-2811.R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm                                               | m2 | 121,14000 | 14,50     | 1 756,53   | 0,00          | 0,00               |
| 25   | 762 34-2812.R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm                                               | m2 | 121,14000 | 12,10     | 1 465,79   | 0,00          | 0,00               |

|      |                 |                                                                                                                                                                          |     |                        |          |            |      |       |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------|------------|------|-------|
| 26   | 762 34-1811.R00 | Demontáž bednění střešních prken hrubých                                                                                                                                 | m2  | 8,29500                | 25,10    | 208,20     | 0,00 | 0,00  |
| 27   | 762 34-2202.R00 | Montáž laťování střešních, vzdálenost latí do 22 cm                                                                                                                      | m2  | 250,56700              | 58,00    | 14 532,89  | 0,00 | 0,00  |
| 28   | 762 36-1114.R00 | Montáž příložek do 120 cm2                                                                                                                                               | m   | 75,00000               | 19,50    | 1 462,50   | 0,00 | 0,00  |
| 29   | 762 39-5000.R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střešiny                                                                                                                             | m3  | 7,52000                | 596,00   | 4 481,92   | 0,02 | 0,18  |
| 30   | 605-17101       | Střešní lať SM/JD do 25 cm2                                                                                                                                              | m3  | 4,33000                | 5 785,00 | 25 049,05  | 0,55 | 2,38  |
| 31   | 605-15501       | Hranoly SM/JD<br>(2,337+0,05*0,15*75)*1,1                                                                                                                                | m3  | 3,18950<br>3,18950     | 5 175,00 | 16 505,66  | 0,55 | 1,75  |
| 32   | 998 76-2103.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                                                                                                       | t   | 6,32000                | 745,00   | 4 708,40   | 0,00 | 0,00  |
| Díl: | 764             | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                    |     |                        |          | 53 389,84  |      | 0,68  |
| 33   | 764 23-1440.R00 | Lemování z Pz lakovaný dřevěný krytina, rš 400 mm                                                                                                                        | m   | 21,40000               | 268,50   | 5 745,90   | 0,00 | 0,05  |
| 34   | 764 34-8211.R00 | Zachytáče sněhu lopátkové, Pz plech, délka 500 mm                                                                                                                        | kus | 72,00000               | 159,50   | 11 484,00  | 0,00 | 0,35  |
| 35   | 764 25-2405.R00 | Žlaby z Pz lakova, podokapní půlkruhové, rš 400 mm                                                                                                                       | m   | 29,84000               | 390,00   | 11 637,60  | 0,00 | 0,10  |
| 36   | 764 25-9411.R00 | Kotlík hranatý z Pz lakova pro trouby, D do 150 mm                                                                                                                       | kus | 2,00000                | 693,00   | 1 386,00   | 0,00 | 0,00  |
| 37   | 764 26-1420.R00 | Střešní výlez prosklený Pz lakovaný, 60 x 60 cm                                                                                                                          | kus | 1,00000                | 2 210,00 | 2 210,00   | 0,02 | 0,02  |
| 38   | 764 29-2470.R00 | Úžlabí z Pz lakovaný, rš 900 mm                                                                                                                                          | m   | 24,00000               | 520,00   | 12 480,00  | 0,00 | 0,12  |
| 39   | 764 53-0450.R00 | Oplechování dřevěný z Pz lakovaný, rš 600 mm                                                                                                                             | m   | 8,00000                | 568,00   | 4 544,00   | 0,01 | 0,04  |
| 40   | 764 22-2420.R00 | Oplechování okapů z Pz lakovaný, rš 330 mm                                                                                                                               | m   | 1,40000                | 356,50   | 499,10     | 0,00 | 0,00  |
| 41   | 764 39-2842.R00 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°                                                                                                                                | m   | 24,00000               | 19,90    | 477,60     | 0,00 | 0,00  |
| 42   | 764 43-0840.R00 | Demontáž oplechování dřevěný, rš od 330 do 500 mm                                                                                                                        | m   | 8,00000                | 32,70    | 261,60     | 0,00 | 0,00  |
| 43   | 764 33-1831.R00 | Demontáž lemování dřevěný, rš 250 a 330 mm, do 45°                                                                                                                       | m   | 21,40000               | 16,70    | 357,38     | 0,00 | 0,00  |
| 44   | 764 34-8814.R00 | Demontáž sněhového zachytáče, sklon do 45°                                                                                                                               | kus | 28,00000               | 18,30    | 512,40     | 0,00 | 0,00  |
| 45   | 764 35-2811.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                                                                                                                       | m   | 29,84000               | 27,40    | 817,62     | 0,00 | 0,00  |
| 46   | 998 76-4103.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                        | t   | 0,74100                | 1 318,00 | 976,64     | 0,00 | 0,00  |
| Díl: | 765             | Krytiny tvrdé                                                                                                                                                            |     |                        |          | 179 816,36 |      | 18,84 |
| 47   | 765 31-1511.RT1 | Krytina z bobrovek, střešních jedn., šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek<br>(5,5+3,65)/2*11,25*2+0,7*11,85+(4,6+6,5)/2*11,85*2+6,5*0,6*2 | m2  | 250,56750<br>250,56750 | 492,30   | 123 354,38 | 0,07 | 18,11 |
| 48   | 765 31-1538.R00 | Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty<br>2*12+5,5+4,6                                                                                                            | m   | 34,10000<br>34,10000   | 462,00   | 15 754,20  | 0,02 | 0,73  |
| 49   | 765 21-1027.R00 | Krytina keramická bobrovka do malty-římsové, a štitové zdivo                                                                                                             | m   | 4,00000                | 719,00   | 2 876,00   | 0,00 | 0,00  |
| 50   | 765 31-1583.R00 | Bobrovka - připevnění a uchycení tašek<br>2*11,25+2*11,25+2*8+2*11,85                                                                                                    | m   | 84,70000<br>84,70000   | 130,50   | 11 053,35  | 0,00 | 0,00  |
| 51   | 765 31-1810.R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti                                                                                                                              | m2  | 121,14000              | 57,50    | 6 965,55   | 0,00 | 0,00  |
| 52   | 765 31-2870.R00 | Demontáž krytiny dvoudrážk., tvrdá malta, do suti                                                                                                                        | m2  | 121,14000              | 45,50    | 5 511,87   | 0,00 | 0,00  |

|          |                 |                                                                          |     |           |           |           |      |      |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 53       | 765 31-8861.R00 | Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti                       | m   | 34,10000  | 21,70     | 739,97    | 0,00 | 0,00 |
| 54       | 765 31-1870.R00 | Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti                          | m2  | 4,00000   | 65,00     | 260,00    | 0,00 | 0,00 |
| 55       | 998 76-5103.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m                             | t   | 18,84000  | 706,00    | 13 301,04 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 783 |                 | Nátěry                                                                   |     |           |           | 20 198,40 |      | 0,00 |
| 56       | 783 60-1815.R00 | Očištění tesafských konstrukcí před impregnací                           | m2  | 423,49000 | 20,90     | 8 850,94  | 0,00 | 0,00 |
| 57       | 783 78-3311.R00 | Ošetření proti dřevokazným škůdcům parametr, FB, P, IP, 1, 2, SP         | m2  | 510,58000 | 17,00     | 8 679,86  | 0,00 | 0,00 |
| 58       | 783 22-5600.R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email                            | m2  | 19,50000  | 107,00    | 2 086,50  | 0,00 | 0,00 |
| 59       | 783 10-1841.R00 | Odrezivění a očištění kovových konstrukcí                                | m2  | 19,50000  | 29,80     | 581,10    | 0,00 | 0,00 |
| Díl: M21 |                 | Elektromontáže                                                           |     |           |           | 19 520,80 |      | 0,00 |
| 60       | 743 62-1110.R00 | Lanový bleskosvod FeZn vč.výchozí revize, a demontáže stávajícího vedení | kpl | 0,40000   | 48 802,00 | 19 520,80 | 0,00 | 0,00 |