



S00FP00KQV5S

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00694/2013 /1

č. zhotovitele 2013/21/171

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Jiří Fišer

zástupce pro věci technické

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Vladimír Kofroň,

vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014

DIC CZ00253014

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu

9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

Josef Kubík, jednatel

zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík

- obor autorizace: dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

- číslo autorizace: 26894

IČ 42407559

DIC CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení


KB Tábor

číslo účtu

240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/21/171 a č. objednatele SD/00694/2013 uzavřené dne 13. 9. 2013.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně doby plnění a úpravě předmětu smlouvy.

Vzhledem ke změnám dokumentace a realizaci přeložek podzemních sítí, prováděných před zahájením vlastního díla, bylo plnění dle této SOD zahájeno 29.10. 2013. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek bylo v době 18.12.2013 – 3.3.2014 přerušeno. Práce byly dokončeny 18.4.2014.

Doba plnění:

Zahájení:	29. 10. 2013 – 17. 12. 2013	50 dní
Přerušení:	18. 12. 2013 – 03. 03. 2014	
Dokončení:	04. 03. 2014 – 18. 04. 2014	47 dní
celkem:		97 dní

Cena za dílo

Cena celkem, tj. „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“ a úpravy dle schváleného ZL 1:

Původní cena celkem bez DPH	4 794 860,85 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	572 017,91 Kč
Nová cena celkem bez DPH	5 366 878,76 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/21/171 a č. objednatele SD/00694/2013 uzavřené dne 13. 9. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je ZL 1 v příloze.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: ZL 1

V Táboře dne - 6 -05- 2014

Za objednatele:



V Tábor dne 7. 3. 2014

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Fišer
starosta

Josef Kubík
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Předkladatel : Daich , spol. s r.o.

Název akce : Cyklostezka Měšice-Knížecí rybník-Zárybičná Lhota

Číslo SOD : č. obj. SD/00694/2013, č.zhot. 2013/21/171

Stavební objekt : SO 101,SO 102,SO 103,SO 104,SO 401

Odůvodnění změny : Koordinace výstavby a změn dokumentace

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 572 017,91 Kč bez DPH 21 %



Vliv na harmonogram prací : bez prodloužení

Technický popis :
SO 101 - změna počtu dopravního značení a délky sloupků
SO 102 - změna počtu dopravního značení a délky sloupků, změna rozsahu stavebních úprav komunikace a chodníku
SO 103 - změna počtu dopravního značení a délky sloupků, změna technologie zpevnění svahu a rozsahu gabionové zdi, bourání kce pod stávajícím chodníkem, úprava rozsahu zábradlí, úprava vodících linií a nový povrch zastávky MHD
SO 104 - změna počtu dopravního značení a délky sloupků, úprava technologie sanace podloží na základě geotechnické zprávy
SO 421 - nová trasa VO se musela realizovat mimo stávající trasu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum 22.4.2014
Zpracoval :	Ing. Michal Talpa	 DAICH spol.s r.o. Železná 365, 399 02 Tábor tel.: 381 352 463 fax: 381 375 100 ICO: 42457530 DIČ: CZ42407559
Za projektanta :	Michal Šlinc	 Michal Šlinc Železná 365, 399 02 Tábor tel.: 381 352 463 fax: 381 375 100 ICO: 42457530 DIČ: CZ42407559
Za objednatele :	Ing. Vladimír Kofroň	 Ing. Vladimír Kofroň Železná 365, 399 02 Tábor tel.: 381 352 463 fax: 381 375 100 ICO: 42457530 DIČ: CZ42407559

Změnový list č. 1 - položkový rozpočet

Stavba : CYKLOSTEZKA MEŠICE – KNÍŽECÍ RYBNÍK – ZÁRYBNÍČNÁ LHOTA

Zadavatel: Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor

Pojktant: AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
ON Ostatní náklady		1	-15 000,00 Kč	-18 150,00 Kč
Stavební objekt		6		
101 Cyklotrasa Chýnovská ul.	822.28.7.1	1	-7 540,00 Kč	-9 123,40 Kč
102 Cyklostezka podél sil. III/4093	822.28.7.1	1	-211 607,46 Kč	-256 045,02 Kč
103 Cyklostezka podél sil. I/3	822.28.7.1	1	617 087,67 Kč	746 676,08 Kč
104 Cyklostezka podél sil. I/19	822.28.7.1	1	180 141,20 Kč	217 970,85 Kč
401 Přemístění sloupů VO	822.28.7.1	1	8 936,50 Kč	10 813,17 Kč
421 Přeložky kabelů O2 - samostatná dodávka Telefonici O2		1	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM ZA STAVBU			572 017,91 Kč	692 141,67 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	S.O. 101	JKSO	822.28.7.1
Objekt	Název objektu		SKP	
101	Cyklotrasa Chýnovská ul.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota		Náklady na m.j.	
Projektant	AP2projekt s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	3

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			-7 540,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 540,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Michal Šlinc			
Datum : 5.6.2013	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK
DPH 15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %			-7 540,00 CZK
DPH 21 %			-1 583,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-9 123,40 CZK

Popis :

Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rts.cz. Soupisy prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobností danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupisy prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Stavba :	2 Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota	Rozpočet :	1	JKSO:
Objekt :	101 Cyklotrasa Chýnovská ul.	S.O. 101		822.28.7.1

Základní údaje: SO 101 - Cyklotrasa Chýnovská ul.

Třídnic stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.28 cyklostezky
822.28.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
822.28.7.1 novostavba objektu

Rozsah: 36 kus

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
ON Ostatní náklady	ON	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	HSV	-7 540,00
CELKEM OBJEKT		-7 540,00

Položkový rozpočet

S:	2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota
O:	101	Cyklotrasa Chýnovská ul.
R:	1	S.O. 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
1		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - 3x paré; 1x CD	kpl		1 000,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-7 540,00
2	914001112R00	Montáž a dodávka svislých dopr.značek v rámu na ocel.konstr.	kus	-4,00000	400,00	-1 600,00
		- označení cyklotrasy				
3	914501111R00	Montáž a dodávka sloupků a stojek svislé dopr.značky	kus	-18,00000	1 310,00	-23 580,00
		- včetně zabetonování patky				
		Nové položky				
	914501111R01	Montáž a dodávka sloupků a stojek 3 m svislé dopr.značky	ks	12,00000	1470,00	17 640,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	S.O. 102	JKSO	822.28.7.1
Objekt	Název objektu		SKP	
102	Cyklostezka podél sil.III/4093		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2	Cyklostezka Mešice-Knižecí rybník-Zárybnická Lhota		Náklady na m.j.	
Projektant	AP2projekt s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	3

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			-211 607,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-15 000,00
Celkem			-226 607,46
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno	Jméno	Jméno	
Michal Šlinc			
Datum : 5.6.2013	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK
DPH 15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %			-226 607,46 CZK
DPH 21 %			-47 587,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-274 195,02 CZK

Popis :

Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rts.cz. Soupisy prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupisy prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Stavba :	2 Cyklostezka Mešice-Knižecí rybník-Zárybnická Lhota	Rozpočet :	1	JKSO:
Objekt :	SO 102 - Cyklostezka podél sil.III/4093	SO 102		822.28.7.1

Základní údaje: SO 102 - Cyklostezka podél sil.III/4093

Třídnic stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.28 cyklostezky
822.28.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
822.28.7.1 novostavba objektu

Rozsah: 585 m2

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
ON Ostatní náklady	ON	-15 000,00
1 Zemní práce	HSV	-24 090,00
5 Komunikace	HSV	-270 443,50
91 Doplňující práce na komunikaci	HSV	-21 370,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	104 296,04
CELKEM OBJEKT		-226 607,46

Položkový rozpočet

S:	2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota
O:	102	Cyklostezka podél sil.III/4093
R:	2	S.O. 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				-15 000,00
1		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky nových konstrukcí (dle TKP) - 2x	kpl	0,00000	5 000,00	0,00
2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění přístupu k sousedním nemovitostem	kpl	0,00000	5 000,00	0,00
3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY osazení přechodného dopravního značení viz DIO (přechodné DZ, semaforey, zábrany Z4, atd.)	kpl	0,00000	8 000,00	0,00
4		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA pamětní deska 300 x 400 mosazná	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
5		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací	hm	0,00000	1 200,00	0,00
6		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného stavu, včetně vyhotovení geometrického plánu	hm	0,00000	1 200,00	0,00
7		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - 3x paré; 1x CD	kpl	0,00000	5 000,00	0,00
Díl:	1	Zemní práce				-24 090,00
8	113151212R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm, vč.odvozu sutí do 20km	m3	-43,50000	520,00	-22 620,00
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých odstranění stáv.obrubníků, záh.obr.podél chodníku, včetně odvozu na skládku do 20 km	m	-42,00000	35,00	-1 470,00
Díl:	5	Komunikace				-270 443,50
10	577143131U00	Asf bet ACO 11+ tl mod 50mm do 3m ACO 11+	m2	-1 200,00000	185,00	-222 000,00
11	577145212U00	Asf beton ACO 11 lož tl 50mm do 3m ACO 11 (úprava povrchu MK "6.července")	m2	-16,00000	185,00	-2 960,00
12	577145212U00	Asf beton ACO 8 lož tl 50mm do 3m ACO 8	m2	-107,00000	160,00	-17 120,00
13	577165212U00	Asf beton ACL 16 lož tl 70mm do 3m vyrovnání nové cyklostezky v místě stáv.silnice - ACL 16	m2	-62,00000	210,00	-13 020,00
14	596245045R00	Kladení dlažby tl. 8 cm, MC, do100 m2 reliélní dlažba (var.pásky ve vjezdech), včetně lože	m2	3,00000	180,00	540,00
15	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 PS,E	m2	-1 307,00000	10,50	-13 723,50
16	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záplvkou spára mezi vozovkou a obrubou, ZÚ, KÚ	m	-16,00000	135,00	-2 160,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-21 370,00
17	916531111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 včetně obrubníku 50/5/20 cm včetně lože a boční opěry z betonu	m	0,00000	260,00	0,00
18	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5, včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 včetně lože a boční opěry z betonu	m	19,00000	320,00	6 080,00
19	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm stáv. kce silnice pro osazení nových obrub včetně odstr.podkl.vrstev pro osazení obrub	m	0,00000	60,00	0,00

20	914001112R00	Montáž a dodávka svislých dopr.značek v rámu na ocel.konstr. označení cyklotrasy a sil., včetně přesunu stáv.DZ	kus	4,00000	650,00	2 600,00
21	914501111R00	Montáž a dodávka sloupků a stojek svislé dopr.značky včetně zabetonování patky	kus	-7,00000	1 470,00	-10 290,00
22	911131111R00	Osazení, montáž a dodávka silnič.zábradlí ocelového, 1 madlo, natírané kompletní provedení včetně ukotvení do vozovky cyklostezky	m	-8,00000	2 470,00	-19 760,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				104 296,04
23	979990121R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,00000	20,00	0,00
		Nové položky				
	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	200,00000	53,19	10 638,00
	122201101R00	Odkopávky nezapažené	m3	107,10000	131,5	14 083,65
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,20000	91,51	4 502,29
	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	95,60000	15,00	1 434,00
	911131111R001	D+M zábradlí dvoumadilové	m	8,00000	2320,00	18 560,00
	914501111R02	Montáž a dodávka sloupků 3,5 m a stojek svislé dopr.značky	kus	5,00000	1 630,00	8 150,00
	914501111R03	Montáž a dodávka sloupků 4 m a stojek svislé dopr.značky	kus	2,00000	1 790,00	3 580,00
	R - položka	Vodorovně značení symbol chodec cyklista	kus	4,00000	1020,00	4 080,00
	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	316,00000	96,10	30 367,60
	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	50,00000	178,01	8 900,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	S.O. 103	JKSO	822.28.7.1
Objekt	Název objektu		SKP	
103	Cyklostezka podél sil. II/3		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota		Náklady na m.j.	
Projektant	AP2projekt s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	4

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			617 087,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			617 087,67
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno	Jméno	Jméno	
Michal Šlinc			
Datum : 5.6.2013	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK
DPH 15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %			617 087,67 CZK
DPH 21 %			129 588,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			746 676,08 CZK

Popis :

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rts.cz. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Stavba :	2 Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota	Rozpočet :	1	JKSO:
Objekt :	SO 103 - Cyklostezka podél sil.I/3	SO 103		822.28.7.1

Základní údaje: SO 103 - Cyklostezka podél sil.I/3

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.28 cyklostezky
822.28.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
822.28.7.1 novostavba objektu

Rozsah: 690 m2

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
ON Ostatní náklady	ON	0,00
1 Zemní práce	HSV	8 545,61
2 Základy a zvláštní zakládání	HSV	-159 600,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	21 675,00
4 Vodorovné konstrukce	HSV	0,00
5 Komunikace	HSV	16 309,00
8 Trubní vedení	HSV	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	HSV	730 158,06
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00
CELKEM OBJEKT		617 087,67

Položkový rozpočet

S:	2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota
O:	103	Cyklostezka podél sil. I/3
R:	3	S.O. 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
1	979990121R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,00000	20,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
2		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky nových konstrukcí (dle TKP) - 3x	kpl	0,00000	1 500,00	0,00
3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění přístupu k sousedním nemovitostem	kpl	0,00000	5 000,00	0,00
4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY osazení přechodného dopravního značení viz DIO (přechodné DZ, semaforey, zábrany Z4, atd.)	kpl	0,00000	17 100,00	0,00
5		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ chránička vedení O2 v dl.8 m	m	0,00000	200,00	0,00
6		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací	hm	0,00000	1 200,00	0,00
7		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného stavu, včetně vyhotovení geometrického plánu	hm	0,00000	1 200,00	0,00
8.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - 3x paré; 1x CD	kpl	0,00000	3 000,00	0,00
8.2		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vypracování RDS (VTD) - 2x paré; 1x CD pro přílohy C.103.9 - Opěrná zeď v km 0,015-0,069 a C.103.10 - Úprava gabionové zdi	kpl	0,00000	3 000,00	0,00
Díl:	1	Zemní práce				8 545,61
9	111201101R00	Odstranění křovin I s kořeny na ploše do 1000 m2, s odvozem do 5km v místě svahu pod nástupištěm	m2	0,00000	38,00	0,00
10	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, odvoz do 12km stáv. chodník a nástupiště, odvoz do skladu TS Tábor	m3	1,92000	37,20	71,42
11	113107123R00	Odstranění podkladu kam.drcené, odvoz do 12km podkladní vrstvy stáv. chodník a nástupiště tl. 0,15m	m3	4,80000	72,00	345,60
12	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových, odvoz do 12km podél stávajícího chodníku a nástupiště	m	223,00000	35,00	7 805,00
13	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 1-2 do 1000 m3, odvoz do 12km část materiálu se použije pro vyrovnání násypu u gabionové zdi	m3	0,00000	84,00	0,00
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 100% PS vyrovnání násypu u gabionové zdi	m3	24,00000	58,50	1 404,00
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nakupovaných materiálů zpevnění svahu dl.70 m, včetně nákupu a dovozu materiálu	m3	-50,70000	21,31	-1 080,42
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	0,00000	160,00	0,00
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním zásyp v místě zdi	m3	0,00000	61,20	0,00
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	0,00000	10,20	0,00
19	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	0,00000	37,00	0,00

	20	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	0,00000	22,00	0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					-159 600,00
	21	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - po stlačení tl. 6 mm dle čl. 12.10 TP 83	m2	0,00000	24,00	0,00
	22	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm případný šterkový polštář pod zákl. zdi dl. 54m	m3	0,00000	580,00	0,00
	23	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) C25/30-XA1 - základ zdi dl. 55m včetně nátěru ALP + 2xALN, dil.a prac. spar po 4 m	m3	0,00000	2 730,00	0,00
	24	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 - B500B - odhad 0,12t/m3	t	0,00000	22 500,00	0,00
	25	273361921RT4	Výztuž ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ - zpevnění svahu dl.70 m	m2	-1 680,00000	95,00	-159 600,00
	26	212755118RX1	Trativody z drenážních trubek DN 20 cm, z trub PVC kompletní provedení, délka rubové drenáže: 54 m	m	0,00000	126,00	0,00
	27	212755119	Trativody z drenážních trubek DN do 20 cm, rýha řř.1, z trub PVC včetně vyústění ze svahu	m	0,00000	72,00	0,00
	28	631312621R00	Drenážní vrstvy z betonu mezerovitého (drenážního) obetonování rubové drenáže 300*300 mm: 0,1x54m	m3	0,00000	2 540,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					21 675,00
	29	317322411R00	Beton říms železový C 25/30 (B 30) C30/37-XF4, XD3 - římsa zdi dl. 54 m včetně nátěru rubu ALP + 2xALN, dil.a prac. spar po 4 m	m3	0,00000	3 280,00	0,00
	30	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505 římsa zdi dl. 54 m, B500B - odhad 0,12t/m3	t	0,00000	22 500,00	0,00
	31	327216144RT2	Opěr.zed' gabion. vč. kovové konstrukce, včetně dodávky lomového kamene navýšení gabionové zdi v dl. 32m o 1 metr	m3	18,75000	3 500,00	65 625,00
	32	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) C25/30-XF2 - zed' dl. 54m včetně nátěru ALP + 2xALN, včetně těsnění dilatačních a pracovních spar dle přílohy Detaily, včetně smykových trnů	m3	0,00000	2 960,00	0,00
	33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 B500B - odhad 0,15t/m3	t	0,00000	22 500,00	0,00
	34.1	767162130R00.1	Montáž a dodávka zábradlí rovného z oc.profilů ocelové zábradlí se svislou výplní z otevřených profilů vč. kotvení do gabionů, včetně PKO dle TKP, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem a nátěry. U spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, kap. 19 A. Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (ocel dle	m	-33,00000	2 470,00	-81 510,00
	34.2	767162130R00.2	Montáž a dodávka zábradlí rovného z oc.profilů ocelové zábradlí se svislou výplní z otevřených profilů vč. kotvení do gabionů, včetně PKO dle TKP, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem a nátěry. U spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, kap.19A.	m	12,00000	2 470,00	29 640,00
	34.3	767162130R00.3	Montáž a dodávka zábradlí rovného z oc.profilů ocelové zábradlí dvoumadlové vč. kotvení do gabionů, včetně PKO dle TKP, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem a nátěry.	m	3,60000	2 200,00	7 920,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					0,00
	35	273313711R00	Beton podkladních vrstev prostý C 25/30 (B 30) podkladní beton C12/15	m3	0,00000	2 730,00	0,00
Díl:	5	Komunikace					16 309,00

36	564801300U00	Podklad komunikací šterkodrti 15cm ŠDa 0/32	m2	115,00000	82,50	9 487,50
37	564801300U00	Podklad komunikací šterkodrti 15cm ŠDb 0/32	m2	69,00000	82,50	5 692,50
38	577145212U00	Asf beton ACO 8 lož tl 50mm do 3m ACO 8	m2	0,00000	160,00	0,00
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm reliélní dlažba (var.pás), včetně lože	m2	1,80000	180,00	324,00
40	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm R-mat tl. 50 mm	m2	23,00000	35,00	805,00
41	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 PS, E	m2	0,00000	10,50	0,00
42	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou zálivkou prac. spáry	m	0,00000	145,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
43	721211510R00	Vpust z betonových dílců sv.do 200mm kompletní provedení	kus	0,00000	5 400,00	0,00
44	867261007U00	Potrubí do DN200 ocelové včetně výkopu rýhy, uložení a zásypu	m	0,00000	400,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				730 158,06
45	916531111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5, včetně obrubníku 50/5/20 cm včetně lože a boční opěry z betonu	m	-217,00000	260,00	-56 420,00
46	28324820R	D+M práh zpomalovací průběžný z asf.betonu š. 3,5 m	m	0,00000	1 250,00	0,00
47	767996801R00	Demontáž kovového zábradlí stáv. zábradlí, odvoz do skladu TS Tábor	m	38,00000	50,00	1 900,00
48	767995106R00	Drobné doplňky kce kovové případně prostupy dířkem zdi, ocel. trubka 20ks*10kg	kg	0,00000	52,00	0,00
49	914001112R00	Montáž svislých dopr.značek v rámu na ocel.konstr. označení cyklistezky	kus	19,00000	650,00	12 350,00
50	914501111R00	Montáž a dodávka sloupků a stojek svislé dopr.značky včetně zabetonování patky	kus	-2,00000	1 470,00	-2 940,00
51	59227521R	D+M Žlab příkopový š.do 600mm do betonu tl. 100 mm, přirodní žlabový prefabrikát z bet. min. C25/30-XF2	m	-3,00000	280,00	-840,00
52	91870	VTOK JÍMKY vsakovací jímka 1,0/1,0/1,5 včetně výkopu a vyplnění šterkem	kus	0,00000	1 830,00	0,00
		Nové položky				
	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	48,90000	2595,00	126 895,50
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	47,30000	221,00	10 453,30
	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	47,30000	46,51	2 199,92
	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	94,60000	178,01	16 839,75
	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	45,56000	185,65	8 458,21
	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,28000	545,65	1 244,08
	59245268	Dlažba barevná 20x10x6	m2	11,26000	293,65	3 306,50
	R - položka	D+M svahovek 70 kg/ks	kus	1100,00000	145,00	159 500,00
	R - položka	D+M geomříže	m2	400,00000	115,00	46 000,00
	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	159,50000	72,00	11 484,00
	R položka	Rozebrání a pokládka zámkové dlažby	m2	2,00000	285,00	570,00
	767162130R00.2	Montáž a dodávka zábradlí rovného z oc.profilů pozink	m	110,00000	2400,00	264 000,00
	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5, včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	15,00000	320,00	4 800,00
	Mat.	Kamenivo fr. 125/500 - doplnění svahu u gabionu	t	57,60000	528,00	30 412,80
	181101102R03	Úprava pláňe	m2	805,00000	38,00	30 590,00
	914501111R02	Montáž a dodávka sloupků 3.5 m a stojek svislé dopr.značky	kus	6,00000	1 630,00	9 780,00
	914501111R03	Montáž a dodávka sloupků 4 m a stojek svislé dopr.značky	kus	1,00000	1 790,00	1 790,00

914501111R00	Montáž a dodávka sloupků 4 m+ krakorec stojek svislé dopr. značky	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
R - položka	Demontáž reklamy	kus	3,00000	880,00	2 640,00
R - položka	Vodorovné značení symbol chodec cyklista	kus	10,00000	1020,00	10 200,00
915711111R01	Vodorovné značení čára 12,5 cm	m	75,00000	28,00	2 100,00
915721111R01	Vodorovné značení žlutá	m2	1,20000	820,00	984,00
599141111R00	Vyplnění spár živ. zálivkou (dodatečná montáž obrub)	m	145,00000	168,00	24360,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	S.O. 104	JKSO	822.28.7.1
Objekt	Název objektu		SKP	
104	Cyklostezka podél sil. I/19		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota		Náklady na m.j.	
Projektant	AP2projekt s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Města Tábor			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			180 141,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			180 141,20

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno		Jméno		Jméno	
Michal Šlinc					
Datum : 5.6.2013		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %				0,00 CZK
DPH	15 %				0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %				180 141,20 CZK
DPH	21 %				37 829,65 CZK
Zaokrouhlení					0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				217 970,85 CZK	

Popis :

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rts.cz. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Stavba :	2 Cyklostezka Mešice-Knižecí rybník-Zárybnická Lhota	Rozpočet :	1	JKSO:
Objekt :	SO 104 - Cyklostezka podél sil.I/19	SO 104		822.28.7.1

Základní údaje: SO 104 - Cyklostezka podél sil.I/19

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.28 cyklostezky
822.28.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
822.28.7.1 novostavba objektu

Rozsah: 2769 m2

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
ON Ostatní náklady	ON	0,00
1 Zemní práce	HSV	-10 243,20
2 Základy a zvláštní zakládání	HSV	-512 265,00
5 Komunikace	HSV	6 930,00
91 Doplňující práce na komunikaci	HSV	695 719,40
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00
CELKEM OBJEKT		180 141,20

Položkový rozpočet

S:	2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota
O:	104	Cyklostezka podél sil. I/19
R:	4	S.O. 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
1	979990121R00	Poplatek za skládku suti	t	0,00000	20,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
2		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky nových konstrukcí (dle TKP) - 5x	kpl	0,00000	1 500,00	0,00
3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY osazení přechodného dopravního značení viz DIO (přechodné DZ, zábrany Z4, atd.)	kpl	0,00000	9 000,00	0,00
4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ chránička vedení O2 v dl. 24 m	m	0,00000	200,00	0,00
5		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytýčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací	hm	0,00000	1 200,00	0,00
6		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného stavu, včetně vyhotovení geometrického plánu	hm	0,00000	1 200,00	0,00
7		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - 3x paré; 1x CD	kpl	0,00000	3 000,00	0,00
Díl:	1	Zemní práce				-10 243,20
8	113107213R00	Odstranění podkladu vozovek z kameniva nestmeleného, odvoz do 20km v místě stáv. lesních cest	m3	0,00000	160,00	0,00
9	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3, odvoz do 12km pro sanaci podloží tl. 0,5 m	m3	-264,00000	38,80	-10 243,20
10	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,00000	160,00	0,00
11	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00000	10,20	0,00
12	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	0,00000	22,00	0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-512 265,00
13	271531111R00	Sanační vrstva z kameniva sanace podloží v tl. 0,5 m	m3	-1 384,50000	300,00	-415 350,00
14	212755119	Trativody z drenážních trubek DN 20 cm, rýha tř. 1, z trub PVC včetně zaústění do prupustků	m	0,00000	72,00	0,00
15	212971110R00	Zpevnění z geotext., do sklonu 1:2,5 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE - v místě sanace podloží	m2	-2 769,00000	35,00	-96 915,00
Díl:	5	Komunikace				6 930,00
16	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm ŠDa, b 0/32 včetně rozšíření kraje vrstvy	m2	84,00000	82,50	6 930,00
17	577145212U00	Asf beton ACO 8 lož tl 50mm do 3m ACO 8 včetně rozšíření kraje vrstvy	m2	0,00000	185,00	0,00
18	577156132U00	Asf bet ACL 16+ mod tl 60mm do 3m ACL 16+ , v místě křížení lesních cest	m2	0,00000	222,00	0,00
19	631621120R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 100 mm ACP 22+ , v místě křížení lesních cest	m2	0,00000	455,00	0,00
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000	180,00	0,00

		reliélní dlažba (var.pás), včetně lože				
21	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm R-mat tl. 50 mm včetně rozšíření kraje vrstvy	m2	0,00000	35,00	0,00
22	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 PS, E	m2	0,00000	10,50	0,00
23	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou zálivkou prac. spáry	m	0,00000	145,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				695 719,40
24	919551112U00	Propusty trouba DN 400 dl. 6,5 m + 6,5 m, kompletní provedení včetně zemních prací, čel, říms, atd.	kus	1,00000	4 487,00	4 487,00
25	914001112R00	Montáž svislých dopr.značek v rámu na ocel.konstr. označení cyklostezky	kus	-2,00000	650,00	-1 300,00
26	914501111R00	Montáž a dodávka sloupků a stojek svislé dopr.značky včetně zabetonování patky	kus	-15,00000	1 470,00	-22 050,00
		Nové položky				
	561471125R02	Stabilizace zemní pláňe hl.0,5 m Dorisol	m2	3 538,40000	148,00	523 683,20
	181101102R03	Úprava pláňe	m2	3 538,40000	38,00	134 459,20
	Mat	Nákup ornice	m3	120,00000	128,00	15 360,00
	914501111R02	Montáž a dodávka sloupků 3,5 m a stojek svislé dopr.značky	kus	16,00000	1 630,00	26 080,00
	R - položka	Vodorovné značení symbol chodec cyklista	kus	14,00000	1020,00	14 280,00
	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	72,00	720,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	S.O. 401	JKSO	822.28.7.1
Objekt	Název objektu		SKP	
401	Přemístění sloupů VO		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota		Náklady na m.j.	
Projektant	AP2projekt s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	3

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			12 600,00
PSV			0,00
MON			-3 663,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 936,50
Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno	Jméno	Jméno	
Michal Šlinc			
Datum : 5.6.2013	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK
DPH 15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %			8 936,50 CZK
DPH 21 %			1 876,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 813,17 CZK

Popis :

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rts.cz. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Stavba :	2 Cyklostezka Mešice-Knižecí rybník-Zárybnická Lhota	Rozpočet :	1	JKSO:
Objekt :	SO 401 - Přemístění sloupů VO	SO 401		822.28.7.1

Základní údaje: SO 401 - Přemístění sloupů VO

Třídník stav. objektů:	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.2	Komunikace pozemní
	822.28	cyklostezky
	822.28.7	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
	822.28.7.1	novostavba objektu

Rozsah: 5 ks

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
ON Ostatní náklady	ON	0,00
1 Zemní práce	HSV	12 600,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	0,00
M21 Elektromontáže	MON	-3 663,50
CELKEM OBJEKT		8 936,50

Položkový rozpočet

S:	2	Cyklostezka Mešice-Knížecí rybník-Zárybnická Lhota
O:	401	Přemístění sloupů VO
R:	5	S.O. 401

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
1	979990121R00	Poplatek za skládku suti	t	0,00000	100,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
2		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytýčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací	hm	0,00000	250,00	0,00
3		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření sloupů VO a trasy kabelů před záhozem rýhy	hm	0,00000	250,00	0,00
4		VÝCHOZÍ REVIZE NOVÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ VČ. UZEMNĚNÍ provedení výchozí revize a vydání revizní zprávy	kpl	0,00000	1 500,00	0,00
5		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - 3x paré; 1x CD	kpl	0,00000	1 500,00	0,00
Díl:	1	Zemní práce				12 600,00
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3,vč.záhozu 40x80cm ruční výkop včetně podpiskování a folie PVC	m	210,00000	60,00	12 600,00
7	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 jáma 0,8x0,8x1,5 m	m3	0,00000	260,49	0,00
8	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30)	m3	0,00000	2 730,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				-3 663,50
9		OCELOVÝ STOŽÁR POZINKOVANÝ ZMA 8,0/76 VČETNĚ SVÍTIDLA 131/150 W komplet včetně vývodek pro připojení reproduktorů, stožárových svorkovnic, atd. (viz TZ)	kus	0,00000	9 432,00	0,00
10		KABEL CYKY 3Jx1,5 připojení svítidel ze svorkovnice	m	0,00000	12,00	0,00
11		KABEL CYKY 4Jx16 nový kabel VO	m	-17,00000	142,00	-2 414,00
12		CHRÁNIČKA PLASTOVÁ kabelové chráničky pro nové kabely	m	-17,00000	42,00	-714,00
13		ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4 MM uzemnění stožárů včetně svorek, atd. (viz TZ)	m	-17,00000	31,50	-535,50
14		TRUBKA PE 300 trubka pro osazení stožárů, včetně klínů, obsypu, atd (viz TZ "osazení stožárů)	m	0,00000	1 500,00	0,00
15		DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ VO demontáž stávajících stožárů VO včetně odvozu dle dispozic investora do 20 km	kus	0,00000	1 200,00	0,00
16		DEMONTÁŽ KABELŮ VO odvoz na skládku	m	0,00000	15,00	0,00