

- POZNAMKY**
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BYT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
 - OMÍTKY NUTNO PROVÁDĚT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: OMÍTKOVÉ LIŠTY, ROHOVÉ LIŠTY, OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY ATO.
 - ROZHRANÍ DVŮU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, OŘÁŽKY PO INSTALACÍCH VYZTUŽIT MŘÍŽKOU SE SKELNÉ TKANINY
 - NAPOJENÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY A SOK PŘÍČKY V ROVINĚ BUDE POMOCÍ VIDITELNÉ SPÁRY S VLOŽENÍM UKONČOVACÍCH PROFILŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ
 - SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDDU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ
 - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDDU ZALOŽENÉ NA NENOSNOU KONSTRUKCI PODLAHY
 - PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ ZESIŁIT KONSTRUKCI V MÍSTĚCH ZAVĚŠENÝCH TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍDAVNÝMI PROFILY, VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNÁ PŘED REALIZACÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM
 - ROHÝ I KOUTY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU SYSTÉMOVOU LIŠTOU
 - TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ
 - PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERYCH PRACÍ, KONSTRUKCÍ, SKLADĚB A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NŮREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, POSTUPŮ, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ
 - PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČETNĚ STANOVENÍ ÚPLNĚHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT PROJEKTANTA A INVESTORA NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A ROZPORŮ VZNĚST DOTAZY K DOKUMENTACÍ. VÝHOVENÍ TĚTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVA POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT PROJEKTANTA STAVBY, INVESTORA A TECHNICKÝ DOZOR NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOSLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, Z DŮVODU POZDĚ VZNEŠENÉ PŘÍPOMÍNKY. PŘI REALIZACÍ JE GENERALNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, A VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLCÍ ČÁSTI PROJEKTŮ. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT NA MÍSTĚ
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERYCH PRVKŮ A VÝROBKŮ JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DILATACE, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNICÍ PROVAZCE, DOTMĚLENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR, APOD. VEŠKERÉ PRVKY A VÝROBKY MUSÍ BYT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI
 - PŘI REALIZACÍ STAVEBNÍHO DÍLA BUDDU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBR), KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

Tabulka místností 1.MP					
Č	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Zdi	Strop
101	SKLAD	15,54	Linoleum	Omítka	Omítka
102	ZÁLOŽNÍ ZDROJ VĚTRÁNÍ CHÚC	2,49	Linoleum	Omítka	Omítka
103	HÁLA	11,06	Oprava stávající	Omítka	Omítka
S.102	ŠATNA	269,03	-	Omítka	-

VÝPIS PŘEKLADŮ SO 04

POPIS		POČET 1.MP	POČET 2.MP	POČET 3.MP	POČET 3.NP
P1	NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD O ROZMĚRECH 1 250x100x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 010mm	2			
P3	NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD O ROZMĚRECH 1 250x150x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 010mm.			2	
P7	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 2 000x200x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 600mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 200 mm.	1			
P21	PROFIL U 140, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 2 100mm	2	2		2
P22	PROFIL U 180, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 2 800mm			2	

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DODÁVKA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE PRO NENOSNÉ ZDI
- PODHLLED
- OBKLAD

POZN : PODROBNÁ SPECIFIKACE - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV VÝKRESU:

1.MP - NOVÝ STAV

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Veltrusy
OBEC:
Veltrusy
MÍSTO STAVBY:
par. č. 406/2

STAVEBNÍK:
Město Veltrusy
IČ: 00237272
Palackého 9 Veltrusy 277 46

REMIUMA s.r.o.

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:
REMIUMA s.r.o.
IČ: 24261670
Holečkova 789/49 Praha 150 00


AUTOR:
Ing. Leo Vychodil

OPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Leo Vychodil
AUTORIZACE 0014190, ČKAIT

SPOLUPRÁCE:

DATUM:

08/2024




PODPIS:

NÁZEV STAVBY / ZÁMER:

ZŠ VELTRUSY -
výstavba odborných
učeben

STUPEŇ DOKUMENTACE:

DPS



±0,000 = 174,40 m.n.m. [S-JTSK]

MĚRÍTKO:

1:50

FORMÁT:

500x420

Č. VÝKRESU:

0.1.1.4.5

Č. PÁŘE: