




Smlouva o dílo č. 23/2018

Číslo objednatele číslo zhotovitele
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Obec Opatovice nad Labem**
sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ, DIČ: 002 74 011, CZ00274011
osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Kohout, starosta obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 1205472399/0800
tel., fax: +420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna)
e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz



Zhotovitel:

název: **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 45274924
zápis v OR: *vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561*
statutární orgán: *Ing. Martin Borovka, předseda představenstva*
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva
tel., fax: +420 495 859 111
mobil: +420 731 601 597
e-mail: michal.sumpik@eurovia.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsaných, zhotovit dílo „**Oprava povrchu komunikace ul. K Rybníčkům, Opatovice nad Labem**“ a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací, zpracovanou v prosinci 2015 pod číslem zakázky 072/2015 společností DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, kancelář: Dvořákovo Nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, IČO: 01873687, DIČ: CZ01873687, Tel: +420773749120, E-mail: diprojekt@seznam.cz, hlavní projektant Miroslav Baťa, DiS., zodpovědný projektant Lukáš Třasák, DiS., ČKAIT číslo autorizace: 0701439, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem této veřejné zakázky je provedení opravy povrchu komunikace v ul. K Rybníčkům v Opatovicích nad Labem. Stávající kryt komunikace je tvořen betonovými silničními panely, částečně betonem nebo asfaltovým betonem. Nový povrch komunikace bude z asfaltového betonu, přilehlé plochy budou z frézingu a navazující zelené plochy budou znovu osety travním semenem do rozprostřené ornice.

Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou účastníka podanou ke dni 29. 1. 2018 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 19. 3. 2018

Ukončení doby plnění: 14. 6. 2018

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.

IV.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	1 077 515,34 Kč
DPH 21 % *)	226 278,22 Kč
Cena včetně DPH	1 303 793,56 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni 29. 1. 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Oprava povrchu komunikace ul. K Rybníčkům, Opatovice nad Labem“ číslo projektu, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábery, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatel není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky případného poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování případných průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

Zhotovitel předloží seznam svých subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Je-li zhotovitel akciovou společností, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy


č.1 - projektová dokumentace specifikovaná čl. I.2.

č.2 - nabídka účastníka podaná ke dni 29. 1. 2018 včetně oceněného rozpočtu

V Opatovicích nad Labem, dne 9.2.2018

objednatel

Obec Opatovice nad Labem
Ing. Pavel Kohout, starosta obce



V Hradci Králové, dne 26.1.2018



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

4. Cenová nabídka - oceněný rozpočet

Soupis objektů

Stavba: 18-022 - Oprava povrchu komunikace ul. K Rybníčkům, Opatovice nad Labem

Objekt

HSV

Popis

Práce a dodávky

Odbytová cena [CZK]	1 077 515,34
DPH 21% [CZK]	226 278,22
Odbytová cena vč. DPH [CZK]	1 303 793,56

OC

1 077 515,34

26. 01. 2018



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

59

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace ul. K Rybníčkům, Opatovice nad Labem
Objekt:

Objednatel: Obec Opatovice nad Labem

Zhotovitel:

Místo: ul. K Rybníčkům

Zpracoval: DI PROJEKT s.r.o.

Datum: 03.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice	m2	540,000	96,99	52 374,60
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"silniční betonové panely"540

540,000

2	221	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	125,000	65,55	8 193,75
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"kamenivo pod asfaltem"125

125,000

3	221	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	28,000	281,65	7 886,20
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"betonové plochy u panelů"28

28,000

4	221	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	125,000	70,70	8 837,50
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"asfaltový kryt"125

125,000

5	221	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	568,000	21,28	12 087,04
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"lože pod betonovými panely a betonem"540+28

568,000

6	221	113154123	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	16,000	237,19	3 795,04
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"napojení na II/324"16

16,000

7	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	230,180	162,02	37 293,76
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PŘÍČNÝ ŘEZ"

"pokud nebude podkladní vrstva Edef.2min=80MPa"

"provede se odstranění podkladní vrstvy tl.

19cm"677*0,19

128,630

Mezisoučet	128,630
"sanace"	
"pokud nebude únosná zemní pláň Edef.2min=45MPa"	
"provede se výměna aktivní zoří ty. 15cm"677*0,15	101,550
Mezisoučet	101,550
Součet	230,180

8	001	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	230,180	28,66	6 596,96
9	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	230,180	83,49	19 217,73

PŘÍČNÝ ŘEZ

"podkladní vrstvy z kameniva tl. 19cm"677*0,19	128,630
"výměna aktivní zoří ty. 15cm"677*0,15	101,550
Součet	230,180

10	001	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 150,900	10,44	12 015,40
----	-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"na skládku do 15km"230,18*5

1 150,900

11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	230,180	2,30	529,41
12	001	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	414,324	32,96	13 656,12

230,18*1,8

414,324

13	001	181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	162,000	79,24	12 836,88
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PŘÍČNÝ ŘEZ

"ozelenění"162

162,000

14		R2	Nákup omice vč. dopravy, naložení a složení na stavbě	m3	24,300	580,83	14 114,17
----	--	----	---	----	--------	--------	-----------

"nákup"162*0,15

24,300

15	231	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	162,000	37,27	6 037,74
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"dle rozprostření omice"162

162,000

16	005	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	4,957	161,00	798,08
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

0,0162*300*1,02

4,957

17	001	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 354,000	11,60	15 706,40
----	-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PŘÍČNÝ ŘEZ

"úprava podkladní vrstvy"677

677,000

"úprava pláně"677

677,000

Součet

1 354,000

5

Komunikace pozemní

18	221	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 354,000	140,14	189 749,56
----	-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PŘÍČNÝ ŘEZ

"případě výměny podkladních vrstev"677*2"

1 354,000

19	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	677,000	257,54	174 354,58
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

PŘÍČNÝ ŘEZ

"kryt podkladní vrstva"677

677,000

20	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	677,000	216,99	146 902,23
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

PŘÍČNÝ ŘEZ

"v případě výměny aktivní zoří tl. 15cm"677

677,000

21	221	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	53,000	330,67	17 525,51
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PŘÍČNÝ ŘEZ

"plochy zpevněné frézíngem"37+16

53,000

22	221	573111111	Postřik živiný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	693,000	22,89	15 862,77
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

23	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	693,000	248,25	172 037,25
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

PŘÍČNÝ ŘEZ

"obrusná vrstva"677+16

693,000

8

Trubní vedení

24	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 265,00	6 325,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"kanalizační šachty"5

5,000

25	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	9,000	1 265,00	11 385,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"šoupata"9

9,000

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

26	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	402,50	805,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"P4"1

1,000

"IP10a"1

1,000

Součet

2,000

27	404	404440040	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000	2 093,00	2 093,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

28	404	404442320	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000	2 208,00	2 208,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

"IP10a"1

1,000

29	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	3 220,00	3 220,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"P4"1

1,000

30	404	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	2,000	580,00	1 160,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"P4"1

1,000

"IP10a"1

1,000

Součet

2,000

31	221	919112211	Řezání dilatačních spár v živiném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	12,000	92,00	1 104,00
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"napojení na II/324"12

12,000

32	221	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	12,000	138,00	1 656,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"napojení na II/324"12

12,000

33	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	37,500	172,50	6 468,75
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

"dle přílohy C. SITUACE STAVBY"

"zařiznutí betonu ve vjezdech"5,5+8+6+6+4+5+3

37,500

34	221	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	632,50	632,50
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"stávající P4"1

1,000

35	221	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	540,000	6,96	3 758,40
----	-----	-----------	--	----	---------	------	----------

99**Přesuny hmot a sutí**

36	221	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	151,935	5,50	835,64
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------

"kamenivo"30+90,88

120,880

"beton"6,3+0,082

6,382

"živice"22,625+2,048

24,673

Součet

151,935

37	221	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 279,037	5,50	12 534,70
----	-----	-----------	---	---	-----------	------	-----------

"skládky do 15km"151,9358*15

2 279,037

38	221	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	151,935	4,60	698,90
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

151,935

151,935

39	221	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	6,382	96,98	618,93
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

"beton"6,3+0,082

6,382

40	221	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	24,673	96,98	2 392,79
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

"živice"22,625+2,048

24,673

41	221	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	120,880	16,48	1 992,10
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

"kamenivo"30+90,88

120,880

997**Přesun sutě**

42	221	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	220,320	63,16	13 915,41
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

"silniční panely na skládku obce"220,32

220,320

998**Přesun hmot**

43	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,926	5,50	87,59
----	-----	-----------	---	---	--------	------	-------

VRN**Vedlejší rozpočtové náklady**

44	R	0001	Vytyčení inženýrských sítí Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (dle potřeby stavby 30ks)	sada	1,000	7 590,00	7 590,00
45	R	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	3 450,00	3 450,00

			Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení				
46	R	0003		sada	1,000	23 474,95	23 474,95
47	R	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná dokumentace, 6xCD)	sada	1,000	9 200,00	9 200,00
48	R	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušebníou zhotovitele dle TP	sada	1,000	11 500,00	11 500,00

Celkem

1 077 515,34

11