

Dodatek č.1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Přibyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán: Martin Kamarád, starosta města
IČ: 00268097
DIČ: CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických:
b) smluvních: Martin Kamarád, starosta města
c) TDI Ing. Radek Wasserbauer, tel. č. 737 169 534

Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 1478051389 /0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o.
Sídlo: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
Statutární orgán: Ondřej Cachovan, jednatel společnosti
IČ: 05925801
DIČ: CZ05925801

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Michal Černota
b) smluvních: Ondřej Cachovan, jednatel společnosti

Telefon: 770 772 489
E-mail: cachovan@stavrecon.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., 1502317002/5500

dále jako „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi včetně vybudování a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 1.4.2021 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako

„smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až 9, které jsou jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, přičemž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

III. Předmět smlouvy

1. Předmět a rozsah plnění smlouvy se doplňuje o dohodnuté změny díla, tj. předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce) a zužuje (zmenšuje) o stavební práce a dodávky, které byly ve smluvním rozpočtu, a které nejsou objednatelům požadovány (méněpráce).
2. Změny jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 až 9, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. Cena díla

1. Cena díla dle článku IV. smlouvy o dílo za kompletní, řádné a včasné provedení díla se tímto dodatkem v důsledku méněprací a víceprací mění následujícím způsobem:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	16 873 038,71 Kč
<u>Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH:</u>	<u>820 318,42 Kč</u>
Celková cena díla dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH:	17 693 357,13 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>3 715 605,00 Kč</u>
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 vč. DPH	21 408 962,13 Kč

V. Doba a místo plnění

1. Termín ukončení a předání díla v článku III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění následujícím způsobem:

Termín ukončení a předání díla dle smlouvy o dílo: nejpozději do 15. 9. 2021

Termín ukončení a předání díla dle tohoto dodatku: nejpozději do 30. 9. 2021

VI. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Článek upravující záruční podmínky se doplňuje o níže uvedené ustanovení:

Zhotovitel poskytne záruku v délce 60 měsíců od předání díla na nosnou konstrukci střechy, v ní vedené kabelové trasy a případně další prvky, jenž nejsou součástí předmětu


díla, a to v případě, pokud se prokáže, že vniklé vady byly způsobeny vlivem zatečení srážkových vod způsobeným nedostatečným zakrytím střechy po dobu její rekonstrukce.

VII. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
2. Dodatek je vyhotoven v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neupravené zůstávají platné a účinné.
4. Tato dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek byl schválena Radou/Zastupitelstvem města dne 31.8.2021 usnesením č. 154 2021.

V Přibyslavi, dne 31.8.2021

V Pardubicích, dne 31.8.2021



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechvňovo náměstí 1
Přibyslav

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

.....
za zhotovitele:

Ondřej Cachovan
jednatel společnosti

Příloha č.1: Změnové listy č. 1 až 9 s dílčími položkovými rozpočty a výkazem výměr

1. The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: **Stavební úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi včetně vybudování a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav**
MŠ Přibyslav

Objednatel: **Město Přibyslav** IČO: **00268097**
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav DIČ: **CZ00268097**


Zhotovitel: **Stavrecon Pardubice s.r.o.** IČO: **05925801**
Milheimova 2689, 530 02 Pardubice DIČ: **CZ05925801**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	820 318,42 CZK
Základní DPH	21 %	172 266,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 992 585,29 CZK

v  dne 31.8.2021
 AV
1
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	méněpráce	vícepráce	Celkem bez DPH	Absolutní hodnota bez DPH
ZL1	EZS	0,00	15 262,00	15 262,00	15 262,00
ZL2	Obložkové zárubně do skladu lůžek	0,00	12 994,51	12 994,51	12 994,51
ZL3	Prořezy	0,00	47 322,94	47 322,94	47 322,94
ZL4	Opravy roznášecích vrstev podlah, škrábání maleb	-7 955,10	165 729,83	157 774,73	173 684,93
ZL5	Vnější žaluzie	0,00	86 316,09	86 316,09	86 316,09
ZL6	Střecha	0,00	153 389,95	153 389,95	153 389,95
ZL7	SDK, drobná sanita, zařizovací předměty	-323 814,63	466 418,56	142 603,93	790 233,19
ZL8	Vnitřní omítky, odpočet tl. izolantu KZS	-90 543,11	313 168,89	222 625,78	403 712,00
ZL9	Nášlapná vrstva podlah	-161 404,35	143 432,84	-17 971,51	304 837,19
Celkem za stavbu		-583 717,19	1 404 035,61	820 318,42	1 987 752,80

Cena díla dle SOD bez DPH	16 873 038,71
Cena díla dle SOD včetně dodatku č.1 bez DPH	17 693 357,13
DPH 21%	3 715 605,00
Cena díla dle SOD včetně dodatku č.1 včetně DP	21 408 962,13

Maximální přípustná hodnota změn 15%	2 530 955,81
--------------------------------------	--------------

1. Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
 2. Všechny údaje jsou v Kč bez DPH.
 3. Všechny údaje jsou v Kč bez DPH.
 4. Všechny údaje jsou v Kč bez DPH.
 5. Všechny údaje jsou v Kč bez DPH.

Položkový rozpočet

S:	ZL1 - vícepráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				10 075,00
1	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách 1NP:6*0,5 2NP:7*0,5 prodloužení koncového připojení:25*2	m	56,50000 3,00000 3,50000 50,00000	27,30	1 542,45
2	222293012R00	Měření do protokolu	kus	13,00000	68,10	885,30
3	222090000R01	Spojka UTP kabelu	kus	13,00000	560,00	7 280,00
4	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	56,50000	6,50	367,25
Díl:	M65	Elektroinstalace				5 187,00
5	650801100R01	Demontáž čidla stropního přisazeného 1NP:6 2NP:7 Mezisoučet	kus	13,00000 6,00000 7,00000 13,00000	129,00	1 677,00
6	650101500R01	Montáž čidla stropního přisazeného 1NP:6 2np:7 Mezisoučet	kus	13,00000 6,00000 7,00000 13,00000	270,00	3 510,00

15 262,00

Položkový rozpočet

S:	ZL2 - vícepráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				12 994,51
1	766667900R01	Odstranění závěsu stávající zárubně řezáním	kus	12,00000	37,50	450,00
2	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové , tl stěny do 170 mm	kus	2,00000	1 729,00	3 458,00
3	61182274	zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým , povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970,	kus	2,00000	4 473,00	8 946,00
4	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v , objektech v do 12 m	%	130,10000	1,08	140,51

12 994,51

Položkový rozpočet

S:	ZL3 - vícepráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				10 280,54
1	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 , spádový Viz PD stavební - výkres 1.NP a 2.NP a technická zpráva: -12,84*24,45*(0,03+0,43)/2 12,84*24,45*(0,03+0,43)/2*1,05	m3	3,61029 -72,20574 75,81603	2 804,00	10 123,24
2	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v , objektech v do 12 m	t	0,10800	1 456,50	157,30
Díl:	762	Konstrukce tesařské				2 018,73
3	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m Viz PD stavební - výkres 1.NP a 2.NP, řezů a technická zpráva: Okapová hrana střechy: -24,25*0,18*0,5 24,25*0,18*0,5*1,1	m3	0,21825 -2,18250 2,40075	8 030,00	1 752,55
4	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v, do t 12 m	t	0,11990	2 220,00	266,18
Díl:	776	Podlahy povlakové				20 336,60
5	284122-R1	Heterogenní povlaková vinylová akustická podlahová, krytina tl.2,85 mm, nášlapní vrstva tl.0,7 mm, Podrobný popis viz PD Podlaha: pol.č.776221111:-400,200+400,2*1,1 Sokl: pol.č.776411112:-255,62*0,1+255,62*0,1*1,02	m2	40,53124 40,02000 0,51124	499,00	20 225,09
6	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v , objektech v do 12 m	t	0,12200	914,00	111,51
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady keramické				9 625,10
7	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -363,805 363,805*1,1	m2	36,38050 -363,80500 400,18550	250,00	9 095,13
8	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v , objektech v do 12 m	t	0,46900	1 130,00	529,97
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				5 061,97
9	783781001R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 1x Pro kotvení kastlíku: 1.NP:(1,18*3+2,23*5)*(0,14+0,06)*2 2.NP:(1,18*2+2,23*6)*(0,14+0,06)*2 Okapová hrana střechy:24,25*(0,18+0,5)*2 Deska OSB:28,555*2	m2	102,26200 5,87600 6,29600 32,98000 57,11000	49,50	5 061,97

47 322,94

Položkový rozpočet

S:	ZL4 - méněpráce
----	-----------------

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-7 955,10
1	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-99,16880	38,00	-3 768,41
		1.03:-(4,19*3-1,6)		-10,97000		
		1.04:-(0,9+1,5)*1,1		-2,64000		
		2.02:-(4,19*2,98-1,6)		-10,88620		
		2.03:-(0,9+1,5)*1,1		-2,64000		
		1.12:-(5,95+2,53*2+1,04*4+0,15*2)*3		-46,41000		
		-(-1,18*1,5*2-1,18*2,05-1,2*0,9-1,6*2)		10,23900		
		2.12:-(5,95+2,53*2+1,04*4+0,15*2)*2,98		-46,10060		
		-(-1,18*1,5*2-1,18*2,05-1,2*0,9-1,6*2)		10,23900		
2	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,08800	60,00	-3 305,28
3	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu, v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,08800	16,00	-881,41

-7 955,10

Položkový rozpočet

S:	ZL4 - vícepráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				59 327,88
1	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez , zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 s odbouranou dlažbou: 1.21:35,58*0,5*0,054 1.22:9,03*0,5*0,054 1.20:3,05*0,054 1.19:12,05*0,5*0,054 1.04:30,18/5*4*0,05 1.06:8,4/4*3*0,05 1.11:8,36*0,05 2.03:30,1*0,05 2.05:8,43*0,05 2.10:6,12*0,05 dobourání vrchního betonu: 1.08:(4,08-0,8)*2,56*0,07 1.21:3,4*0,6*0,07 (1,46+1,1+1,3)*0,5*0,07 (3*2,4+2,4*0,9)*0,07	m3	7,38810 0,96066 0,24381 0,16470 0,32535 1,20720 0,31500 0,41800 1,50500 0,42150 0,30600 0,58778 0,14280 0,13510 0,65520	5 122,00	37 841,83
2	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení ,	m3	7,38810	281,40	2 079,01
3	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení , povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	7,38810	85,50	631,68
4	632479000R01	Spojovací můstek z lepidla zlepšeného C2TE 1.21:35,58*0,5 1.22:9,03*0,5 1.20:3,05 1.19:12,05*0,5 1.04:30,18/5*4 1.06:8,4/4*3 1.11:8,36 2.03:30,1 2.05:8,43 2.10:6,12	m2	114,83400 17,79000 4,51500 3,05000 6,02500 24,14400 6,30000 8,36000 30,10000 8,43000 6,12000	138,50	15 904,51
5	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	114,83400	25,00	2 870,85
Díl:	96	Bourání konstrukcí				24 372,61
6	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	21,72680	31,50	684,39
7	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z , vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	21,72680	36,15	785,42
8	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin , betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4	m3	7,38800	3 100,00	22 902,80
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 324,68
9	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné , za studena nátěrem penetračním dobourání vrchního betonu: 1.08:(4,08-0,8)*2,56 1.21:3,4*0,6 (1,46+1,1+1,3)*0,5 3*2,4+2,4*0,9	m2	21,72680 8,39680 2,04000 1,93000 9,36000	25,00	543,17
10	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,00600	50 300,00	301,80

11	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy , přitavením vodorovné NAIP	m2	21,72680	98,00	2 129,23
12	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,, 0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	24,98580	125,00	3 123,23
13	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě , vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,15000	1 515,00	227,25
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				22 413,59
14	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	99,16880	203,00	20 131,27
		1.03:4,19*3-1,6		10,97000		
		1.04:(0,9+1,5)*1,1		2,64000		
		2.02:4,19*2,98-1,6		10,88620		
		2.03:(0,9+1,5)*1,1		2,64000		
		1.12:(5,95+2,53*2+1,04*4+0,15*2)*3		46,41000		
		-1,18*1,5*2-1,18*2,05-1,2*0,9-1,6*2		-10,23900		
		2.12:(5,95+2,53*2+1,04*4+0,15*2)*2,98		46,10060		
		-1,18*1,5*2-1,18*2,05-1,2*0,9-1,6*2		-10,23900		
15	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel výdejní okénka:(0,8*2+1,4*2)*0,5*2 (0,8*3+1,4*2)*(0,1*2+0,05*2)*2	m2	7,52000 4,40000 3,12000	303,50	2 282,32
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 533,43
16	784251101R00	Penetrace podkladu Dulux Grunt	m2	55,08800	21,40	1 178,88
		1.02:(5,97*2+2,36*2-1,8+0,3*2)*1,2		18,55200		
		(2,36+1*2)*1,2		5,23200		
		1.03:1,4*1,1		1,54000		
		1.13:1,4*1,2		1,68000		
		1.10:(7,98*2+2,4*2-0,9*5+3,22+1,97*2-0,9*3)*1,2		24,86400		
		2.03:1,4*1,1		1,54000		
		2.13:1,4*1,2		1,68000		
17	784255132R00	Malba Dulux Trade vinyl matt medium, barva, 2x	m2	55,08800	97,20	5 354,55
Díl: 997		Přesun sutě				29 809,64
18	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot , pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	16,41500	850,00	13 952,75
19	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo , meziskládku do 1 km se složením	t	16,41500	286,00	4 694,69
20	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na , skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	246,22500	12,00	2 954,70
21	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) , stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,41500	500,00	8 207,50
Díl: 998		Přesun hmot				16 948,00
22	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,52240	915,00	16 948,00

165 729,83

Položkový rozpočet

S:	ZL5 - vícepráce
----	-----------------

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	767	Konstrukce zámečnické				86 316,09
1	76741-R29	Venkovní předokenní žaluzie s el. ovládáním šířka , 1180 mm, výška 2050 mm, Podrobný popis viz PD, Okna z čelní strany:2*2	kus	4,00000	21 000,00	84 000,00
2	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v , objektech v do 12 m	%	861,00000	2,69	2 316,09

86 316,09

Položkový rozpočet

S:	ZL6 - vícepráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				75 843,41
1	331231114RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC, s použitím suché maltové směsi ztužení atíky:0,6*0,3*0,3*6	m3	0,32400	6 135,00	1 987,74
2	319201300R01	Vyrovnaní podkladu podlah tmelem tl. do 5 mm Střecha:(13,24+0,08)*(24,25+0,08*2) -(13,24+0,08)*0,5*12	m2	0,32400 245,22120 325,14120 -79,92000	192,00	47 082,47
3	319201300R02	Vyrovnaní podkladu podlah tmelem tl. do 30 mm Na výztuž nosné kce střechy:(13,24+0,08)*0,5*12	m2	79,92000 79,92000	335,00	26 773,20
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 128,53
4	771591111	Nátěr penetrační na podlahu Na střechu:(13,24+0,08)*(24,25+0,08*2)	m2	325,14120 325,14120	25,00	8 128,53
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 011,94
5	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem atíka:(13,24+0,08)*2*0,15*0,03 (24,25+0,08*2)*0,15*0,03	m3	0,22973 0,11988 0,10985	4 405,00	1 011,94
Díl:	712	Povlakové krytiny				6 437,80
6	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé střecha:(13,24+0,08)*(24,25+0,08*2)	m2	325,14120 325,14120	19,80	6 437,80
Díl:	713	Izolace tepelné				21 979,55
7	713104121R00	Odstr.tep.izo.střech pl.volně,minerál tl.do 100 mm střecha:(13,24+0,08)*(24,25+0,08*2)*4	m2	1 300,56480 1 300,56480	16,90	21 979,55
Díl:	997	Přesun sutě				35 426,53
8	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot , pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	19,50800	850,00	16 581,80
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo , meziskládku do 1 km se složením	t	19,50800	286,00	5 579,29
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na , skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	292,62000	12,00	3 511,44
11	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) , stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,50800	500,00	9 754,00
Díl:	998	Přesun hmot				4 562,19
12	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,98600	915,00	4 562,19

153 389,95

Položkový rozpočet

S:	ZL7 - méněpráce
----	-----------------

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	725	Zařizovací předměty				-13 000,00
1	Pol106	Dřez dvojitý + sifon, dle požadavků investora	soubor	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
2	Pol107	Dřez jednoduchý + sifon, dle požadavků investora	soubor	-4,00000	2 000,00	-8 000,00
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				-255 524,63
3	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 , deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 1.NP: m.č.118:-1,93*0,5	m2	-0,96500	614,40	-592,90
4	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 , deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 rozpočet:-27,282	m2	-27,28200	666,00	-18 169,81
5	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	-28,24700	25,00	-706,18
6	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci 1.NP: m.č.104:-2 2.NP: m.č.203:-2	kus	-4,00000	900,00	-3 600,00
7	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými , bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	-4,00000	1 040,00	-4 160,00
8	763173112	Montáž úchyty pro pisoár v SDK kci 1.NP: m.č.104:-2 2.NP: m.č.203:-2	kus	-4,00000	880,00	-3 520,00
9	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW , profilů 450-625mm	kus	-4,00000	1 050,00	-4 200,00
10	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci rozpočet:-14	kus	-14,00000	694,00	-9 716,00
11	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů, 450-625mm	kus	-14,00000	2 370,00	-33 180,00
12	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely, vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt -(129,06+4,35)	m2	-133,41000	606,00	-80 846,46
13	59036054	panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá , rastr š 15mm tl 20mm -(129,06+4,35)*1,05	m2	-140,08050	665,00	-93 153,53
14	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce , v objektech v do 12 m	t	-0,90190	4 080,00	-3 679,75
Díl:	D7	Zařizovací předměty				-55 290,00
15	Pol100	Sprchová zástěna	ks	-2,00000	8 920,00	-17 840,00
16	Pol116	Montáž dřezu (usazení, zapojení)	kus	-6,00000	450,00	-2 700,00
17	Pol93	Baterie dřezová stojánková, dle požadavků investor	kus	-5,00000	2 150,00	-10 750,00
18	Pol99	Sprchová vanička vč. Sprchového sifonu, dle , požadavků investora	ks	-5,00000	4 800,00	-24 000,00

-323 814,63

Položkový rozpočet

S:	ZL7 - vícepráce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 501,50
1	346244313R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm	m2	28,24700	832,00	23 501,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				134 610,69
2	416061122R00	Kazeta Gyptone Base 31, hrana D2, bez izolace 129,06+4,35	m2	133,41000 133,41000	1 009,00	134 610,69
Díl: 713		Izolace tepelné				62 408,88
3	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 1.NP: m.č.112:75,4 m.č.113:65,73 2.NP: m.č.211:65,94 m.č.212:75,2	m2	282,27000 75,40000 65,73000 65,94000 75,20000	128,50	36 271,70
4	63140541R	Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 50 mm, 1000x610 mm, univerzální	m2	293,01500	86,20	25 257,89
5	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v , objektech v do 12 m	t	0,60370	1 456,50	879,29
Díl: 725		Zařizovací předměty				104 794,00
6	725292001R00	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	8,00000	1 564,00	12 512,00
7	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	16,00000	1 717,00	27 472,00
8	725292000R03	Keramická dělicí přepážka	soubor	10,00000	1 790,00	17 900,00
9	725292000R02	Háček Bemeta NEO	soubor	6,00000	95,00	570,00
10	725292000R01	Nášlapný koš 12 L, nerez lesklý	soubor	6,00000	598,00	3 588,00
11	725292044R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 1,25 l	soubor	20,00000	895,00	17 900,00
12	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	12,00000	901,00	10 812,00
13	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	78,00000	180,00	14 040,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				45 000,00
14	766812000R01	Dodávka a montáž kuchyňské linky, délky 3m	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00
Díl: 998		Přesun hmot				3 088,49
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,37540	915,00	3 088,49
Díl: D7		Zařizovací předměty				86 915,00
16	64291390R	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	10,00000	988,00	9 880,00
17	551620210R	A465-50 Odtoková souprava CLICK/CLACK kov	kus	22,00000	467,50	10 285,00
18	Pol98	Baterie pro výlevku, nástěnná, dle požadavků investora	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
19	Pol108	Podomítkový WC modul , h 108 cm	soubor	4,00000	6 800,00	27 200,00
20	Pol109	Splachovací tlačítko, dle požadavků investora	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00
21	Pol110	Výlevka + sifon, dle požadavků investora	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
22	Pol112	Umyvadlo dětské - příplatek za sifon nerezový	soubor	12,00000	450,00	5 400,00
23	Pol115	Umývatko - příplatek za sifon nerezový	soubor	2,00000	450,00	900,00
24	Pol125	Žlab nerezový včetně zápachové uzávěry	ks	5,00000	4 500,00	22 500,00
Díl: D8		Montáž zařizovacích předmětů				6 100,00
25	Pol111	montáž geberitu pro wc (přikotvení, připojení vody, a odpadu)	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00
26	Pol112.1	montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení , zapojení)	ks	4,00000	150,00	600,00
27	Pol114	montáž výlevky (usazení, zapojení)	ks	1,00000	700,00	700,00

466 418,56

Položkový rozpočet

S:	ZL8 - méněpráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-19 964,00
1	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních , desek dl do 1800 mm	kus	-28,00000	198,00	-5 544,00
2	59341727	deska stropní vylehčená PZD 3290x290x140mm, 3kN/m2	kus	-14,00000	1 030,00	-14 420,00
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřní				-182 049,68
3	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn, v rozsahu plochy do 30%	m2	-1 340,57200	135,80	-182 049,68
Díl:	62	Úprava povrchů vnější				-56 012,69
4	63141426	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád, podélné vlákno $\rho=0,035$ tl 200mm západní:-28,27*1,02 východní:-48*1,02	m2	-77,79540 -28,83540 -48,96000	720,00	-56 012,69
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-408,96
5	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel , plochy přes 1 do 2 m2 Viz PD stavební - výkres bouracích prací 1.NP a 2.NP a technická zpráva: 1.NP:-1,2*1,2	m2	-1,44000 -1,44000	284,00	-408,96
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-15 000,00
6	76661-R00	Ozn. T51 - Okno plastové vícekomorové 1500x750 mm,, trojsklo, D+M	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
Díl:	997	Přesun sutě				-154,36
7	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot , pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-0,08500	850,00	-72,25
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo , meziskládku do 1 km se složením	t	-0,08500	286,00	-24,31
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na , skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,27500	12,00	-15,30
10	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) , stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,08500	500,00	-42,50
Díl:	998	Přesun hmot				-10 081,38
11	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-11,01790	915,00	-10 081,38

-283 671,07

Položkový rozpočet

S:	ZL8 - vícepráce
----	-----------------

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	61	Úprava povrchů vnitřní				275 039,26
1	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů , nanášený strojně Viz PD stavební - výkres 1.NP a 2.NP a technická zpráva: 1.NP: m.č.101:5,29 m.č.102:3,3 m.č.103:24,81 m.č.105:7,33 m.č.108:12,53 m.č.110:9,15 m.č.114:2,35 m.č.119:12,05 m.č.120:3,05 m.č.122:9,03 m.č.126:1,62 2.NP: m.č.202:25,55 m.č.204:7,24 m.č.208:20,64 m.č.209:10,26	m2	154,20000	45,00	6 939,00
2	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem , vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	154,20000	234,00	36 082,80
3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem , vtačeným do tenkovrstvé hmoty Stávající omítky: 1.NP: m.č.101:(4,27+2,36)*2*3,17-1,235*1,5+(1,235+1,5*2)*0,25 m.č.102:(4,83+2,36)*2*3,17-1,8*2,7-0,8*2,0+(1,8*2,7*2)*0,27 m.č.103:(5,97+4,06)*2*3,17-0,8*1,97*3-1,2*0,9-2,38*1,5+(2,35+1,5*2)*0,26 m.č.105:(1,46+5,02)*2*3,17-1,55*1,97+(1,55+1,97*2)*0,4 m.č.108:(5,97+2,56)*2*3,17-0,8*1,97+(0,95+2,1*2)*0,3-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,26 m.č.110:(3,56+2,67)*2*3,17-0,8*1,97*3-0,99*2,75-0,6*1,97+(0,99+2,75*2)*0,26+(0,93+2,1*2)*0,23 m.č.111:(2,56+3,24)*2*3,17-0,8*1,97-0,9*1,97+(0,99*2,1*2)*0,3 m.č.112:(5,95+12,68+1,05)*2*3,17-1,235*1,5-1,2*0,9-0,8*1,97*2-0,9*0,9-1,55*1,97-3,88*2,7-2,38*2,05*2-1,18*2,05*2-1,08*1,5*2-0,88*2,75 (2,38+2,05*2)*0,26*2+(1,18+2,05*2)*0,26*2+(1,18+1,5*2)*0,26*2 m.č.113:(5,95+11,0)*2*3,17-0,8*1,97-0,6*1,97-1,235*1,5-0,8*1,97-1,18*2,05-2,38*2,05*3+(1,18+2,05*2)*0,26+(2,38+2,05*2)*0,26*3-3,88*2,7 (1,06+2,1*2)*0,34+(0,775+2,1*2)*0,39 m.č.122:(3,67+2,46)*2*3,17-0,8*1,97-1,2*1,2+(1,2+1,2*2)*0,26	m2	936,88160	205,00	192 060,73

		m.č.123:(3,67+1,505*2)*3,17-0,8*1,97-1,2*1,2+(1,2+1,2*2)*0,26		19,09560		
		m.č.124:(3,67+1,75*2)*3,17-0,8*1,97-0,6*0,9+(0,6+0,9*2)*0,26		21,23690		
		m.č.127:(2,77+2,38*2)*3,17-0,8*1,97-2,35*1,8+(2,35+1,8*2)*0,26		19,61110		
		m.č.128:(3,6+2,955+0,655)*3,17		22,85570		
		2.NP:				
		m.č.202:(5,94+4,19)*2*3,15-0,8*1,97*3-1,2*0,9-2,38*1,5+(2,38+1,5*2)*0,26		55,83980		
		m.č.204:(1,46+4,96)*2*3,15-1,55*1,97+(1,55+1,97*2)*0,4		39,58850		
		m.č.206:(4,44+2,71)*2*3,15-0,8*1,97*2+(0,95+2,1*2)*0,3		43,43800		
		m.č.207:(1,45+1,66)*2*3,15-0,6*1,97+(0,74+2,1*2)*0,3		19,89300		
		m.č.208:(1,97+6,11+0,25+0,27)*2*3,15-0,8*1,97*3-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,26		48,74400		
		m.č.209:(4,4+2,62)*2*3,15-0,8*1,97*3		39,49800		
		m.č.210:(1,89+4,0)*2*3,15-0,8*1,97*2+(0,99+2,1*2)*0,3-1,18*1,75+(1,18+1,75*2)*0,26		34,66380		
		m.č.211:(5,95+11,035)*2*3,15-3,89*2,7-0,8*1,97*2-0,6*1,97-1,18*2,05-2,38*2,05*3+(1,18+2,05*2)*0,26+(2,38+2,05*2)*0,26*2		79,85490		
		m.č.212:(5,95+12,645+1,03)*2*3,15-3,89*2,7-1,2*0,9-0,9*0,9-0,8*1,97*2-1,55*1,97-2,38*2,05*3-1,18*2,05-1,18*1,5*2+(2,38+2,05*2)*0,26*3		89,49740		
		(1,18+2,05*2)*0,26+(1,18+1,5*2)*0,26*2		3,54640		
		Odpčet obkladů:				
		1.NP:				
		m.č.111:-((2,02+2,56+2,03)*2,1		-13,88100		
		m.č.122:-((3,67+2,46)*2*2,1-0,8*1,97*2-1,5*0,5+0,5*0,26*2)		-22,10400		
		m.č.123:-((3,67+1,505)*2*2,1-0,8*1,97*2-1,2*0,5+0,5*0,26*2)		-18,24300		
		m.č.124:-((3,67+1,75)*2*2,1-0,8*1,97-0,6*0,3+0,3*0,26*2)		-21,16400		
		m.č.125:-((2,675+1,625)*2*2,1-0,8*1,97)		-16,48400		
		m.č.126:-((1,65+0,98)*2*2,1-0,6*1,97)		-9,86400		
		2.NP:				
		m.č.210:-((1,97+1,89+2,03)*2,1		-12,36900		
5	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený, strojně	m2	936,88160	25,00	23 422,04
6	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných , rohových profilů s tkaninou	m	256,55000	38,20	9 800,21
		(1,2+1,5*2)*2+(2,38+1,5*2)*2+(1,0+2,6*2)+(2,38+1,8*2)*2+(1,5+0,75*2)		40,32000		
		(1,2+1,2*2)+(0,6+0,9*2)+(1,85+2,36*2)+(2,05+1,8*2)+(2,35+1,8*2)+(1,85+1,8*2)+(0,95+1,8*2)		34,17000		
		(1,2+1,5*2)+(0,6+0,9*2)*2+(2,38+1,5*2)*3+(1,8+2,4*2)+(1,18+1,5*2)*2+(1,18+2,05*2)*2+(0,88+2,55*2)+(2,38+2,05*2)*5+(1,18+2,05*2)		94,32000		
		(1,2+1,5*2)+(0,6+0,9*2)*2+(2,38+1,5*2)*3+(1,8+1,5*2)+(1,18+1,5*2)*2+(1,18+2,05*2)+(2,38+2,05*2)*6+(1,18+2,05*2)		87,74000		
7	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š , 100mm pro ETICS	m	269,37900	25,00	6 734,48
Díl:	62	Úprava povrchů vnější				37 132,73
8	63141417	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád, podélné vlákno ?=0,035 tl 140mm východní:48*1,02	m2	48,96000	504,00	24 675,84
9	63141416	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád, podélné vlákno ?=0,035 tl 120mm západní:28,27*1,02	m2	28,83540	432,00	12 456,89
Díl:	998	Přesun hmot				996,90
11	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,08951	915,00	996,90

313 168,89

Položkový rozpočet

S:	ZL9 - méněpráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-11 137,53
1	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu, tloušťky do 20 mm bez polštářů odpočet:-30,8	m2	-30,80000	65,00	-2 002,00
2	975032241	Podchycení přiček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v, do 3 m dl podchycení do 3 m rozpočet:-6,3	m	-6,30000	1 168,80	-7 363,44
3	978023_R1	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového rozpočet:-19,9	m2	-19,90000	89,05	-1 772,09
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-12 978,22
4	762511212	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na , sraz lepených odpočet:-30,8	m2	-30,80000	404,00	-12 443,20
5	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v, do t 12 m	t	-0,24100	2 220,00	-535,02
Díl:	776	Podlahy povlakové				-127 230,38
6	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin , vysátím a setřením vlhkým mopem Podlaha: pol.č.776221111:-400,200 Sokl: pol.č.776411112:-255,62*0,1	m2	-425,76200	15,00	-6 386,43
7	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	-425,76200	15,00	-6 386,43
8	776421111	Montáž obvodových lišt lepením Sokl: pol.č.776411112:-255,62	m	-255,62000	131,50	-33 614,03
9	69751_R1	čepcové těsnění, Podrobný popis viz PD -255,62*1,02	m	-260,73240	131,50	-34 286,31
10	776212_R1	Metrážový koberec s nízkým vlasem se snadnou, údržbou vhodný do mateřských škol, D+M 1.NP: m.č.112:- (75,4+0,8*0,1*2) 4*4 2.NP: m.č.212:- (75,2+0,8*0,1*2) 4*4	m2	-118,92000	391,50	-46 557,18
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				-9 804,76
11	783943161	Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých , betonových podlah	m2	-14,44000	188,00	-2 714,72
12	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný , nátěr betonové podlahy	m2	-14,44000	491,00	-7 090,04
Díl:	998	Přesun hmot				-253,46
13	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,27700	915,00	-253,46

-161 404,35

Položkový rozpočet

S:	ZL9 - vícepráce
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 538,99
1	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou , ručně 1.17:17,37	m2	17,37000	128,00	2 223,36
2	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo , plastových 1.17:4,35*2+5,17*2 -0,6-0,8	m	17,64000 19,04000 -1,40000	25,20	444,53
3	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo , xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 1.31:4,2*2,41 1,52*2,41 0,5*1 1.02:2,36*1 1.10:9,15 2,4*1 2.01:2,36*1 2.08:3,22*1,97	m2	36,89860 10,12200 3,66320 0,50000 2,36000 9,15000 2,40000 2,36000 6,34340	105,00	3 874,35
4	965081611	Odsekání soklíků rovných 1.31:4,2*2+2,41*2 1,52*2+2,41*2 -0,8*2-0,9+0,45*2-1 1.02:1+0,4*4+2,36+1*2+3,4*2 1.10:3,56*2+2,67-0,9*5 2,4+1*2+3,4*2 2.01:2,36+1*2-0,8 2.08:3,22+1,97*2-0,8*3	m	57,05000 13,22000 7,86000 -2,60000 13,76000 5,29000 11,20000 3,56000 4,76000	35,00	1 996,75
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				74 565,50
5	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 , 1.17:17,37 1.02:2,36*1 1.10:9,15 2,4*1 2.01:2,36*1 2.08:3,22*1,97	m2	39,98340 17,37000 2,36000 9,15000 2,40000 2,36000 6,34340	325,00	12 994,61
6	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných , flexibilní lepidlo v do 90 mm 1.31:4,2*2+2,41*2 1,52*2+2,41*2 -0,8*2-0,9+0,45*2-1 1.02:1+0,4*4+2,36+1*2+3,4*2 1.10:3,56*2+2,67-0,9*5 2,4+1*2+3,4*2 2.01:2,36+1*2-0,8 2.08:3,22+1,97*2-0,8*3	m	57,05000 13,22000 7,86000 -2,60000 13,76000 5,29000 11,20000 3,56000 4,76000	130,00	7 416,50
7	597613-R1	sokl výška 80 mm, šířka dle dlažby, Podrobný popis, viz PD 57,05*1,1	m	62,75500 62,75500	35,00	2 196,43
8	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení , hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 1.17:17,37	m2	39,98340 17,37000	680,00	27 188,71

		1.02:2,36*1		2,36000		
		1.10:9,15		9,15000		
		2,4*1		2,40000		
		2.01:2,36*1		2,36000		
		2.08:3,22*1,97		6,34340		
9	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i , exteriéru	m2	43,98170	350,00	15 393,60
		pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
10	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	39,98340	25,00	999,59
		1.17:17,37		17,37000		
		1.02:2,36*1		2,36000		
		1.10:9,15		9,15000		
		2,4*1		2,40000		
		2.01:2,36*1		2,36000		
		2.08:3,22*1,97		6,34340		
11	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	57,05000	55,00	3 137,75
12	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	57,05000	55,00	3 137,75
		1.31:4,2*2+2,41*2		13,22000		
		1,52*2+2,41*2		7,86000		
		-0,8*2-0,9+0,45*2-1		-2,60000		
		1.02:1+0,4*4+2,36+1*2+3,4*2		13,76000		
		1.10:3,56*2+2,67-0,9*5		5,29000		
		2,4+1*2+3,4*2		11,20000		
		2.01:2,36+1*2-0,8		3,56000		
		2.08:3,22+1,97*2-0,8*3		4,76000		
13	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v , objektech	t	1,85890	1 130,00	2 100,56
		v do 12 m				
Díl: 776		Podlahy povlakové				59 130,33
14	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu ,	m2	17,37000	25,00	434,25
		povlakových podlah neředěná				
		1.17:17,37		17,37000		
15	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou ,	m2	17,37000	285,00	4 950,45
		pevnosti 30 MPa tl 5 mm				
16	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,37000	310,00	5 384,70
17	284122-R1	Heterogenní povlaková vinylová akustická podlahová,	m2	19,10700	499,00	9 534,39
		krytina tl.2,85 mm, nášlapní vrstva tl.0,7 mm, Podrobný				
		popis viz PD				
		17,37*1,1		19,10700		
18	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za ,	m	47,19600	40,60	1 916,16
		tepla				
		Podlaha:				
		pol.č.776221111:17,37*1,6		27,79200		
		Sokl:				
		pol.č.776411112:17,64*1,1		19,40400		
19	776520R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření , fabionu	m	17,64000	55,00	970,20
		o poloměru r=30mm, D+M				
20	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	273,26000	131,50	35 933,69
		Sokl:				
		pol.č.776411112:255,62		255,62000		
		1.17:4,35*2+5,17*2		19,04000		
		-0,6-0,8		-1,40000		
21	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v ,	t	0,00710	914,00	6,49
		objektech v do 12 m				
Díl: 997		Přesun sutě				1 198,02
22	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot , pro	t	0,65970	850,00	560,75
		budovy v do 12 m s použitím mechanizace				
23	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo ,	t	0,65970	286,00	188,67
		meziskládku do 1 km se složením				
24	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na , skládku	t	9,89550	12,00	118,75
		ZKD 1 km přes 1 km				
25	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ,	t	0,65970	500,00	329,85
		stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				