

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:     | Borovany nová výrobní linka – Stavební práce a ocelové konstrukce pro přípravu hmot a rozprachové sušení, LB BORO VANY                                                        |
| Druh zadávacího řízení:    | nadlimitní otevřené řízení                                                                                                                                                    |
| Druh veřejné zakázky:      | stavební práce                                                                                                                                                                |
| Adresa profilu zadavatele: | <a href="https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e39576cd-724b-4ebd-b83d-57926f8aa143">https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e39576cd-724b-4ebd-b83d-57926f8aa143</a> |
| Identifikace projektu:     | Náhrada zařízení pro výrobu dlaždic zařízením pro kontinuální výrobu dlaždic, registrační číslo: 7212200008                                                                   |

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele: | LASELSBERGER, s.r.o.                                                                        |
| Sídlo zadavatele: | Plzeň - Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 32000                                          |
| Zastoupen:        | Ing. Roman Blažíček, jednatel společnosti<br>Ing. Václav Růžička, výrobně-technický ředitel |
| IČO:              | 25238078                                                                                    |
| DIČ:              | CZ25238078                                                                                  |

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> : | TENDERA partners, s.r.o.                                     |
| Sídlo:                                      | č.p. 424, 664 67 Syrovice                                    |
| Kontaktní místo:                            | Česká 161/1, 602 00 Brno                                     |
| IČO:                                        | 08668477                                                     |
| DIČ:                                        | CZ08668477                                                   |
| Kontaktní osoba:                            | Ing. Bc. Iveta Prášková                                      |
| Telefon:                                    | +420 739 547 265                                             |
| E-mail:                                     | <a href="mailto:praskova@tendera.cz">praskova@tendera.cz</a> |
| Identifikátor datové schránky:              | he9gwrw                                                      |

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 25. 4. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

**Dotaz č. 1:**

V objektu SO530 – Rozprachová sušárna je pol. č. 46 Propojení stávající hydroizolace s novou – kompletní provedení v množství kpl-1. V objektu SO520 – Přípravná hmot je pol. č. 102 Propojení původního střešního pláště s novým – kompletní provedení v množství kpl-1. Tyto položky nelze řádně ocenit, jelikož není znám současný stav stávajících konstrukcí a materiálů, zda je možné nové konstrukce napojit. Zároveň je potřeba uvážit velké množství detailů, které nejsou obsaženy ve VV. Napojení stávající a nové konstrukce HI i střechy obsahuje práce a materiály, které se běžně vyskytují v cenících všech rozpočtových programů. Žádáme zadavatele o rozpoložkování těchto prací dle zvyklostí běžného sestavování VV stavebních prací.

Část VZT, položky s popisem Tmavý zářič (stávající zařízení výrobní haly). Prosíme zadavatele o bližší specifikaci těchto položek, protože není zcela zřejmé, zda má účastník dodat a namontovat nová zařízení, nebo zda se jedná pouze o montáž zařízení, které jsou již ve staré hale, pak by chyběla zase položka demontáže. Prosíme o bližší specifikaci dodávky a následné doplnění příslušných položek do VV.

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

1. Ano skutečně ve výkazu je jen jeden bod k ocenění – toto napojení je řešeno detaily v projektové dokumentaci DSO520.1-DPS-12 – Detaily – čili dodavatel musí ocenit tento nápoj dle projektové dokumentace – pokud bude při výstavbě řešena realita jinak než je projekt bude řešeno jako vícepráce
2. Tmavý zářič = Sálavé panely – SO520 – zase vycházíme z projektu - DSO 520.4-DPS-01 – kde je uvedeno

Vytápění prostoru zajišťují stávající sálavé panely. Při rekonstrukci zůstanou zachovány, případně při kolizi s novou technologií budou lokálně přemístěny. V rámci rekonstrukce bude provedena revize panelů, případně budou provedeny jejich opravy. Prodloužením stávající haly došlo i k navýšení tepelných ztrát budovy:  
 $Q_z = 18\text{kW}$  (při vnitřní teplotě  $+5\text{ °C}$ )  
Pro pokrytí tepelných ztrát budou doplněny dva sálavé panely o výkonu  $2 \times 11\text{kW}$ . Stávající panely ( $29\text{kW}$ ) umístěné u bourané obvodové stěny budou přesunuty k nové obvodové stěně. Jako nově instalované sálavé panely budou použity demontované panely z výrobní haly včetně odvodu spalin.

Tmavý zářič = Sálavé panely – SO530 – zase vycházíme z projektu – DSO 530.4-DPS-01

Vytápění prostoru zajišťují stávající sálavé panely, které budou lokálně přemístěny, aby nekolidovali s novou technologií. V rámci rekonstrukce bude provedena revize demontovaných panelů, případně budou provedeny jejich opravy.

V Brně dne 28. 4. 2023

**Za zadavatele – LASSELSBERGER, s.r.o.:**

**v. z. Ing. Ivona Pešťalová**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci

**Ing. Bc. Iveta Prášková**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci