

Stavba : 26-04-01 Střelice, Restaurace U Nádraží

IČO
 DIČ

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01 Sedlová střecha
Rozpočet (část objektu)	101 Oprava sedlové střechy nad restaurací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	94	Lešení a stavební výtahy				
1	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00	740,00	7 400,00
2	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	20,00	420,00	8 400,00
3	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	36,00	65,00	2 340,00
4	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	720,00	2,50	1 800,00
5	941941502R00	Oprava lešení pronaj.dovoz a odvoz sady do 250m2	kč/km	30,00	145,00	11 600,00
6	941941510F00	Ruční naložení a složení lešení na dopravní prostřed	kpi	1,00	850,00	850,00
7	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	36,00	58,00	2 088,00
	94	Lešení a stavební výtahy				34 478,00
	99	Staveništní přesun hmot				
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,66	2 100,00	1 389,53
	99	Staveništní přesun hmot				1 389,53
	762	Konstrukce tesařské				
	732386113R00	Zakládání a uclňování opravované střešní konstrukce provizorní plachtou po dobu 10-15 dnů	kus	1,00	18 990,00	18 990,00
10	732342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm řezivo ve specifikaci	m2	310,00	160,00	49 600,00
11	762342206R00	Montáž kontraletí na vruty, s těsnicí páskou řezivo ve specifikaci	m2	310,00	85,00	26 350,00
12	732342811R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	310,00	39,00	12 090,00
13	732395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,20	1 550,00	9 610,00
14	762710000R00	Oprava vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 mat. ve specifikaci	m2	310,00	56,00	17 360,00
15	735799233R00	Montáž ostatních dílců střechy montáž přídavné okapní latě 4/6 cm, řezivo ve specifikaci	m	30,00	14,50	870,00
16	733782205R00	Natěr tesařských konstrukcí např. Bochemitem QB 2x	m2	6,20	95,00	589,00
17	952903111R00	Odstranění prachu z trámů (20% z celkové plochy)	m2	62,09	98,00	6 076,00
18	60516532.R	Řezivo SM/JD 110 x 160 mm, 2 - 4 m	m3	0,50	11 000,00	5 500,00
19	60517111.R	Lat' SM/JD/BO 40 x 60 mm	m	1 600,00	30,00	48 000,00
20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 209,81	9,50	21 563,19
	762	Konstrukce tesařské				216 598,19
	764	Konstrukce klempířské				
21	764339311R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	8,95	145,00	1 299,20
22	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	63,00	46,00	2 898,00
23	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových mat. ve specifikaci	kus	63,00	98,00	6 174,00
24	764352294R00	Montáž čet žlabů z lakovaného Pz půlkruhových mat. ve specifikaci	kus	1,00	85,00	510,00
25	764352841R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	60,00	70,00	4 200,00
26	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	7,00	55,00	385,00
27	734153842R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm	kus	6,00	94,00	564,00
28	734454861R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	14,00	48,00	672,00
29	734701042R00	Koleno odpadní trouby z lakovaného Pz plechu 100 mm	kus	6,00	395,00	2 370,00
30	764313810R00	Lemování z lak.Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	8,95	2 150,00	24 640,00
31	764314537R00	Zavětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	1,00	20,00	4 520,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01 Sedlová střecha
Rozpočet (část objektu)	101 Oprava sedlové střechy nad restaurací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	764314662R00	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 670 mm	m	7,00	510,00	3 570,00
33	734315212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	60,00	90,00	35 400,00
34	734315810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	3,00	585,00	1 755,00
35	734319212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	14,00	610,00	8 540,00
36	765310000R00	Drobný spojovací materiál	%	2 30,00	15,00	3 600,00
37	553523022.R	Čelo žlabu půlkruhového rš 330 pozink-lak	kus	6,00	52,00	312,00
38	553523032.R	Lak pro žlab půlkruhový rš 330 pozink-lak	kus	53,00	142,00	8 946,00
39	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 213,17	2,90	3 518,20
764 Konstrukce klempířské						113 973,40
40	765311483R00	Krytiny tvrdé				
41	765312697R00	Přířezání a uchycení tašek krytina keramická z prejzů	m	14,00	398,00	5 572,00
42	765312810R00	Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník	m	62,00	205,00	12 710,00
43	765313187R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	310,00	98,00	30 380,00
44	765313187R00	Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm jednoduchá	m	60,00	79,00	4 740,00
45	765313188R00	Pas větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	60,00	102,00	6 120,00
46	765313851R00	Demontáž hřebenačů s větracím pásem, do sutí	m	45,00	45,00	2 025,00
47	765319211R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2	310,00	315,00	97 650,00
48	765319411R00	Montáž hřebene z hřebenačů s větracím pásem vč. větracího pásu z hliníku, bez hřebeváče	m	15,00	1 050,00	47 250,00
49	765319917R00	Montáž lišt nebo mřížek těsnících užlabí mat. ve specifikaci	m	14,00	56,00	784,00
50	765319931R00	Montáž role na krokve přítl. lům se slepením spojů bez jedávky fólie.	m2	310,00	25,00	38 750,00
51	765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přechy spojuj fólií	m	16,50	72,00	3 348,00
52	59660137.R	Hřebenač drážkový	kus	135,00	250,00	33 750,00
53	596601810.R	Ukončení hřebenače rožné	kus	3,00	305,00	915,00
54	59660183.A.R	Hřebenač rozdělovací valbový k č. 5 rožný	kus	1,00	1 699,39	1 699,39
55	59660208.R	Pas těsnící užlabí, samolepicí, klínový 1000 x 75	kus	15,00	51,70	775,50
56	59660530.A.R	Řeška základní rožná	kus	1 420,00	42,00	184 800,00
57	67352452.R	Folie parotěsná PE, DEKFOL N 140 STANDARD	m2	341,00	44,77	15 266,57
58	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	5 182,83	16,50	85 516,63
765 Krytiny tvrdé						572 052,00
59	650111616R00	Elektromontáže				
60	650111616R00	Montáž svodového vodiče D nad 10 mm včetně podpěr	m	90,00	398,00	35 820,00
61	650311111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm	m	30,00	89,00	8 010,00
62	910 - .R4	H.S. práce PSV v tarifní třídě 7 Revizní zpráva	hod	3,00	812,00	2 436,00
621 Elektromontáže						46 266,00
63	979097011R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
64	979097014R00	Přistavení kontejneru předběžně upravit dle skutečností	soubor	5,00	1 200,00	6 000,00
65	979097014R00	Pronájem kontejneru	den	10,00	150,00	1 500,00
66	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	11,00	17,00	3 489,32
67	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,75	1 180,00	3 247,16
68	979017151R00	Připletek k přemístění sutí za dalších H 3,5 m	t	2,75	425,00	1 169,53
69	979011111R00	Doprava sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t/km	13,75	351,00	4 829,47
70	979081121R00	Připletek k odvozu za každý další 1 km na vzdálenost 15 km	t/km	308,39	28,70	5 923,32

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01 Sedlová střecha
Rozpočet (část objektu)	101 Oprava sedlové střechy nad restaurací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	celkem (Kč)
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,76	415 00	7 085,97
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,76	58 50	804,91
70	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	13,76	46 00	3 384,75
71	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	13,76	15 10	207,75
72	979090107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel dřeva, skupina odpadu 170904	t	13,76	2 360 00	32 471,62
L-96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						70 113,82
Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN1		Přesun stavebních kapacit		1,00	8 000 00	8 000,00
VRN2		Místnostaveništní doprava		1,00	12 000 00	12 000,00
VRN3		Zařízení staveniště + mobilní WC		1,00	9 000 00	9 000,00
VRN4		Kompletační činnost (IČD)		1,00	10 000 00	10 000,00
						39 000,00
Celkem za objekt						1 093 871,02

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVLENÍ OBJEKT (SO)	SO 02 Rovná střecha
Rozpočet (část objektu)	201 Rovná střecha z PVC folie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	celkem (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	311271170R00	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových do tl.200 mm (dozdívka atiky)	m2	2,50	1 420,00	3 550,00
2	342941115R00	Připojení dozdvíky kotvou při zdění (turbošroubem)	m	5,50	45,00	247,50
3 Svislé a kompletní konstrukce						3 797,50
62 Úpravy povrchů vnější						
3	622474232RT1	Omítka vnější štuková ze SMS,Cemix,2.vrstl,slož.3 postřik, jádrová omítka, vnější štuk 023	m2	31,71	350,00	11 098,50
4	622475311R00	Omítka vnější stěn lehčená, jádro Ytong vyztužené	m2	3,50	340,00	1 190,00
5	622904115R00	Očištění podkladu tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	31,71	65,00	2 061,15
62 Úpravy povrchů vnější						14 349,65
94 Lešení a stavební výtahy						
6	732991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00	684,00	6 840,00
7	732991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	20,00	420,00	8 400,00
8	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	36,00	65,00	2 340,00
9	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	720,00	2,50	1 800,00
10	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	kč/km	80,00	12,00	8 960,00
11	941941519F00	Ruční naložení a složení lešení na dopravní prostr	kpl	1,00	850,00	850,00
12	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	36,00	58,00	2 088,00
94 Lešení a stavební výtahy						31 278,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
13	622304212R00	Očištění organických nečistot ze střechy slož.1-2	m2	95,00	56,00	5 320,00
14	952000000F00	Čistění zametán.m střechy haly	m2	95,00	12,00	1 140,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 460,00
96 Bourání konstrukcí						
15	978015291R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	31,71	78,00	2 473,38
16	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komínů	m2	18,75	74,00	1 387,50
17	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	12,98	82,00	1 062,72
96 Bourání konstrukcí						4 923,60
99 Staveništní přesun hmot						
18	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	1,64	1 650,00	3 027,95
99 Staveništní přesun hmot						3 027,95
71.1.2 izolace proti vodě PVC folie						
19	711171559RT1	izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně materiál ve specifikac.	m2	95,00	155,00	14 725,00
20	711172559RT1	izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně materiál ve specifikac	m2	20,50	230,00	6 095,00
21	711747388R00	Doracování prostupů,pásky příruba.tmel,D do 500 mm	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
22	711780000F00	Provedení detailů komínů	m2	1,68	1 155,00	1 940,40
23	712378002R00	Atiková okapnice RŠ 200 mm (žlabu)	m	26,00	110,00	4 200,00
24	712378004R00	Závětrná lišta RŠ 250 mm (atiky)	m	5,00	230,00	1 150,00
25	712378005R00	Štěrnová lišta vyřnutá RŠ 70 mm	m	30,00	128,00	3 840,00

Položkové zadání

STAVĚNÍ OBJEKT (SO)	SO 02 Rovná střecha
Rozpočet (část objektu)	201 Rovná střecha z PVC folie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena . MJ	celkem (Kč)
26	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	30,00	162,00	4 860,00
27	712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka	kus	2,00	175,00	350,00
28	712378111R00	Vnější rohová tvarovka	kus	3,00	188,00	1 504,00
29	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	120,75	55,00	6 641,25
30	713391192R00	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem mat. ve specifikaci	m	10,00	36,00	3 240,00
31	51F9L	Tmel polyuretanový Sikaflex-11 FC Purform šedý 303 ml	kus	10,00	127,00	1 270,00
32	233221092	Folie Faltrafol 813/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá	m2	145,00	111,00	15 095,00
33	309854244	Turbošroub Fischer FFS 7,5 x 212 mm TX30	kus	100,00	11,00	1 100,00
34	69366198.R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	134,00	28,00	3 752,00
35	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 248,49	5,90	7 366,11
711.2 izolace proti vodě PVC folie						79 378,76
713 izolace tepelné						
36	641960009R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	35,00	58,00	5 510,00
37	713141120R00	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) Pti lepidlo n, 1 vrstva	m2	35,00	55,00	5 225,00
38	713141124R01	Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla 1 vrstva, (atika) materiál ve specifikaci	m2	3,00	80,00	240,00
39	23170111	Lepicí hmota Den Braven 750 ml THERMO KLEBER ROOF	kus	10,00	175,00	1 750,00
40	243754962	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 50 mm	m2	3,59	188,00	658,00
41	283157126.R	Deska izolační EPS 150, Isover tl. 160 mm	m3	100,00	168,00	16 800,00
42	3117323616.R	Hmoždinka taliřová FDD-Plus 50x215-R	kus	500,00	28,50	14 250,00
43	31173271.R	Hmoždinka taliřová zatlučovací KEW TSD-V KN 8/100	kus	10,00	8,60	86,00
44	31173276J5	Hmoždinka taliřová zatl. BRAVOLL PTH-X 60/8-215	kus	100,00	13,20	1 320,00
45	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 031,68	3,40	3 507,71
713 izolace tepelné						49 346,71
764 Konstrukce klempířské						
46	764351836R00	Demontáž háků, sklen do 30°	kus	21,00	35,00	735,00
47	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových mat. ve specifikaci	kus	21,00	98,00	2 058,00
48	764352294R00	Montáž ocel žlabů z lakovaného Pz půlkruhových mat. ve specifikaci	kus	2,00	85,00	170,00
49	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	20,00	70,00	1 400,00
50	764340840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	5,00	69,00	345,00
51	764353842R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm	kus	4,00	94,00	376,00
52	764354801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	7,00	48,00	336,00
53	764701042R00	Koleno odpadní trouby z lakovaného Pz plechu 100 mm	kus	4,00	195,00	1 580,00
54	764912230R00	Oplechování krycí plech pod žlabemI ak.Pz.rš 400 m.	m	25,00	125,00	6 500,00
55	764313830R00	Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše	m2	1,44	1 960,00	2 822,40
56	764315212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	20,00	423,00	8 460,00
57	764315310R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00	590,00	1 180,00
58	764317139RT2	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 380 mm nalepení Enkolitem	m	5,00	386,00	2 930,00
59	764317140RT2	Odpadnice z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	20,00	632,00	12 640,00
60	764319212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	7,00	178,00	1 046,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 02 Rovná střecha
Rozpočet (část objektu)	201 Rovná střecha z PVC folie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena 1 MJ	celkem (Kč)
61	755310000R00	Drobný spojovací materiál	%	74,80	15 00	1 122,00
62	553523022.R	Číslo žlabu půlkruhového rš 330 pozink-lak	kus	2,00	52 00	104,00
63	553523032.R	Drák pro žlab půlkruhový rš 330 pozink-lak	kus	21,00	142 00	2 982,00
64	938764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	626,92	2 90	1 816,90
764 Konstrukce klempířské						51 603,30
M21 Elektromontáže						
65	650111616R00	Montáž svodového vodiče D nad 10 mm včetně podpěr	m	20,00	348 00	6 960,00
66	650811111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm	m	20,00	89 00	1 780,00
67	900 - J44	HLS, práce PSV v tarifní třídě 7 Revizní zpráva	hod	3,00	912 00	2 736,00
M21 Elektronontáže						11 176,00
L96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
68	979097011R00	Přistavení kontejneru předběžně upravit dle skutečnosti	soubor	2,00	1 200 00	2 400,00
69	979097014R00	Pronájem kontejneru	den	5,00	150 00	750,00
70	979017112R00	Systém přemístění vyo. hmot tlučením na H do 3,5 m	t	2,44	920 00	2 243,17
71	979017191R00	Příplatek k přemístění sutí za dalších H 3,5 m	t	2,44	380 00	926,53
72	979081111R00	Dovoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,44	295 00	719,28
73	979081121R00	Příplatek k dovozu za každý další 1 km	t	30,37	24 00	877,76
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,44	494 00	1 204,49
75	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,44	50 00	121,91
76	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,44	210 00	512,03
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	2,44	12 10	29,50
78	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonů, cihel dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,44	1 750 00	4 270,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						14 295,39
Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN1		Přesun stavebních kapacit		1,00	4 200 00	4 200,00
VRN2		Manostaveništní doprava		1,00	6 700 00	6 700,00
VRN3		Zařízení staveniště + WC		1,00	6 500 00	6 500,00
VRN4		Kompletační činnost (IČD)		1,00	7 500 00	7 500,00
VRN5		Přípravné a režijní práce v dílně		1,00	5 000 00	5 000,00
						29 500,00
Celkem za objekt						293 536,85

Poznámky uchazeče k zadání