



SMLOUVA O DÍLO č. 057/2015

na zhotovení díla s názvem
Rekonstrukce vodovodních řadů v obci Malá Veleň – nad tratí a nad obcí
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Malá Veleň**
Se sídlem: **Jedlika 46, 405 02 Děčín 2**
IČ: **00525049**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **8823-431/0100**
Zastoupený: **Václavem Růžičkou, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Václav Růžička, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**
Se sídlem: **U kotelny 349, 405 05 Děčín IX**
IČ: **41326687**
DIČ: **CZ41326687**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **188219468/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 613
Zastoupený: **Ing. Vladislavem Milerskim, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ing. Vladislav Milerski**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ing. Robin Kubec**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Rekonstrukce vodovodních řadů v obci Malá Veleň – nad tratí a nad obcí**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:

- zadávací dokumentací ze dne 27.05.2015
- cenové nabídky ze dne 12.5.2015

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

R
K.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Rekonstrukce vodovodních řadů v obci Malá Veleň – nad tratí a nad obcí**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: 01.06.2015
- 4.2 Předpoklad dokončení prací: 31.07.2015

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 023 756,24 Kč
DPH 21%:	214 988,81 Kč
Cena včetně DPH:	1 238 745,05 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatelem požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny objednatelům požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny. Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 14 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele.

12

- 6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.6 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dní od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušování, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.

- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za týden. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.8 Subdodavatelsky mohou být provedeny pouze práce související s provedením konečných komunikačních povrchů (asfalty). Ostatní práce budou provedeny zhotovitelem prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

2

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

60 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatелеm. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení." Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu, a to do 48 hodin od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 24 hodin od přijetí reklamace objednatelem oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 7 dní. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:


- cenová nabídka ze dne 12.5.2015

V Děčíně, dne 12.5.2015

V Malé Veleň, dne 14.5.2015

za zhotovitele:

za objednatele:

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687
-10-


Ing. Vladislav Milerski
jednatel společnosti



Václav Růžička
starosta obce



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014-MV

Stavba: Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 41326687

DIČ: CZ41326687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 023 756,24

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	1 023 756,24	Výše daně	214 988,81
	snížená	15,00%		0,00		0,00	

Cena s DPH

v

CZK

1 238 745,05

k.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014-MV

Stavba: Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

Místo: Datum: 07.10.2014

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 023 756,24	1 238 745,05	
001	Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad tratí - řad V1	940 747,66	1 138 304,67	STA
002	Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad obcí - řad V1 - ver. protlak	83 008,58	100 440,38	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

Objekt:

001 - Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad tratí - řad V1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 41326687

DIČ: CZ41326687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

940 747,66

DPH základní
snížená

Základ daně

940 747,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

197 557,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 138 304,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

Objekt:

001 - Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad tratí - řad V1

Místo:

Datum: 07.10.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

940 747,66

HSV - Práce a dodávky HSV	875 918,61
1 - Zemní práce	406 800,26
4 - Vodorovné konstrukce	36 126,10
5 - Komunikace	195 678,71
8 - Trubní vedení	132 665,57
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	2 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 316,00
997 - Přesun sutě	38 180,87
998 - Přesun hmot	23 151,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 829,05
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 329,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,05
VRN4 - Inženýrská činnost	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

Objekt: 001 - Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad tratí - řad V1

Místo:

Datum: 07.10.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							940 747,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							875 918,61	
D 1 Zemní práce							406 800,26	
1	K	113107164	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl. 400 mm	m ²	259,900	35,00	9 096,50	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm								
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl. přes 200 m ² živičných tl. 50 mm	m ²	259,900	20,00	5 198,00	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m ² živičných, o tl. vrstvy do 50 mm								
3	K	113154263	Frézování živičného krytí tl. 50 mm pruh š. 2 m pl. do 1000 m ² s překážkami v trase	m ²	259,900	163,00	42 363,70	CS ÚRS 2014 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
4	K	132201102	Hloubení rýh š. do 2m v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	m ³	168,930	160,00	27 028,80	CS ÚRS 2014 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2m s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m ³								
5	K	132201109	Příplatek za leptivost k hloubení rýh š. do 2m v hornině tř. 3	m ³	84,465	20,00	1 689,30	CS ÚRS 2014 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2m s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3								
6	K	132301102	Hloubení rýh š. do 2m v hornině tř. 4 objemu přes 100 m ³	m ³	168,930	320,00	54 057,60	CS ÚRS 2014 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2m s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m ³								
7	K	132301109	Příplatek za leptivost k hloubení rýh š. do 2m v hornině tř. 4	m ³	84,465	40,00	3 378,60	CS ÚRS 2014 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2m s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 4								
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m ²	1 060,240	16,00	16 963,84	CS ÚRS 2014 01
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m ²	1 060,240	6,00	6 361,44	CS ÚRS 2014 01
PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m								
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m ³	467,810	30,00	14 034,30	CS ÚRS 2014 01
PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	467,810	55,00	25 729,55	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	467,810	8,00	3 742,48	CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypaniny na skládky								
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	748,500	80,00	59 880,00	CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)								
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	181,920	70,00	12 734,40	CS ÚRS 2014 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
15	M	583312000	kamenivo těžené záspyový materiál	t	291,070	185,00	53 847,95	CS ÚRS 2014 01
PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrpkopisky) kamenivo mimo hornin záspyový materiál								
16	K	175101101	Obesypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m ³	103,960	280,00	29 108,80	CS ÚRS 2014 01
PP Obesypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny								
17	M	583373100	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	166,340	250,00	41 585,00	CS ÚRS 2014 01
PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrpkopisky) štěrpkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Ránsice								
D 4 Vodorovné konstrukce							36 126,10	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m ³	51,980	695,00	36 126,10	CS ÚRS 2014 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm								
D 5 Komunikace							195 678,71	
19	K	566901111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo štěrpkopiskem	m ³	129,950	387,00	50 290,65	
20	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m ²	m ²	259,900	11,40	2 962,86	CS ÚRS 2014 01
PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m ²								
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	259,900	278,00	72 252,20	CS ÚRS 2014 01
PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po ztuhnutí tl. 50 mm								
22	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	259,900	270,00	70 173,00	CS ÚRS 2014 01
PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm								
D 8 Trubní vedení							132 665,57	
23	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80								
24	M	79740800016	SYNOFLEX - SPOJKA DN 80	kus	2,000	3 358,00	6 716,00	
PP TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA SYNOFLEX BD (BS-TDS)								
25	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	8,000	12,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 32 mm								
26	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2014 01
PP trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE100 SDR11 PN16 tl. 3,0 mm, 12 m, nominální tl. 10 MPa, typ 4, typ 5								
27	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	216,580	30,00	6 497,40	CS ÚRS 2014 01

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 90 mm					
28	M	286136720	potrubí vodovodní HDPE, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	216,580	124,00	26 855,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE ROBUST PIPE z PE 100+ SDR 11, tl. 8 mm, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 90 x 8,2 mm, tl. 8 mm, návin					
29	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	7,000	70,00	490,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 90 mm					
30	M	286530240	elektrospojka PE typ LU, d 90 mm	kus	5,000	186,00	930,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 90 mm					
31	M	286530600	elektrokoleno 90°, typ LU d 90 mm	kus	2,000	447,00	894,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrokoleno 90°, typ LU PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 včetně uchycení pomocí šroubů D 90 mm SDR 11-17/17,6					
32	M	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákržky lemové PE HD (IPE) D 90 mm					
33	M	286543680	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky z kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nákržku 90 mm					
34	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	8,000	106,24	849,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32					
35	M	268100100016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO DN 2"-6/4"	kus	8,000	1 223,00	9 784,00	
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO DELRIN DN 2"-6/4"					
36	M	622103206416	TVAROVKA ISO K 26811/3151 DN 6/4"-32	kus	8,000	231,00	1 848,00	
	PP		TVAROVKY ISO K ŠOUPÁTKŮM 26811/3151 DN 6/4"-32					
37	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6	kus	8,000	463,00	3 704,00	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 3/4"-2" (1,0-1,6m)					
38	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v žachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
39	M	400A08000016	ŠOUPÉ "A" PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	1,000	2 413,00	2 413,00	
	PP		ŠOUPÉ "A" PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80					
40	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ EZ-1,3-1,8	kus	1,000	742,00	742,00	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 50-100 (1,3-1,8m)					
41	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
42	M	422735460	navrtávací pásy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2"	kus	8,000	2 298,00	18 384,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		armatury speciální osazení DN 90 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2"					
43	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	216,580	11,16	2 417,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
44	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	216,580	4,00	866,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
45	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000	400,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
47	M	348100000000	PODKLAD, DESKA UNI	kus	9,000	95,00	855,00	
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ					
48	M	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	9,000	407,00	3 663,00	
	PP		POKLOPY ŠOUPATA ULIČNÍ VODA					
49	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	216,580	16,00	3 465,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	216,580	5,00	1 082,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
51	K	PRV-001	Provizorní vodovod HDPE DN 80	m	216,580	110,00	23 823,80	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				2 640,00	
52	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 ‰ DN 32					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 316,00	
53	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. do 100 mm	m	433,160	50,00	21 658,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané čisti komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 50 do 100 mm					
54	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu hl. do 100 mm	m	433,160	50,00	21 658,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	D	997	Přesun sutě				38 180,87	
55	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	204,281	36,00	7 354,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	2 655,653	2,80	7 435,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	58,737	200,00	11 747,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů					
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	145,544	80,00	11 643,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva					
	D	998	Přesun hmot				23 151,10	
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	463,022	50,00	23 151,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				64 829,05	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 329,00	
60	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	216,580	25,00	5 414,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
61	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	216,580	25,00	5 414,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
62	K	013254000	Opravená dokumentace dle skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				45 000,05	
63	K	034002000	Zařízení staveniště	%	1,500	16 666,70	25 000,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště					
64	K	034403000	Dopravní značení	%	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 500,00	
65	K	049002000	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost					

K
6.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

Objekt:

002 - Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad obcí - řad V1 - ver. protlak

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

41326687

DIČ:

CZ41326687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 008,58

DPH základní
snížená

Základ daně

83 008,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 431,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 440,38

16.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

Objekt:

002 - Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad obcí - řad V1 - ver. protlak

Místo:

Datum: 07.10.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

83 008,58

Náklady soupisu celkem

70 135,13

HSV - Práce a dodávky HSV

22 629,15

1 - Zemní práce

1 390,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 142,00

5 - Komunikace

34 789,14

8 - Trubní vedení

1 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 824,14

997 - Přesun sutě

960,70

998 - Přesun hmot

12 873,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 073,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 999,95

VRN3 - Zařízení staveniště

1 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malá Veleň - rekonstrukce vodovodního systému

Objekt:

002 - Rekonstrukce vodovodního systému v lokalitě Malá Veleň nad obcí - řad V1 - ver. protlak

Místo:

Datum: 07.10.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 008,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV						70 135,13
D		1	Zemní práce						22 629,15
1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm							
4	K	132201102	Hloubení rýh š do 2m v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	6,500	160,00	1 040,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3							
5	K	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2m v hornině tř. 3	m3	3,250	20,00	65,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3							
6	K	132301102	Hloubení rýh š do 2m v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	6,500	320,00	2 080,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3							
7	K	132301109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2m v hornině tř. 4	m3	3,250	40,00	130,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4							
8	K	141720017	Neřízný zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 3 a 4	m	11,000	939,00	10 329,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Neřízný zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 125 do 160 mm							
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	16,00	288,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	6,00	108,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s ukožením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m							
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,000	30,00	390,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m							
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	55,00	715,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
13	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	13,000	8,00	104,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Uložení sypání na skládky							
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	20,800	80,00	1 664,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)							
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
16	M	583312000	kameniva těžené záspový materiál	t	12,790	185,00	2 366,15	CS ÚRS 2014 01	
PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo mimo normu záspový materiál							
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypání							
18	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	4,800	250,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) šterkopiský ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Rasnice							
D		4	Vodorovné konstrukce						1 390,00
19	K	1451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Lože pod potrubí, stoly a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm							
D		5	Komunikace						7 142,00
20	K	566901111	Vyspravení podkladu po překočkách kamenivem těženým nebo šterkopiskem	m3	4,000	387,00	1 548,00		
21	K	573111114	Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	10,000	11,40	114,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Postřik živitný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2							
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	278,00	2 780,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po ztuhnutí tl. 50 mm							
23	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm							
D		8	Trubní vedení						34 789,14
24	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinového tlakového jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80							
25	M	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA DN 80	kus	2,000	3 358,00	6 716,00		
PP		TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA SYNOFLEX 80 (85-105)							
29	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	11,470	30,00	344,10	CS ÚRS 2014 01	
PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 90 mm							
30	M	286136720	potrubí vodovodní HDPE, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	11,470	124,00	1 422,28	CS ÚRS 2014 01	
PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE ROBUST PIPE z PE 100+ SDR 11, tyče 6 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 90 x 8,2 mm, tyče + návin							
31	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2014 01	

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 90 mm					
32	M	286530240	elektrospojka PE typ LU, d 90 mm	kus	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylenu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 90 mm					
34	M	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylenu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákržek lemový PE HD (IPE) D 90 mm					
35	M	286543680	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nákržku 90 mm					
40	K	891241111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatěk v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
41	M	400A08000016	SOUPĚ "A" PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	1,000	2 413,00	2 413,00	
	PP		SOUPĚ "A" PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80					
42	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3-1,8	kus	1,000	742,00	742,00	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY SOUPATKOVÉ TELESKOPIČKÉ 50-100 (1,3-1,8m)					
48	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	11,470	11,16	128,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
49	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	11,470	4,00	45,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
50	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
51	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupatkových	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových soupatkových					
52	M	348100000000	PODKLAD, DESKA UWI	kus	1,000	95,00	95,00	
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ SOUPATKOVÁ					
53	M	175000000001	POKLOP ULIČNÍ SOUP. DN VODA	kus	1,000	407,00	407,00	
	PP		POKLOPY SOUPATA ULIČNÍ VODA					
57	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	11,470	16,00	183,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
58	K	899722113	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC 34cm	m	11,470	5,00	57,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krycí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 34cm					
59	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm					
60	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 159	kus	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 159					
61	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 159 x 10 mm					
62	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl. 10,0 mm	m	11,000	675,00	7 425,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem obrušeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 159 10,0					
63	K	PRV-001	Provizorní vodovod HDPE DN 80	m	12,000	110,00	1 320,00	
							1 400,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				700,00	CS ÚRS 2014 01
65	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. do 100 mm	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
66	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 100 mm	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
D 997			Přesun sutě				1 824,14	
67	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	7,560	36,00	272,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	98,280	2,80	275,18	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	5,600	200,00	1 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů					
70	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	1,960	80,00	156,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva					
D 998			Přesun hmot				960,70	
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,214	50,00	960,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 873,45	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 073,50	
72	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	11,470	25,00	286,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
73	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	11,470	25,00	286,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
74	K	013254000	Opravená dokumentace dle skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště				9 999,95	
75	K	034002000	Zařízení staveniště	%	1,500	3 333,30	4 999,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště					
76	K	034403000	Dopravní značení	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
D VRN4			Inženýrská činnost				1 800,00	
77	K	049002000	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost					