

Smlouva o dílo č. 4/2017.

Objednatel: Obec Nevězice, IČ 00511757, Nevězice 80, 398 04 Čimelice, zastoupená starostou Josefem Pobříslm. Není plátce DPH.

- dále jen objednatel

Zhotovitel: Jiří Škrna, IČ 672161464, 398 04 Čimelice 328, není plátce DPH.

- dále jen zhotovitel

Předmět smlouvy.

OÚ Nevězice – IV. etapa – obecní knihovna.

Rozsah prací:

- snížení a zateplení stropu 38 m²
- oprava elektroinstalace
- oprava a vyštukování stěn 74 m²
- vybílání
- úklid

Čas a doba plnění.

Zhotovitel se zavazuje provést smlouvené práce v době od 25.10. 2017 do 30. 11. 2017.

Cena za dílo.

Cena za provedené dílo činí 120.908,- Kč (jednostodvacetisícdevětsetosm korun českých)

Platební podmínky.

Cena za dílo bude uhrazena bankovním převodem z účtu objednatele vedeného u KB Písek číslo 8428271/0100 na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Cena za dílo bude hrazena na základě dvou faktur. První ve výši obdržené dotace z prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje. Druhá bude s celkovým vyúčtováním akce. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 15. dnů od jejího převzetí objednatelem.

Objednatel prostřednictvím svého zástupce prohlašuje, že akci má dostatečně finančně krytou.

Další ujednání.

Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami smlouvy a to dodatky k této smlouvě číslovanými od č.1.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích. Objednatel obdrží dva, zhotovitel jeden.

V Nevězicích 29.9.2017


.....
objednatel


.....
zhotovitel





Dodavatel:
Zednické práce
Jiří Škrna
Čimelice 328
398 04 ČIMELICE
IČO: 67161464
Tel: +420 606 148 258
E-mail: skrna.jiri@seznam.cz
č.ú: 798467063 / 0800

Odběratel:
"obecní knihovna"
Obec Nevězice
Nevězice 80
398 04 ČIMELICE
IČO: 00511757

v Čimelicích 24.4.2017

CENOVÁ NABÍDKA č. 042017 zednických prací

MATERIÁL:

• UD Profil	26 m	2 410 Kč
• CD Profil	72 m	4 100 Kč
• Perový závěs 50	50 ks	660 Kč
• Závěs rd. 50	50 ks	810 Kč
• Sádrokarton	40 m ²	4 318 Kč
• Páska spoj.	100 m	320 Kč
• Tmel	15 kg	2 090 Kč
• Vrutý	1000 ks	400 Kč
• Minerální vata 15 cm	38 m ²	3 550 Kč
• Ostatní drobný materiál		700 Kč
• Penetrace Soudal	5 l	400 Kč
• Perlínka	100 m ²	3 680 Kč
• Lepidlo stěrk.	50 kg	4 120 Kč
• Plastový roh s perl.	20 m	760 Kč
• Zdicí malta	75 kg	580 Kč
• Štuk	75 kg	630 Kč
• Primalox	45 kg	1 200 Kč

Zednické práce:

- (plocha stropu 38 m²) - zhotovení konstrukce na sádrokarton, položení minerální vaty,
montáž sádrokartonu, zatmelení spojů
- (stěny plocha 74 m²) - oškrabání staré malby, penetrace, nalepení perlínky,
začištění stěn po opravě, elektroinstalace, naštukování, vybělení 2x, úklid

68 400 Kč

Oprava elektroinstalace včetně DPH

21 780 Kč

Celková částka je uvedena včetně DPH a práce

120 908 Kč

V případě výskytu neočekávaných komplikací bude cena upravena po dohodě s investorem.

Možnost zahájení prací: ihned po nominaci

Platební podmínky: 30% po zadání, 70% do dokončení - splatnost 30 dní netto převodem

Platnost nabídky 60 dní

Doufám, že Vás má nabídka osloví a mohu se těšit na případnou spolupráci,
v případě jakýchkoli dotazů jsem Vám plně k dispozici.

Nejsem plátcem DPH.

S přátelským pozdravem

Jiří Škrna