

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na realizaci stavby „Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopny Plzeňská č.p. 825, Planá“

Smluvní strany:

Objednatel: Město Planá

Sídlo: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096

jednající: Mgr. Martina Němečková, starostka

ve věcech technických: Jiří Janda – vedoucí odboru správy majetku a investic města Planá

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Kalora a.s.

IČ: 18233058

DIČ: CZ18233058

se sídlem: náměstí Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb

oprávněný zástupce: Ing. Josef Řezníček – předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Josef Řezníček – předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo stavby „Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopny Plzeňská č.p. 825, Planá“ je změna rozsahu prací a použitého materiálu specifikovaných v rozpočtu (změnovém listu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy a změna termínu dokončení zakázky.

Článek II.

Cena za dílo

Tímto ujednáním se mění čl. VII. původní smlouvy o dílo a článek II. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Celková cena díla se snižuje o cenu za méněpráce dohodnuté tímto dodatkem smlouvy o následující částku:

Celková cena za dílo dle SoD a dodatku č. 1	2 773 952,39 Kč bez DPH
Celkové snížení ceny dle dodatku k SOD č. 2	743 424,-- Kč bez DPH
Celková cena za dílo dle dodatku č. 2	2 030 528,39 Kč bez DPH

Plnění této zakázky podléhá přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel.

Článek III. Termín plnění

Tímto ujednáním se mění čl. VI. původní smlouvy dílo.

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na zjištěné technické komplikace bránící řádné realizaci díla, bude termín dokončení realizace kompletního předmětu této Smlouvy o dílo posunut na nejzazší termín do 15. 8. 2025.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Změna ceny stavby byla schválena na 63. řádné schůzi Rady města Planá, konané dne 12. 5. 2025, rozhodnutím Č. j.: 3140/2025/PL/ST, usnesení č. U 226/3.

V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: upravený položkový rozpočet stavby

V Plané, dne 2025

V Tachově, dne 2025

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6909

Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

IČ:

DIČ:

18233058

CZ18233058

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šárka Věnečková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 030 528,39

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 456 939,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6909

Stavba: Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Místo:

Datum:

14.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

Šárka Věnečková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 030 528,39	2 456 939,35
01	Technologická část	1 449 890,47	1 754 367,47
02	Rozvody plynu	317 793,92	384 530,64
03	Měření a regulace	118 344,00	143 196,24
04	VRN	144 500,00	174 845,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

01 - Technologická část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

IČ:

DIČ:

18233058

CZ18233058

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šárka Věnečková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 449 899,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 754 378,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:
01 - Technologická část

Místo:

Datum:15.05.2025

Zadavatel:Planá u M.Lázní

Projektant:Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:Šárka Věnečková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 449 899,47
HSV - Práce a dodávky HSV		13 105,03
38 - Různé kompletní konstrukce		0,00
VYB - Bezpečnostní vybavení kotelny		3 105,03
ZED - Zednické výpomoci		10 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 436 794,44
713 - Izolace tepelné		13 184,78
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		2 390,70
731 - Ústřední vytápění - kotelny		1 078 278,79
732 - Ústřední vytápění - strojovny		83 031,14
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		66 917,43
734 - Ústřední vytápění - armatury		99 754,02
751 - Vzduchotechnika		37 180,00
767 - Konstrukce zámečnické		10 110,50
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 719,82
DEM - Demontáže		33 120,00
OST - Ostatní		9 107,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:
01 - Technologická část

Místo:

Datum:15.05.2025

Zadavatel:Planá u M.Lázní

Projektant:Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:Šárka Věnečková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 449 899,47

D HSV Práce a dodávky HSV

13 105,03

D 38 Různé kompletní konstrukce

1	K	3890000R1	Odvod spalin - kouřovod pr.500mm napojení do stávajícího komína - montáž a dodávka vč.dopravy a revize	kpl	1,00
---	---	-----------	--	-----	------

Poznámka k položce:
položka obsahuje:

P

- třívrstvý kominový systém pr.500mm - přímý díl 1,0m 3ks
- třívrstvý kominový systém pr.500mm - redukci 500/400 1ks
- třívrstvý kominový systém pr.400mm - koleno 90° 1ks

včetně oizolování minerální vlnou na kouřovody tl.5cm a vč.oplechování

D VYB Bezpečnostní vybavení kotelny

2	K	9500000R1	Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B - dodávka vč.osazení	kus	1,00
3	K	9500000R2	Detektor kontroly těsnosti spojů	kus	1,00
P Poznámka k položce: popř.pénovotvorný prostředek					
4	K	9500000R3	Léčárnička první pomoci	kus	1,00
5	K	9500000R4	Bateriová svítidla	kus	1,00
6	K	9500000R5	Detektor oxidu uhličitého CO2	kus	1,00

D ZED Zednické výpomoci

7	K	310000001	Zednické výpomoci pro provedení konstrukcí - pro rozvody potrubí vč.armatur, montáž plynového kotle vč.příslušenství...	kpl	1,00
---	---	-----------	---	-----	------

P

Poznámka k položce:
(drobné práce položkově nevykázané - např. vrtání, sekání rýh, kapes, prostupů a jejich začištění apod.)

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

8	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	20,00
VV		potrubí v kotelně			
VV		2+18			20,00
9	M	63154053	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 140/80mm	m	2,00
VV		potrubí v kotelně			
VV		2			2,00
10	M	63154054	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/80mm	m	18,00
VV		potrubí v kotelně			
VV		18			18,00
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,11

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

12	K	7270000R1	Požární uzávěr EI15 1000x1000 tl.400mm pro potrubí do předem připraveného otvoru	kus	1,00
VV		pro kotelnu			
VV		1			1,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

13	M	4840000R1	Plynový kotel topný třítahový s plynně klesající teplotou vč.příslušenství - dodávka vč.dopravy	kpl	1,00
----	---	-----------	---	-----	------

Poznámka k položce:
položka obsahuje:

- kotel plynový třítahový, velký vnitřní objem
základní regulace, Qinst=1950kW, Tmax=110°C
P6, top výkon 1700kW, dT=20°C, m=73, 100kg/hod
- sada hřídače tlaku spalín
- omezovač stavu vody (montáž na potrubí)
- omezovač max tlaku (SDB) 0-6 bar
- omezovač min tlaku (SDBF) 0-6 bar
- armatura pro manostaty 6bar 4-příp.
- KM-Bus adaptér ext poj zařízení
- sada nahrazujícího opatření 0-6 bar
- čidlo teploty NTC 10kOhm (do jímky)
- rozšíření EA1
- vrtání hořákové desky
- různé ostatní plynové hořáky od 230kW
- příslušenství Vitomax
- kontrola před uvedením do provozu
- UDP Vitocrossal-plex-rond (500-2000)
- UDP cizích hořáků (oleh/plyn)

VV

1

1,00

14	K	7310000R1	Montáž plynového kotle třítahového topný výkon 1700W vč.příslušenství	kus	1,00
----	---	-----------	--	-----	------

VV

příslušenství viz popis v dodávce

VV

1

1,00

15	M	4840000R2	Plynový hořák nízkoemisní Q=1700kW ZP=178m3/hod, p=20kPa - dodávka vč.dopravy	kpl	1,00
----	---	-----------	--	-----	------

P

Poznámka k položce:
parametry viz PD

16	K	7310000R2	Montáž plynového hořáku nízkoemisního	kus	1,00
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	------

VV

parametry viz PD

VV

1

1,00

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

17	M	4840000R3	Pojistné zařízení - expanzní nádoba 250l vč.bezpečnostního uzávěru +mezifirubový filtr DN125/16 - dodávka vč.dopravy	kpl	1,00
----	---	-----------	---	-----	------

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:

- membránovou tlakovou expanzní nádobu pro topné soustavy
a soustavy chladicí vody
objem 300l, v.1092, pr.634, hmotnost 27kg
- kulový kohout MK1
- odlučovač nečistot DN150/PN16
- magnetickou vložku pro odlučovač nečistot

18	K	7320000R1	Montáž expanzní nádoby 300l vč.bezpečnostního uzávěru vč.filtru mechanických nečistot s magnet.odlučovačem	kpl	1,00
----	---	-----------	---	-----	------

19	M	4240000R1	Oběhové čerpadlo teplovodní suchoběžné energeticky úsporné m=73,1m3/hod, 6,0m PN6 L=500mm 2xDN100, 3x400V-4000W 1500 ot/min - dodávka vč.dopravy Grundfos TP 100-65/4 1,1kW 3x400V - bez frekvenčního měniče	kpl	1,00
----	---	-----------	---	-----	------

20	K	7320000R2	Montáž oběhového teplovod.čerpadla suchoběžného 2xDN100	kus	1,00
----	---	-----------	--	-----	------

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	1,00
----	---	-----------	--	---	------

P

Poznámka k položce:
montáž a dodávka vč tvarovek a uložení
včetně prořezu

22	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	1,00
----	---	-----------	--	---	------

P

Poznámka k položce:
montáž a dodávka vč tvarovek a uložení
včetně prořezu

23	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	4,00
----	---	-----------	---	---	------

P

Poznámka k položce:
montáž a dodávka vč tvarovek a uložení
včetně prořezu

24	K	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 mm	m	2,00
----	---	-----------	--	---	------

P

Poznámka k položce:
montáž a dodávka vč tvarovek a uložení
včetně prořezu

25	K	733121235	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 159x4,5 mm	m	18,00
----	---	-----------	--	---	-------

P

Poznámka k položce:
montáž a dodávka vč tvarovek a uložení
včetně prořezu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

02 - Rozvody plynu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

IČ:

DIČ:

18233058

CZ18233058

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šárka Věnečková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 793,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

384 530,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

02 - Rozvody plynu

Místo:

Datum: 15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

Šárka Věnečková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 793,92

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000,00

ZED - Zednické výpomoci

3 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

314 793,92

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

266 946,75

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

2 180,09

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 701,36

DEM - Demontáže

14 467,04

OST - Ostatní

22 498,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

02 - Rozvody plynu

Místo:

Datum: 15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

Šárka Věnečková

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

317 793,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 000,00

D ZED

Zednické výpomoci

1

K

310000001

Zednické výpomoci pro provedení konstrukcí - pro rozvody potrubí vč.armatur

kpl

1,00

P

Poznámka k položce:
(drobné práce položkově nevykázané - např. vrtání, sekání rýh, kapes, prostupů a jejich začištění apod.)

D PSV

Práce a dodávky PSV

314 793,92

26	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,66	
D		734	Ústřední vytápění - armatury			
27	K	734134644	Ventil přírubový pojistný DN 65 PN 40 do 300°C pružinový nárožní proporcionální	soubor	1,00	
P		Poznámka k položce: montáž a dodávka				
28	K	734192322	Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,00	
P		Poznámka k položce: včetně protipřírub				
29	K	734193118	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	1,00	
P		Poznámka k položce: včetně protipřírub				
30	K	734193119	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,00	
P		Poznámka k položce: včetně protipřírub				
31	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	
P		Poznámka k položce: teplovodní				
32	K	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00	
P		Poznámka k položce: teplovodní				
33	K	734292726	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00	
P		Poznámka k položce: teplovodní				
34	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,00	
35	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,00	
P		Poznámka k položce: se smyčkou a kohoutem				
36	K	7342900R1	Montáž kalorimetrického měřiče tepla s dálkovým odečtem m=73,1m3/hod	kus	1,00	
VV		dodávka je započtena v MaR				1,00
VV		1				
37	K	7342900R2	Montáž trojcestného směšovacího ventilu	kus	1,00	
VV		dodávka je započtena v MaR				1,00
VV		1				
38	K	7340000R1	Sběrač vzduchu stojatý 0,63l - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	2,00	
39	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,25	
D		751	Vzduchotechnika			
40	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	1,00	
VV		větrání kotely				
VV		mřížka 350x750mm				
VV		1				1,00
41	M	42972319R	mřížka stěnová 350x750mm	kus	1,00	
VV		větrání kotely				
VV		mřížka 350x750mm				
VV		1				1,00
42	K	751398044	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky D přes 500 do 600 mm	kus	1,00	
VV		pro větrání kotely				
VV		1				1,00
43	M	42972909R	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami D 600mm	kus	1,00	
VV		pro větrání kotely				
VV		1				1,00
44	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,00	
VV		pro větrání kotely				
VV		1				1,00
45	M	42972921	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink 500x500mm	kus	1,00	
VV		pro větrání kotely				
VV		1				1,00
46	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 do 500 mm	m	5,00	
D		767	Konstrukce zámečnické			
47	K	7670000R1	Demontáž a zpětná montáž obslužné plošiny	kpl	1,00	
P		Poznámka k položce: obslužný žebřík H=2m + obslužná plošina na podestě kotle 1,6x3 5m H=2m				

48	K	7670000R2	Plynová kotelna - zaslepení stávajících větracích otvorů v ocelových vratech 600x1000mm ocel. plechem tl.0,6mm	kus	5,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry						
49	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	2,00	
	VV		teplovodní			
	VV		1+1		2,00	
50	K	783614661	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	4,00	
	VV		teplovodní			
	VV		4		4,00	
51	K	783614671	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	20,00	
	VV		teplovodní			
	VV		2+18		20,00	
52	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	2,00	
53	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	4,00	
54	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	20,00	
D DEM Demontáže						
55	K	7300000R1	Demontáž atomického teplovodního kotle 1,9kW vč.rozřezání, plynového hořáku, oběhového čerpadla, směšovacího ventilu, potrubí DN150 (15m), armatur a konzol	kpl	1,00	
	VV		včetně odstranění izolace tl.8cm z potrubí			
	VV		1		1,00	
56	K	7510000R1	Demontáž ventilátoru pr.600 mm	kus	1,00	
	VV		větrání kotely			
	VV		1		1,00	
57	K	9970100R1	Odvoz zdemontovaného ocelového materiálu do sběrných surovin	t	6,00	
58	K	9970100R2	Odvoz odstraněné izolace na placenou skládku včetně poplatku dle platné legislativy	t	0,10	
D OST Ostatní						
59	K	HZS000001	Proplach potrubí, zkouška těsnosti a tlaková zkouška	kpl	1,00	
60	K	HZS000002	Napuštění soustavy upravenou vodou	kpl	1,00	
61	K	HZS000003	Výchozí revize a zpráva	kpl	1,00	

D 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
2	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	20,00	
P		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20				
VV		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32				
VV		odvzdušnění				
VV		20				
3		Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla DN 125				
P		Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek a uložení včetně prořezu				
VV		ocelový NTL plynovod vedený pod stropem				
VV		32				
4		Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C plinopřítokový vnitřní závit těžká řada				
P		Poznámka k položce: atest na plyn				
5	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plinopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	4,00	
P		Poznámka k položce: atest na plyn				
		Zpětný ventil pro plyn DN40			kus	1,00
6	K	723213104	Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz	soubor	1,00	
P		Poznámka k položce: atest na plyn				
P						
8	K	7230000R1	Bezpečnostní rychlouzávěr - demontáž a zpětná montáž	kus	1,00	
P		Poznámka k položce:				
VV		dodávka započtena v MaR				
VV		1				
9	K	7230000R2	Tlakoměr včetně smyčky a kohoutu 0-50kPa	kus	3,00	
10	K	7230000R3	Regulační zařízení jednořadé DN50/DN80 - montáž a dodávka	kpl	1,00	
P						
11	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,60	
D 727		Zdravotechnika - požární ochrana				
12	K	7270000R2	Požární uzávěr EI15 500x500 tl.400mm pro potrubí do předem připraveného otvoru	kus	1,00	
VV		pro rozvody plynu				
VV		1				
D 783		Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	44,00	
VV		odvzdušnění				
VV		20				
14	K	783614671	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	25,00	
VV		plynovodní				
VV		32				
15	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	44,00	
16	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	25,00	
D DEM		Demontáže				
17	K	7200000R1	Demontáž stávajících rozvodů plynu DN80 (30m) vč. armatur a stávajícího kouřovodu	kpl	1,00	
VV		včetně odstranění izolace tl.5cm z kouřovodu				
VV		1				
18	K	7319900R1	Odvoz vybouraných hmot	kpl	1,00	
D OST		Ostatní				
19	K	HZS000001	Tlaková zkouška potrubí	kpl	1,00	
20	K	HZS000003	Výchozí revize a zpráva	kpl	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

IČ:

DIČ:

18233058

CZ18233058

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šárka Věnečková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 845,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant: Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel: Šárka Věnečková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

144 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant: Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel: Šárka Věnečková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

144 500,00

1	K	0130000R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00		
P Poznámka k položce:							
2	K	0300010R1	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, ohrazení, připojení a spotřeba energií, zrušení	Kč	1,00		
3	K	0453030R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00		
4	K	0630000R1	Příplatek za ztížené práce ve výškách	kpl	1,00		
5	K	0630000R2	Příplatek za práce bez pevné pracovní podlahy	kpl	1,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopyny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt: 03 - Měření a regulace

KSO:
Misto:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

15.05.2025

18233058
CZ18233058

Cena bez DPH		118 344,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 344,00	21,00%	24 852,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		143 196,24	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

03 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**118 344,00**

M - Práce a dodávky M

118 344,00

MaR - Měření a regulace

118 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotely v areálu výtopny Plzeňská č.p.825, Planá u ML

Objekt:

03 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Planá u M.Lázní

Projektant:

Ing. Zdeněk Fryš

Uchazeč:

Kalora a.s. Cheb

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**118 344,00**

D M Práce a dodávky M

118 344,00

D MaR Měření a regulace

1	K	Přenos	Měření a regulace viz samostný rozpočet a VV
---	---	--------	--

kpl

1,00

