

AKCE	OBJEDNATEL	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Staroměstské nám. 10, Praha 1					
	INVESTOR	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pobřežní 72, Praha 8					
	STAVBA	VÝMĚNA CHLADÍCIHO ZAŘÍZENÍ KREMATORIUM STRAŠNICE					
	OBJEKT						
	MÍSTO	p.č.4018/1 a 4018/3 k.ú.Vinohrady	STUPEŇ	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE			
	KRAJ	Praha 10, Vinohradská ul. č.p.2254	ZAK. ČÍSLO	2016–013			
ZPRACOVATEL	 C.H.S. Praha s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST		Osadní 12, 170 00 Praha 7 tel. 773656275, fax 220510048 e-mail: projekce@chspraha.cz				
	VED.PROJ.	ING. ARCH. SIXTA		OBSAH VÝKAZ VÝMĚR			
	PROJEKTANT	DAVID PRACHAŘ					
	PROFESE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
	DATUM	03/2016		PARÉ	FORMÁTY 3 x A4	REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU EL/05
	MĚŘÍTKO	—					

Stavba:

VÝKAZ VÝMĚR - SILNOPROUD

VÝMĚNA CHLADÍČÍHO ZAŘÍZENÍ - KREMATORIUM STRAŠNICE

Název obj.: Elektroinstalace								
Číslo pol:	Název položky:	m.j.	počet	Jednotková cena	Montáž jednotky	Materiál celkem	Montáž celkem	CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
	SILNOPROUD :							
	Kabeláž :							
1	Kabel CYKY-J 5x10mm ²	m	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Kabel CYKY 5Jx2,5mm ²	m	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Kabel CYKY 5Jx1,5mm ²	m	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4	Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5	Kabel CYKY 3Jx1,5mm ²	m	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6	Kabel CYKY 3Ox1,5mm ²	m	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7	Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm ²	m	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8	Kabelový drátěný žlab 150/50 včetně příslušenství (kolena, T-kusu, spojek SZ, nosníků NZ, atd.)	m	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9	Instalační lišta 30x25 včetně víka, barva: bílá	m	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10	Instalační lišta 60x40 včetně víka, barva: bílá	m	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11	Ochranná přípojnice	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Dozbrojení stávajícího rozvaděče RS6 :							
1	Třířázový jistič PL7-D16/3, 16A	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Drobný materiál (svorky, apod...)	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4	Úprava rozvaděče (demontáž stávajícího třířázového jističe)	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Úprava stávajícího světelného rozvaděče na chodbě (m.č.017) :							
1	Odpojení kabeláže ze stávajících jističů (2ks)	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Nový rozváděč RM6.1 obsahuje :							
1	Rozvodnice nástěnná oceloplechová např. M2000, typ: 2A-12, 84 modulů	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Hlavní vypínač IS 40/3, 40A	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Třířázový jistič PL7-D16/3, 16A	ks	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4	Třířázový jistič PL7-B10/3, 10A	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6	Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7	3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8	Schodišťový automat TLE (Z-TLE)	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :							
1	Tlačítko pod omítku, řaz.1/0, IP20, komplet	ks	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Pohybové čidlo, IP44, barva: bílá, úhel 270° (ovládání osvětlení)	ks	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Instalační krabice přístrojová KP	ks	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4	Instalační krabice odbočná KU	ks	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Svítlidla, stropní vývody, apod... :							
1	Zářivkové svítidlo 1x58W, s EP, IP65	ks	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Zářivkové svítidlo 2x58W, s EP, IP65	ks	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

	Ostatní náklady :							
1	Demontáž stávajícího rozvaděče RM6.1	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Demontáž stávajících svítidel	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Demontáž stávající kabeláže	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4	Stavební přípomocce	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6	Zkoušky, revize	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	CELKEM ZA SILNOPROUD :					0,0 Kč	0,0 Kč	0,00 Kč