

Zadavatel:

Obec Tuchlovice

U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice

IČO: 00235041

Zakázka: FVE ZŠ Tuchlovice

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

Dotaz č. 2

Při prostudování projektové dokumentace a položkového rozpočtu jsem zjistil několik nesrovnalostí.

- a) V projektové dokumentaci je navrhována instalace klasického hromosvodu. Na plechové střeše by měla být izolovaná hromosvodová soustava nikoliv klasická. Což celou instalaci prodražuje o stovky tisíc.
- b) Dále není v projektu ani v rozpočtu uvedeno vypínání panelů na úroveň bezpečného napětí. Buď odpínači nebo vzhledem k možnému zastínění optimizéry a jejich dalším řízením (vypínáním).

Odpověď č. 2

- a) LPS zůstane stávající, právě z toho důvodu, aby se zde nemusel dělat nový izolovaný hromosvod. Materiál, který je na „hromosvod“ ve výkazu výměr slouží k přizemnění RDC rozvaděčů.
- b) S optimizéry se nepočítá (viz PD a info o odpojovačích). Co se týče eliminace zastínění od převyšujících stromů, předpokládá se, že zde budou použity half-cell moduly, které právě částečné zastínění dokáží odfiltrovat díky umístění bypassových diod uprostřed modulu (standard u všech výrobců).

17.06.2025

Ing. Ladislav Kuchta

administrátor zadávacího řízení