

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací plocha Jiřetínská

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti:

Adresa společnosti:

Telefon:

IČ:

Email:

Rekapitulace

S: Parkovací plocha Jiřetínská

SO 001: Příprava území

SO 100: Parkoviště

SO 400: Osvětlení

VON: Vedlejší a ostatní náklady

Vypracoval:

Cena celkem (bez DPH) 0,00

DPH 21% 0,00

Cena celkem (vč.DPH) 0,00

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Obecně

1. Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen *SP*) je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen *PD*), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této *PD*.
2. Popisové položky uvedené přímo v *SP* slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky nejsou oceněny.
3. Při práci se *SP* a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v *PD* uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v *PD* a v jejich příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů.
4. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž.
5. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu a drobných přípomocí, které svou povahou nejsou postihnutele *PD* ani *SP*.
6. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Případné ztracené a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
7. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomocce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalaci infrastruktury techniky prostředím staveb (dále jen *TZB*).
8. Pokud jsou v *SP* uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu.
9. Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě.
10. Náklady na ochranu, údržbu a eventu. opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu realizace stavby až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
11. K vykázaní výměr uvedených v *SP* bylo užito projekčních softwarů.

Zařízení staveniště

1. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
2. Pokud to není v *SP* nebo *PD* uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
3. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuuvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
4. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
5. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
6. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojižděním.
7. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
8. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

Demolice a bourací práce

1. Pokud to není v *SP* uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolice ve smyslu platných norem a předpisů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

2. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvícího materiálu a spojovacích prvků.
3. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě, nebo mimo ni na transportní zařízení.
4. Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.
5. Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

Betonové a železobetonové konstrukce

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
2. Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.
3. Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré klopení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.
4. Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážěn nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.
5. Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.
6. V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.

Ostatní práce a výrobky

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Sadové úpravy a oplocení

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
2. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržbu zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Komunikace a zpevněné plochy

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmělení, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.



POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

1. Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
2. Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
3. K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
4. V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
5. V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
6. Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

ÚRS 2018-II

Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou **ÚRS 2018-II** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanoveny na základě cenové soustavy ÚRS.

Odvozeno ÚRS

Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou **odvozeno ÚRS** ve sloupci **Cen. soustava** je jednotková cena takové položky stanovena odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejlépe odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává.

Vlastní

Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou **vlastní** ve sloupci **Cen. soustava** je jednotková cena stanovena v souladu dlouhodobě prováděným průzkumem trhu, který zhotovitel rozpočtu interně provádí.

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: Parkovací plocha Jiřetínská	
SO 001: Příprava území	
001: Zemní práce	
009: Ostatní konstrukce a práce	
099: Přesun hmot HSV	
SO 100: Parkoviště	
001: Zemní práce	
002: Základy	
003: Svislé konstrukce	
005: Komunikace	
009: Ostatní konstrukce a práce	
099: Přesun hmot HSV	
SO 400: Osvětlení	
1: Dodávky a zařízení	
2: Materiál elektromontáže	
3: Materiál zemní+stavební	
4: Elektromontáže	
5: Demontáže	
6: Zemní práce	
7: Ostatní náklady	
8: Revize	
VON: Vedlejší a ostatní náklady	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
D1: Zařízení staveniště	
D2: Projektové práce	
D3: Geodetické práce	
Celkem (bez DPH)	-
DPH 21%	-
Celkem (včetně DPH)	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Parkovací plocha Jiřetinská									-
SO 001: Příprava území									-
001: Zemní práce									-
001: Zemní práce									-
1.	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	5,0	-	5,000		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_001_001_PŘÍPRAVA ÚZEMÍ						-			
5						5,000			
2.	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,0	-	5,000		-	URS 2018-II
3.	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	40,0	-	40,000		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_001_001_PŘÍPRAVA ÚZEMÍ						-			
40						40,000			
4.	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,0	-	2,000		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_001_001_PŘÍPRAVA ÚZEMÍ						-			
2						2,000			
5.	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	345,0	-	345,000		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: 320+25						345,000			
6.	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	80,0	-	80,000		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_001_001_PŘÍPRAVA ÚZEMÍ						-			
80						80,000			
7.	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	6 270,0	-	6 270,000		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_001_001_PŘÍPRAVA ÚZEMÍ						-			
6270						6 270,000			
8.	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6 350,0	-	6 350,000		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_001_001_PŘÍPRAVA ÚZEMÍ						-			
pod vozovku						-			
80						80,000			
pod dílcemi						-			
6270						6 270,000			
9.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 841,5	-	1 841,500		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: podklad z kameniva;1841,5						1 841,500			
10.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 207,5	-	9 207,500		-	URS 2018-II
Výkaz výměr: Předpoklad celkové vzdálenosti skládky do 15 km						-			
1841,5*5						9 207,500			
11.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 841,5	-	1 841,500		-	URS 2018-II

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
12.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3 683,0		3 683,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: Přepočet m3/t *2				–			
		1841,5*2				3 683,000			
		009: Ostatní konstrukce a práce						–	
		009: Ostatní konstrukce a práce						–	
13.	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	127,0	–	127,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 107+20				127,000			
14.	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	320,0	–	320,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 320				320,000			
15.	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,0	–	1,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 1 ks 6*2 m				–			
		1				1,000			
16.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,256	–	16,256		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 127*0,4*0,4*0,8				16,256			
17.	981011112.ZP	Demolice budov s nosnou ocelovou konstrukcí, dřevěným obkladem stěn, s plechovou krytinou, s okny, - žlaby a svody	m3	26,3	–	26,300		–	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: C_SO_001_001_PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				–			
		26,3				26,300			
		099: Přesun hmot HSV						–	
		099: Přesun hmot HSV						–	
18.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	47,88		47,880		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: objekt obsluhy				–			
		5,839				5,839			
		kompletní oplocení včetně základů				–			
		42,041				42,041			
19.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 377,824		2 377,824		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: dlažba vjezdu; 33,36				33,360			
		vegetační dlaždice; 2225,85				2 225,850			
		obrubníky; 70,725				70,725			
		základy sloupků; 32,512				32,512			
		sloupky; 8,344				8,344			
		pletivo; 0,794				0,794			
		vrátka; 0,4				0,400			
		buňka; 5,839				5,839			
20.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	33 289,536		33 289,536		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: předpoklad vzdálenosti skládky do 15 km				–			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
						33 289,536			
21.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2 362,467		2 362,467		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: dlažba vjezdu; 33,36						33,360			
vegetační dlaždice; 2225,85						2 225,850			
obrubníky; 70,725						70,725			
základy sloupků; 32,512						32,512			
odečet azbestu; 0,02						0,020			
22.	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,02		0,020		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: azbest; 0,02						0,020			
23.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	15,377		15,377		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: sloupky; 8,344						8,344			
pletivo; 0,794						0,794			
vrátka; 0,4						0,400			
buňka; 5,839						5,839			
24.	997_001	Základní poplatek z ukládání komunálních a ostatních odpadů - (sazba dle přílohy č. 6 k zákonu 185/2001 Sb.)	t	2 377,804		2 377,804		–	vlastní
25.	997_002	Základní poplatek z ukládání nebezpečných odpadů - (Seznam nebezpečných odpadů - příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. / sazba dle přílohy č. 6 k zákonu 185/2001 Sb.)	t	0,02		0,020		–	vlastní
26.	997_003	Rizikový poplatek za ukládání nebezpečných odpadů - (Seznam nebezpečných odpadů - příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.)	t	0,02		0,020		–	vlastní

SO 100: Parkoviště

001: Zemní práce

001: Zemní práce

27.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	969,28	–	969,280		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: B_001_KOORDINACNI_SITUACE						–			
4846,4*0,2						969,280			
28.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	969,28	–	969,280		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: na mezideponii pro zpětná zásyp tam i zpět						–			
969,28						969,280			
29.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	969,28	–	969,280		–	ÚRS 2018-II
30.	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	969,28	–	969,280		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: na mezideponii pro zpětný zásyp						–			
969,28						969,280			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
31.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,8	–	52,800		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_004_VZOROVÝ ŘEZ				–			
		žebro				–			
		165*2*0,4*0,4				52,800			
32.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	52,8	–	52,800		–	ÚRS 2018-II
33.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,9	–	2,900		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_008_TECHNICKÁ ZPRÁVA				–			
		základ pro pojezdy				–			
		1*3*0,9+0,8*0,5*0,5				2,900			
34.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,9	–	2,900		–	ÚRS 2018-II
35.	131133101.ZP	Hloubení jam do 10 m3 pro oplocení	m3	16,896	–	16,896		–	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: C_SO_100_008_OPLOCENÍ				–			
		132*0,4*0,4*0,8				16,896			
36.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,896	–	16,896		–	ÚRS 2018-II
37.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	602,749	–	602,749		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_005_PŘÍČNÉ ŘEZY- v rámci nových zpevněných ploch je vždy počítáno s novou skladbou vždy o minimální tloušťce 500 mm. Navržené skladby popsané v C_SO 100_001 TZ byly vždy do této mocnosti doplněny o výměnu zeminy zbývající tloušťky.				–			
		řez 2; 96,69				96,690			
		řez 3; 59,44				59,440			
		řez 4; 60,61				60,610			
		řez 5; 68,16				68,160			
		řez 6; 77,95				77,950			
		řez 7; 97,45				97,450			
		řez 8; 81,03				81,030			
		řez 9; 48,72				48,720			
		řez 10; 121,86				121,860			
		řez 11; 77,81				77,810			
		řez 12; 47,08				47,080			
		řez 13; 59,89				59,890			
		řez 14; 74,13				74,130			
		řez 15; 47,87				47,870			
		řez 16; 49,99				49,990			
		řez 17; 61,61				61,610			
		řez 18; 57,3705				57,371			
		odečet ornice - ornice zohledněná v řezech				–			
		-(789,34-204,428)				- 584,912			
38.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	602,748	–	602,748		–	ÚRS 2018-II
39.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	675,344	–	675,344		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: parkoviště				–			
		602,748				602,748			
		trativod				–			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		52,8				52,800			
		brána				–			
		2,9				2,900			
		oplocení				–			
		16,896				16,896			
40.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 376,72	–	3 376,720		–	URS 2018-II
Výkaz výměr: předpoklad celkové vzdálenosti skládky do 15 km						–			
		675,344*5				3 376,720			
41.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	675,344	–	675,344		–	URS 2018-II
42.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 350,688	–	1 350,688		–	URS 2018-II
Výkaz výměr: 675,344*2						1 350,688			
43.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 053,475		2 053,475		–	URS 2018-II
Výkaz výměr: Terénní úpravy pod novou konstrukcí parkoviště- v rámci nových zpevněných ploch je vždy počítáno s novou skladbou vždy o minimální tloušťce 500 mm. Navržené skladby popsané v C_SO 100_001 TZ byly vždy do této mocnosti doplněny o výměnu zeminy zbývající tloušťky.						–			
		řez 2; 130,965				130,965			
		řez 3; 73,81				73,810			
		řez 4; 68,75				68,750			
		řez 5; 66,05				66,050			
		řez 6; 65,1				65,100			
		řez 7; 63,9				63,900			
		řez 8; 64,3				64,300			
		řez 9; 65,05				65,050			
		řez 10; 64,6				64,600			
		řez 11; 82,58				82,580			
		řez 12; 130,17				130,170			
		řez 13; 108,85				108,850			
		řez 14; 93,85				93,850			
		řez 15; 127,25				127,250			
		řez 16; 133,22				133,220			
		řez 17; 114,72				114,720			
		řez 18; 108,4995				108,500			
		odpočet vegetační úpravy svahů podél nového parkoviště				–			
		-102,1				-102,100			
		Terénní úpravy v místě stávajícího parkoviště				–			
		předpoklad zachování stejné výškové úrovně jako původní parkoviště				–			
		4695,2*0,12+74,2*0,12				572,328			
		terénní úpravy v rozích nového parkoviště				–			
		98,1*0,22				21,582			
44.	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - vč. dopravy na staveniště	t	4 106,948		4 106,948		–	URS 2018-II
Výkaz výměr: 2053,474*2						4 106,948			
45.	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 862,42	–	5 862,420		–	URS 2018-II

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: vegetační úpravy v rozích nového parkoviště				–			
		98,12				98,120			
		vegetační úpravy v místě stávajícího parkoviště				–			
		4695,2+74,2				4 769,400			
		vegetační úpravy svahů podél nového parkoviště				–			
		593,7				593,700			
		vegetační úpravy svahů k ulici Jiřetinská				–			
		401,2				401,200			
46.	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice - vč. dopravy na staveniště	t	406,408		406,408		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 5862,42*0,2*2				2 344,968			
		využití stávající ornice				–			
		-969,28*2				- 1 938,560			
47.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5 862,42	–	5 862,420		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: B_001_KOORDINACNI_SITUACE				–			
		pod ornici				–			
		5862,42				5 862,420			
48.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 573,48	–	5 573,480		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: B_001_KOORDINACNI_SITUACE				–			
		pod zpevněné plochy				–			
		11435,9-5862,42				5 573,480			
49.	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 903,0	–	2 903,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: plocha vegetačních tvárnic 3				–			
		2903				2 903,000			
50.	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	94,057	5,00	98,760		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: plocha vegetačních tvárnic ; tl. 80 mm; výplň 40,5%				–			
		2903*0,08*0,405				94,057			
51.	00572440.ZP	osivo směs travní parkoviště	kg	72,575	–	72,575		–	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 25g/m2				–			
		2903*25/1000				72,575			
52.	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 862,42	–	5 862,420		–	ÚRS 2018-II
53.	00572410	osivo směs travní parková	kg	146,561	–	146,561		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 25g/m2				–			
		5862,42*25/1000				146,561			
54.	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1	m2	5 862,42	–	5 862,420		–	ÚRS 2018-II
55.	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	8 765,42	–	8 765,420		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: Trávník				–			
		5862,42				5 862,420			
		Zatrávněné tvárnice				–			
		2903				2 903,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
56.	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	876,542	—	876,542		—	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: Předpoklad 0,1m3/m2				—			
		Trávník				—			
		5862,42*0,1				586,242			
		Zatrávněné tvárnice				—			
		2903*0,1				290,300			
		002: Základy						—	
		0027: Základy						—	
57.	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2,9	—	2,900		—	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_008_TECHNICKÁ ZPRÁVA				—			
		základ pro pojezdy				—			
		1*3*0,9+0,8*0,5*0,5				2,900			
58.	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	52,8	—	52,800		—	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_004_VZOROVÝ ŘEZ				—			
		žebro				—			
		165*2*0,4*0,4				52,800			
59.	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	660,0	—	660,000		—	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_004_VZOROVÝ ŘEZ				—			
		přesah 0,4				—			
		165*2*((0,4+0,4)*2+0,4)				660,000			
60.	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	792,0	10,00	871,200		—	ÚRS 2018-II
		003: Svislé konstrukce						—	
		0033: Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky						—	
61.	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním - vč. patek z betonu C 25/30 o rozměrech 400x400x800 mm	kus	132,0	—	132,000		—	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_008_OPLOČENÍ				—			
		132				132,000			
62.	X1	Sloupek 60x40x1,5 Zn vč.krytky, délka 260cm	kus	132,0	—	132,000		—	vlastní
		0034: Stěny a příčky						—	
63.	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	400,27	—	400,270		—	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_001_TECHNICKÁ ZPRÁVA				—			
		400,27				400,270			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
64.	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 200cm	m	400,27	–	400,270		–	ÚRS 2018-II
65.	348172118	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 15,0 m2	kus	1,0	–	1,000		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_100_001_TECHNICKÁ ZPRÁVA						–			
1						1,000			
66.	X2	Samonosná, posuvná brána; rozměry (d x š): 8,0 x 2,0 m; - Výplň brány z jaklu 25 x 25 mm. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním. / Součástí brány jsou sloupky o rozměru 100x100x5 mm.	kus	1,0	–	1,000		–	vlastní
67.	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,0	–	1,000		–	ÚRS 2018-II
68.	X3	Motorový pohon pro posuvnou bránu - kompletní sada vč. příslušenství (hřeben, kabeláž, čidlo, dálkový ovladač, výstražná signalizace, / dojezdové kolečko, dojezdová kapsa, ...) - V případě potřeby ovládání brány ručně pomocí odpojení pohonu brány.	kus	1,0	–	1,000		–	vlastní
									005: Komunikace
									–
									005: Komunikace
									–
69.	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 167,0	–	2 167,000		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE						–			
2167						2 167,000			
70.	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 167,0	–	2 167,000		–	ÚRS 2018-II
71.	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	2 167,0	–	2 167,000		–	ÚRS 2018-II
72.	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 167,0	–	2 167,000		–	ÚRS 2018-II
73.	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	2 903,0	–	2 903,000		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE						–			
3145						3 145,000			
zámková dlažba mezi stáními; -242						-242,000			
74.	59246015	dlažba betonová vegetační 50x50x8cm	m2	2 903,0	3,00	2 990,090		–	ÚRS 2018-II
75.	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	242,0	–	242,000		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE						–			
0,2*5*(8+56+8+60+55+55)						242,000			
76.	59245004	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná	m2	242,0	3,00	249,260		–	ÚRS 2018-II
77.	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 300 mm	m2	145,0	–	145,000		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE						–			
141,5+3,5						145,000			
78.	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,0	–	25,000		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE						–			
22+3						25,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
79.	59245013.ZP	dlažba betonová tl. 8 cm přírodní	m2	22,0	3,00	22,660		–	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 22				22,000			
						–			
80.	59245006.ZP	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé tl. 8 cm	m2	3,0	3,00	3,090		–	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: 3				3,000			
81.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 337,0	–	5 337,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE				–			
		asfaltový kryt				–			
		2167				2 167,000			
		vegetační dlažba				–			
		3145				3 145,000			
		betonová dlažba				–			
		25				25,000			
		009: Ostatní konstrukce a práce						–	
		009: Ostatní konstrukce a práce						–	
82.	916231113.ZP	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 436,0	–	1 436,000		–	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE				–			
		796+640				1 436,000			
83.	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	796,0	2,00	811,920		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 796				796,000			
84.	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	640,0	2,00	652,800		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: 640				640,000			
85.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	–	2,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE				–			
		1+1				2,000			
86.	40445430	značka dopravní svislá nereflekní FeZn-Al rám 900mm (trojúhelník)	kus	1,0	–	1,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE				–			
		1				1,000			
87.	40445432	značka dopravní svislá nereflekní FeZn-Al rám D 700mm	kus	1,0	–	1,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE				–			
		1				1,000			
88.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,0	–	1,000		–	ÚRS 2018-II
		Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE				–			
		1				1,000			
89.	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3.5m	kus	1,0	–	1,000		–	ÚRS 2018-II
90.	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	8,4	–	8,400		–	ÚRS 2018-II

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: C_SO_100_002_SITUACE						-			
Značení vozíčkáře						-			
1,2*7						8,400			
91.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,4	-	8,400			ÚRS 2018-II
92.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	8,4	-	8,400			ÚRS 2018-II

099: Přesun hmot HSV

099: Přesun hmot HSV

93.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8 334,0	-	8 334,000			ÚRS 2018-II
-----	-----------	---	---	---------	---	-----------	--	--	-------------

SO 400: Osvětlení

1: Dodávky a zařízení

1: Dodávky a zařízení

94.	564112	stožár bezpatic 10m-133/108/89Z žárZn RAL7021 přír	ks	5,0	-	5,000			vlastní
95.	574438	vyložník osv. rovný UZD2-1500/180Z žárZn RAL7021	ks	5,0	-	5,000			vlastní
96.	569404	ochranná manžeta OM133 pro K,KL,UZ,UZL/M/N,KN,KD	ks	5,0	-	5,000			vlastní

2: Materiál elektromontáží

2: Materiál elektromontáží

97.	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	100,0	-	100,000			vlastní
98.	101209	kabel CYKY 4x10	m	235,0	-	235,000			vlastní
99.	192309	koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10)	ks	9,0	-	9,000			vlastní
100.	190109	kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	36,0	-	36,000			vlastní
101.	193709	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 10-Cu/Al šroub	ks	1,0	-	1,000			vlastní
102.	530416	svítidlo AMPERA Midi/5117/32LED/WW/350mA/36W	ks	10,0	-	10,000			vlastní
103.	579223	stožárová výzbroj SCHM 1.5-16 průchozí/TNC	ks	5,0	-	5,000			vlastní
104.	432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm	ks	10,0	-	10,000			vlastní
105.	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	200,0	-	200,000			vlastní
106.	295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	6,0	-	6,000			vlastní
107.	900001	ostatní drobný montážní materiál	kpl	1,0	-	1,000			vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3: Materiál zemní+stavební									-
3: Materiál zemní+stavební									-
108.	46112	šterkopísek 0-16mm	m3	38,76	-	38,760		-	vlastní
109.	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	13,3	-	13,300		-	vlastní
110.	46164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	380,0	-	380,000		-	vlastní
111.	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	190,0	-	190,000		-	vlastní
112.	46131	beton B5	m3	4,72	-	4,720		-	vlastní
113.	46133	beton B10	m3	1,08	-	1,080		-	vlastní
114.	46515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	20,0	-	20,000		-	vlastní
115.	46525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	3,0	-	3,000		-	vlastní
116.	46134	beton B13,5	m3	4,75	-	4,750		-	vlastní
117.	46241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,1	-	0,100		-	vlastní
118.	46472	kotevní rošt VOstožáru KR-300 se základ deskou	ks	5,0	-	5,000		-	vlastní
119.	46221	asfalt 80	kg	1,2	-	1,200		-	vlastní
4: Elektromontáže									-
4: Elektromontáže									-
120.	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	100,0	-	100,000		-	vlastní
121.	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	235,0	-	235,000		-	vlastní
122.	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	60,0	-	60,000		-	vlastní
123.	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	9,0	-	9,000		-	vlastní
124.	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,0	-	1,000		-	vlastní
125.	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	10,0	-	10,000		-	vlastní
126.	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	5,0	-	5,000		-	vlastní
127.	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	5,0	-	5,000		-	vlastní
128.	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	5,0	-	5,000		-	vlastní
129.	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	200,0	-	200,000		-	vlastní
130.	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	6,0	-	6,000		-	vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5: Demontáže									-
5: Demontáže									-
131.	210202103.1	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmťž	ks	4,0	-	4,000		-	vlastní
132.	210204011.1	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmťž	ks	2,0	-	2,000		-	vlastní
133.	210204105.1	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg /dmťž	ks	2,0	-	2,000		-	vlastní
134.	210204125	patice stožárová litinová /dmťž	ks	2,0	-	2,000		-	vlastní
135.	210204202.1	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy /dmťž	ks	2,0	-	2,000		-	vlastní
136.	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 /dmťž	m	60,0	-	60,000		-	vlastní
137.	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10 /dmťž	ks	3,0	-	3,000		-	vlastní
6: Zemní práce									-
6: Zemní práce									-
138.	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,2	-	0,200		-	odvozeno ÚRS
139.	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	190,0	-	190,000		-	odvozeno ÚRS
140.	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	190,0	-	190,000		-	odvozeno ÚRS
141.	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	190,0	-	190,000		-	odvozeno ÚRS
142.	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	190,0	-	190,000		-	odvozeno ÚRS
143.	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	66,5	-	66,500		-	odvozeno ÚRS
144.	460650015	podklad nebo zához šterkopiskem	m3	38,76	-	38,760		-	odvozeno ÚRS
145.	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	10,0	-	10,000		-	odvozeno ÚRS
146.	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	20,0	-	20,000		-	odvozeno ÚRS
147.	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	5,0	-	5,000		-	odvozeno ÚRS
148.	460650016	podklad nebo zához betonem	m3	4,72	-	4,720		-	odvozeno ÚRS
149.	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	1,08	-	1,080		-	odvozeno ÚRS
150.	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	4,85	-	4,850		-	odvozeno ÚRS
151.	460080002	betonový základ do bednění	m3	4,75	-	4,750		-	odvozeno ÚRS
152.	460080101	rozbourání betonového základu	m3	2,0	-	2,000		-	odvozeno ÚRS
153.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,05	-	64,050		-	ÚRS 2018-II

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 53,2+6+4,85						64,050			
154.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	320,25		320,250		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: 64,05*5						320,250			
155.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,05		64,050		–	ÚRS 2018-II
156.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	128,1		128,100		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: 64,05*2						128,100			
7: Ostatní náklady									–
7: Ostatní náklady									–
157.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,5		0,500		–	ÚRS 2018-II
158.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,5		0,500		–	ÚRS 2018-II
159.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7,0		7,000		–	ÚRS 2018-II
Výkaz výměr: 0,5*14						7,000			
160.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,5		0,500		–	ÚRS 2018-II
161.	997_001	Základní poplatek z ukládání komunálních a ostatních odpadů - (sazba dle přílohy č. 6 k zákonu 185/2001 Sb.)	t	0,5		0,500		–	vlastní
162.	218009001	poplatek za recyklaci svítila	ks	10,0	–	10,000		–	vlastní
163.	219990063	dozory správců inženýrských sítí - tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do jednotkové ceny	hod	20,0	–	20,000		–	vlastní
164.	219990065	součinnost správce sítě	hod	5,0	–	5,000		–	vlastní
8: Revize									–
8: Revize									–
165.	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,0	–	1,000		–	vlastní
VON: Vedlejší a ostatní náklady									–
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									–
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									–
166.	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	10,0	–	10,000		–	ÚRS 2018-II
167.	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	300,0	–	300,000		–	ÚRS 2018-II

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
168.	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	10,0	–	10,000		–	ÚRS 2018-II
169.	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	300,0	–	300,000		–	ÚRS 2018-II
170.	914-R01	Montáž a demontáž dočasné informační tabule pl do 3m2, včetně podstavců a sloupků	kus	6,0	–	6,000		–	vlastní
171.	914-R02	Montáž a demontáž dočasné informační tabule pl do 3m2 - příplatek za první a každý další den použití	kus	180,0	–	180,000		–	vlastní
172.	4044543-R1	výroba dočasné dopravní dopravní značky svislé, pl do 3m2	kus	6,0	–	6,000		–	vlastní

D1: Zařízení staveniště

–

D1: Zařízení staveniště

–

173.	ZS_01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení - staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,0	–	1,000		–	vlastní
------	-------	---	-----	-----	---	-------	--	---	---------

D2: Projektové práce

–

D2: Projektové práce

–

174.	PP_02	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,0	–	1,000		–	vlastní
------	-------	---	-----	-----	---	-------	--	---	---------

D3: Geodetické práce

–

D3: Geodetické práce

–

175.	GP_01	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,0	–	1,000		–	vlastní
176.	GP_02	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,0	–	1,000		–	vlastní
177.	GP_03	Geometrický plán	kus	1,0	–	1,000		–	vlastní
178.	GP_04	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	–	1,000		–	vlastní