

VNITŘNÍ KANALIZACE - půdorys 2.NP



Legenda :

SV STŘEŠNÍ VTOK - Tepelně izolovaný svislý odtok, s el. ohřevem DN 75, včetně záchytného koše

- Poznámka:**
- 1) potrubí bude 1,0 m od čisté podlahy osazeno čistícím kusem příslušné DN
 - 2) v prostoru čistícího kusu budou osazena plastová dvířka 150x150 mm.
 - 3) potrubí ukončeno zátkou příslušné DN ve výšce instalační předstěny.
 - 4) při pokládce potrubí nutno dodržet technologický postup montáže a uložení dle pokynů výrobce. Výkop musí být v době pokládky odvodněn.
 - 5) kóta v rámečku značí dno uložení potrubí kanalizace.
 - 6) potrubí vnitřní dešťové kanalizace bude izolováno kaučukovou izolací tl. 13 mm.
 - 7) v místě prostupu vnitřní kanalizace přes požární úsek bude potrubí opatřeno protipožární manžetou příslušné DN, případně protipožárním tmelem.
 - 8) Při výskytu nezjištěných podzemních sítí nutno kontaktovat projektanta.

Legenda potrubí :

- ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE Z PVC POTRUBÍ - HT SYSTÉM, KG SYSTÉM, spád min 2%**
- ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PVC
 - ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PVC vedeno v závěsu
 - ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE - PVC
 - ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - stávající
 - ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE - stávající

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	Luboš Hotový	Luboš Hotový projektová činnost ve výstavbě, Tel: 739 021 491 IČ: 04859316	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Krejska		
INVESTOR	Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25	DATUM	PARÉ
MÍSTO STAVBY	k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, p.č. 816/1; 816/11; p.č.st. 331	01/2025	
Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou		ČÍSLO ZAKÁZKY	--/2020
		FORMÁT	2xA4
		PROJEKT PRO	DPS
		MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST: SO-01, SO-02_D1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU	
Název výkresu			
VNITŘNÍ KANALIZACE - půdorys 2.NP			3-ZTI