

SPECIFIKACE - VĚTRÁNÍ PROVOZNÍ

VZT-02 .. (ZÁZEMÍ 1)

REKUPERAČNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA ROVNOTLAKÁ, rekuperační výměník
P_{nom} ERP [m3/h] = 1500 m3/h
návrh. provoz. stav = 730 m3/h

celkem hmotnost:

KOMPAKTNÍ VĚTRA SYSTÉM S 2x EC VENTILÁTOREM A VÝMĚNÍKEM
- INTEGR. EL. OHŘEV
- INTEGR. REGULAČNÍ MODUL

- + ELE ()
PROFESE "ELE" ZAJISTÍ SILOVÝ PŘÍVOD A PROKAB. REG.
NAP.: 1F, 400V, 50Hz; PŘIKON max.3,0 kW
REGULACE NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM

- + ETHERNET

VZT-11 .. (ODVOD)

POTRUBNÍ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ IZOLOVANÝ - odtah
P_{nom} [m3/h] = 3456m3/h
návrh. provoz. stav = 2100 m3/h

celkem hmotnost: 25 kg

- + ELE ()
PROFESE "ELE" ZAJISTÍ SILOVÝ PŘÍVOD
NAP.: 1F, 230V, 50Hz; PŘIKON max.1,5 kW

OVLÁDÁNÍ OTOČNÝM OVLADAČEM

VZT-X1 .. (PŘÍVODNÍ KLAPKA)

POTRUBNÍ KLAPKA / ŽALUZIE SE SERVO-ŘÍZENÍM

celkem hmotnost: 25 kg

- + ELE ()
PROFESE "ELE" ZAJISTÍ SILOVÝ PŘÍVOD
NAP.: 1F, 230V, 50Hz; PŘIKON max.0,1 kW

OTEVŘENÍ KLAPKY PO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ:
VZT-11 / VZT-M1 / VZT- M2

VZT-12

POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR Ø160
P_o [m3/h] =760 m3/h

.. 01 - SPUŠTĚNÍ PŘI OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI + 5 MIN DOBĚH

PROFESE "ELE" ZAJISTÍ SILOVÝ PŘÍVOD A PROKABELOVÁNÍ
REGULACE

SPECIFIKACE - VĚTRÁNÍ TECHNOLOGICKÉ

VZT-M1

POTRUBNÍ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ - ODVOD SPALIN VOZIDLA
P návrh. provoz. stav = 2000 m3/h

VÝROBEK - DLE DODAVATELE TECHNOLOGIE
celkem hmotnost: 25 kg

- + ELE ()
PROFESE "ELE" ZAJISTÍ SILOVÝ PŘÍVOD
NAP.: 3F, 400V, 50Hz; PŘIKON max.3,0 kW

REGULACE NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM 1/0

VZT-M2

POTRUBNÍ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ - ODVOD ZPLODIN SVÁŘENÍ
P návrh. provoz. stav = 1200 m3/h

VÝROBEK - DLE DODAVATELE TECHNOLOGIE
např
celkem hmotnost: 25 kg

- + ELE ()
PROFESE "ELE" ZAJISTÍ SILOVÝ PŘÍVOD
NAP.: 3F, 400V, 50Hz; PŘIKON max.2,0 kW

REGULACE NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM 1/0

LEGENDA TRAS

- PŘÍVODNÍ VZDUCH
- ODVODNÍ VZDUCH
- TECHNOLOGICKÉ VĚTRÁNÍ / ZAŘÍZENÍ
- OVLÁDÁNÍ

LEGENDA VZT PRVKŮ

- DISTRIBUČNÍ PRVEK - TALÍŘOVÝ VENTIL
- RK REGULAČNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR - KRUHOVÝ
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR - OBDÉLNÝ
- POTRUBNÍ TLUMIČ
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA


POPIS POŽADAVKŮ OST. PROFES.

ZTI ODVOD KONDENZÁTU
ZAPOJIT ZÁPACH UZÁVĚRKU

EL-SLN PŘÍVOD NAPÁJENÍ

OVLADAČE

- VZT - OVLADAČ - CENTRÁLNÍ - JEDNOTKA



REVIZE 01 - ÚPRAVA DISPOZICE
±0,000 = 534,490 mm
Po vytyčení na místě bude odsouhlaseno zápisem do SD.

Informace uvedené v této dokumentaci lze použít pouze v souvislosti s dotýčným projektem. Z výkresové části dokumentace není možné závazně odměřovat. Zvětšování výkresu není možné. Tato dokumentace nebo její část je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zákona č. 35/195 Sb. v platném znění. Její použití, využití a úpravy je vázáno na písemný souhlas autora této dokumentace.		MOX	
DPS	95/2017-kr		
Stupeň	Č. zakázky		
29.12.2024	1.0		
Datum tisku	Verze		
MOX atelier s.r.o. U kotle 7, Lety 252 29 IČ: 06166822	Ing. Jaroslav Krejska		
Projektant části	Zodpovědný projektant části		
Ing. arch. Anna Laiblová Ing. Michal Novák Ing. Jaroslav Krejska	Ing. Jaroslav Krejska krejska@mox-atelier.cz		
Vypracoval			
Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou p.č. 816/1; 816/11; p.č.st. 331; k.ú. Rokytnice nad Rokytnou [740993]		Městys Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25, -	
Projekt		Stavebník	
D.1.4.3. VZT		1:100	
Část dokumentace		Měřítko	Paré
STŘECHA - VZT		D.1.4.3.2	01
Výkres		Č. Výkresu:	Revize