

SMLOUVA O DÍLO

Č.: 09/409/2014

(dále jen smlouva)

uzavřena podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění.

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Město Smržovka**
Kontaktní adresa : Smržovka, náměstí T.G.Masaryka 600, 468 51
Zastoupené : Mgr.Markem Hotovcem, starostou
IČ : 00262579
DIČ : CZ00262579
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č.ú. : 27-0963229369/0800
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr.Marek Hotovec - starosta
Zástupce pro věci technické:
Jaroslav Nechanický – TDI , tel.: 606 153 976

„dále jen objednatel „

Zhotovitel : **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**
Kontaktní adresa : Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou
Zastoupený : Ing. Vladimírem Šebestou
IČO : 41327837
DIČ : CZ41327837
Bankovní spojení : ČSOB Jablonec n.N.
č.ú. : 705377713/0300
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Vladimír Šebesta
Zástupce pro věci technické:
Ing. Vladimír Šebesta ml.
Telefon : 603 532 180
Fax : 483 305 696
e-mail : sebesta@sebesta-vhs.cz

„dále jen zhotovitel“

2. Předmět a realizace díla

- 2.1. Předmětem smlouvy je komplexní realizace stavby „**Rekonstrukce dešťové kanalizace vč.odvodnění místní komunikace a prodloužení splaškové kanalizace ve Smržovce 2014**“.
- 2.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.2.1 projektovou dokumentací a zadávací dokumentací veřejné zakázky
 - 2.2.2 nabídkou zhotovitele ze dne 6.4.2014
 - 2.2.3 oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele
- 2.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 5 této smlouvy o dílo.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů. V zadávací dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ závazné. Výše uvedené územní rozhodnutí a stavební povolení jsou přílohou smlouvy o dílo.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/ 1997 Sb. a § 5, 6, 7, 8 a 11 nařízení vlády č. 178/ 1997 Sb. bylo zhotovitelem vydáno prohlášení o shodě. Obdobně si vyžádá zhotovitel průkaz o existenci prohlášení o shodě na výrobky, které nakoupí a zabuduje a na výrobky svých subdodavatelů.
- 3.3. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu i způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Je povinen mimo jiné vypracovat pro staveniště příslušné řady a směrnice, zajistit vstup a vjezd, či výstup a výjezd na i ze staveniště.
- 3.4. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
- 3.5. Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti.
- 3.6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno provádět dílo, a to bez vynucených omezení a zdržení. Objednatel současně předá také dvě paré projektových dokumentací a všechna potřebná rozhodnutí, či stanoviska nutná k realizaci díla.

4. Čas plnění

- 4.1. Zahájení díla: - předání staveniště a zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
- doba plnění ve dnech: **21 kalendářních dnů**
- dokončení díla a předání stavby: 31. 5. 2014
- 4.2. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu a jeho kolaudaci, objednatelem.
- 4.3. Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při převjímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 6.4.2014 a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla, včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.
- 5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:
- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|
| - Celkem bez DPH | 888.788,06 | Kč |
| - DPH 21% | 186.645,49 | Kč |
| - Celkem včetně DPH | 1 075.433,55 | Kč |
- 5.3. Objednavatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních

nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat.

- 5.4. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací, nebo dohodě o méněpracích přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat. Avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek a dle termínů fakturace uvedených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených dodavatelem dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Pozastávka ve výši 10% bude uhrazena po předání a převzetí díla vč. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. Při bezvadném provedení může objednatel od pozastávky ustoupit.
- 6.3. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 28 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany správce stavby objednateli.
- 6.4. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 6.5. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle §28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.6. V každé faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.

7. Staveniště

- 7.1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně v souladu projektovou dokumentací, územním rozhodnutím a stavebním povolením za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž původ je v dokumentaci zpracované zhotovitelem. Na případné trvalé překážky upozorní objednatel a vyzve k jejich odstranění. Pokud tyto překážky bezprostředně neohrožují nebo neomezují zahájení prací na dalších částech díla, bude pokračovat v jeho realizaci tam, kde nemají vliv.
- 7.2. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné.
- 7.3. Zhotovitel bude denně udržovat staveniště a stavbou dotčené komunikace čisté a v náležitém pořádku, a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, výkopům, či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese za ně veškeré případné poplatky.
- 7.5. O předání staveniště a na konci díla o vyklizení staveniště vyhotoví TDI písemný protokol, který obě strany podepíší.

8. Záruky za dílo

- 8.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí **120 měsíců na dílo a 36 měsíců na konečný kryt komunikací (obrusná vrstva).**

- 8.2. Záruční lhůta počíná běžet ode dne stanoveného v přijímacím protokolu podle této smlouvy.
- 8.3. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.
- 8.4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude - li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu za který odpovídá zhotovitel,
 - do 24 hodin od uplatnění reklamace zahájit odstraňování vady, které by způsobily přerušení provozu předmětu díla, nebo jsou jasně vzniklou havárií a učinit opatření, která zabrání vzniku škod.
- 8.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtách dle bodu 8.4. na své náklady během záruční lhůty i takovou vadu, u níž neuzná, že je za ni odpovědný. Konečná úhrada vzniklých nákladů bude řešena oběma stranami v dalším řízení. Náklady na odstranění vady budou stanoveny dle jednotkových cen dle smlouvy o dílo nebo s využitím normativní základny URS.
- 8.6. Nesplní – li zhotovitel stanovené lhůty na odstraňování reklamovaných vad, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel po následně provedené přefakturaci objednatelem.

9. Přijímací řízení

- 9.1. Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přijímacím řízení, jedná se o:
- a) úplnou technickou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení
 - b) geodetické zaměření stavby (v tištěné podobě i na CD)
 - c) prohlášení o shodě na použité materiály
 - e) kamerová prohlídka kanalizačních stok
 - f) dynamická zkouška hutnění zásypu kanalizace na dvou místech určených investorem (tedy celkem 4 zkoušky)
 - g) stavební deník
 - h) CD s fotodokumentací stavby
 - i) doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků

10. Smluvní pokuty

- 10.1. V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den zpoždění.
- 10.2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přijímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 10.4. V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,05% dlužné částky, za každý den prodlení. Delší platební neschopnost objednatele - více jak 30 dní - může být důvodem k přerušení prací zhotovitele do doby sjednání nápravy.
- 10.5. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvních pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede objednatel. U smluvní

pokuty vůči objednateli vystaví zhotovitel vyúčtování a příslušnou fakturu se lhůtou splatnosti 30 dnů.

- 10.7. Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty vůči zhotoviteli musí být objednatelem písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno zhotoviteli.

11. Vlastnictví k dílu

Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného předání a převzetí díla.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 12.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 12.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění zákona o obchodních korporacích a dalšími relevantními právními předpisy.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Smržovce 22. 4. 2014



Objednatel
Mgr. Marek Hotovec
Starosta města



V Jablonci n. N. 22. 4. 2014



zhotovitel
Ing. Vladimír Šebesta
jednatel



zhotovitel
Ing. Vladimír Šebesta ml.
jednatel

Přílohy:

- Položkový rozpočet – rekonstrukce dešťové kanalizace vč. odvodnění místní komunikace Luční ve Smržovce
- Položkový rozpočet – Smržovka, Sklářská ulice – prodloužení kanalizace
- Harmonogram předpokládaného postupu prací

N A B Í D K O V Ý R O Z P O Č E T

**Název stavby : Rekonstrukce dešťové kanalizace vč.odvodnění
místní komunikace ul.Lučná ve Smržovce**

Pol. č.	Číslo TSKP	Popis položky	MJ	Mn.	Cena v Kč	
					jednot.	celkem
1.		Odstranění krytů živičných do 100 mm a ploše 200 m2	m ²	160,00	40,00	6 400,00
2.		Vybouránípodkladů z kamen.drc.přes 100 do 200mm	m ²	160,00	35,00	5 600,00
3.		Hloubení rýh šířky do 600 mm v horn.4 do 100 m3	m ³	10,02	130,00	1 302,60
4.		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm v h.tř.3	m ³	8,80	130,00	1 144,00
5.		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm v h.tř.4	m ³	139,18	130,00	18 093,40
6.		Příplatek k cenám vykop.v blízk.podzem.vedení	m ³	33,80	150,00	5 070,00
7.		Hloub.rýh šíř.přes 600 do 2 000 mm v h.tř.6 do 100m3	m ³	24,18	650,00	15 717,00
8.		Hloub.šachet zap.nezap.v h.tř.4 do 100 m3	m ³	4,03	130,00	523,90
9.		Vodorovné přemíst.výkopku z h.1-4 do 1 500 m	m ²	162,03	60,00	9 721,80
10.		Uložení sypaniny na skládky	m ³	162,03	12,00	1 944,36
11.		Úprava pláně se zhutněním	m ²	220,24	10,00	2 202,40
12.		Trativody z flexib.trub.PVC se zříz.lože a obsypu štěrpu	mb	62,60	180,00	11 268,00
13.		Lože pod potrubí z pisku a štěrku.v tl.100 mm	m ³	16,00	550,00	8 800,00
14.		Obsyp potrubí a šachet ze štěrkuodrtě 0 - 63 mm	m ³	131,14	550,00	72 127,00
15.		Podklad z prost.betonu B 10 v prům.tl.130 mm	m ²	47,92	310,00	14 855,20
16.		Poklad z kamen.zpevn.cementem KSC I v tl.200 mm	m2	160,00	340,00	54 400,00
17.		Kladení dlažby rigolu z malých kostek do cem.malty	m ²	35,20	450,00	15 840,00
18.		Montáž potrubí kanaliz.trub AWADUKT PP EQ+SN 10	bm	160,00	90,00	14 400,00
19.		SPECIF.č.1 Dod.trub AWADUKT PP SN 10 DN315-3000	ks	5,00	2 350,00	11 750,00
20.		SPECIF.č.2 Dod.trub AWADUKT PP SN 10 DN315-6000	ks	24,00	4 050,00	97 200,00
21.		SPECIF.č.3 Dod.dren.trub flexib.PVC DN 160	mb	62,60	50,00	3 130,00
22.		Osazení obrubn.bet.stojatého do bet.lože a opěry	mb	1,00	240,00	240,00
23.		SPECIF.č.4 Dod.siln.beton.obrubník 1000 x 150 x 250	ks	1,00	210,00	210,00
24.		Osaz.přikop.žlabu z bet.tvárnice do 500 mm	bm	27,40	250,00	6 850,00
25.		SPECIF.č.5 Dod žlab malý I 340 x 200 x 45	ks	137,00	45,00	6 165,00
26.		Zřízení vpustí kanaliz.uliční z RAINSPOTU 500x500	ks	5,00	450,00	2 250,00
27.		SPECIF.č.6 Dod.litín.mříž s rámem 500 x 500	ks	5,00	3 150,00	15 750,00
28.		SPECIF.č.7 Dod.roznáš.beton.prstenec prům.625	ks	5,00	380,00	1 900,00
29.		SPECIF.č.8 Dod.kalový koš pozinkov. B1	ks	5,00	850,00	4 250,00
30.		SPECIF.č.9 Dod.těsnící kroužek 500 x 500	ks	5,00	210,00	1 050,00
31.		SPECIF.č.10 základ.těleso s odtokem Dn 160	ks	5,00	710,00	3 550,00
32.		SPECIF.č.11 Dod tvarov. PP EQ koleno KGB DN 160 15°	ks	5,00	98,00	490,00
33.		SPECIF.č.12 Dod tvar.PP EQ přes.DN 160	ks	5,00	85,00	425,00
34.		SPECIF.č.13 Dod AWADOCK PC příp.ulič.vp.do DN 315	ks	6,00	2 350,00	14 100,00
35.		Podkl.ze základ.bet.C12/15 v tl.100 mm pod rozn.prsten	m ³	0,24	2 470,00	592,80
36.		Podkl.ze základ.bet.C12/15 v tl.200 mm pod základ.těleso	m ³	0,38	2 400,00	900,00

37.		Zřízení AWAŠACHTY PP s přím průtokem DN 600	ks	3,00	550,00	1 650,00
38.		SPECIF.č.14 Dod.běžný poklop BEGU DN 625	ks	5,00	2 850,00	14 250,00
39.		SPECIF.č.15 Dod.beton.prstenec pod poklop BEGU625	ks	5,00	350,00	1 750,00
40.		SPECIF.č.16 Dod.teleskop.adapter DN 600	ks	3,00	2 600,00	7 800,00
41.		SPECIF.č.17 Dod.prodlužov.kus DN 600	ks	3,00	1 740,00	5 220,00
42.		SPECIF.č.18 Dod.dna s přímým průtokem DN 600	ks	2,00	4 450,00	8 900,00
43.		SPECIF.č.19 Dod.dna RML 90°DN 600	ks	1,00	4 850,00	4 850,00
44.		SPECIF.č.20 Dod.záslepka DN 315	ks	3,00	405,00	1 215,00
45.		Zřízení AWAŠACHTY PP DN 800ty,poklopu	ks	2,00	550,00	1 100,00
46.		SPECIF.č.21 AWAŠACHTA PP DN 800/315	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
47.		SPECIF.č.22 AWAŠACHTA PP prodloužení 800/250mm	ks	2,00	1 625,00	3 250,00
48.		SPECIF.č.23 AWAŠACHTA PP konus 800/625 mm	ks	2,00	3 250,00	6 500,00
49.		SPECIF.č.24 AWAŠACHTA PP zalomený žlab180°-165°	ks	1,00	3 400,00	3 400,00
50.		Řezání stávaj.živič.krytu hloubky přes 50 do 100 mm	bm	160,00	45,00	7 200,00
51.		Vybour.kanaliz.potrubí beton.DN 400,původní	bm	160,00	100,00	16 000,00
52.		Bourání kcí z betonu prostého,část pův.ulič.vpusti	m ³	2,52	1 450,00	3 654,00
53.		Vodor.doprava vybour.sutě do 1 000 m	t	86,24	50,00	4 312,00
54.		Přípl.k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	86,24	15,00	1 293,60
55.		Vedlejší rozpočtové náklady (zaměření skutečného stavu,hutnicí zkoušky, kamerové zkoušky, dopravní opatření, ...)	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
ZÁKLADNÍ CENA CELKEM			Kč		551 407,06	
DPH	21%		Kč			115 795,48
CENA CELKEM			Kč			667 202,54



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a

466 05 Jablonec n.N.

tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

ŠEBESTA
REKON. n. l.

	A	B	C
1		<u>NABÍDKOVÁ CENA - REKAPITULACE</u> Název stavby: Smržovka, Sklářská ulice - prodloužení splaškové kanalizace	
2			
3			
4			
5			
6		Popis	Cena (Kč)
7	1	Cena dle položkové rozpočtu (soutěže prací)	319 981
8	2	Zařízení staveniště	5 000
9	3	Vytyčení podzemních zařízení a stavby	2 000
10	4	Pasportizace stávajících objektů	200
11	5	Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště	500
12	6	Vytyčení stavby	500
13	7	Dopravní opatření	2 000
14	8	Fotodokumentace	200
15	9	Geodetické zaměření skutečně provedených prací	1 650
16	10	Dokumentace skutečného provedení stavby	500
17	11	Kamerová prohlídka nové kanalizace	3 000
18	12	Hutnicí zkoušky - 2ks (dynamické)	1 850
19		NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	337 381
20		 popis, razítko	
21			
22			
23			
24			
25			
26			

V Jablonci nad Nisou, dne 6.4.2014

popis, razítko

**ŠERESTA VHS, v.o.s.**

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

(9)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	Smržovka, Sklářská ulice - prodloužení splaškové kanalizace		
Objekt:	Smržovka, Sklářská ulice - prodloužení splaškové kanalizace		
KSO:	827 21		
Místo:	Smržovka	Datum:	06.04.2014
Zadavatel:	Město Smržovka náměstí T.G.Masaryka 600, 468 51 Smržovka	IČ:	00262579
		DIČ:	CZ00262579
Uchazeč:	ŠEBESTA VHS, v.o.s. Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou	IČ:	41327837
		DIČ:	CZ41327837
Projektant:	Ing. Zdeněk Hudec Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou	IČ:	12808300
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	319 980,70
---------------------	-------------------

DPH	základní	21,00%	ze	319 980,70	67 195,95
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesen	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesen	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	387 176,65
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Smržovka, Sklářská ulice - prodloužení splaškové stoky		
Objekt:	Smržovka, Sklářská ulice - prodloužení splaškové stoky		
Místo:	Smržovka	Datum:	06.04.2014
Zadavatel:	Město Smržovka	Projektant:	Ing. Zdeněk Hudec
Uchazeč:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	319 980,70
1 - Zemní práce	130 647,35
4 - Vodorovné konstrukce	6 187,50
5 - Komunikace	57 450,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 100,00
8 - Trubní vedení	95 182,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 157,50
99 - Přesun hmot	7 256,25

Výkaz výměr

Stavba: Smržovka, Sklářská ulice - prodloužení splaškové stoky
 Objekt: Smržovka, Sklářská ulice - prodloužení splaškové stoky
 Místo: Smržovka Datum: 06.04.2014
 Zadavatel: Město Smržovka Projektant: Ing. Zdeněk Hudec
 Uchazeč: ŠEBESTA VHS, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							319 980,70
HSV - Práce a dodávky HSV							319 980,70
1 - Zemní práce							130 647,35
1	K	113107163	Odstranění podkladu pl do 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl do 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm "komunikace" f1 51*1	m ²	51,000	40,00	2 040,00
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl do 200 m ² živičných tl 50 mm Odstranění podkladu pl do 200 m ² živičných tl 50 mm "komunikace"+přesah f1+51*0,6	m ²	81,600	40,00	3 264,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "trávník" 24x2*0,15 f4	m ³	7,200	130,00	936,00
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ "rýha" (15x2,09)+(32,5x2,1)+(27,5x2,01) "šachty rozšíření" 1,76x6,1 f2 154,775+10,736=165,511 f2*0,3	m ³	49,653	130,00	6 454,89
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 f2*0,3	m ³	49,653	5,00	248,27
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ f2*0,35	m ³	57,928	130,00	7 530,64
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 f2*0,35	m ³	57,928	5,00	289,64
8	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 f2*0,25	m ³	41,378	400,00	16 551,20
9	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 f2*0,1	m ³	16,551	650,00	10 758,15
10	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 51x1x1,5 (souběh plyn, NN)	m ³	76,500	150,00	11 475,00
11	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních	m	1,000	150,00	150,00
12	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních	m	1,000	150,00	150,00
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,000	40,00	320,00
14	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	10,00	200,00
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m 2*(15x2,09)+(32,5x2,1)+(27,5x2,01)	m ²	309,550	15,00	4 643,25
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m ²	309,550	5,00	1 547,75

17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	107,581	30,00	3 227,43
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 49,653+57,928				
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	57,928	35,00	2 027,48
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m f2*0,35				
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m	m3	229,118	40,00	9 164,72
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět f8*2				
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	50,952	150,00	7 642,80
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 odvoz přebyt.zeminy na skládku zhotovitele f7				
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	114,559	30,00	3 436,77
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 f8				
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,952	12,00	611,42
			Uložení sypaniny na skládky "vytlačená zemina" f5+f6 f7				
23	K	171201211	Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	73,881	90,00	6 649,29
			f7*1,45				
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	114,559	60,00	6 873,54
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním f2-f5-f6 f8				
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od	m3	39,702	180,00	7 146,36
			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu f5 75*1*0,6 -75*(3,14*0,3*0,3/4)				
26	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	66,965	230,00	15 401,95
			kamenivo těžené drobné frakce 0-4 f5*1,01*1,67				
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 500 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	48,000	15,00	720,00
			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 500 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 f4/0,15		10,400		
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,512	150,00	226,80
			osivo směs travní parková f4*1,05*0,03		0,328		
29	K	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu di 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	48,000	20,00	960,00
			Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm f4/0,15				
4 - Vodorovné konstrukce							6 187,50
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,250	550,00	6 187,50
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku f6 75*0,15*1				
5 - Komunikace							57 450,00
31	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem, KSC I, po zhutnění tl.150mm pouze úsek po Š2 (Luční ulice řešena v rámci rek.vodovodu)	m2	76,000	280,00	21 280,00
			47,5*(1+0,6) (rýha+přesahy) f3				
32	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	102,000	105,00	10 710,00
			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm tl.300 - 2x51				
33	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	76,000	15,00	1 140,00
			Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 f3				
34	K	599141111	Vyplnění spar mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	47,500	40,00	1 900,00
			47,5				
35	K	577154111	Asfaltový beton střednězrnny ABS (ACO1) šířky do 3mm tř. I. tl.60mm	m2	76,000	295,00	22 420,00
			Asfaltový beton vrstva ohrusná f3				

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						2 100,00	
36	K	R	Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z betonu V4 tř. B 20 s potěrem r zakřivení 500 mm Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z betonu V4 tř. B 20 s potěrem r zakřivení 500 mm úprava dna stávající šachty- Š1, vč.vybourání	kpl.	1,000	2 100,00	2 100,00
8 - Trubní vedení						95 182,10	
37	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	75,000	110,00	8 250,00
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300							
38	M	597107110	trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	71,550	709,00	50 728,95
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN (75-6*0,75)*1,015							
39	M	597108490	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	3,045	850,00	2 588,25
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové zkrácené s integrovaným spojem GZ kus (glazované) - 3*1,015							
40	M	597108790	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	3,045	850,00	2 588,25
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové zkrácené s integrovaným spojem GA kus (bez hrdla, 3*1,015							
41	K	894402211R	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/62,5/12 (vč.těsnění)	kus	3,000	250,00	750,00
42	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	3,030	1 450,00	4 393,50
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm 3*1,01							
	K	894401111R	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné (vč.těsnění)	kus	6,000	450,00	2 700,00
43	M	592241600	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	3,030	750,00	2 272,50
skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm 3*1,01							
44	M	592241700	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x500x12 cm	kus	3,030	1 125,00	3 408,75
skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x500x12 cm 3*1,01							
45	K	894414111	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	3,000	550,00	1 650,00
46	M	53775	Šachtové dno TBZ-Q 2 1000/440/150, DN250	kus	3,030	5 500,00	16 665,00
3*1,01							
47	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q	kus	3,030	280,00	848,40
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm 3*1,01							
48	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100	kus	3,000	350,00	1 050,00
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg							
49	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600	kus	3,030	3 450,00	10 453,50
poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN							
50		R	Přepojení stávajících přítoků do RŠ napojení stávajících přípojek do Š3 vč.příslušných tvarovek	kmpl	1,000	3 500,00	3 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						21 157,50	
51	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 51*2	m	102,000	45,00	4 590,00
Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm							
52	K	358325114	Bourání kompletní vybourání otvorů do 4m2 z železobetonu	m3	0,505	2 500,00	1 262,50
průraz septik, průraz stávající Š1							
53	K	R	Odvoz sutí na skládku zhotovitele a vybouraných hmot vč.skládkovného beton, živice	t	12,700	150,00	1 905,00
54	K	R	Odvoz OV fekálním vozem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Odvoz OV fekálním vozem biologický septik							
55	K	R	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu	kpl	1,000	450,00	450,00
Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného							
56	K	R	Čištění ploch betonových konstrukcí	kpl	1,000	450,00	450,00
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou							
57	K	R	Demontáž prefabrikovaných krycích desek	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump							

99 - Přesun hmot							7 256,25
58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	10,580	100,00	1 058,00
			Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop				
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	t	123,965	50,00	6 198,25
			betonovým nebo živičným				
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200				



Šebesta
ŠEBESTA s.r.l.


HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: **REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE VČ.ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE A
PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VE SMRŽOVCE 2014**

OBJEKT	Prac.četa	DĚLKA ÚSEKU V (M)	2014			
			DUBEN		KVĚTEN	
			17	18	19	20
ul Minkovická od č.p.56 - Rozdvojená u č.p.29 (Š19-Š25)	Hájek	75	hl rýh	hl rýh	septik	KSC
			mont potrubí	mont potrubí	zkoušky	
Rekonstrukce DK vč. odvodnění v Luční ulici	Beránek	180	hl rýh	hl rýh	dlažba	KSC
			mont potrubí	mont potrubí	zkoušky	

V Jablonci nad Nisou, 18.4.2014

vypracoval:


Šebesta ml.



ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonce n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837