

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (číslo u zhotovitele 2018022/2019)**  
**Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**objednatel:** **Obec Mirkovice**

Mirkovice 19, 382 32 Mirkovice  
zastoupeno Romanem Fučíkem – starostou obce  
IČ: 00246000  
Bankovní spojení: Komerční banka, Český Krumlov, účtu: 6527241/0100  
(dále jen „objednatel“)

**a zhotovitel:** **POstavPO s.r.o. stavební a inženýrská společnost**

sídlo: Vyšší Brod 382 73, Česká ul.184  
zastoupena Karlem Poláčkem – jednatelem společnosti  
IČ: 26024721 DIČ: CZ26024721  
Bankovní spojení: OBERBANK AG, pobočka ČR, číslo účtu: 7400000036/8040  
(dále jen „zhotovitel“)  
Zápis společnosti u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752.

Se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „ZTV Mirkovice - komunikace“ (dále jen smlouva)

**1. Změna článku IV.smlouvy „Cena za dílo a platební podmínky“**

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| - Smluvní cena dle smlouvy o dílo:                 | 4.699.395,-Kč + DPH        |
| - Navýšení ceny (vícepráce/méněpráce):             | 158.372,-Kč + DPH          |
| - Prodloužení chodníku+nájezdy                     | 152.657,-Kč + DPH          |
| - <b>Upravená smluvní cena dle tohoto dodatku:</b> | <b>5.010.424,-Kč + DPH</b> |

Cena víceprací je doložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy o dílo.

**2. Změna článku III.smlouvy „Doba plnění“**

Z důvodu změny stavby před dokončením (navýšení rozsahu stavebních prací), se mění termín dokončení stavby a to na **15.7.2019**.

**3. Závěrečné ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Mirkovicích, dne 3. července 2019

Ve Vyšším Brodě, dne 3. července 2019

Za objednatele:

Roman Fučík – starosta obce



**OBEC MIRKOVICE**

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000

Za zhotovitele:

Karel Poláček – jednatel společnosti

**POstavPO s.r.o.**

Stavební a inženýrská společnost

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683

IČ: 26024721 DIČ: CZ26024721

email: info@postavpo.cz

*vše projednáno, hlasitě přečteno a odsouhlaseno bez výhrad*

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018022-ZL ZTV Mirkovice - změny

Objednatel: Obec Mirkovice  
Mirkovice 19  
38232 Velešín

IČO: 00246000

DIČ:

Zhotovitel: PstavPO s.r.o.  
Česká 184  
38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

IČO: 26024721

DIČ: CZ26024721

Vypracoval: Otomar Novotný

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 298 029,31        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 9 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 4 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>311 029,31</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |                |
|-------------------------|------|--|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % |  | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 311 029,31 CZK |
| Základní DPH            | 21 % |  | 65 316,00 CZK  |

Zaokrouhlení -0,31 CZK

**Cena celkem s DPH**

**376 345,00 CZK**

v

MIRKOVICEM

dne

3.7.2019

**PstavPO s.r.o.**

Stavební a inženýrská společnost

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683

IČ: 26024721 DIČ: CZ26024721

email: info@postavpo.cz

Za zhotovitele



**OBEC MIRKOVICE**

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem    | Cena celkem    | %         |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>01</b>        | <b>změny</b>                            | <b>0</b>                | <b>158 372</b>          | <b>33 258</b> | <b>191 630</b> | <b>51</b> |
| 01               | změny                                   | 0                       | 158 372                 | 33 258        | 191 630        | 51        |
| <b>02</b>        | <b>chodník k obecnímu úřadu - navíc</b> | <b>0</b>                | <b>152 657</b>          | <b>32 058</b> | <b>184 715</b> | <b>49</b> |
| 02               | chodník k obecnímu úřadu - navíc        | 0                       | 152 657                 | 32 058        | 184 715        | 49        |
| Celkem za stavbu |                                         | 0                       | 311 029                 | 65 316        | 376 345        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                            | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 1           | Zemní práce                                      | HSV      |  |  | -164 690,10 | -53 |
| 5           | Komunikace                                       | HSV      |  |  | 359 241,64  | 116 |
| 8           | Trubní vedení                                    | HSV      |  |  | 20 000,00   | 6   |
| 91          | Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací | HSV      |  |  | 29 753,68   | 10  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci                   | HSV      |  |  | 42 892,71   | 14  |
| 99          | Staveništní přesun hmot                          | HSV      |  |  | 10 831,38   | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady                                 | VN       |  |  | 9 000,00    | 3   |
| ON          | Ostatní náklady                                  | ON       |  |  | 4 000,00    | 1   |
| Cena celkem |                                                  |          |  |  | 311 029,31  | 100 |

**POstavPO s.r.o.**  
 Stavební a inženýrská společnost  
 Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod  
 tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683  
 IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721  
 email: info@postavpo.cz

|                                                                                                                                           |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací a dodávek č. 01                                                               |                 |                  |
| <b>Změnový list - písemný soupis<br/>dodatečných a neprovedených<br/>stavebních prací</b>                                                 |                 | <b>č. 01</b>     |
|                                                                                                                                           |                 | Datum: 26.6.2019 |
| „ZTV Mirkovice – dopravní část“                                                                                                           |                 |                  |
| Objednatel:                                                                                                                               | Obec Mirkovice  |                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                               | POstavPO s.r.o. |                  |
| Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |                 |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Předmět změny:</b> Neprováděné položky (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |
| <p>Jedná se o odpochty neprováděných položek.</p> <p>Dle zápisu geologa do stavebního deníku nebyl nutný rozsah sanace podloží pod komunikací v rozsahu, který předpokládal výkaz výměr.</p> <p>Dále jsou odečteny položky zemních prací (skládkovné a přesun hmot). Výkopek ze zemních prací byl ukládán na pozemku investora (ve vícepracích jsou tyto položky oceněny znovu a to s přesunem na pozemek investora). Ve vjezdech byly nahrazeny obrubníky systémovým silničním nájezdovým obrubníkem, který nebyl v PD ani výkazu výměr.</p> <p>Projektant v průběhu realizace nahradil vrstvu mechanicky zpevněné zeminy za vrstvu štěrkodrtě (položka mechanicky zpevněné zeminy je odečtena. Ve vícepracích je nově přičtena položka štěrkodrtě).</p> <p><b>Přílohy:</b> Oceněný soupis prací (-)</p> |  |                       |
| Méněpráce bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>-531.674,02 Kč</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Předmět změny:</b> Vícepráce (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |
| <p>Jedná se o položky, které nebyly ve výkazu výměr, nebo byla PD doplněna.</p> <p>Nově jsou přičteny položky zemních prací s ponecháním výkopku na pozemku investora.</p> <p>V PD ani výkazu výměr nebylo počítáno s úpravou stávající komunikace – asfaltu k silničním obrubníkům, které lemují nový chodník a nové vjezdy na ZTV. Nově doplněno dobetonávkou a ručním dobalením ve vjezdech.</p> <p>Nově přičtena položka štěrkodrtě namísto položky mechanicky zpevněné zeminy.</p> <p>Nově přičtena položka systémových nájezdových obrubníků.</p> <p><b>Přílohy:</b> Oceněný soupis prací (+)</p> |  |                      |
| Vícepráce práce bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>690.046,14 Kč</b> |

|                                                                                                                                                            |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Předmět změny:</b> Vícepráce (+)                                                                                                                        |  |                     |
| <p>Jedná se o navýšení rozsahu díla a to o nový chodník v délce cca 23 bm k obecnímu úřadu. Jednotkové ceny prací jsou převzaty ze smluvního rozpočtu.</p> |  |                     |
| Vícepráce práce bez DPH:                                                                                                                                   |  | <b>152.657,- Kč</b> |

Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací a dodávek č. 01


**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

.....  
Pils Libor, autorizovaný stavitel, ČKAIT 0102010  
Chlum 81, Křenže 362, 370 01 České Budějovice  
tel.: +420 604 321 288, dozora@zenklb.cz

**Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:**

Zástupce projektanta dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.



**Stanovisko objednatele**

Zástupce objednatele souhlasí s provedením a rozsahem prací.

.....  
*cycc*



**OBEC MIRKOVICE**

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cena neprovedených prací bez DPH:   | -531.674,02 Kč      |
| Cena dodatečných prací bez DPH:     | 690.046,14 Kč       |
| Cena dodatečných prací bez DPH:     | 152.657,00 Kč       |
| <b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> | <b>311.029,00Kč</b> |

**Za objednatele:**



**OBEC MIRKOVICE**

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000

**Za zhotovitele:**

**POstavPO s.r.o.**

Stavební a inženýrská společnost

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

tel: +420 380 746 218 / fax: +420 380 746 683

IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721

email: info@postavpo.cz

# Položkový rozpočet

|    |            |                       |
|----|------------|-----------------------|
| S: | 2018022-ZL | ZTV Mirkovice - změny |
| O: | 01         | změny                 |
| R: | 01         | změny                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ     | Množství     | Cena / MJ | Celkem             |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |        |              |           | <b>-183 463,41</b> |
| 1              | 162301102     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                           | m3     | 461,64000    | 80,00     | 36 931,20          |
| 2              | 162401101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m                           | m3     | 847,15000    | 132,00    | 111 823,80         |
| 3              | 171103201     | Ulož. sypaniny do hrází včetně modelace                                    | m3     | 1 308,79000  | 66,77     | 87 387,91          |
| 4              | 215901101     | Zhutnění podloží - pláň                                                    | m2     | 1 500,00000  | 8,48      | 12 720,00          |
| 5              | 122202202     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3   | m3     | -307,75900   | 55,00     | -16 926,75         |
| 6              | 162701105     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4               | m3     | -769,40000   | 93,00     | -71 554,20         |
| 7              | 162701105     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4               | m3     | -847,15000   | 185,00    | -156 722,75        |
| 8              | 162701109     | Příplatek za každých další i započatých 1 000 m                            | m3     | -3 847,00000 | 8,00      | -30 776,00         |
| 9              | 162701109     | Příplatek za každých další i započatých 1 000 m                            | m3     | -4 235,75000 | 15,00     | -63 536,25         |
| 10             | 171201201     | Uložení sypaniny na skládku                                                | m3     | -769,40000   | 8,00      | -6 155,20          |
| 11             | 171201201     | Uložení sypaniny na skládku                                                | m3     | -847,15000   | 15,90     | -13 469,69         |
| 12             | 171201211     | Poplatek za uložení na skládce                                             | t      | -3 071,45000 | 1,00      | -3 071,45          |
| 13             | 1813011011    | Sanace nevhodného podloží kamenivem frakce 0-63                            | t      | -584,74305   | 140,00    | -81 864,03         |
| 14             | 00523 R       | Statická zátěžová zkouška deskou na pláni                                  | Soubor | 5,00000      | 2 350,00  | 11 750,00          |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                          |        |              |           | <b>278 942,82</b>  |
| 15             | 274313611     | Dobetonování k silničním obrubám B16/20                                    | m2     | 80,00000     | 350,00    | 28 000,00          |
| 16             | 577181126     | Beton asfalt. , tl. 10 cm - ruční balení                                   | m2     | 54,00000     | 690,00    | 37 260,00          |
| 17             | 561121112     | Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl. 200 mm                | m2     | -1 324,26600 | 47,00     | -62 240,50         |
| 18             | 564851111     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - záměna za mechanicky zpevněnou zeminu | m2     | 1 324,26600  | 184,50    | 244 327,08         |
| 19             | 564851111     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 20 mm - náhrada za asfalt                      | m2     | 1 284,40000  | 24,60     | 31 596,24          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                       |        |              |           | <b>20 000,00</b>   |
| 20             | 899104000     | Výškové osazení kanalizačních šachet a vodovodních hrnců                   | soubor | 1,00000      | 20 000,00 | 20 000,00          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                      |        |              |           | <b>42 892,71</b>   |
| 21             | 28614244      | Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 16 400 mm žebrovaná, PP, hnědá            | m      | 10,50000     | 1 311,42  | 13 769,91          |
| 22             | 28656318      | Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 400/300/45° vč.přesuvek a montáže       | kus    | 1,00000      | 15 000,00 | 15 000,00          |
| 23             | 59217021      | Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní                 | kus    | 60,00000     | 329,00    | 19 740,00          |
| 24             | 59217022      | Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm přírodní                 | kus    | 60,00000     | 329,00    | 19 740,00          |
| 25             | 9161312131    | obrubník betonový silniční 1000x250x150                                    | m      | -120,00000   | 96,56     | -11 587,20         |
| 26             | 9195211201    | trouba betonová TBH 40/250                                                 | kus    | -6,00000     | 2 295,00  | -13 770,00         |

**POstavPO s.r.o.**

Stavební a inženýrská společnost

Sídlo: Česká 184, 382 02 Vyšší Brod

tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683

IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721

e-mail: info@postavpo.cz

## Položkový rozpočet

|    |            |                                  |  |
|----|------------|----------------------------------|--|
| S: | 2018022-ZL | ZTV Mirkovice - změny            |  |
| O: | 02         | chodník k obecnímu úřadu - navíc |  |
| R: | 02         | chodník k obecnímu úřadu - navíc |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                         |        |          |           | <b>18 773,31</b> |
| 1              | 112101101     | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                                          | kus    | 25,00000 | 212,14    | 5 303,50         |
| 2              | 162401101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m                                           | m3     | 35,95500 | 132,00    | 4 746,06         |
|                |               | 23,5*3*0,5*1,02                                                                            |        | 35,95500 |           |                  |
| 3              | 171103201     | Ulož. sypaniny do hrází včetně modelace                                                    | m3     | 35,95500 | 66,77     | 2 400,72         |
|                |               | 23,5*3*0,5*1,02                                                                            |        | 35,95500 |           |                  |
| 4              | 121101102     | Sejmutí ornice s přemístěním do 100 m                                                      | m3     | 21,57300 | 110,50    | 2 383,82         |
|                |               | 23,5*3*0,3*1,02                                                                            |        | 21,57300 |           |                  |
| 5              | 122202202     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3                   | m3     | 14,38200 | 110,50    | 1 589,21         |
|                |               | 23,5*3*0,2*1,02                                                                            |        | 14,38200 |           |                  |
| 6              | 00523 R       | Statická zátěžová zkouška deskou na pláni                                                  | Soubor | 1,00000  | 2 350,00  | 2 350,00         |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                          |        |          |           | <b>80 298,82</b> |
| 7              | 577181126     | Beton asfalt. , tl. 10 cm - ruční balení                                                   | m2     | 29,10000 | 690,00    | 20 079,00        |
|                |               | (14*1,5)+(9*0,9)                                                                           |        | 29,10000 |           |                  |
| 8              | 564851111     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - záměna za mechanicky zpevněnou zeminu                 | m2     | 52,87500 | 184,50    | 9 755,44         |
|                |               | 23,5*2,25                                                                                  |        | 52,87500 |           |                  |
| 9              | 567122114     | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 150 mm                                     | m2     | 24,50000 | 261,50    | 6 406,75         |
|                |               | 3,5*3,5*2                                                                                  |        | 24,50000 |           |                  |
| 10             | 591211111     | Kladení dlažby z kamenných odseků do lože z kameniva těženého                              | m2     | 45,00000 | 590,00    | 26 550,00        |
|                |               | 20*2,25                                                                                    |        | 45,00000 |           |                  |
| 11             | 591241111     | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene 100x100 mm do lože cementové malty               | m2     | 12,25000 | 470,00    | 5 757,50         |
|                |               | 3,5*3,5                                                                                    |        | 12,25000 |           |                  |
| 12             | 591211111     | kamenné odseky                                                                             | t      | 9,00000  | 632,50    | 5 692,50         |
|                |               | 45/5                                                                                       |        | 9,00000  |           |                  |
| 13             | 591241111     | kostka kamenná drobná 100x100 mm                                                           | t      | 2,45000  | 2 472,50  | 6 057,63         |
|                |               | 3,5*3,5/5                                                                                  |        | 2,45000  |           |                  |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací</b>                                    |        |          |           | <b>29 753,68</b> |
| 14             | 916131213     | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m      | 25,75000 | 261,50    | 6 733,63         |
|                |               | 23,5+2,25                                                                                  |        | 25,75000 |           |                  |
| 15             | 916231213     | Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého | m      | 28,50000 | 186,50    | 5 315,25         |
|                |               | 23,5+4*1,25                                                                                |        | 28,50000 |           |                  |
| 16             | 916991121     | Lože pod obrubníky z betonu prostého                                                       | m3     | 3,25500  | 2 490,00  | 8 104,95         |
|                |               | (25,75+28,5)*0,06                                                                          |        | 3,25500  |           |                  |
| 17             | 919112111     | Řezání dilatačních spár                                                                    | m      | 25,00000 | 124,00    | 3 100,00         |
| 18             | 919121132     | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena                                              | m      | 25,00000 | 67,80     | 1 695,00         |
| 19             | 59217021      | Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní                                 | kus    | 2,00000  | 329,00    | 658,00           |
| 20             | 59217022      | Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm přírodní                                 | kus    | 2,00000  | 329,00    | 658,00           |
| 21             | 592173050     | obrubník betonový chodníkový 1000x50x250                                                   | kus    | 29,07000 | 47,77     | 1 388,67         |
|                |               | 28,5*1,02                                                                                  |        | 29,07000 |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                  |  |
|----|------------|----------------------------------|--|
| S: | 2018022-ZL | ZTV Mirkovice - změny            |  |
| O: | 02         | chodník k obecnímu úřadu - navíc |  |
| R: | 02         | chodník k obecnímu úřadu - navíc |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 22   | 9161312131    | obrubník betonový silniční 1000x250x150 | m  | 21,75000 | 96,56     | 2 100,18 |
|      |               | 25,75-4                                 |    | 21,75000 |           |          |

|                |                                |                                                      |   |           |       |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------|-------|------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                      |   |           |       | <b>10 831,38</b> |
| 23             | 998225111                      | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t | 114,80000 | 94,35 | 10 831,38        |

|                |                         |                            |        |         |          |                 |
|----------------|-------------------------|----------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> |                            |        |         |          | <b>9 000,00</b> |
| 24             | 005111021R              | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00        |
| 25             | 005121 R                | Zařízení staveniště        | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00        |
| 26             | 005111020Rpol           | Geodetické zaměření stavby | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00        |

|                |                        |                                          |        |         |          |                 |
|----------------|------------------------|------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b> |                                          |        |         |          | <b>4 000,00</b> |
| 27             | 005241020R             | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00        |

**POstavPO s.r.o.**  
 Stavební a inženýrská společnost  
 Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod  
 tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683  
 IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721  
 email: info@postavpo.cz