

Smlouva o dílo č. 2016/05

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

zastoupeno Bc. Jiřím Vlkem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.

se sídlem Krupská 33/20

IČ: 24792870

zastoupen Jaroslavem Třešňákem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: OC - PRODEJNA POTRAVIN PENNY A DROGERIE TETA; SO 05 - ÚPRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, SO 08 - VEŘEJNÉ CHODNÍKY, SO 14 - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU DN 110 PVC V UL. PLZEŇSKÁ, SO 17 - PŘELOŽKA TELEFONU, SO 19 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OSVĚTLENÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ.

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace SO 05 - Úprava ulice Plzeňská, SO 08 - Veřejné chodníky, SO 14 - Přeložka vodovodního řadu DN 110 PVC v ul. Plzeňská, SO 17 - Přeložka telefonu, SO 19 - Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení míst pro přecházení. Ostatní stavební objekty v rámci stavby Obchodního centra ve Stodě realizuje společnost JTH Sigma s.r.o., Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČ 03916413. Více projektová dokumentace a soupis prací.*

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zahájit práce na díle v dubnu 2016.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.
3. SO 05 bude dokončen nejpozději do 20. září 2016
SO 08 bude dokončen nejpozději do 15. září 2016
SO 14 bude dokončen nejpozději do 15. května 2016
SO 17 bude dokončen nejpozději do 15. května 2016
SO 19 bude dokončen nejpozději do 15. června 2016

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
SO 05 - Úprava ulice Plzeňská	765.872,89	160.833,31	926.706,20
SO 08 - Veřejné chodníky	3.627.619,77	761.800,15	4.389.419,92
SO 14 - Přeložka vodovodního řadu DN 110 PVC v ul. Plzeňská	151.048,59	31.720,20	182.768,79
SO 17 - Přeložka telefonu	95.880,00	20.134,80	116.014,80
SO 19 - Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení míst pro přecházení	337.787,00	70.935,27	408.722,27
Cena celkem	4.978.208,25	1.045.423,73	6.023.631,98

Článek IV. Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
- Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
- Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
- Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
- Za nesplnění konečného termínu plnění a dílčích termínů plnění jednotlivých stavebních objektů dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **20.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
- Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
3. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
6. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
9. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
12. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
13. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
15. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
18. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněným zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

23. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.


Článek VIII.

Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Stodě dne 23. 5. 2016

Bc. Jiří Vlk
starosta města
za objednatele



Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)



Jaroslav Třešňák
Jednatel
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: SO 05 - Úprava ulice Plzeňská

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLICE

Zhotovitel:

#REF!

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #REF!

IČ:

DIČ:

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

IČ:

25494741

DIČ:

CZ25494741

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

765 872,89

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

765 872,89

DPH základní

21,00%

ze

765 872,89

160 833,31

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

926 706,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: SO 05 - Úprava ulice Plzeňská

Místo:

Datum:

#REF!

Objednavatel: JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLÍK

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	765 872,89
HSV - Práce a dodávky HSV	734 872,89
1 - Zemní práce	98 790,10
2 - Zakládání	899,00
5 - Komunikace pozemní	333 737,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	234 780,00
997 - Přesun sutě	41 886,12
998 - Přesun hmot	24 780,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	765 872,89

ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: SO 05 - Úprava ulice Plzeňská

Místo:

Datum:

#REF!

Objednavatel:

JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLIK

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel:

#REF!

Zpracovatel:

Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

765 872,89

HSV - Práce a dodávky HSV

734 872,89

1 - Zemní práce

98 790,10

1	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	275,000	64,50	17 737,50
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	62,000	83,70	5 189,40
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	62,000	20,80	1 289,60
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,000	27,10	1 680,20
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,000	183,00	11 346,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,000	14,40	892,80
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,000	10,40	644,80
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,000	156,00	19 344,00
9	K	174101101	Žasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,000	75,90	4 705,80
10	M	M013	Zemina G3	m3	62,000	580,00	35 960,00

2 - Zakládání

899,00

11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	155,000	5,80	899,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

155

155,000

5 - Komunikace pozemní

333 737,50

12	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 250 mm	m2	155,000	334,00	51 770,00
13	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	155,000	416,00	64 480,00
14	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	155,000	305,00	47 275,00
15	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	155,000	13,70	2 123,50
16	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	270,000	12,70	3 429,00
			135+135		270,000		
17	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	410,000	262,00	107 420,00
			135+275		410,000		
18	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	135,000	424,00	57 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

234 780,00

19	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	180,00	720,00
20	M	404441130	značka svistá reflexní B AL- 3M 700 mm	kus	4,000	2 250,00	9 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	227,00	908,00
22	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	850,00	3 400,00
23	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	160,000	34,30	5 488,00
24	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125	m	35,000	12,60	441,00
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	229,00	5 725,00
26	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	26,000	220,00	5 720,00
27	K	935114142	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm s obrubníkem v 12 cm se spádem 0,5% se základem	m	62,500	3 250,00	203 125,00
28	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	253,00	253,00

997 - Přesun sutě

41 886,12

29	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,407	27,80	789,71
30	K	997221559	Příplatek ZKD 10 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	28,407	66,70	1 894,75
31	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	28,407	1 380,00	39 201,66

998 - Přesun hmot

24 780,17

32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	290,847	42,90	12 477,34
33	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	290,847	21,60	6 282,30
34	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	290,847	20,70	6 020,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

35	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

36	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

37	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRODEJNA POTRAVIN PENNY A DROGERIE TETA, STOD U PLZNĚ

Objekt: SO 08 - Veřejné chodníky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.01.2016

Objednavatel:

JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

IČ:

25494741

DIČ:

CZ25494741

Zpracovatel:

Lukáš Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 627 619,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 627 619,77

DPH základní

21,00%

ze

3 627 619,77

761 800,15

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 389 419,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-34

Stavba: PRODEJNA POTRAVIN PENNY A DROGERIE TETA, STOD U PLZNĚ

Místo:

Datum: 11.01.2016

Objednavatel: JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLICE

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 627 619,77	4 389 419,92
SO 08	Veřejné chodníky	3 627 619,77	4 389 419,92
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 627 619,77	4 389 419,92

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PRODEJNA POTRAVIN PENNY A DROGERIE TETA, STOD U PLZNĚ

Objekt: SO 08 - Veřejné chodníky

Místo:

Datum:

11.01.2016

Objednavatel:

JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLIC

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 627 619,77
HSV - Práce a dodávky HSV	3 555 539,77
1 - Zemní práce	1 330 318,47
2 - Zakládání	1 291 139,33
4 - Vodorovné konstrukce	69 793,30
5 - Komunikace pozemní	330 688,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 254,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	287 991,90
998 - Přesun hmot	242 353,97
M - Práce a dodávky M	2 080,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 080,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 627 619,77

ROZPOČET

Stavba: PRODEJNA POTRAVIN PENNY A DROGERIE TETA, STOD U PLZNĚ

Objekt: SO 08 - Veřejné chodníky

Místo: Datum: 11.01.2016

Objednavatel: JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLIK Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 627 619,77

HSV - Práce a dodávky HSV

3 555 539,77

1 - Zemní práce

1 330 318,47

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	200,000	83,70	16 740,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	200,000	20,80	4 160,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	946,000	236,00	223 256,00
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	946,000	21,30	20 149,80
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	659,000	146,00	96 214,00
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	659,000	76,70	50 545,30
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	946,000	37,20	35 191,20
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	946,000	8,90	8 419,40
9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 194,530	24,90	29 743,80
248,53+946				1 194,530			
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,000	27,10	5 420,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 449,730	183,00	265 300,59
248,53+821,2+380				1 449,730			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 449,730	14,40	20 876,11
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 021,000	10,40	10 618,40
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 124,520	156,00	331 425,12
(821,2*2,1)+400				2 124,520			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	553,330	75,90	41 997,75
"zemina							
124,8					124,800		
"zemina G3							
61,1+180					241,100		
"šterkodrt'							
155,7+31,1					186,800		
"šterk							
0,63					0,630		
Součet					553,330		
16	M	M013	Zemina G3	m3	241,100	580,00	139 838,00
61,1+180					241,100		
17	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (šDa) OTP ČD	t	62,200	480,00	29 856,00
155,7*2					311,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			31,1'2		62,200		
18	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 22-63	t	1,260	450,00	567,00

2 - Zakládání

1 291 139,33

19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	116,400	25,20	2 933,28
20	M	693111490	textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	116,400	42,50	4 947,00
21	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	97,000	248,00	24 056,00
22	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	430,000	5,80	2 494,00
23	K	226211114	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. IV, profil HE 140B délka 78m	m	52,000	1 578,00	82 056,00
24	K	231111111	Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	52,000	287,00	14 924,00
25	M	589329090	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm	m3	3,960	2 280,00	9 028,80
26	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	54,600	2 465,00	134 589,00
27	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek pohledové	m2	39,000	486,00	18 954,00
28	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	39,000	48,50	1 891,50
29	K	279322513	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 40/50 XF4 bez	m3	85,500	3 278,00	280 269,00
30	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné pohledové	m2	374,000	546,00	204 204,00
31	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné pohledové	m2	374,000	128,60	48 096,40
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	15,411	27 850,00	429 196,35
33	K	R0651658	Výplň pažení z dřevěných trámů 100/100	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
34	K	R09847165	M+D uložení schodiště do maltového lože	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

69 793,30

35	K	430321717	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 40/50 CF4	m3	1,492	5 875,00	8 765,50
36	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	28 840,00	3 460,80
37	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	16,750	248,00	4 154,00
38	K	R05198	M+D Chráničky pro vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
39	K	R66946656	M+D vyústění kabelu ve výkopu	m	205,000	138,60	28 413,00

5 - Komunikace pozemní

330 688,40

40	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	395,000	60,00	23 700,00
			395		395,000		
41	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	15,000	85,40	1 281,00
42	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	16,500	113,00	1 864,50
43	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	3,500	118,00	413,00
44	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	3,500	269,00	941,50
45	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	3,500	361,00	1 263,50
46	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	16,500	268,00	4 422,00
47	K	567123114r	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 100 mm	m2	395,000	227,00	89 665,00
48	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	3,500	13,70	47,95
			3,5		3,500		
49	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3,500	12,70	44,45
			3,5		3,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	3,500	238,00	833,00
			3,5		3,500		
51	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	426,500	214,00	91 271,00
			395+15+16,5		426,500		
52	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	390,000	238,00	92 820,00
			360+15+15		390,000		
53	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	36,500	526,00	19 199,00
			35+1,5		36,500		
54	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,500	309,00	1 081,50
55	M	592451230	dlažba zámková SLEPECKÁ 20x10x8 cm barevná	m2	3,500	526,00	1 841,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 254,40

56	K	632664113	Nátěr betonové podlahy epoxidový 1x ochranný protiskluzový	m2	4,800	678,00	3 254,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

287 991,90

57	M	911381114	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	8,000	7 500,00	60 000,00
58	K	912321111	Nátěr odrazky na betonové svodidlo	kus	8,000	250,00	2 000,00
59	K	915495113	Osazení desek z bílého betonu do lože z kameniva pásů a pruhů š 500 mm CITY BLOK	m	8,000	125,00	1 000,00
60	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	389,500	189,00	73 615,50
			337,5+52		389,500		
61	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	345,000	96,00	33 120,00
62	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	54,000	132,00	7 128,00
63	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	38,000	205,00	7 790,00
64	M	583803040	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula OP1 32x24	m	41,000	1 320,00	54 120,00
65	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	748,000	65,80	49 218,40
			374*2		748,000		

998 - Přesun hmot

242 353,97

66	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	464,659	188,00	87 355,89
67	K	998012038	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	464,659	156,00	72 486,80
68	K	998012039	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	464,659	11,80	5 482,98
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	434,697	142,00	61 726,97
70	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	434,697	19,10	8 302,71
71	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	434,697	16,10	6 998,62

M - Práce a dodávky M

2 080,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 080,00

72	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech	m	4,000	520,00	2 080,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

73	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	40 000,00	40 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	15 000,00	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							15 000,00
75	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	15 000,00	15 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: SO 14 - Přeložka vodovodního řadu DN 110 PVC v ul. Plzeňská

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: #REF!

Objednavatel:

IČ:

JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLICE

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

#REF!

Projektant:

IČ:

SM - PROJEKT spol. s r.o.

DIČ:

25494741

CZ25494741

Zpracovatel:

IČ:

Lukáš Novák

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	151 048,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	151 048,59
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	151 048,59	31 720,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	182 768,79
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: SO 14 - Přeložka vodovodního řadu DN 110 PVC v ul. Plzeňská

Místo:

Datum:

#REF!

Objednavatel: JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLIC

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	151 048,59
HSV - Práce a dodávky HSV	137 048,59
1 - Zemní práce	86 180,60
4 - Vodorovné konstrukce	7 135,39
8 - Trubní vedení	35 527,66
998 - Přesun hmot	8 204,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	151 048,59

ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: SO 14 - Přeložka vodovodního řadu DN 110 PVC v ul. Plzeňská

Místo:

Datum:

#REF!

Objednavatel: JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLIK Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel:

Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 048,59

HSV - Práce a dodávky HSV

137 048,59

1 - Zemní práce

86 180,60

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,000	372,00	2 604,00
			6		7,000		
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	100,210	236,00	23 649,56
					100,210		
			Součet		100,210		
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	100,210	21,30	2 134,47
4	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	7,000	744,00	5 208,00
			6		7,000		
5	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,000	114,00	798,00
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	168,400	80,30	13 522,52
			79,2*2		168,400		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	168,400	16,40	2 761,76
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,520	183,00	4 853,16
			7,689+15,378		26,520		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,520	10,40	275,81
			23,067		26,520		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	55,670	156,00	8 684,52
			23,067*2,1		55,670		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,500	75,90	6 109,95
			93,142-23,067		80,500		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	17,378	225,00	3 910,05
			46,6*0,3*1,1		17,378		
			Součet		17,378		
13	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	35,360	330,00	11 668,80
			17,378		17,378		

4 - Vodorovné konstrukce

7 135,39

14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	7,689	928,00	7 135,39
			46,6*0,15*1,1		7,689		
			Součet		7,689		

8 - Trubní vedení

35 527,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2	m	46,600	32,60	1 519,16
25	M	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	9,000	1 240,00	11 160,00
15	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	521,00	521,00
16	M	422736070	hydrant nadzemní tvárná litina, PREMIUM 12.6.1 stavební výška 1780 mm	kus	1,000	18 250,00	18 250,00
17	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	46,600	32,60	1 519,16
18	K	R05169251	Zkoušky potrubí a proplach	m	46,600	54,90	2 558,34

998 - Přesun hmot

8 204,94

19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,583	112,00	5 105,30
20	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	45,583	68,00	3 099,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

21	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

22	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

23	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: SO 17 - Přeložka telefonu (Cetin)

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLICE

Zhotovitel:

#REF!

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #REF!

IČ:

DIČ:

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

IČ: 25494741

DIČ: CZ25494741

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	95 880,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	95 880,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	95 880,00	20 134,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	116 014,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: SO 17 - Přeložka telefonu (Cetin)

Místo:

Datum:

#REF!

Objednavatel: JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLICE

Projektant: SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 95 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV 95 880,00

1 - Zemní práce 95 880,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 95 880,00

ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: SO 17 - Přeložka telefonu (Cetin)

Místo:

Datum:

#REF!

Objednavatel: JTH SIGMA S.R.O., KRUPSKÁ 33/20, 41501 TEPLIK

Projektant:

SM - PROJEKT spol. s.r.o.

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel:

Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV

95 880,00

1 - Zemní práce

95 880,00

1	K	1	Přeložka telefonu CETIN	kpl	1,000	95 880,00	95 880,00
---	---	---	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

Prodejny potravin PENNY a drogerie TETA Stod u Plzně

SO 19 - Příložka veřejného osvětlení a místa pro přecházení

1. DODAVKA - ROZVADEČE

POPIS POLOŽKY				
	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč	
poj.skrín na stožár vč.pojistek,bleskojistky a uchycení-třmenů	1	4 620,00	4 620,00	
UPRAVA ROZVADEČE CELKEM			4 620,00	

2. MATERIAL

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč
	Svítlidlo Anechnick Schreder Atos 100W	1	4 583,00	4 583,00
	Svítlidlo Hellux IWU 131z 1x150W	6	4 846,00	29 076,00
	výbojka SON-T 150W	6	638,00	3 828,00
	výbojka SON-T 100W	1	596,20	596,20
	A-žár, zink.bezp. stožár 8,2m(U10-159/133/114)+žář.zim.výložník J-1,0m(výška 1,8m) -výška sv.bodu 10m	1	8 320,00	8 320,00
	P1-žár, zink.bezp. stožár 6m(PA6-114/89/76)+žář.zin,1-výložník PDA-1,5m -výška sv.bodu 6m	3	8 195,00	24 585,00
	P1.1-žár, zink.bezp. stožár 6m(PC6-159/133/114)+žář.zin,1-výložník PDC-2,7m -výška sv.bodu 6m	1	9 295,00	9 295,00
	P1.2-žár, zink.bezp. stožár 6m(PC6-159/133/114)+žář.zin,1-výložník PDC-4,1m -výška sv.bodu 6m	1	10 593,00	10 593,00
	P1.3-žár, zink.bezp. stožár 6m(PC6-159/133/114)+žář.zin,1-dom.výložník PDC-3,2m -výška sv.bodu 6m	1	10 010,00	10 010,00
	ochranná manžeta plastová	7	495,00	3 465,00
	elektrovýzbroj stožáru	7	662,00	4 774,00
	kabelová koncovka pro plastový kabel do 4x16 mm2	14	104,50	1 463,00
	pancéřová chránička vč.uchycení	10	135,30	1 353,00
	CYKY 4Bx10	230	61,70	14 191,00
	CYKY 3Cx1,5	70	14,30	1 001,00
	FeZn 30/4	200	26,70	5 340,00
	SR02	16	16,50	264,00
	anikoroční nátěr (kg)	2	308,00	616,00
	chránička PVC PR 110	110	46,20	5 082,00
	zákrýtová deska PVC T4 (1000x300mm)	110	60,50	6 655,00
	výstražná fólie	170	3,30	561,00
	ochrana proti najetí	6	253,00	1 518,00
	betonový základ pro stožár do 10m	7	2 150,00	15 050,00
	písek (m3)	10	330,00	3 300,00
	beton (m3)	10	1 950,00	19 500,00
	NOSNY MATERIAL			185 019,20
	PODRUŽNÝ MATERIAL - 5% Z NOSNEHO MATERIALU			9 250,96
	MATERIAL CELKEM			194 270,16

3. ZEMNÍ PRÁCE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč
	kabel ve volném terénu 350/900mm(výkop,zához) (m)	110	248,30	27 313,00
	kabel v komunikaci 500/1200mm(výkop, zához)	60	513,10	30 785,71
	odvoz zeminy včetně naložení do vzd.1km (m3)	20	165,00	3 300,00
	skládkovné (t) 1m3=cca 1,7t	34	165,00	5 610,00
	výtyčení trati	170	5,50	935,00
	řezání asfaltu/opětné asfaltování (m2)	10	885,00	8 850,00
	jáma pro stožár do 10m	7	1 100,00	7 700,00
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM			84 493,71

4. REVIZE, PROTOKOLY, MĚŘENÍ

ČP	PÓPIS POLOŽKY	ks	Kč/ks	Kč
	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	1	3 500,00	3 500,00

5.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč
	poisťtín	1	418,00	418,00
	montáž stožáru VD ocel do 10m	7	927,30	6 491,10
	montáž výložníku	7	269,50	1 886,50
	kabel NN	300	14,30	4 290,00
	montáž stožárové rozvodnice	7	281,60	1 971,20
	montáž svítidla na stožár	7	257,30	1 801,10
	montáž kabelové koncovky	14	71,50	1 001,00
	svorka uzemňovací SR02	16	60,50	968,00
	připojení stožáru na zemnicí pásek	7	60,50	423,50
	ukončení vodičů do 16mm2	16	27,50	440,00
	ochrana proti náletu	6	171,60	1 029,60
	FeZn 30/4	200	6,80	1 360,00
	chránička PVC PR. 110	110	17,80	1 958,00
	zářivková deska	110	49,50	5 445,00
	výstražná fóie	170	4,40	748,00
	antikorozní nátěr (kg)	2	204,60	409,20
	ochranná manžeta plastová	7	165,00	1 155,00
	písek (m3)	10	110,00	1 100,00
	beton (m3)	10	620,00	6 200,00
	DEMONTÁŽE		0,00	
	demontáž svítidla stávajícího	0	0,00	0,00
	demontáž stožáru stávajícího	0	0,00	0,00
	bourání betonového základu stávajícího	0	0,00	0,00
	HZS		0,00	
	autojeřáb	8	800,00	6 400,00
	montážní plošina	8	800,00	6 400,00
	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM			50 903,20

REKAPITULACE

ČP	POPIS POLOŽKY	Kč
	1.DODAVKA	4 620,00
	2.MATERIÁL	194 270,16
	3.ZEMNÍ PRÁCE	84 483,71
	4.REVIZE,PROTOKOLY,MĚŘENÍ	3 500,00
	5.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	50 903,20
	CELKEM	337 777,07

Pozn.
Výše uvedený materiál slouží pro orientační stanovení nákladů.
Přesný soupis materiálu bude proveden dodavatelem.