

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221010
Stavba: Propust M-02 Úštěk

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Úštěk

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Město Úštěk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
KH Mosty

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 277 260,32

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 277 260,32
	15,00%	0,00

Výše daně
268 224,67
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 545 484,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

S a M silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042751 ②

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221010

Stavba: Propust M-02 Úštěk

Místo: Úštěk

Zadavatel: Město Úštěk

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

21.08.2025

Projektant:

KH Mosty

Zpracovatel:

J. Nešněra

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


20221010 Propust M-02 Úštěk

1 277 260,32

1 545 484,99

1 277 260,32

1 545 484,99



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Propust M-02 Úštěk

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Úštěk

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Město Úštěk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
KH Mosty

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 277 260,32	
DPH základní snížená	Základ daně 1 277 260,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 268 224,67 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 545 484,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propust M-02 Úštěk

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Úštěk

Zadavatel: Město Úštěk

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 21.08.2025

Projektant: KH Mosty

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 277 260,32
HSV - Práce a dodávky HSV	1 089 014,94
1 - Zemní práce	138 686,52
2 - Zakládání	177 553,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	432 450,57
4 - Vodorovné konstrukce	9 345,60
5 - Komunikace	103 997,25
8 - Trubní vedení	14 711,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	126 266,38
997 - Přesun sutě	59 283,33
998 - Přesun hmot	26 720,07
PSV - Práce a dodávky PSV	4 745,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 745,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	183 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	107 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propust M-02 Úštěk

Místo: Úštěk

Zadavatel: Město Úštěk

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 21.08.2025

Projektant: KH Mosty

Zpracovatel: J. Nešněra

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 277 260,32

D HSV Práce a dodávky HSV

1 089 014,94

D 1 Zemní práce

138 686,52

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva								
2	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	16,000	270,00	4 320,00	CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou 5*3,2								
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,000	45,00	13 500,00	
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	40,00	2 400,00	
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm								
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000	590,00	3 540,00	CS ÚRS 2022 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm								
8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	21,900	170,00	3 723,00	CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
					2*5	10,000		
					1,7*7	11,900		
					Součet	21,900		
9	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	6,150	730,00	4 489,50	CS ÚRS 2022 01
PP Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
					2,5*3*0,5	3,750		
					1,5*3,2*0,5	2,400		
					Součet	6,150		
10	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	17,856	430,00	7 678,08	CS ÚRS 2022 02
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3								
					4,5*0,6*2*2	10,800		
					1,4*0,8*(3,2+3,1)	7,056		
					Součet	17,856		
11	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a skládkovného	m3	45,906	250,00	11 476,50	
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
					21,9+6,15+17,856	45,906		
12	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	44,442	700,00	31 109,40	
PP Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Zásyp za operami z nového materiálu					
VV			6,7*6,26		41,942			
VV			2,5		2,500			
VV			Součet		44,442			
13	M	583441970	šlěrkodrt frakce 0-63	t	75,496	615,00	46 430,04	
PP			šlěrkodrt frakce 0-63					
VV			41,942*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		75,496			
D	2		Zakládání				177 553,90	
14	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	2,699	4 680,00	12 631,32	CS ÚRS 2022 02
PP			Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15					
VV			16,8*0,1		1,680			
VV			1,3*4,04*0,1		0,525			
VV			1,3*3,8*0,1		0,494			
VV			Součet		2,699			
15	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	4,620	5 920,00	27 350,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
VV			2,8*5,5*0,3		4,620			
16	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	4,905	1 470,00	7 210,35	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění základových konstrukcí desek zřízení					
VV			0,3*(5,8+2,65+5,35+2,55)		4,905			
17	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	4,905	150,00	735,75	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					
18	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,336	40 180,00	13 500,48	CS ÚRS 2022 02
PP			Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
VV			3*2*7*0,008		0,336			
19	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,540	5 800,00	14 732,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
VV			0,5*0,8*(3,1+3,25)		2,540			
20	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	5,760	6 250,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
VV			1*0,8*(3,74+3,46)		5,760			
21	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	26,480	1 320,00	34 953,60	
PP			Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
P			Poznámka k položce: včetně zkosení hran					
VV			2*0,8*(3,1+3,25)+0,5*0,8*4		11,760			
VV			2*0,8*(3,74+3,46)+1*0,8*4		14,720			
VV			Součet		26,480			
22	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	26,480	150,00	3 972,00	
PP			Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
23	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,509	52 000,00	26 468,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			0,509		0,509			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				432 450,57	
24	K	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou					
25	M	654879R	kotva římsy	kus	8,000	160,00	1 280,00	
PP			kotva římsy					
26	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,964	9 130,00	8 801,32	
PP			Římsy ze železového betonu C 30/37					
VV			0,123*3,17		0,390			
VV			0,167*3,44		0,574			
VV			Součet		0,964			
27	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	6,585	2 930,00	19 294,05	
PP			Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
VV			(0,5+0,15+0,15)*3,17+0,5*0,5*2		3,036			
VV			(0,38+0,37+0,2)*3,44+0,38*0,37*2		3,549			
VV			Součet		6,585			
28	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	6,585	260,00	1 712,10	
PP			Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
29	K	317353311	Vložení matrice do bednění mostních říms	m2	1,050	260,00	273,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění mostní římsy vložení matrice do bednění					
VV			3,5*3*0,05*2		1,050			
30	M	60514107	řezivo jehličnaté lišta trojhranná 25x25mm	m	21,000	170,00	3 570,00	CS ÚRS 2022 02
PP			řezivo jehličnaté lišta trojhranná 25x25mm					
VV			3,5*3*2		21,000			
31	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,024	53 590,00	1 286,16	CS ÚRS 2022 02
PP			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
32	K	334213221	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	9,602	23 200,00	222 766,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
VV			(3,44*1,87)*0,3		1,930			
VV			1,5*0,75*1,95		2,194			
VV			0,9*0,5*1,95		0,878			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,3*0,4*2,17		2,864			
	VV		1,6*0,5*2,17		1,736			
	VV		Součet		9,602			
33	K	334213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	9,602	1 270,00	12 194,54	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné		9,602			
34	K	334213921	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu, vodorovná hrana	m	10,740	1 730,00	18 580,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné		10,740			
	VV		3,44+1,5+0,9+3,3+1,6		10,740			
	VV		Součet		10,740			
35	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	2,216	6 140,00	13 606,24	
	PP		Mostní opěry z úložné prahy z betonu železového C 30/37		2,216			
	VV		0,3*2,33*3,17		2,216			
36	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	16,170	1 420,00	22 961,40	
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně zkosení hran					
	VV		2*2,33*3,17		14,772			
	VV		0,3*2,33*2		1,398			
	VV		Součet		16,170			
37	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	16,170	120,00	1 940,40	
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
38	K	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	0,168	57 320,00	9 629,76	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zdílek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek					
39	K	348272223	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných barevných na MC včetně spárování	m2	4,500	2 130,00	9 585,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotové zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štipaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm		4,500			
	VV		0,75*6		4,500			
40	K	348272623	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek broušených barevných	m	6,000	630,00	3 780,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotové stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých barevných, tloušťka zdiva 195 mm					
41	K	348273222	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štipaných třístranně barevných vč spárování a výplně betonem	m	5,000	2 810,00	14 050,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže se štipaným povrchem, rozměru 400 x 400 mm z tvarovek štipaných ze 3 stran (195 x 190 x 400 mm) barevných		5,000			
	VV		5		5,000			
42	K	348273612	Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek broušených barevných	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ploty z tvárnice betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek broušených, plochých, rozměru sloupku 400 x 400 mm barevná					
43	K	348501212	Osazení oplocení z dřevěných latí výšky přes 1 do 2 m	m	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí					
44	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	3,000	2 560,00	7 680,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotností jednotlivě do 5 t					
45	M	PFG.71002511	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80x250x11,5cm	kus	3,000	16 000,00	48 000,00	
	PP		trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80x250x11,5cm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 345,60	
46	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	3,540	2 240,00	7 929,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	VV		(7,2+4,6)*0,3		3,540			
47	K	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	11,800	120,00	1 416,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu					
	VV		(7,2+4,6)		11,800			
	D	5	Komunikace				103 997,25	
48	K	564851014	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	9,500	320,00	3 040,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
49	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	23,000	660,00	15 180,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		23		23,000			
50	K	567142115R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 290 mm	m2	14,000	930,00	13 020,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuňněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuňnění tl. 290 mm					
103	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,000	45,00	630,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
105	K	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	14,000	30,00	420,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
106	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,000	810,00	11 340,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozproštěním a se zhuňněním ACO 11+ v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhuňnění tl. 50 mm					
104	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozproštěním a zhuňněním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhuňnění tl. 50 mm					
50	K	584888R	Napojení na stávající živичnou komunikaci	m2	5,000	1 250,00	6 250,00	
	PP		Napojení na stávající živичnou komunikaci					
51	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	23,000	550,00	12 650,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
52	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	23,230	850,00	19 745,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		23*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		23,230			
53	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,500	550,00	3 575,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
54	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,630	950,00	6 298,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		6,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,630			
55	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,940	680,00	1 999,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		1,63+1,31		2,940			
56	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,999	950,00	2 849,05	CS ÚRS 2022 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		2,94*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,999			
D 8 Trubní vedení							14 711,32	
57	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,978	4 940,00	14 711,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
	VV		1,43*6,21		8,880			
	VV		-(PI*0,55*0,55*6,21)		-5,902			
	VV		Součet		2,978			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							126 266,38	
58	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového	m	6,420	1 080,00	6 933,60	
	PP		Montáž zábradlí ocelového					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně kotvení					
	VV		2,95+3,47		6,420			
59	M	123124156R	Ocelové zábradlí s PKO dle TKP 19	m	6,420	8 000,00	51 360,00	
	PP		Ocelové zábradlí s PKO dle TKP 19					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně kolev					
60	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek					
61	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,350	550,00	2 392,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
62	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	4,437	1 100,00	4 880,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm					
	VV		4,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,437			
107	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	8,800	80,00	704,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm					
63	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	8,800	165,00	1 452,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
64	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,800	50,00	440,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
65	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
66	K	93694221R	Zhotovení loga zhotovitele	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zhotovení loga zhotovitele					
67	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	18,920	2 000,00	37 840,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel					
WV			2,1*0,6*2"čela	2,520				
WV			3,5*5,5*0,4"klenba	7,700				
WV			8,7"zdi	8,700				
WV			Součet	18,920				
68	K	962033121	Bourání zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	m3	2,238	2 410,00	5 393,58	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3					
WV			(5+3,5)*0,7*0,25	1,488				
WV			0,5*0,5*1,5*2	0,750				
WV			Součet	2,238				
69	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	0,200	8 000,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železobetonu					
70	K	966003814	Rozebrání oplocení s příčnicí a betonovými sloupky z prken a latí	m	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a betonovými sloupky z prken a latí					
71	K	966073810	Rozebrání vrat a vratek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
72	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	10,000	440,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku					
D 997			Přesun sutě	59 283,33				
73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,367	210,00	14 357,07	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 298,973	14,00	18 185,62	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			68,367*19 "Přepočtené koeficientem množství	1 298,973				
75	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,167	920,00	4 753,64	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
76	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	12,500	580,00	7 250,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
77	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,500	290,00	14 645,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
78	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,200	460,00	92,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
D 998			Přesun hmot	26 720,07				
79	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	68,513	390,00	26 720,07	
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spražené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 745,38				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 745,38				
80	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	26,200	25,00	655,00	
PP			Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním					
WV			3,5*6,2+4,5	26,200				
81	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,008	85 580,00	684,64	
PP			lak asfaltový penetrační					
WV			26,2*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství	0,008				
82	K	711321131	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěrem asfaltovým	m2	26,200	25,00	655,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým					
83	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	6,550	130,00	851,50	CS ÚRS 2022 02
PP			nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby					
WV			26,2*0,25 "Přepočtené koeficientem množství	6,550				
84	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	26,200	25,00	655,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny					
85	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	30,536	40,00	1 221,44	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		26,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		30,536			
86	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,024	950,00	22,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				183 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				107 500,00	
87	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
88	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
89	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě vč. oddělení pozemků					
90	K	013203000	Dokumentace dílenská	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dokumentace dílenská					
91	K	013244000	Dokumentace realizační	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dokumentace realizační					
92	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
93	K	01325400R	mostní list	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		mostní list					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				31 000,00	
94	K	032403000	Provizorní komunikace - lávka	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provizorní komunikace					
95	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
96	K	03420300R	vytyčení a ochrana sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		vytyčení a ochrana sítí					
97	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi vč. světelné signalizace					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				35 000,00	
98	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		Autorský dozor projektanta					
99	K	042903000	1. Hlavní mostní prohlídka a mostní list	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		1. Hlavní mostní prohlídka a mostní list					
100	K	042903000R	Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán					
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
101	K	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jiná ochranná pásma					
	P		Poznámka k položce: zajištění ochrany stávajících vedení					