

## **SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. V**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

### **Smluvní strany**

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Objednatel:            | Římskokatolická farnost – děkanství Rychnov nad Kněžnou |
| Zastoupená:            | Mgr. Jiří Jakoubek - administrátor farnosti             |
| Sídlo:                 | Anatola Provazníka č.p.208, 51601 Rychnov nad Kněžnou   |
| IČO:                   | 464 562 44                                              |
| DIČ:                   | neplátce DPH                                            |
| Bankovní spojení: č.ú. | 1240359359/0800                                         |

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických,  
technický dozor stavebníka (TDS):

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | Ing. Michal Štěpánek,                                                |
| Tel.:   | +420 734 611 816                                                     |
| E-mail: | <a href="mailto:stepanek.michal@dihk.cz">stepanek.michal@dihk.cz</a> |

(dále jen objednatel)

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Zhotovitel: | Pavel Beran,                                |
| Sídlo:      | Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| IČO:        | 489 868 44                                  |
| DIČ:        | 751 022 3402                                |

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby Pavel Beran, Milan Beran:  
(dále jen zhotovitel)

I.

### **Původní smlouva**

1. Dne 26.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „Oprava pláště a tesařských konstrukcí střechy lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici “ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „Oprava pláště a tesařských konstrukcí střechy lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici“ vypracovanou Ing. Pavlem Brandejsem a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 24.2.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

## II.

### Rozsah díla V. etapy

Na základě získaných finančních prostředků pro rok 2025 se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací etapy díla tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla této etapy. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 2... .11. 2025 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III.

### Cena - V etapy díla

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy činí v souladu s položkovým rozpočtem částku 483.471,- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 101.528,- Kč činí cena etapy částku 585.000,- Kč.

## IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

### 1. termín plnění:

|            |             |
|------------|-------------|
| Zahájení:  | 20.2. 2025  |
| Dokončení: | 19.12. 2026 |

## V.


### Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. V případě, že objednatel nezíská dostatečné finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2025 k plnému zajištění financování V. etapy díla, pozbývá tento dodatek č. V platnosti a účinnosti.
5. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením tohoto dodatku č. V se v plném rozsahu ruší a nahrazuje dodatek č. IV, podepsaný 20.2. 2025, ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2023.

za zhotovitele:



Mgr. Jiří Jakoubek  
administrátor



Bevan

Pavel Beran

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 3531/225 dne 15. 12. 2025

  
Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet V. etapy díla  
ad.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK

KSO:  
Místo: Lukavice, parc.č. st.93

CC-CZ:  
Datum: 26.11.2025

Zadavatel:  
Římskokatolická farnost - děk. Rychnov nad Kněžnou

IČ:  
DIČ: 46456244

Zhotovitel: Pavel Beran, Stavitelství Beran a synové, Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:  
DIČ: 48986844  
CZ7510223402

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

|                  |                   |             |                      |
|------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |             | 483 471,00           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně | Výše daně 101 528,91 |
| snižená          | 15,00%            | 0,00        | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |             | 585 000              |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



STAVITELSTVÍ  
BERAN A SYNOVÉ  
Dobrovského 379  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ 48986844 DIČ CZ7510223402  
tel. 3176575, 663 872 334  
email: beranovi@gmail.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

**Stavba:**

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK

Místo:

Lukavice, parc.č. st.93

Datum:

26.11.2025

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děk. Rychnov nad Kněžnou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                                   | <b>483 471,00</b>  | <b>585 000,00</b> |
| 07                        | Vymena krytiny strešního plášte s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Pannv Marie | 483 471,00         | 585 000,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK

Objekt:

**07 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie**

KSO:

Místo: Lukavice

CC-CZ:

Datum: 26.11.2025

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děk. Rychof nad Kněžnou

IČ:

46456244

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

48986844

DIČ:

CZ7510223402

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

466 656,00

Ostatní náklady

16 815,00

**Cena bez DPH**

**483 471,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 483 471,00  | 21,00%     | 101 528,91 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**585 000**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



**STAVITELSTVÍ  
BERAN A SYNOVÉ**  
Dělnická 379  
516 01 Rychof nad Kněžnou  
IČ 48986844 DIČ CZ7510223402  
tel. 602 176 875, 602 672 334  
email: beranovi@gmail.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK

Objekt:  
07 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie

Místo:  
Lukavice

Datum:  
26.11.2025

Zadavatel:  
Římskokatolická farnost - děk. Rychof nad Kněžnou

Projektant:

Zhotovitel:  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                        |  | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|--|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací             |  | 466 656,00        |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 120 711,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       |  | 8 040,00          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 913,00            |
| 94 - Lešení a stavební výtahy           |  | 92 400,00         |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 19 358,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  | 345 945,00        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud     |  | 0,00              |
| 762 - Konstrukce tesařské               |  | 122 649,00        |
| 764 - Konstrukce klempířské             |  | 153 912,00        |
| 765 - Konstrukce pokrývačské            |  | 59 884,00         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry        |  | 9 500,00          |
| 2) Ostatní náklady                      |  | 16 815,00         |
| Zařízení staveniště 16.815,-            |  | 16 815,00         |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)       |  | 483 471,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici, RK

Objekt: 07 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie

Místo: Lukavice  
Zadavatel: Římskokatolická farnost - děk. Rychof nad Kněžnou  
Zhotovitel:

Datum: 26.11.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem                  |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 466 656,00        |
| D HSV 396700                            |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 120 711,00        |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce       |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 8 040,00          |
| 1                                       | K   | 317235811   | Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu                                | m3  | 0,300    | 26 800,00    | 8 040,00          |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 913,00            |
| 2                                       | K   | 964061141   | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2                                | kus | 1,000    | 913,00       | 913,00            |
| 3                                       | K   | 985223210   | Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3                                              | m3  | 0,000    | 16 800,00    | 0,00              |
| 4                                       | K   | 985223911   | Příplatek k přezdívání zdiva za práci ve stísněném prostoru                                         | m3  | 0,000    | 6 280,00     | 0,00              |
| D 94 Lešení a stavební výtahy           |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 92 400,00         |
| 5                                       | K   | 941211112   | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   | m2  | 440,000  | 125,00       | 55 000,00         |
| 6                                       | K   | 941211812   | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2  | 440,000  | 85,00        | 37 400,00         |
| D 997 Přesun sutě                       |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 19 358,00         |
| 7                                       | K   | 997013001   | Vykližení uhlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m                                     | m3  | 0,200    | 6 540,00     | 1 308,00          |
| 8                                       | K   | 997013216   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně                | t   | 3,625    | 3 490,00     | 12 651,00         |
| 9                                       | K   | 997013312   | Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m                                                      | m   | 0,000    | 644,00       | 0,00              |
| 10                                      | K   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                       | t   | 2,641    | 324,00       | 856,00            |
| 11                                      | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                            | t   | 2,641    | 14,20        | 38,00             |
| 12                                      | K   | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04          | t   | 0,000    | 1 700,00     | 0,00              |
| 13                                      | K   | 997013811   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01         | t   | 1,151    | 1 700,00     | 1 957,00          |
| 14                                      | K   | 997013821   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t   | 0,756    | 3 370,00     | 2 548,00          |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 345 945,00        |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud     |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |
| 15                                      | K   | 741420001   | Obnova stávajícího hromosvodového vedení včetně podpěr a zeměni                                     | KPL | 0,000    | 63 161,00    | 0,00              |
| D 762 Konstrukce tesařské               |     |             |                                                                                                     |     |          |              | 122 649,00        |
| 16                                      | K   | 7620811R051 | Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 224 cm2                                               | mb  | 22,300   | 164,00       | 3 657,00          |
| 17                                      | K   | 7620811R052 | Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2                                               | mb  | 4,000    | 251,00       | 1 004,00          |
| 18                                      | K   | 7620851121  | Montáž svorníků nebo šroubů delky 150 - 300 mm                                                      | kus | 8,000    | 30,00        | 240,00            |
| 19                                      | M   | 11202       | Vrut s taliřovou hlavou 8,0x220 TX40                                                                | ks  | 0,000    | 24,80        | 0,00              |
| 20                                      | M   | 11204       | Vrut s taliřovou hlavou 10 x 320 TX40                                                               | ks  | 0,000    | 72,60        | 0,00              |
| 21                                      | K   | 762083122   | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím máčením třída ohrožení 3 a 4           | m3  | 7,093    | 1 050,00     | 7 448,00          |
| 22                                      | K   | 762085112   | Montáž dubových kolíků délky do 300 mm                                                              | kus | 0,000    | 92,00        | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 762312003 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 224 do 288 cm2                  | kus | 0,000     | 6 430,00     | 0,00              |
| 24 | K   | 762312006 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 600 cm2                         | kus | 0,000     | 9 540,00     | 0,00              |
| 25 | K   | 762321905 | Podpěření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2                            | m   | 20,000    | 305,00       | 6 100,00          |
| 26 | K   | 762331931 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m                 | m   | 22,300    | 152,00       | 3 390,00          |
| 27 | K   | 762331951 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m               | m   | 2,000     | 186,00       | 372,00            |
| 28 | K   | 762332933 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2                    | m   | 22,300    | 264,00       | 5 887,00          |
| 29 | K   | 762332935 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2                    | m   | 2,000     | 428,00       | 856,00            |
| 30 | M   | 605121461 | hranol stavební řezivo průřezu 288 - 450cm2 dl 4-8m                                          | m3  | 0,440     | 13 200,00    | 5 808,00          |
| 31 | K   | 762381012 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m              | kus | 0,000     | 7 630,00     | 0,00              |
| 32 | K   | 762382012 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m           | kus | 0,000     | 4 200,00     | 0,00              |
| 33 | K   | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken                                                              | m2  | 63,000    | 100,00       | 6 300,00          |
| 34 | K   | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m                                  | m2  | 63,000    | 80,00        | 5 040,00          |
| 35 | K   | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm    | m2  | 0,000     | 124,00       | 0,00              |
| 36 | K   | 762341310 | Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm          | m2  | 63,000    | 149,00       | 9 387,00          |
| 37 | M   | 60515111  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                        | m3  | 3,200     | 9 210,00     | 29 472,00         |
| 38 | K   | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm | m2  | 0,000     | 100,00       | 0,00              |
| 39 | K   | 762342316 | Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm    | m2  | 63,000    | 120,00       | 7 560,00          |
| 40 | M   | 60514106  | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                  | m3  | 0,500     | 16 500,00    | 8 250,00          |
| 41 | K   | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny                    | m3  | 4,640     | 2 020,00     | 9 373,00          |
| 42 | K   | 762521922 | Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2      | m   | 0,000     | 125,00       | 0,00              |
| 43 | K   | 762523912 | Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2              | m2  | 0,000     | 720,00       | 0,00              |
| 44 | K   | 998762204 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m                                 | %   | 2 101,730 | 5,95         | 12 505,00         |

D 764

#### Konstrukce klempířské

153 912,00

|    |   |           |                                                                                                  |     |        |          |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 45 | K | 764001801 | Demontáž podkladního plechu do suti                                                              | m   | 0,000  | 43,50    | 0,00      |
| 46 | K | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané                                             | m   | 0,000  | 73,00    | 0,00      |
| 47 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                   | m2  | 0,000  | 180,00   | 0,00      |
| 48 | K | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti                                                             | m   | 19,000 | 76,50    | 1 454,00  |
| 49 | K | 764001881 | Demontáž nároží z hřebenáčů do suti                                                              | m   | 9,900  | 84,50    | 837,00    |
| 50 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti                                                                | kus | 3,000  | 104,00   | 312,00    |
| 51 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti                                                                    | m   | 19,000 | 89,50    | 1 701,00  |
| 52 | K | 764031413 | Podkladní plech z Cu plechu rš 250 mm                                                            | m   | 11,000 | 440,00   | 4 840,00  |
| 53 | K | 764131413 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°          | m2  | 0,000  | 3 980,00 | 0,00      |
| 54 | K | 764131457 | Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu kónicky svíse střížených rš 250 - 750 mm  | m2  | 22,357 | 4 389,00 | 98 123,00 |
| 55 | K | 764231406 | Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Cu plechu rš 500 mm                            | m   | 0,000  | 2 730,00 | 0,00      |
| 56 | K | 764231444 | Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Cu plechu rš 330 mm                          | m   | 0,000  | 1 220,00 | 0,00      |
| 57 | K | 764232433 | Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm                                            | m   | 0,000  | 925,00   | 0,00      |
| 58 | K | 764232453 | Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm                                             | m   | 8,000  | 1 100,00 | 8 800,00  |
| 59 | K | 764233415 | Střešní dilatace z Cu plechu jednodílná rš 400 mm                                                | m   | 0,000  | 1 550,00 | 0,00      |
| 60 | K | 764233452 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu                                   | kus | 2,000  | 7 420,00 | 14 840,00 |
| 61 | K | 764331415 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm                           | m   | 0,000  | 1 280,00 | 0,00      |
| 62 | M | 70921421  | kotvicí bod pro šikmé střechy hák plochý určený pro šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon | kus | 0,000  | 2 180,00 | 0,00      |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 63 | K   | 210220459 | Použití sedačky pro montáž                                            | ks | 5,000     | 3 662,00     | 18 310,00         |
| 64 | K   | 998764204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m | %  | 1 630,140 | 2,88         | 4 695,00          |

#### D 765

#### Konstrukce pokrývačské

59 884,00

|    |   |              |                                                                                        |    |        |        |           |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 65 | K | 765131803    | Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí                       | m2 | 63,000 | 378,00 | 23 814,00 |
| 66 | K | 765131843    | Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°        | m2 | 63,000 | 82,30  | 5 185,00  |
| 67 | K | 765191023    | Montáž pojistné hydroizolační, s lepenými spoji na bednění                             | m2 | 63,000 | 52,00  | 3 276,00  |
| 68 | M | BDR.17652000 | Asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji Bauder TOP UDS 3                        | m2 | 72,000 | 254,84 | 18 348,00 |
| 69 | K | 765191091    | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° | m2 | 63,000 | 49,00  | 3 087,00  |
| 70 | K | 765192001    | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou                                          | m2 | 63,000 | 98,00  | 6 174,00  |

#### D 783

#### Dokončovací práce - nátěry

9 500,00

|    |   |           |                                                                                                    |    |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 71 | K | 783204120 | Provedení sanačního biocidního ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 65,517 | 145,00 | 9 500,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

