Digitálně podepsáno
Jméno: Jitka Šůrová
Datum: 29.03.2017 15:25:54

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01_2017

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

JKSO:	801 31	CC-CZ:	12631
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2016/I.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.

Náklady z rozpočtů	54 795 714,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**54 795 714,97**

DPH základní	21,00%	ze	**54 795 714,97**	**11 507 100,14**
snížená	15,00%	ze	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**66 302 815,11**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01_2017

Stavba: **DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV**

Místo: **Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy** Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**54 795 714,97**	**66 302 815,11**
01	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	165 000,00	199 650,00
02__1	**SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI**	61 703,06	74 660,70
02__2	**SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ**	69 381,48	83 951,59
02_3	**SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD**	15 055,54	18 217,20
02__4	**SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE**	251 176,01	303 922,97
03	**SO 02 - DEMOLICE A HTÚ**	1 006 985,17	1 218 452,06
04	**SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	1 952 854,47	2 362 953,91
05_1	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE**	31 314 684,28	37 890 767,98
05__2	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI**	1 592 066,35	1 926 400,28
05__3	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN**	194 477,16	235 317,36
05__4	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ**	2 029 728,78	2 455 971,82
05__5	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA**	2 421 237,45	2 929 697,31
05__6	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ**	120 004,00	145 204,84
05_7	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT**	98 684,54	119 408,29
05_8	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT**	71 464,70	86 472,29
05_9	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE**	2 137 934,34	2 586 900,55
05_10	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž**	229 746,06	277 992,73
05_11	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa**	79 896,72	96 675,03
05_12	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony**	196 720,71	238 032,06
05_13	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém**	272 866,24	330 168,15
05_14	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávky a výdeje stravy**	139 118,00	168 332,78
05_15	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém**	128 976,53	156 061,60
05_16	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika**	427 199,80	516 911,76
05_17	**SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy**	407 711,00	493 330,31

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
06	**SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY**	837 406,01	1 013 261,27
07	**SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ**	2 111 863,55	2 555 354,90
08	**IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO**	611 269,71	739 636,35
09__1	**IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD**	399 042,34	482 841,23
09__2	**IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ**	792 338,69	958 729,81
09__3	**IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ**	411 035,01	497 352,36
10__1	**IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA**	111 571,53	135 001,55
10__2	**IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	56 811,88	68 742,37
11_	**IO 04 - LAPAČ TUKŮ**	120 830,86	146 205,34
12	**PROVOZNÍ SOUBORY**	3 958 873,00	4 790 236,33
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**54 795 714,97**	**66 302 815,11**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				165 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**165 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	165 000,00	34 650,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**199 650,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**165 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	165 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	105 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**165 000,00**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**165 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							165 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							35 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							105 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00
4	K	032403000	Provizorní komunikace - dočasná přístupová štěrková cesta	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							25 000,00
2	K	091003000	Náklady na vzorky	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__1 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č.01 D - B1 až B8)

Náklady z rozpočtu	61 703,06
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**61 703,06**

DPH	základní	21,00%	ze	61 703,06	12 957,64
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**74 660,70**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**

Datum a podpis:	Razítko

Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__1 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI

Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**61 703,06**
722 - Vnitřní vodovod	30 404,80
723 - Vnitřní plynovod	5 900,00
725 - Zařizovací předměty	17 098,26
799 - Ostatní	8 300,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**61 703,06**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__1 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **61 703,06**

722 - Vnitřní vodovod 30 404,80

1	K	722172311R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	20,000	251,75	5 035,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

2	K	722172313R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,000	342,00	3 420,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

3	K	722172314R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	15,000	380,00	5 700,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

4	K	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	10,000	39,90	399,00

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí
---
návleková

5	K	722181211RV9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	10,000	39,90	399,00

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí
---
návleková

6	K	722181212RW6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	15,000	43,70	655,50

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí
---
návleková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	10,000	49,40	494,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
8	K	722223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,000	118,75	237,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu* ---				
9	K	722237123R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	2,000	176,70	353,40
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
10	K	722237124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	2,000	199,50	399,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
11	K	722237125R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	1,000	294,50	294,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
12	K	722237662R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	2,000	137,75	275,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
13	K	722237664R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, mosaz	kus	1,000	304,00	304,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
17	K	722265163V	Podružný vodoměr- mokroběžný Qn=2,5m3/h, - magnetem neovlivnitelný -03 , vč.šroubení	kus	1,000	1 671,00	1 671,00
14	K	722280107R00	...přes DN 32 do DN 40	m	45,000	16,15	726,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Tlakové zkoušky vodovodního potrubí* ---				
15	K	722290234R00	...do DN 80	m	45,000	7,60	342,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí* ---				
18	K	722290801V	Vypuštění nezbytných úseků stáv.TV,SV,Cirk., v modulární školce	hod	5,000	332,50	1 662,50
19	K	722290802V	Napojení na stávající rozvody SV,TV,Cirk	hod	10,000	332,50	3 325,00
20	K	722355122V	Zkružené plechy pro vedení potrubí	m	45,000	42,75	1 923,75
21	K	734255135V	Ventil pojistný, DN 25 x 6,0 bar se zpětnou klakou - před zásobník TUV	kus	1,000	722,00	722,00
16	K	734421160R00	...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,000	617,50	617,50
			Ústřední vytápění --- *Tlakoměry* --- *včetně dodávky materiálu :* *včetně dodávky materiálu¤* ---				
22	K	998722201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	5,000	289,58	1 447,90
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přesun hmot pro vnitřní vodovod:* *vodorovně do 50 m* ---				
723 - Vnitřní plynovod							5 900,00
23	K	723980115V	Odstavení a vypuštění stávající plynoinstalace modulární školky	hod	6,000	430,00	2 580,00
24	K	723980116V	Demontáž nepoužívaných úseků plynoinstalace	hod	10,000	332,00	3 320,00
725 - Zařizovací předměty							17 098,26
25	K	725536334V	Ohřívač elek.zásobníkový ležatý 100L - ležatý	ks	1,000	6 175,00	6 175,00
26	K	725536335V	Ocelové podpěry pod el.zásobník I.č.80 včetně ukotvení do stěny a nátěru	ks	2,000	1 425,00	2 850,00
27	K	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	130,741	61,75	8 073,26
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přesun hmot pro zařizovací předměty:* *vodorovně do 50 m* ---				
799 - Ostatní							8 300,00
28	K	723911221V	Pomocný materiál spojovací , těsnící, drobné fitinky,šroubení,	kg	15,000	332,00	4 980,00
29	K	799722601V	Stavební výpomoci- průrazy	hod	10,000	332,00	3 320,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__2 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. SO 01 - B8,B9)

Náklady z rozpočtu				69 381,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**69 381,48**
DPH základní	21,00%	ze	69 381,48	14 570,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**83 951,59**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__2 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ

Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**69 381,48**
713 - Izolace tepelné	618,64
731 - Kotelny	43 984,50
733 - Rozvod potrubí	9 848,92
734 - Armatury	4 150,67
799 - Ostatní	10 778,75
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**69 381,48**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__2 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 69 381,48

713 - Izolace tepelné 618,64

1	K	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	8,000	77,33	618,64
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				

731 - Kotelny 43 984,50

2	K	731249133R00	...přes 17 do 23 kW	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00
			Ústřední vytápění --- *Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)* --- *elektrokotlů* ---				
3	K	731249134V	Uvedení kotle do provozu servisním technikem a seznámení uživatele s obsluhou	ks	1,000	2 755,00	2 755,00
4	*M*	*484178154V*	*Elektrokotel 18K,výkon 18 kW*	*kus*	*1,000*	*34 485,00*	*34 485,00*
5	K	998731201R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	5,000	398,90	1 994,50
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro kotelny:* *vodorovně do 50 m¤* ---				

733 - Rozvod potrubí 9 848,92

6	K	733113116R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32	kus	2,000	159,60	319,20
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z trubek závitových* ---				
9	K	733113961V	Napojení na stáv. rozvod ÚT v modulární školce	hod	8,000	332,00	2 656,00
10	K	733113962V	Vypuštění nezbytných úseků stáv.rozvodu ÚT v modulární školce	hod	4,000	332,00	1 328,00
7	K	733163106R00	...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,000	603,00	4 824,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z měděných trubek:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí* ---				
8	K	733190106R00	...do DN 32	m	8,000	34,39	275,12
			Ústřední vytápění --- *Tlakové zkoušky potrubí* --- *ocelových závitových, plastových, měděných* ---				
11	K	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	5,000	89,32	446,60
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro rozvody potrubí* ---				
			734 - Armatury				4 150,67
12	K	734215133R00	...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz	kus	2,000	254,60	509,20
			Ústřední vytápění --- *Ventily odvzdušňovací závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
13	K	734235124R00	...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	3,000	491,15	1 473,45
			Ústřední vytápění --- *Ventily a kohouty uzavírací závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
14	K	734265315R00	...topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz	kus	2,000	366,70	733,40
			Ústřední vytápění --- *Šroubení* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
16	K	734295214R00	...filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000	535,80	535,80
			Ústřední vytápění --- *Ostatní armatury* --- *filtry a kohouty kulové s filtrem závitové* *včetně dodávky materiálu* ---				
15	K	734295321R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,000	223,25	446,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Ostatní armatury* --- *kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu :* *kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu¤* ---				
17	K	734494213R00	...G 1/2"	kus	4,000	66,03	264,12
			Ústřední vytápění --- *Stavoznaky, ochranné jímky, návarky* --- *návarky s trubkovým závitem :* *návarky s trubkovým závitem¤* ---				
18	K	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	5,000	37,64	188,20
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro armatury* ---				

799 - Ostatní 10 778,75

19	K	799110008V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící , drobné fitinky, konzoly, závěsy táhla	kg	5,000	61,75	308,75
20	K	799731810V	Uvedení do původního stavu před výstavbo MŠ(DMTZ zásobníku TUV 100L, DMTZ elektrokotle,, DMTZ potrubí a armatur ZTI, UT	hod	40,000	238,00	9 520,00
21	K	799731819V	Likvidace demontovaného materiálu cca (80kg) odvoz	ks	1,000	950,00	950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_3 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Radim Blaťák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 055,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**15 055,54**
DPH základní	21,00%	ze	15 055,54	3 161,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**18 217,20**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV		
Objekt:	**02_3 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD**		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Radim Blaťák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**15 055,54**
21-M - Elektromontáže	15 055,54
D1 - Elektroinstalační materiál	3 147,84
D2 - Instalační materiál	181,93
D3 - Rozvaděče a příslušenství	8 460,13
D9 - Ostatní	3 265,64
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 055,54**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **02_3 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Radim Blaťák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **15 055,54**

21-M - Elektromontáže 15 055,54

D1 - Elektroinstalační materiál 3 147,84

1	K	Pol1	Krabice lištová 6486-10 pro přístroje	ks	1,000	55,22	55,22
2	K	Pol2	LISTA LHD 40X20	m	10,000	51,06	510,63
4	K	Pol4	CYKY-J 4x1,5	m	2,000	31,86	63,72
5	K	Pol5	CYKY-J 3x2,5	m	6,000	33,06	198,36
6	K	Pol6	CYKY-J 5x10	m	8,000	127,54	1 020,30
7	K	Pol7	CYKY-J 5x16	m	2,000	204,49	408,98
9	K	Pol9	Úpravy stávajících elektroinstalací	hod	3,000	296,88	890,63

D2 - Instalační materiál 181,93

11	K	Pol11	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem 3938A-A106 B	ks	1,000	148,20	148,20
12	K	Pol12	1_rameček bílý TANGO	ks	1,000	33,73	33,73

D3 - Rozvaděče a příslušenství 8 460,13

13	K	Pol15	Rozvodnice nástěnná 2x12M	ks	1,000	3 325,00	3 325,00
14	K	Pol16	LTE-32B-3	ks	1,000	731,50	731,50
15	K	Pol17	LTE-6B-1	ks	1,000	179,55	179,55
16	K	Pol18	LTE-16B-1	ks	1,000	174,23	174,23
17	K	Pol19	Instalační stykač RSI-20-20-A230-M	ks	1,000	864,50	864,50
18	K	Pol20	Instalační stykač RSI-40-40-A230-M	ks	1,000	1 995,00	1 995,00
19	K	Pol21	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	3,000	19,95	59,85
20	K	Pol22	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 130,50	1 130,50

D9 - Ostatní 3 265,64

21	K	Pol10	HZS	hod	3,000	296,88	890,63
22	K	Pol13	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,000	296,88	296,88
23	K	Pol14	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	5,000	415,63	2 078,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__4 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. SO 01 - B4,B5,B7)

Náklady z rozpočtu				251 176,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**251 176,01**
DPH základní	21,00%	ze	251 176,01	52 746,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**303 922,97**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__4 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE

Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**251 176,01**
721 - Vnitřní kanalizace	251 176,01
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**251 176,01**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02__4 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **251 176,01**

721 - Vnitřní kanalizace 251 176,01

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	46,000	399,00	18 354,00

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

30*1,4*0,8 "potrubí:" 33,600

12,4 "jíml:" 12,400

Součet 46,000

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	50,000	45,60	2 280,00

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	3,000	1 064,00	3 192,00

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek¤

4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	65,000	71,25	4 631,25

Zemní práce

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,¤

5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	65,000	42,75	2 778,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zemní práce --- *Odstranění pažení a rozepření rýh:* *pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,*¤ ---				
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	50,000	45,60	2 280,00
			Zemní práce --- *Svislé přemístění výkopku:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,*¤ ---				
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	50,000	71,25	3 562,50
			Zemní práce --- *Vodorovné přemístění výkopku:* *po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,*¤ ---				
8	K	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	18,000	45,60	820,80
			Zemní práce --- *Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku* --- *nakládání výkopku :* *nakládání výkopku*¤ ---				
9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,000	494,00	14 820,00
			Zemní práce --- *Zásyp sypaninou se zhutněním:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* ---				
10	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	12,990	494,00	6 417,06
			Zemní práce --- *Obsyp potrubí:* *sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,*¤ --- 30*0,433*1 Součet		12,990 12,990		
15	K	175101102V	Podklad ze štěrku pod betonové jímky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,000	494,00	2 964,00
12	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125	m	14,000	271,70	3 803,80
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150	m	15,000	351,50	5 272,50

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

11	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	32,000	13,30	425,60

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie

16	K	899711123V	Betonová jímka 9,9m3, vodoznak, uzamykatelný poklop, žlutá	m	2,000	52 250,00	104 500,00
17	K	899711125V	Signální vodič	m	35,000	95,00	3 325,00
18	K	899711130V	Geotextilie 400g/m2	m2	30,000	71,25	2 137,50
19	K	899711131V	Plastové perforované drenážní potrubí DN 100	m	7,000	71,25	498,75
20	K	899711132V	Rozpojení stávající dešťové kanalizace a nové napojení na vsakovací jímky	hod	10,000	332,50	3 325,00
21	K	899711133V	Napojení na žumpu	hod	6,000	332,50	1 995,00
22	K	899711134V	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci uvnitř modulární školky	hod	4,000	332,50	1 330,00
23	K	899711135V	Vybourání podlahy a uvedení do původního stavu	ks	1,000	13 300,00	13 300,00
24	K	899711136V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize , zkouška těsnosti	hod	20,000	427,50	8 550,00
25	K	899711137V	Demontáž vsaků a betonové jímky, napojení po výstavbě na MŠ na areálovousplaškovou a děšťovou, kanalizaci	hod	25,000	712,50	17 812,50
26	K	899711139V	Manipulace , doprava,jímky a jeřábnické práce	hod	20,000	950,00	19 000,00
14	K	979081111R00	...do 1 km	t	4,000	950,00	3 800,00

Bourání a podchycování konstrukcí

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTÚ

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 006 985,17
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 006 985,17**
DPH základní	21,00%	ze	1 006 985,17	211 466,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 218 452,06**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTÚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 006 985,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 006 985,17
1 - Zemní práce	244 903,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	271 314,50
997 - Přesun sutě	490 767,67
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 006 985,17**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTÚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 006 985,17**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 006 985,17
1 - Zemní práce							244 903,00
17	K	1112011	Odstranění křovin a travin	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
18	K	1121011	Kácení stromů vč pařezu a likvidace	kus	1,000	7 600,00	7 600,00
8	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zatrav dlaždic	m2	29,000	114,00	3 306,00
9	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	51,000	114,00	5 814,00
10	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	29,000	76,00	2 204,00
11	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	51,000	152,00	7 752,00
6	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	563,000	114,00	64 182,00
			280,0+283,0		563,000		
7	K	113107230	Odstranění krytu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	283,000	165,00	46 695,00
5	K	113107241	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	280,000	95,00	26 600,00
16	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	500,000	85,50	42 750,00
			+2500,0*0,20		500,000		
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	500,000	57,00	28 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							271 314,50
13	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	25,000	76,00	1 900,00
15	K	9810113-R	Demolice budov postupným rozebíráním - kombinace zděná/dřevěná konstrukce	m3	3 766,500	60,00	225 990,00
			- komplet demolice vč základů, venk schodišť, spojovacího krčku, apod				
			+37,2*13,5*7,5		3 766,500		
14	K	9810201	Vybourání oplocení (pletivo na sloupky), vč brány a branky, vč založení	m	119,000	85,50	10 174,50
			- komplet demolice vč základů, venk schodišť, spojovacího krčku, apod				
20	K	9811001	Náklady na manipulaci a uložení materiálu s obsahem azbestu	soubor	1,000	33 250,00	33 250,00
			- komplet demolice vč základů, venk schodišť, spojovacího krčku, apod				
997 - Přesun sutě							490 767,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1 194,445	38,00	45 388,91
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+20 km)	t	1 194,445	190,00	226 944,55
			indexováno v jednotkové ceně				
12	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	27,440	1 900,00	52 136,00
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 167,005	142,50	166 298,21
			+1194,445-27,44		1 167,005		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 952 854,47
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 952 854,47**
DPH základní	21,00%	ze	1 952 854,47	410 099,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 362 953,91**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 952 854,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 952 854,47
1 - Zemní práce	334 744,85
2 - Zakládání	4 690,63
5 - Komunikace pozemní	1 063 731,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	535 658,65
998 - Přesun hmot	14 028,46
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 952 854,47**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 952 854,47**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 952 854,47
1 - Zemní práce							334 744,85
35	K	113202101	Rozebrání obrubníků stojatých	m	7,000	95,00	665,00
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	643,000	114,00	73 302,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	643,000	19,00	12 217,00
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	125,000	42,75	5 343,75
39	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	518,000	57,00	29 526,00
			+643,0-125,0		518,000		
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	125,000	38,00	4 750,00
5	K	17110110	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	125,000	247,00	30 875,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	518,000	19,00	9 842,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	880,600	123,50	108 754,10
			+518,0*1,7		880,600		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 565,000	38,00	59 470,00
			+298,0+146,0+453,0+447,0+221,0		1 565,000		
2 - Zakládání							4 690,63
45	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,250	3 752,50	4 690,63
			+0,5*0,5*1,0*5		1,250		
5 - Komunikace pozemní							1 063 731,88
15	K	564201110	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm	m2	599,000	42,75	25 607,25
			+146,0+453,0		599,000		
14	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	519,000	52,25	27 117,75
			"veget"+221,0		221,000		
			"dlažba"+298,0		298,000		
			Součet		519,000		
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	599,000	114,95	68 855,05
			+146,0+453,0		599,000		
12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	966,000	165,00	159 390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"asfalt"+447,0		447,000		
			"veget"+221,0		221,000		
			"dlažba"+298,0		298,000		
			Součet		966,000		
11	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	447,000	76,00	33 972,00
16	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	447,000	19,00	8 493,00
10	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	447,000	356,25	159 243,75
20	K	596311101	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl do 100 mm pl do 300 m2	m2	146,000	218,50	31 901,00
22	*M*	*59245201*	*dlažba betonová drobná nepravidelná tl 60 mm - přírodní*	*m2*	*135,663*	*437,00*	*59 284,73*
			+146,0*0,92*1,01		135,663		
23	*M*	*59245202*	*dlažba betonová drobná nepravidelná tl 60 mm - antracit*	*m2*	*11,797*	*646,00*	*7 620,86*
			+146,0*0,08*1,01		11,797		
21	K	596311102	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl do 100 mm pl přes 300 m2	m2	453,000	218,50	98 980,50
24	*M*	*59245301*	*dlažba betonová 200/200 mm tl 60 mm - přírodní*	*m2*	*420,928*	*294,50*	*123 963,30*
			+453,0*0,92*1,01		420,928		
25	*M*	*59245302*	*dlažba betonová 200/200 mm tl 60 mm - antracit*	*m2*	*36,602*	*394,25*	*14 430,34*
			+453,0*0,08*1,01		36,602		
19	K	596312101	Kladení betonové dlažby pozemních komunikací tl do 100 mm pl do 300 m2	m2	298,000	223,25	66 528,50
26	*M*	*59245303*	*dlažba betonová 200/200 mm tl 80 mm - přírodní*	*m2*	*276,902*	*351,50*	*97 331,05*
			+298,0*0,92*1,01		276,902		
27	*M*	*59245304*	*dlažba betonová 200/200 mm tl 80 mm - antracit*	*m2*	*24,078*	*437,00*	*10 522,09*
			+298,0*0,08*1,01		24,078		
17	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	221,000	247,00	54 587,00
18	*M*	*592281050*	*tvárnice betonová zatravňovací tl 8 cm*	*kus*	*223,210*	*71,25*	*15 903,71*
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				535 658,65
42	K	914111101	Montáž svislé dopravní značky objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	237,50	1 662,50
43	*M*	*4044401*	*značka dopravní svislá*	*kus*	*5,000*	*1 881,00*	*9 405,00*
44	*M*	*4044402*	*značka dopravní svislá E13*	*kus*	*2,000*	*1 092,50*	*2 185,00*
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	199,50	997,50
41	*M*	*404452300*	*sloupek Zn 70 - 350*	*kus*	*5,000*	*712,50*	*3 562,50*
36	K	9146001	Litinová mříž okolo stromu - 1200/1200 mm - vnitř prům 700 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	3,000	4 275,00	12 825,00
36	K	916131201	Zpětná montáž obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	551,00	3 857,00
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,000	399,00	67 830,00
29	*M*	*592174600*	*obrubník betonový 100x15x25 cm*	*kus*	*171,700*	*71,25*	*12 233,63*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	430,000	351,50	151 145,00
31	*M*	*592175090*	*obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní*	*kus*	*868,600*	*62,70*	*54 461,22*
			+430,0*2*1,01		868,600		
33	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm	m	55,000	361,00	19 855,00
34	*M*	*592275140*	*žlabovka betonová 33x63x15 cm*	*kus*	*165,000*	*95,00*	*15 675,00*
			+55*3		165,000		
37	K	935112301	Osazení schodišť vyrovnávacích stupňů do betonu	m	119,000	370,50	44 089,50
38	*M*	*59245401*	*betonové stupně schodiště - schodišťový prvek 150x350x1000*	*kus*	*120,190*	*1 130,50*	*135 874,80*
		998 - Přesun hmot					14 028,46
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	400,813	35,00	14 028,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:
viz D.1.04 - č.v. 1-26 + statika

Náklady z rozpočtu	31 314 684,28
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**31 314 684,28**

DPH základní	21,00%	ze	31 314 684,28	6 576 083,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**37 890 767,98**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Če Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**31 314 684,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 089 206,99
1 - Zemní práce	2 197 229,72
2 - Zakládání	1 507 048,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 103 508,24
4 - Vodorovné konstrukce	3 631 255,43
5 - Komunikace pozemní	11 481,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 197 551,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	306 665,17
997 - Přesun sutě	5 822,45
998 - Přesun hmot	128 644,08
PSV - Práce a dodávky PSV	15 225 477,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	971 333,90
712 - Povlakové krytiny	892 293,40
713 - Izolace tepelné	1 279 579,38
762 - Konstrukce tesařské	286 710,19
763 - Konstrukce suché výstavby	300 081,14
764 - Konstrukce klempířské	78 272,17
766 - Konstrukce truhlářské	4 130 279,26
767 - Konstrukce zámečnické	2 356 617,80
771 - Podlahy z dlaždic	747 072,68
776 - Podlahy povlakové	425 951,99
777 - Podlahy lité	84 720,55
781 - Dokončovací práce - obklady	662 017,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	101 297,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	90 581,69
795 - Ostatní výrobky PSV	2 818 667,54
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**31 314 684,28**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Če Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**31 314 684,28**
HSV - Práce a dodávky HSV							16 089 206,99
1 - Zemní práce							2 197 229,72
500	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 022,021	118,75	240 114,99
			"úr -0,420"				
			+1,0*1,5*11,5		17,250		
			+2,2*5,0*11,5		126,500		
			+3,5*19,0*11,5+3,0*2,0*2,0		776,750		
			+2,0*8,5*4,5		76,500		
			+3,3*16,5*22,0		1 197,900		
			+2,0*8,0*22,0		352,000		
			+3,5*22,0*23,0+1,0*15,0*23,0		2 116,000		
			+2,0*7,0*18,0		252,000		
			"dokopávky"				
			"do -0,920"				
			+0,50*0,8*(6,0+5,5+26,3+24,5+15,5+51,5+13,5+25,0+6,5+10,5+2,5+6,5+2,6+2,4+1,8+3,2)		81,520		
			+0,50*0,4*(3*1,9)		1,140		
			+0,17*0,6*8,3		0,847		
			+1,0*0,8*(3,0+2,0)		4,000		
			+1,15*(2,6*2,6*5+2,6*2,9)		47,541		
			+0,50*(2,1*1,4+0,8*7,0+0,6*0,8*2)		4,750		
			+0,13*1,6*1,7		0,354		
			Mezisoučet		5 055,052		
			-5055,052		-5 055,052		
			Součet		0,000		
			"hornina 3"+5055,052*0,40		2 022,021		
503	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2 022,021	14,25	28 813,80
501	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 527,526	128,25	324 155,21
			5055,052*0,50		2 527,526		
502	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	2 527,526	15,20	38 418,40
504	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	505,505	150,10	75 876,30
			5055,052*0,10		505,505		
506	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	318,468	42,75	13 614,51
			+(2022,021+2527,526)*0,07		318,468		
507	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	80,881	42,75	3 457,66
			+505,505*0,16		80,881		
508	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (pro zpětný zásyp)	m3	498,260	57,00	28 400,82
509	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 051,287	76,95	311 746,53
			4549,547-498,26		4 051,287		
510	K	162401151	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	505,505	97,85	49 463,66
513	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	498,260	42,75	21 300,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
514	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 556,792	14,25	64 934,29
			+4051,287+505,505		4 556,792		
515	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 746,546	123,50	956 698,43
			+4556,792*1,7		7 746,546		
516	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	498,260	80,75	40 234,50
			+1,0*3,6*26,0		93,600		
			+1,2*2,3*10,0+1,3*3,3*10,0		70,500		
			+3,0*0,6*7,0+2,0*3,3*17,0		124,800		
			+1,2*3,2*29,0		111,360		
			+1,5*2,5*14,0		52,500		
			+1,0*1,0*38,0		38,000		
			+1,0*2,5*3,0		7,500		
			Součet		498,260		
	2 - Zakládání						1 507 048,42
496	K	211001	Podchycení stáv základů mikropilotami	soubor	1,000	82 957,42	82 957,42
			Pro předběžné nacenění lze uvažovat mirkopilotu s volnou délkou 1,2m, délka kořene 1,5m, průměr kořene 0,2m. S vysazením piloty není v tuhle chvíli uvažováno. 1 pilota do 1m délky základu stávajícího objektu.				
505	K	211002	Záporové pažení nekotvené - D+M vč všech systémových detailů (výměra = plocha výdřevy)	m2	114,000	3 215,75	366 595,50
			Předběžně, je možno uvažovat s profily I 240 v osové vzdálenosti 1,50m. Délka profilu 4+1,50m (ukotvení v podloží) tzn. 5,50m. Pažení bude bez dodatečného kotvení				
			+4,0*28,5		114,000		
40	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	50,800	617,50	31 369,00
			+127,0*0,8*0,5		50,800		
41	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	330,200	9,50	3 136,90
			+127,0*(2*0,5+2*0,8)		330,200		
42	*M*	*693111490*	*geotextilie 500 g/m2*	*m2*	*379,730*	*42,75*	*16 233,46*
39	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	127,000	142,50	18 097,50
			+55,0+16,5+51,5+4,0		127,000		
235	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 - XC2	m3	138,086	2 133,70	294 634,10
			+0,14*(3,0*15,0)		6,300		
			+0,15*(5,0*4,0+6,3*11,8+26,0*13,8+25,5*15,7-2,5*2,5+2,3*10,0)		130,536		
			+0,20*(2,5*2,5)		1,250		
			Součet		138,086		
267	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,439	22 000,00	229 658,00
			"strop deska 1NP"+10,439		10,439		
268	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,375	22 000,00	8 250,00
			"rampa vstup krčku"+0,375		0,375		
239	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 - XC2	m3	96,122	2 175,50	209 113,41
			"R1"+0,8*0,5*(52,0+2*2,5)		22,800		
			"R2"+0,8*0,55*(13,5)		5,940		
			"R3"+0,8*0,55*(23,5)		10,340		
			"R4"+0,8*0,55*(26,5+6,0)		14,300		
			"R5"+0,8*0,55*(13,5+25,3+6,8+3,0+2,0+2,5+6,5)		26,224		
			"R6"+0,65*0,15*(2,1+1,2)		0,322		
			"R7"+0,9*0,28*(15,3)		3,856		
			"R8"+0,8*0,28*(3,0)		0,672		
			"R9"+0,8*0,55*(11,5)		5,060		
			"R10"+0,6*0,5*(3,0)		0,900		
			"R11"+0,8*0,55*(7,0)+0,6*0,55*(0,9)		3,377		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"R12"+0,6*0,55*(2,6)		0,858		
			"R13"+0,425*0,55*(1,5+1,6*3)		1,473		
			Součet		96,122		
240	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	243,388	351,50	85 550,88
			"R1"+2*0,5*(52,0+2*2,5)		57,000		
			"R2"+2*0,55*(13,5)		14,850		
			"R3"+2*0,55*(23,5)		25,850		
			"R4"+2*0,55*(26,5+6,0)		35,750		
			"R5"+2*0,55*(13,5+25,3+6,8+3,0+2,0+2,5+6,5)		65,560		
			"R7"+2*0,28*(15,3)		8,568		
			"R8"+2*0,28*(3,0)		1,680		
			"R9"+2*0,55*(11,5)		12,650		
			"R10"+2*0,5*(3,0)		3,000		
			"R11"+2*0,55*(7,0)+2*0,55*(0,9)		8,690		
			"R12"+2*0,55*(2,6)		2,860		
			"R13"+2*0,55*(1,5+1,6*3)		6,930		
			Součet		243,388		
241	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	243,388	147,25	35 838,88
491	K	274351219	Bednění prostupů	soubor	1,000	6 366,90	6 366,90
236	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 - XC2	m3	15,504	1 985,50	30 783,19
			"P1"+0,6*2,0*2,0*3		7,200		
			"P2"+0,6*2,0*2,0*2		4,800		
			"P3"+0,6*2,3*0,8		1,104		
			"P4"+0,6*2,0*2,0		2,400		
			Součet		15,504		
237	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	32,520	346,75	11 276,31
			"P1"+0,6*4*2,0*3		14,400		
			"P2"+0,6*4*2,0*2		9,600		
			"P3"+0,6*(2*2,3+2*0,8)		3,720		
			"P4"+0,6*4*2,0		4,800		
			Součet		32,520		
238	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	32,520	156,75	5 097,51
259	K	275361821	Výztuž základových patek a pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,873	22 000,00	63 206,00
425	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,500	774,25	5 806,88
			+2,5*1,5*2		7,500		
426	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,500	890,15	1 335,23
			+0,5*3,0		1,500		
427	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,500	1 160,90	1 741,35
			+0,5*3,0		1,500		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				4 103 508,24
5	K	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační keramickéh tl 190 mm	m2	48,960	1 026,00	50 232,96
			"1NP"				
			+3,4*(7,2*2)		48,960		
6	K	311238341	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 175 mm	m2	47,210	617,50	29 152,18
			"1PP"				
			+3,4*(2,8)		9,520		
			+3,4*(3,2+0,6)		12,920		
			Mezisoučet		22,440		
			"1NP"				
			+3,4*(1,7+1,0+2,2)		16,660		
			+3,4*1,1		3,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		20,400		
			"2NP"				
			+1,9*(0,7+1,6)		4,370		
			Mezisoučet		4,370		
			Součet		47,210		
7	K	311238343	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 240 mm	m2	9,380	807,50	7 574,35
			"1PP"				
			+3,4*1,1		3,740		
			"pod schody"				
			+1,2*2,5+2,2*1,2		5,640		
			Součet		9,380		
251	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 - XC1 (ve styku se zeminou XC2)	m3	259,807	2 432,00	631 850,62
			"MS0.1"+0,15*(45,41*3,37-1,05*1,4-3,5*1,4-3,5*2,92*4-2,5*2,92-2,0*2,92*3-1,05*2,92-2,16*2,92)		10,738		
			"MS0.2"+0,25*(6,36*3,37)		5,358		
			"MS0.3"+0,25*(15,1*3,37-0,6*0,6*2)		12,542		
			"MS0.4"+0,25*(25,2*3,37)		21,231		
			"MS0.5"+0,25*(26,2*3,37)		22,074		
			"MS0.6"+0,25*(6,0*3,12+3,0*1,0)		5,430		
			"MS0.7"+0,15*(15,0*4,2)		9,450		
			"MS0.8"+0,20*(10,8*4,0)		8,640		
			"MS0.9"+0,15*(2,85*2,18)		0,932		
			"MS0.10"+0,15*(0,6*2,25+1,3*2,7-1,0*2,1)		0,414		
			"MS0.11"+0,15*(7,24*3,3-0,87*2,35*3)		2,664		
			"MS0.12"+0,15*(6,65*3,37-0,97*2,22)		3,039		
			"MS0.13"+0,15*(2,05*3,37-1,2*2,37)		0,610		
			"MS0.14"+0,15*(3,5*3,37-1,0*2,13)		1,450		
			"MS0.15"+0,15*(22,25*3,37+3,25*3,12-0,66*0,45-0,5*0,35-0,97*2,35*3)		11,672		
			"MS0.16"+0,20*(7,47*3,37-0,5*0,35)		5,000		
			"MS0.17"+0,15*(3,51*3,13)		1,648		
			"MS0.18"+0,15*(1,9*3,37+3,9*2,3-0,87*2,35*2)		1,693		
			"MS0.19"+0,15*(3,42*3,37)		1,729		
			"MS0.20"+0,15*(3,17*3,37)		1,602		
			Mezisoučet		127,916		
			"MS1.1"+0,15*(51,24*3,4-1,59*1,59*5-1,02*1,02*2-2,77*2,77*2-2,0*2,3*9)		15,412		
			"MS1.2"+0,15*(19,33*3,4-0,95*2,35-1,7*3,0-0,89*2,9*3)		7,597		
			"MS1.3"+0,15*(5,58*3,4)		2,846		
			"MS1.4"+0,15*(6,7*3,4-1,65*2,12-0,87*2,34)		2,587		
			"MS1.5"+0,15*(5,3*2,9-1,93*1,4-0,9*2,42-1,4*0,45)		1,479		
			"MS1.6"+0,15*(2,5*3,0+1,0*2,6-1,0)		1,365		
			"MS1.7"+0,25*(4,3*2,05+3,7*2,4+1,7*2,05)		5,295		
			"MS1.8"+0,25*(4,1*3,7)		3,793		
			"MS1.9 - viz opěrky"				
			"MS1.10"+0,25*(10,84*3,42)		9,268		
			"MS1.11"+0,15*(2,35*3,4-2,2*2,33)		0,430		
			"MS1.12"+0,15*(24,3*3,4-1,66*1,8-3,0*2,9-1,0*2,9-1,05*2,9*2)		9,291		
			"MS1.13"+0,15*(11,13*3,4)		5,676		
			"MS1.14"+0,15*(14,79*3,4-0,53*0,35-0,35*0,5)		7,489		
			"MS1.15"+0,15*(26,35*3,4-0,97*2,33*3)		12,421		
			"MS1.16"+0,15*(3,5*3,72)		1,953		
			Mezisoučet		86,902		
			"MS2.1"+0,15*(13,2*2,3-0,9*0,6-0,9*0,8-0,9*1,1)		4,217		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"MS2.2"+0,15*(9,6*4,9-1,55*2,92-2,0*3,8)		5,237		
			"MS2.3"+0,15*(5,55*2,9)		2,414		
			"MS2.4"+0,15*(8,6*2,1-3,64*1,05-3,64*1,4)		1,371		
			"MS2.5"+0,20*(1,8*1,6)		0,576		
			"MS2.6"+0,20*(2,4*1,4)		0,672		
			Mezisoučet		14,487		
			"atiky"				
			+0,15*1,07*(11,7)		1,878		
			+0,15*0,835*(51,2+11,2+23,5+5,0+8,0)		12,387		
			+0,15*0,55*(10,8)		0,891		
			+0,20*0,935*(20,5+20,8+4,3)		8,527		
			+0,20*1,3*(4,8)		1,248		
			Mezisoučet		24,931		
			"světlíky"				
			+0,15*0,61*(5,3*5+4,0*2)		3,157		
			+0,15*0,96*(5,3*2)		1,526		
			+0,15*1,48*(4,0*1)		0,888		
			Mezisoučet		5,571		
			Součet		259,807		
118	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2 996,860	574,75	1 722 445,29
			"MS0.1"+2*(45,41*3,37-1,05*1,4-3,5*1,4-3,5*2,92*4-2,5*2,92-2,0*2,92*3-1,05*2,92-2,16*2,92)		143,177		
			"MS0.2"+2*(6,36*3,37)		42,866		
			"MS0.3"+2*(15,1*3,37-0,6*0,6*2)		100,334		
			"MS0.4"+2*(25,2*3,37)		169,848		
			"MS0.5"+2*(26,2*3,37)		176,588		
			"MS0.6"+2*(6,0*3,12+3,0*1,0)		43,440		
			"MS0.7"+2*(15,0*4,2)		126,000		
			"MS0.8"+2*(10,8*4,0)		86,400		
			"MS0.9"+2*(2,85*2,18)		12,426		
			"MS0.10"+2*(0,6*2,25+1,3*2,7-1,0*2,1)		5,520		
			"MS0.11"+2*(7,24*3,3-0,87*2,35*3)		35,517		
			"MS0.12"+2*(6,65*3,37-0,97*2,22)		40,514		
			"MS0.13"+2*(2,05*3,37-1,2*2,37)		8,129		
			"MS0.14"+2*(3,5*3,37-1,0*2,13)		19,330		
			"MS0.15"+2*(22,25*3,37+3,25*3,12-0,66*0,45-0,5*0,35-0,97*2,35*3)		155,624		
			"MS0.16"+2*(7,47*3,37-0,5*0,35)		49,998		
			"MS0.17"+2*(3,51*3,13)		21,973		
			"MS0.18"+2*(1,9*3,37+3,9*2,3-0,87*2,35*2)		22,568		
			"MS0.19"+2*(3,42*3,37)		23,051		
			"MS0.20"+2*(3,17*3,37)		21,366		
			Mezisoučet		1 304,669		
			"MS1.1"+2*(51,24*3,4-1,59*1,59*5-1,02*1,02*2-2,77*2,77*2-2,0*2,3*9)		205,498		
			"MS1.2"+2*(19,33*3,4-0,95*2,35-1,7*3,0-0,89*2,9*3)		101,293		
			"MS1.3"+2*(5,58*3,4)		37,944		
			"MS1.4"+2*(6,7*3,4-1,65*2,12-0,87*2,34)		34,492		
			"MS1.5"+2*(5,3*2,9-1,93*1,4-0,9*2,42-1,4*0,45)		19,720		
			"MS1.6"+2*(2,5*3,0+1,0*2,6-1,0)		18,200		
			"MS1.7"+2*(4,3*2,05+3,7*2,4+1,7*2,05)		42,360		
			"MS1.8"+2*(4,1*3,7)		30,340		
			"MS1.9 - viz opěrky"				
			"MS1.10"+2*(10,84*3,42)		74,146		
			"MS1.11"+2*(2,35*3,4-2,2*2,33)		5,728		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"MS1.12"+2*(24,3*3,4-1,66*1,8-3,0*2,9-1,0*2,9-1,05*2,9*2)		123,884		
			"MS1.13"+2*(11,13*3,4)		75,684		
			"MS1.14"+2*(14,79*3,4-0,53*0,35-0,35*0,5)		99,851		
			"MS1.15"+2*(26,35*3,4-0,97*2,33*3)		165,619		
			"MS1.16"+2*(3,5*3,72)		26,040		
			Mezisoučet		1 060,799		
			"MS2.1"+2*(13,2*2,3-0,9*0,6-0,9*0,8-0,9*1,1)		56,220		
			"MS2.2"+2*(9,6*4,9-1,55*2,92-2,0*3,8)		69,828		
			"MS2.3"+2*(5,55*2,9)		32,190		
			"MS2.4"+2*(8,6*2,1-3,64*1,05-3,64*1,4)		18,284		
			"MS2.5"+2*(1,8*1,6)		5,760		
			"MS2.6"+2*(2,4*1,4)		6,720		
			Mezisoučet		189,002		
			"ostění"				
			"MS0.1"+0,15*(1,5+3,5*5+2,5+2,0*3+1,05+2,17+1,4*4+2,92*20)		14,208		
			"MS0.3"+0,25*(0,6*6)		0,900		
			"MS0.6"+0,25*(2,65+2*0,9)		1,113		
			"MS0.10"+0,15*(1,0+2*2,32)		0,846		
			"MS0.11"+0,15*(0,87*3+2,36*6+0,75+0,35*2+3,4+2*3,2)		4,203		
			"MS0.12"+0,15*(0,97+2*2,23)		0,815		
			"MS0.13"+0,15*(1,2+2*2,37)		0,891		
			"MS0.14"+0,15*(3,5*3,37-1,0*2,13)		1,450		
			"MS0.15"+0,15*(0,97*3+2,36*6+0,66+2*0,45+0,5+2*0,35)		2,975		
			"MS0.16"+0,20*(0,5+2*0,35)		0,240		
			"MS0.18"+0,15*(0,87*2+2,36*4)		1,677		
			Mezisoučet		29,318		
			"MS1.1"+0,15*(1,6*3*5+1,0*3*2+2,77*3*2+2,0*9+2,3*18)		15,903		
			"MS1.2"+0,15*(0,95+2,35*2+1,7+3,0*2+2,9*6)		4,613		
			"MS1.4"+0,15*(1,65+2,13*2+0,87+2,34*2)		1,719		
			"MS1.5"+0,15*(2,83+2,42*2)		1,151		
			"MS1.6"+0,15*(0,64*5)		0,480		
			"MS1.11"+0,15*(2,2+2,34*2)		1,032		
			"MS1.12"+0,15*(1,67+1,8*2+3,0+1,0+1,05*2+2,9*8)		5,186		
			"MS1.14"+0,15*(0,53+0,35*2+0,35+0,5*2)		0,387		
			"MS1.15"+0,15*(0,5*2+0,35*4+0,97*3+2,34*6)		2,903		
			Mezisoučet		33,374		
			"MS2.1"+0,15*(0,9*3+0,5+0,7+0,8+0,9+1,1+1,2)		1,185		
			"MS2.2"+0,15*(1,56+2,92*2+2,0+3,82*2)		2,556		
			"MS2.4"+0,15*(3,64*2+0,9+1,3+1,2+1,6)		1,842		
			Mezisoučet		5,583		
			"atiky"				
			+2*1,07*(11,7)		25,038		
			+2*0,835*(51,2+11,2+23,5+5,0+8,0)		165,163		
			+2*0,55*(10,8)		11,880		
			+2*0,935*(20,5+20,8+4,3)		85,272		
			+2*1,3*(4,8)		12,480		
			Mezisoučet		299,833		
			"světlíky"				
			+2*0,61*(5,3*5+4,0*2)		42,090		
			+2*0,96*(5,3*2)		20,352		
			+2*1,48*(4,0*1)		11,840		
			Mezisoučet		74,282		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		2 996,860		
119	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2 996,860	118,75	355 877,13
269	K	3113512	Příplatek na bednění kruhové	m2	74,282	403,75	29 991,36
			"světlíky"				
			+2*0,61*(5,3*5+4,0*2)		42,090		
			+2*0,96*(5,3*2)		20,352		
			+2*1,48*(4,0*1)		11,840		
			Součet		74,282		
120	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	30,477	22 000,00	670 494,00
			"MS0.1"+2,5424		2,542		
			"MS0.2"+2,1509		2,151		
			"MS0.3"+2,3169		2,317		
			"MS0.4"+0,465		0,465		
			"MS0.5"+0,4923		0,492		
			"MS0.6"+0,5164		0,516		
			"MS0.7"+0,8143		0,814		
			"MS0.8"+0,6817		0,682		
			"MS0.9"+0,2898		0,290		
			"MS0.10"+0,043		0,043		
			"MS0.11"+0,4622		0,462		
			"MS0.12"+2,1822		2,182		
			"MS0.13"+2,063		2,063		
			"MS0.14"+0,1604		0,160		
			"MS0.15"+1,0668		1,067		
			"MS0.16"+2,1889		2,189		
			"MS0.17"+0,3529		0,353		
			"MS0.18"+0,3757		0,376		
			"MS0.19"+0,3498		0,350		
			"MS0.20"+0,3387		0,339		
			Mezisoučet		19,853		
			"MS1.1"+2,9361		2,936		
			"MS1.2"+0,9913		0,991		
			"MS1.3"+0,2327		0,233		
			"MS1.4"+0,2281		0,228		
			"MS1.5"+0,131		0,131		
			"MS1.6"+0,11		0,110		
			"MS1.7"+0,221		0,221		
			"MS1.8"+0,2823		0,282		
			"MS1.10"+0,5877		0,588		
			"MS1.11"+0,0954		0,095		
			"MS1.12"+1,045		1,045		
			"MS1.13"+0,561		0,561		
			"MS1.14"+0,6478		0,648		
			"MS1.15"+1,1178		1,118		
			"MS1.16"+0,275		0,275		
			Mezisoučet		9,462		
			"MS2.1"+0,4132		0,413		
			"MS2.2"+0,4439		0,444		
			"MS2.3"+0,1824		0,182		
			"MS2.4"+0,089		0,089		
			"MS2.5"+0,022		0,022		
			"MS2.6"+0,012		0,012		
			Mezisoučet		1,162		
			Součet		30,477		
14	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	18,000	666,90	12 004,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	13,000	727,70	9 460,10
17	K	317168116	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm	kus	1,000	1 162,80	1 162,80
16	K	317168117	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm	kus	3,000	1 035,50	3 106,50
18	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	993,70	993,70
252	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	13,001	2 631,50	34 212,13
			"S.01"+0,53*0,40*4,1*3		2,608		
			"S.02"+0,40*0,40*3,6*2		1,152		
			"S.03"+1,45*0,30*3,9*1		1,697		
			"S.04"+1,15*0,30*3,9*1		1,346		
			Mezisoučet		6,803		
			"S1.1"+0,53*0,40*3,57*3		2,271		
			"S1.2"+0,40*0,40*3,57*2		1,142		
			"S1.3"+1,45*0,30*3,57*1		1,553		
			"S1.3"+1,15*0,30*3,57*1		1,232		
			Mezisoučet		6,198		
			Součet		13,001		
253	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	113,551	646,00	73 353,95
			"S.01"+(2*0,53+2*0,40)*4,1*3		22,878		
			"S.02"+4*0,40*3,6*2		11,520		
			"S.03"+(2*1,45+2*0,30)*3,9*1		13,650		
			"S.04"+(2*1,15+2*0,30)*3,9*1		11,310		
			Mezisoučet		59,358		
			"S1.1"+(2*0,53+2*0,40)*3,57*3		19,921		
			"S1.2"+4*0,40*3,57*2		11,424		
			"S1.3"+(2*1,45+2*0,30)*3,57*1		12,495		
			"S1.3"+(2*1,15+2*0,30)*3,57*1		10,353		
			Mezisoučet		54,193		
			Součet		113,551		
254	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	113,551	118,75	13 484,18
256	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,050	22 000,00	23 100,00
			"S.01"+3*0,0814		0,244		
			"S.02"+2*0,1065		0,213		
			"S.03,04"+1*0,241		0,241		
			Mezisoučet		0,698		
			"S1.1"+3*0,0498		0,149		
			"S1.2"+2*0,04		0,080		
			"S1.3,4"+0,1225		0,123		
			Mezisoučet		0,352		
			Součet		1,050		
3	K	342248341	Příčky z cihel broušených keramických tl 115 mm	m2	845,230	494,00	417 543,62
			"1PP"				
			+3,4*(6,0+4,6+2,6+1,4+1,0+5,9+4,6+0,7)-0,9*2,1*4		83,560		
			+3,4*(6,9+1,8+6,5+2,4+1,8)-0,9*2,1-1,1*2,15		61,705		
			+3,4*(3,1*5+3,1+1,0+1,7+1,6+3,9)-0,7*2,1-1,1*2,15-2,0*2,1		83,085		
			+3,4*(3,1+1,6)-0,9*2,1		14,090		
			+3,4*(6,8+4,5+3,9+3,5+3,4+7,6+2,3+2*3,1+1,8)-0,8*2,1*2-0,7*2,1-2,2*2,2		126,330		
			+3,4*(3,2+1,6+2*2,4+1,7)-0,7*2,1		36,950		
			Mezisoučet		405,720		
			"1NP"				
			+3,4*(3,4+3,1+0,2+3,4+0,5)-0,8*2,1*2-0,9*2,1		30,790		
			+3,4*(2*6,8+1,0+3,1+6,0+1,0+4,5+0,7+4,0)-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6*2		90,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+3,4*(4,2+2,5)-2,9*3,2		13,500		
			+3,4*(3,3+0,3+2*0,6+0,8+2*6,9+3,0+2*1,0+5,9+5,4+3*1,4+1,4+3,8+0,2)-0,8*2,1*2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6*2		126,750		
			+3,4*(1,1+0,7)		6,120		
			+3,4*(4,9+4,5+3*2,3+4,0+2*3,5+3,7+6,1+1,8+3,8)-0,8*2,1*5		136,780		
			+3,4*(4,4)-0,8*2,1		13,280		
			Mezisoučet		418,050		
			"2NP"				
			+2,9*(2*1,7+1,9+1,3+0,8)		21,460		
			Mezisoučet		21,460		
			Součet		845,230		
4	K	342248342	Příčky z cihel broušených keramických tl 140 mm	m2	27,220	522,50	14 222,45
			"1PP"				
			+3,4*1,5-0,8*2,1		3,420		
			"1NP"				
			+3,4*(7,0)		23,800		
			Součet		27,220		
396	K	346272111	Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,800	456,00	2 188,80
			"1NP"+3,2*1,5		4,800		
10	K	346272112	Přizdívky tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,920	551,00	1 057,92
			"1PP"+1,2*1,6		1,920		
			4 - Vodorovné konstrukce				3 631 255,43
260	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1 (ve styku se zeminou XC2)	m3	460,884	2 432,00	1 120 869,89
			"D1"+0,25*(26,5*13,2+25,0*15,1-6,0*2,5-1,6*1,2-4,9*1,1-1,6*1,7)		175,568		
			"krček"+0,20*(3,5*11,0+3,0*14,5)		16,400		
			+0,20*(1,7*7,8)		2,652		
			"D2.1"+0,15*(3,7*4,0)		2,220		
			"D2"+0,3*(23,0*13,0+18,6*19,6+9,5*16,5-1,65*1,8-0,38*7-0,2*3)		244,224		
			"D3"+0,22*(10,0*2,0+7,5*8,8)		18,920		
			"výtah"+0,15*(2,0*3,0)		0,900		
			Součet		460,884		
261	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1 718,410	375,25	644 833,35
			"D1"+(26,5*13,2+25,0*15,1-6,0*2,5-1,6*1,2-4,9*1,1-1,6*1,7)		702,270		
			"krček"+(3,5*11,0+3,0*14,5)		82,000		
			+(1,7*7,8)		13,260		
			"D2.1"+(3,7*4,0)		14,800		
			"D2"+(23,0*13,0+18,6*19,6+9,5*16,5-1,65*1,8-0,38*7-0,2*3)		814,080		
			"D3"+(10,0*2,0+7,5*8,8)		86,000		
			"výtah"+(2,0*3,0)		6,000		
			Součet		1 718,410		
262	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1 718,410	99,75	171 411,40
263	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1 718,410	49,40	84 889,45
264	K	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1 718,410	23,75	40 812,24
266	K	4113542	Příplatek na pohledový beton	m2	1 522,630	228,00	347 159,64
			"1PP"+768,97-7,02-17,34-2,72		741,890		
			"1NP"+791,31-10,57		780,740		
			Součet		1 522,630		
265	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	41,936	22 000,00	922 592,00
			"1NP"+19,572+12,381+7,698		39,651		
			"2NP"+1,588		1,588		
			"rampa výtahu a D2.1"+0,697		0,697		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		41,936		
493	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	3,967	22 000,00	87 274,00
			"deska 1NP"+2,272		2,272		
			"deska 2NP"+1,539		1,539		
			"rampa výtahu a D2.1"+0,1561		0,156		
			Součet		3,967		
242	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	8,842	3 030,50	26 795,68
			"SCH.01"				
			+0,2*(2,0*2,3+1,0*2,5+5,0*2,9)		4,320		
			"SCH.02"				
			+0,16*1,1*(4,8+1,0+2,4)		1,443		
			"SCH1.1"				
			+0,16*2,83*(2,8+1,0+3,0)		3,079		
			Součet		8,842		
257	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,091	22 000,00	24 002,00
			"SCH0.1"+0,4968		0,497		
			"SCH0.2"+0,2406		0,241		
			"SCH1.1"+0,3528		0,353		
			Součet		1,091		
258	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,358	22 000,00	7 876,00
			"SCH0.1"+0,1557		0,156		
			"SCH0.2"+0,0845		0,085		
			"SCH1.1"+0,1172		0,117		
			Součet		0,358		
243	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	49,864	931,00	46 423,38
			"SCH.01"				
			+(2,0*2,3+1,0*2,5+5,0*2,9)		21,600		
			"SCH.02"				
			+1,1*(4,8+1,0+2,4)		9,020		
			"SCH1.1"				
			+2,83*(2,8+1,0+3,0)		19,244		
			Součet		49,864		
244	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	49,864	232,75	11 605,85
270	K	43431112	Schodišťové stupně na desku z betonu tř. C 25/30	m	145,860	403,75	58 890,98
			+3,63*4		14,520		
			"SCH.01"+(6*2,3+15*2,9)		57,300		
			"SCH.02"+(21*1,1)		23,100		
			"SCH1.1"+(18*2,83)		50,940		
			Součet		145,860		
245	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	72,930	391,40	28 544,80
			145,86*0,5		72,930		
246	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	72,930	99,75	7 274,77
			5 - Komunikace pozemní				11 481,94
274	K	56467111	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 172-322 mm	m2	73,250	156,75	11 481,94
			"ST 6 "+73,25		73,250		
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 197 551,54
468	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 873,724	109,25	204 704,35
20	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady	m2	633,076	143,45	90 814,75
			"1PP"				
			"002"+(2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1		22,785		
			"003"+(2*1,6+1,65)*3,15-0,7*2,1		13,808		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"004"+(2*3,2+3,6-1,5)*3,15		26,775		
			"011"+3,15*4,6		14,490		
			"012"+(6,3+2*9,1++2*0,5-7,3-1,7)*3,15-0,9*2,1		50,085		
			"015"+(2*4,6+3,0+2*1,2)*2,1-0,9*2,1*2		26,880		
			"018"+(3,1)*2,1		6,510		
			"019"+(2*3,1+2*1,95)*2,1		21,210		
			"020"+(2*1,6+2*1,0)*2,1-0,7*2,1		9,450		
			"021"+(2*2,9+3,0-1,5-1,9)*2,1-0,7*2,1-0,8*2,1		8,190		
			"022"+(4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15		27,875		
			"024-025"+(3*4,0+3,8-1,6)*3,15-0,8*2,1		43,050		
			"026"+(2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7*2,1		27,038		
			"027"+(2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1		26,460		
			"028"+(1,8)*2,1		3,780		
			Mezisoučet		328,386		
			"1NP"				
			"107"+(2*1,0+2,0)*3,2-0,7*2,1		11,330		
			"108"+(2*7,3+2*2,9+2*0,4-1,3)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6		49,650		
			"110"+3,2*(2,8+3,2)		19,200		
			"113"+3,2*(1,0+2*0,2)		4,480		
			"114"+(2*1,8+2*1,2-0,7)*3,2-0,8*2,1		15,280		
			"115"+(2*1,6+2*1,2)*3,2-0,8*2,1		16,240		
			"116"+(2*7,4+2*2,9-1,3)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6		47,990		
			"117"+(2*1,0+2,0)*3,2-0,7*2,1		11,330		
			"120"+(2*2,1+2*1,1)*3,2-0,8*2,1		18,800		
			"121"+(2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1		32,240		
			"122"+(2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2		20,960		
			"123"+(2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2		20,960		
			"124"+(3,8+3,5+2,9-1,7)*3,2-0,8*2,1		25,520		
			Mezisoučet		293,980		
			"2NP"				
			"202"+2,1*(0,7+1,2+1,6+1,6)		10,710		
			Mezisoučet		10,710		
			Součet		633,076		
467	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 873,724	161,50	302 606,43
			"1PP"				
			"001"+3,0*(2*2,5+2,7)+3,3*(2*9,0)+3,6*(3,4+2,65)+2,8*(2*3,5)+3,15*(19,5+8,2+2,5+11,0)+2,4*(2*2,5+2,2)		270,940		
			-1,7*2,6-2,65*0,9-0,9*2,1*3-2,1*2,1-0,8*2,1*4		-23,605		
			+0,25*(1,7+2*2,6+2,65+2*0,9)		2,838		
			"005"+3,15*(2*1,5+2*1,2)		17,010		
			-0,8*2,1		-1,680		
			"006"+2,0*2,6+3,1*(3,2+0,5)+2,6*(2*2,5)		29,670		
			-0,9*2,0		-1,800		
			"007-009"+3,15*(2*21,8+2*7,2-3,5-1,4)-0,4*(2,5*2)		165,265		
			-0,9*2,1*3-0,8*2,1*3-2,0*2,7*2-3,5*2,7*2-2,2*2,7		-46,350		
			+0,15*(2*2,0+2*3,5+2,2+2,7*10)		6,030		
			"010"+3,15*(2*1,5+2*4,4-1,4)		32,760		
			-0,9*2,1-0,9*2,7		-4,320		
			+0,15*(1,05+2*2,7)		0,968		
			"011"+3,15*(14,7+1,4+1,65+5,0+0,5+0,4*6+0,54)+2,75*(0,5+3,2+5,0+4,0+6,5+3,3+6,0+1,9+0,4*4)		170,499		
			-2,2*2,2-2,0*2,2-1,7*3,15-1,0*2,1-0,9*2,1-3,5*2,7*2-2,5*2,7-2,0*2,7		-49,635		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,15*(2*3,5+2,5+2,0+2,7*8)		4,965		
			"013"+3,15*(2*5,9+2*3,0)		56,070		
			-0,9*2,1		-1,890		
			"014"+3,15*(2*2,5+2,7)		24,255		
			-0,9*2,1		-1,890		
			"015"+1,05*(2*4,6+2*3,0+2*1,2)		18,480		
			"016"+3,15*(2*12,3+2*9,5+2*1,1)		144,270		
			-1,0*2,1*3-0,9*2,1*7-0,8*2,1-1,2*2,15		-23,790		
			"018"+1,05*(2*1,6+2*3,1)		9,870		
			"019"+1,05*(2*3,3+2*3,1+2*1,95)		17,535		
			"020"+1,05*(2*1,6+2*1,0)		5,460		
			"021"+1,05*(2*2,9+3,0)+3,15*3,0		18,690		
			"023"+3,15*(2*3,7+2*3,1)		42,840		
			-2,0*2,1		-4,200		
			"028"+1,05*(3,1+2,9+1,8+1,3)		9,555		
			"029"+1,4*2,4+3,15*3,0+2,3*4,1*2		31,670		
			-0,8*2,1		-1,680		
			Mezisoučet		918,800		
			"1NP"				
			"101"+3,2*(5,8+5,7+4,4+3,6)		62,400		
			-0,8*2,1-1,65*1,8		-4,650		
			+0,15*(1,65+2*1,8)		0,788		
			"102"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,8*(2*2,5)-3,2*1,6		93,360		
			-0,9*2,1-2,0*2,3*3		-15,690		
			+0,15*(3*2,0+6*2,3)		2,970		
			"103"+3,2*(2*8,6+2*3,4+2*1,3)+2,8*(2*2,5)-3,2*2,2		92,080		
			-0,9*2,1-2,0*2,3*3		-15,690		
			+0,15*(3*2,0+6*2,3)		2,970		
			"104"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,8*(2*2,5)-3,2*1,4		94,000		
			-0,9*2,1-2,0*2,3*3		-15,690		
			+0,15*(3*2,0+6*2,3)		2,970		
			"105"+3,2*(12,2+1,3+5,8+3,3)+2,8*(2,5)		79,320		
			-4,0*2,6-1,0*1,0-1,6*1,6*2-2,8*2,8		-24,360		
			"106"+3,2*(12,3+1,3+3,3+6,0+0,4)+2,8*(2,5)		81,560		
			-1,6*1,6*3-2,8*2,8-0,8*2,1-4,0*2,6		-27,600		
			+0,15*(0,95+2*2,15)		0,788		
			"109"+3,6*(2*6,8+2*2,4)		66,240		
			-0,9*2,1-1,2*2,15-1,7*2,8		-9,230		
			+0,15*(1,7+2*2,8+1,2+2*2,15)		1,920		
			"110"+3,2*(2*1,1+3,1+0,3+0,6)		19,840		
			-0,8*2,1*2-0,9*2,1		-5,250		
			"111"+2,2*(2*1,4+3,1)+2,62*(2*3,5+3,1)		39,442		
			-0,8*2,1-1,9*1,4-1,3*1,3		-6,030		
			"112A"+2,2*(2*1,55+4,2)+2,8*(2,5+0,3)+3,2*(4,4+0,3+7,4+2*0,3)		64,540		
			-3,5*2,6*2-2,9*3,2		-27,480		
			+0,25*(2*3,5+4*2,6)		4,350		
			"112BC"+2,8*(1,5+0,5+5,0+2*0,7+1,15+2*0,3+1,2+3*0,4+4,9+2*1,5+2*0,7)+3,2*(2*1,6+0,3)		72,380		
			-0,8*2,1*2		-3,360		
			"113"+3,2*(2*7,5+2*8,8-1,5)		99,520		
			-2,9*3,2-2,9*3,0-0,8*2,1*2		-21,340		
			"118"+3,0*(2*2,2+4,6)		27,000		
			-2,9*3,0-2,2*2,1		-13,320		
			"119"+3,2*(3,6+3,2+2*2,2)		35,840		
			-0,9*2,6		-2,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,15*(1,05+2*2,7)		0,968		
			"125"+3,2*(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)		192,000		
			-0,9*2,1*3-0,8*2,1*4-2,2*2,1-0,9*2,6-1,0*2,7-3,0*2,7		-30,150		
			+0,15*(1,05+1,0+3,0+2,7*6)		3,188		
			Mezisoučet		918,254		
			"2NP"				
			"202"+0,6*(0,7+1,2+1,6+1,6+2,4)		4,500		
			"203-204"+3,2*(4,3+2,0)+2,4*(8,3)		40,080		
			-0,8*2,0-0,9*2,0-1,1*2,0-0,7*3,6-1,0*3,6		-11,720		
			+0,15*(0,8+0,9+1,1+6*2,0+2*3,6+2*0,7+2*1,0)		3,810		
			Mezisoučet		36,670		
			Součet		1 873,724		
428	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří	m	9,800	118,75	1 163,75
			+(1,7+2*1,6)*2		9,800		
64	K	622221-R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z fenolické pěny tl do 120 mm, vč kotevních a montážních prvků, armované stěrky, lišt a všech	m2	73,760	365,75	26 977,72
			TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM - ETICS				
			"OP3"				
			"jih"				
			+2,3*(1,2*5+0,4*3)		16,560		
			+1,65*0,9+2,7*(3,22+2*1,0)		15,579		
			+2,7*(0,63+0,6*4+3,0+1,2+2,8+0,4+1,2+0,6)+1,4*(0,6+1,2)		35,541		
			"západ"				
			+3,9*0,8+3,7*0,8		6,080		
			Součet		73,760		
65	*M*	*634823050*	*deska z tuhé fenolické pěny s povrch. úpravou ze skelné tkaniny - tl 120 mm*	*m2*	*77,448*	*878,75*	*68 057,43*
			parametry - viz PD				
66	K	6222222-R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z kombi desek tl přes 160 mm, vč kotevních a montážních prvků, armované stěrky, lišt a všech	m2	545,007	460,75	251 111,98
			TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM - ETICS				
			"OP2"				
			"jih"				
			+38,5*8,0+7,5*7,0+5,5*6,5		396,250		
			+1,5*3,5+1,5*2,0+2,0*8,0		24,250		
			-(25,0*2,3+37,7*2,6+6,5*1,4+1,5*1,5*6+2,7*2,7*2+1,0*1,0*2)		-194,700		
			-6,5*0,7		-4,550		
			"východ"				
			+11,5*4,5+1,3*0,4		52,270		
			+4,5*(1,4+0,8)		9,900		
			+6,0*3,5		21,000		
			"sever"				
			+24,4*4,5-11,9*2,6		78,860		
			+7,7*1,2		9,240		
			+3,5*5,5+3,3*1,0/2*2+0,3*5,5		24,200		
			"západ"				
			+6,0*6,0+12,5*5,5+6,9*4,5+2,5*1,5		139,550		
			+3,0*3,0+2,5*1,0		11,500		
			-(4,2*3,8+11,0*2,9)		-47,860		
			"OP6"				
			"západ"				
			+11,0*2,9		31,900		
			-(1,7*2,8+0,95*2,15)		-6,803		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		545,007		
			Součet		545,007		
67	*M*	*631515410*	*kombi fasádní izolační deska pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm - celk tl. 220 mm*	*m2*	*572,257*	*305,90*	*175 053,42*
			parametry - viz PD				
21	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	453,690	171,00	77 580,99
			+255,05+198,64		453,690		
68	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	618,767	223,25	138 139,73
			+73,76+545,007		618,767		
69	K	6225391-R	Nátěr fasádní silikonový	m2	618,767	80,75	49 965,44
483	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	247,797	28,50	7 062,21
			"1PP"+1,1*1,4+3,5*1,4+3,5*2,7*4+2,5*2,7+2,0*2,7*3+1,1*2,7+2,21*2,7+1,0*2,1+2,7*0,9		80,657		
			"1NP"+2,0*2,3*9+1,6*1,6*5+1,0*1,0+2,8*2,8*2+1,0*2,2+1,7*2,8+3,5*0,9+3,8*0,9+4,0*0,9+7,5*2,6+4,4*3,0+1,1*2,7+1,0*2,7*2+3,0*2,7		137,180		
			"2NP"+0,8*3,5+1,1*3,8+0,9*4,0+2,0*3,6+3,6*1,0+3,6*0,7+1,0*2,1+1,8*2,2		29,960		
			Součet		247,797		
22	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - podkladní	m3	72,951	3 063,75	223 503,63
			+0,07*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)		59,217		
			+0,07*(2,3*10,0)		1,610		
			+0,07*(10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2)		12,124		
			Součet		72,951		
151	K	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 - XC3 – XA2 – XF4 - střecha	m3	1,830	3 348,75	6 128,21
			"ST5-krček"+0,061*(3,0*10,0)		1,830		
37	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	130,585	2 888,00	377 129,48
			+0,15*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0-2,2*2,2)		126,167		
			+0,15*(2,3*10,0)		3,450		
			+0,20*(2,2*2,2)		0,968		
			Součet		130,585		
23	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	74,811	209,00	15 635,50
			"ST5-krček"+0,061*(3,0*10,0)		1,830		
			"podkl"+72,981		72,981		
			Součet		74,811		
38	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	130,585	54,15	7 071,18
141	K	63134213	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného objem hmot 400 kg/m3	m3	110,368	4 503,00	496 987,10
			"ST1"+0,13*(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		51,932		
			"ST1-krček"+0,13*(2,7*13,8)		4,844		
			"ST2"+0,13*(253,4)		32,942		
			"ST5-krček"+0,10*(3,0*10,0)		3,000		
			"ST6"+0,20*(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		17,650		
			Součet		110,368		
492	K	63134215	Mazanina z betonu lehčeného (polysterenbeto)	m3	16,957	4 332,00	73 457,72
			"1PP"				
			+2,65*(0,66*2,0+0,6*3,2+0,4*2,6+0,2*2,8+0,1*3,4)		13,727		
			+0,25*3,8*3,4		3,230		
			Součet		16,957		
24	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	13,910	20 425,00	284 111,75
			"podkladní"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,0045*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)*1,1		4,187		
			+0,0045*(2,3*10,0)*1,1		0,114		
			+0,0045*(10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2)*1,1		0,857		
			Mezisoučet		5,158		
			"podlah deska"				
			+0,0045*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0-2,2*2,2)*2*1,1		8,327		
			+0,0045*(2,3*10,0)*2*1,1		0,228		
			+0,0045*(2,2*2,2)*2*1,1		0,048		
			Mezisoučet		8,603		
			"ST5-krček"+0,0045*(3,0*10,0)*1,1		0,149		
			Součet		13,910		
51	K	6324501-R	Potěr litý cemetový tl 61 mm	m2	3,200	579,50	1 854,40
			P19_kd_30_30		3,200		
53	K	6324503-R	Potěr litý cemetový tl 71 mm	m2	5,200	660,25	3 433,30
			P7_kd_30_30		5,200		
55	K	6324505-R	Potěr litý cemetový tl 81 mm	m2	89,810	741,00	66 549,21
			P5_kd_30_30+P5_kd_60_60		82,210		
			P17_kd_30_30		7,600		
			Součet		89,810		
56	K	6324506-R	Potěr litý cemetový tl 85 mm	m2	45,460	780,90	35 499,71
			P6_kd_30_30+P11_kd_30_30+P11_kd_60_60		45,460		
58	K	6324509-R	Potěr litý cemetový tl 67-77 mm	m2	83,260	660,25	54 972,42
			P18_stěrka		83,260		
94	K	6324511-R	Potěr litý cemetový tl 61-81 mm	m2	145,560	660,25	96 105,99
			P2_kd_20_20+P2_kd_60_60		54,510		
			P10_kd_60_60		13,260		
			P14_kd_20_20+P14_kd_30_30		65,060		
			P16_kd_60_60		12,730		
			Součet		145,560		
95	K	6324512-R	Potěr litý cemetový tl 65-85 mm	m2	466,600	660,25	308 072,65
			P1_kd_120_60+P1_kd_30_30+P1_kd_60_60		384,820		
			P3_kd_20_20		4,750		
			P8_kd_120_60+P8_kd_60_60		38,960		
			P15_kd_120_60+P15_kd_20_20+P15_kd_60_60		38,070		
			Součet		466,600		
96	K	6324513-R	Potěr litý cemetový tl 76-96 mm	m2	718,010	788,50	566 150,89
			P4_vinyl		259,660		
			P13_vinyl		458,350		
			Součet		718,010		
456	K	6324601-R	vyrovnávací cementová stěrka tl 0-10 mm vč adhezního můstku	m2	85,980	304,00	26 137,92
			"P9"+2,72		2,720		
			P18_stěrka		83,260		
			Součet		85,980		
457	K	6324602-R	cementový potěr CP – C30 – F6 X0, hlazený tl 37-47 mm vč penetrace	m2	2,720	551,00	1 498,72
497	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	23,625	332,50	7 855,31
			+0,5*(14,0+2*4,8+4,0+7,0)		17,300		
			+1,15*5,5		6,325		
			Součet		23,625		
499	*M*	*693110410*	*geotextilie 300 g/m2*	*m2*	*25,988*	*33,25*	*864,10*
			geoNETEX M/B 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 600 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m				
272	K	6372112	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 (30 mm) - D+M	m2	30,000	522,50	15 675,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
273	K	6372113	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku (30 mm) - D+M	m2	73,250	494,00	36 185,50
			"ST 6 "+73,25		73,250		
523	K	6372114	Dlažba z betonových dlaždic na terčích - D+M	m2	62,000	465,50	28 861,00
498	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	41,800	299,25	12 508,65
			+7,0+4,0+2*5,0+0,7+5,5+0,6+14,0		41,800		
222	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	38,000	332,50	12 635,00
			"700/2100"+2+3		5,000		
			"800/2100"+13+1+3+1		18,000		
			"800/2700"+2		2,000		
			"900/2100"+5+6+1+1		13,000		
			Součet		38,000		
223	*M*	*55331501*	*zárubeň ocelová 700/2100 mm - š 135 mm*	*kus*	*5,000*	*551,00*	*2 755,00*
224	*M*	*55331502*	*zárubeň ocelová 800/2100 mm - š 135 mm*	*kus*	*11,000*	*617,50*	*6 792,50*
225	*M*	*55331503*	*zárubeň ocelová 800/2100 mm - š 150 mm*	*kus*	*7,000*	*551,00*	*3 857,00*
226	*M*	*55331504*	*zárubeň ocelová 900/2100 mm - š 135 mm*	*kus*	*5,000*	*712,50*	*3 562,50*
227	*M*	*55331505*	*zárubeň ocelová 900/2100 mm - š 150 mm*	*kus*	*7,000*	*750,50*	*5 253,50*
228	*M*	*55331506*	*zárubeň ocelová 900/2100 mm - š 200 mm*	*kus*	*1,000*	*807,50*	*807,50*
229	*M*	*55331507*	*zárubeň ocelová 800/2700 mm - š 135 mm*	*kus*	*2,000*	*1 187,50*	*2 375,00*
233	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	2,000	1 083,00	2 166,00
234	*M*	*553316230*	*pouzdro stavební STANDARD S700-091 900 mm*	*kus*	*2,000*	*8 930,00*	*17 860,00*

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 665,17

276	K	9411001	Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž	m2	831,500	104,50	86 891,75
			"sever"+4,0*(25,0+6,0+11,0)+5,5*10,0		223,000		
			"západ"+5,5*7,0+4,5*17,0+5,0*3,5		132,500		
			"východ"+4,0*13,5		54,000		
			"jih"+5,0*3,0+8,0*39,5+6,5*14,0		422,000		
			Součet		831,500		
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 600,000	61,75	98 800,00
75	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 710,000	35,15	60 106,50
			"1PP"+780,0		780,000		
			"1NP"+800,0		800,000		
			"2NP"+130,0		130,000		
			Součet		1 710,000		
439	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 20 mm	m2	1,500	95,00	142,50
			"1PP"				
			+0,3*3,0+0,2*3,0		1,500		
438	K	953312114	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 40 mm	m2	1,125	137,75	154,97
			"1NP"				
			+0,25*4,5		1,125		
440	K	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 50 mm	m2	82,500	180,50	14 891,25
			+5,5*15,0		82,500		
441	K	953331111	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	m2	82,500	66,50	5 486,25
			+5,5*15,0		82,500		
249	K	953611123	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ T8 mezi podestou a ramenem	kus	4,000	4 303,50	17 214,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
250	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ B podepření ramene u základu	kus	3,000	2 061,50	6 184,50
488	K	9539101	PHP práškový - 6kg - 34A - D+M	kus	14,000	741,00	10 374,00
520	K	9539102	PHP CO2 - 5kg - 55B - D+M	kus	1,000	1 102,00	1 102,00
418	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,554	551,00	1 958,25
			"1PP"+0,5*1,7*2,6		2,210		
			"2NP"+0,3*1,6*2,8		1,344		
			Součet		3,554		
419	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	13,200	218,50	2 884,20
			"1PP"+2,4*4		9,600		
			"2NP"+1,8*2		3,600		
			Součet		13,200		
432	K	9740901	Vybourání okna	kus	1,000	475,00	475,00
		997 - Přesun sutě					5 822,45
421	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	7,305	446,50	3 261,68
422	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	7,305	199,50	1 457,35
423	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+30 km)	t	7,305	8,55	62,46
			indexováno v jednotkové ceně				
424	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,305	142,50	1 040,96
		998 - Přesun hmot					128 644,08
469	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3 675,545	35,00	128 644,08
		PSV - Práce a dodávky PSV					15 225 477,29
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					971 333,90
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 146,365	8,55	9 801,42
			+(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)*1,1		930,545		
			+(2,3*10,0)*1,1		25,300		
			+(10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2)*1,1		190,520		
			Součet		1 146,365		
26	*M*	*111631510*	*lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg*	*kg*	*343,910*	*53,20*	*18 296,01*
30	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	453,690	17,10	7 758,10
			+255,05+198,64		453,690		
31	*M*	*111631510*	*lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg*	*kg*	*158,792*	*53,20*	*8 447,73*
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP, vč všech systém detailů - zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod (výměra = půdorysná plocha)	m2	2 292,730	71,25	163 357,01
			1146,365*2		2 292,730		
28	*M*	*628522640*	*pás s modifikovaným asfaltem SBS - s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny*	*m2*	*1 146,365*	*103,55*	*118 706,10*
29	*M*	*628522570*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z polyester. rohože*	*m2*	*1 318,320*	*109,25*	*144 026,46*
32	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP, vč všech systém detailů - zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů,	m2	907,380	80,75	73 270,94
			+(255,05+198,64)*2		907,380		
33	*M*	*628522640*	*pás s modifikovaným asfaltem SBS - s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny*	*m2*	*544,428*	*103,55*	*56 375,52*
34	*M*	*628522570*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z polyester. rohože*	*m2*	*544,428*	*109,25*	*59 478,76*
463	K	71192001	Stěrka hydroizolační na exterier stupně vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	28,620	332,50	9 516,15
			+52,2*0,5+2,52		28,620		
35	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	1 146,365	19,00	21 780,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	*M*	*693110780*	*geotextilie 700 g/m2*	*m2*	*1 318,320*	*47,50*	*62 620,20*
70	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	453,690	23,75	10 775,14
			+255,05+198,64		453,690		
71	*M*	*693110410*	*geotextilie 300 g/m2*	*m2*	*453,690*	*23,75*	*10 775,14*
73	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	453,690	47,50	21 550,28
			+255,05+198,64		453,690		
74	*M*	*283230450*	*fólie multifunkční profilovaná (nopová) 20 mm*	*m2*	*544,428*	*114,00*	*62 064,79*
59	K	71191001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha	m2	260,570	361,00	94 065,77
			- HYDROIZOL. STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)				
			"1PP"+4,91+2,81+8,5+56,85+12,44+13,73 +9,79+1,66+7,14+13,26+14,2+1,77+4,72+ 5,24+4,6		161,620		
			"1NP"+1,87+18,89+12,73+2,05+2,01+18,8 2+1,87+10,57+2,4+6,11+3,75+3,64+11,04		95,750		
			"2NP"+3,2		3,200		
			Součet		260,570		
60	K	71191002	Stěrka hydroizolační svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	25,070	361,00	9 050,27
			- HYDROIZOL. STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)				
			"1PP"				
			"021"+2,1*(2*1,0+1,1)		6,510		
			"1NP"				
			"108"+3,2*(0,9+2*1,0)		9,280		
			"116"+3,2*(0,9+2*1,0)		9,280		
			Součet		25,070		
470	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	9 617,17	9 617,17

712 - Povlakové krytiny 892 293,40

121	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým, vč svislého vytažení	m2	1 129,490	30,40	34 336,50
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6 ,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7, 6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		911,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3* (4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			"ST5-krček - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		218,100		
			Součet		1 129,490		
122	*M*	*111631510*	*lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg*	*kg*	*338,847*	*53,20*	*18 026,66*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	140,800	85,50	12 038,40
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST5-krček - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		37,800		
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
			Mezisoučet		103,000		
			Součet		140,800		
146	*M*	*628662810*	*podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy - na bednění*	*m2*	*118,450*	*117,80*	*13 953,41*
150	*M*	*628662820*	*podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy - na izolaci*	*m2*	*43,470*	*117,80*	*5 120,77*
123	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše, vč svislého vytažení a všech systémových detailů (zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod)	m2	1 167,290	99,75	116 437,18
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		911,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			"ST5-krček - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		218,100		
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST5-krček - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		37,800		
			Součet		1 167,290		
124	*M*	*628526740*	*pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem*	*m2*	*1 298,914*	*109,25*	*141 906,35*
275	*M*	*62852264*	*pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem*	*m2*	*43,470*	*109,25*	*4 749,10*
135	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	988,690	24,70	24 420,64
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		778,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			Součet		988,690		
136	*M*	*283230540*	*fólie multifunkční profilovaná (nopová) s perforacemi na horním povrchu*	*m2*	*1 136,994*	*25,65*	*29 163,90*
125	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií, vč svislého vytažení a všech systémových detailů (zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod)	m2	988,690	104,50	103 318,11
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		778,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			Součet		988,690		
126	*M*	*2832201*	*fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy*	*m2*	*1 136,994*	*128,25*	*145 819,48*
398	K	712361706	Provedení povlakové krytiny střech a stěn fólií, vč svislého vytažení a všech systémových detailů (zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod)	m2	181,945	104,50	19 013,25
			"ST3"+68,4		68,400		
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Součet		181,945		
399	*M*	*2832202*	*hydroizolační střešní fólie z PVC-P s výztužnou PES (polyesterovou) vložkou*	*m2*	*209,237*	*109,25*	*22 859,14*
412	K	712361709	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií s přelepením spojů	m2	103,000	104,50	10 763,50
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
413	*M*	*2832921*	*difúzně propustná fólie, polyester/polymer*	*m2*	*118,450*	*36,10*	*4 276,05*
			integrovaný samolep. pruh, faktor difúzního odporu 105, 210g/m2, tl. 0,84mm				
414	K	712361710	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií ochrannou	m2	30,000	36,10	1 083,00
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
415	*M*	*2832923*	*fólie PE-LD*	*m2*	*34,500*	*14,25*	*491,63*
416	K	712361711	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií - drenážní vrstva	m2	30,000	68,40	2 052,00
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
417	*M*	*2832924*	*rohož z prostorově orientovaných PE vláken*	*m2*	*34,500*	*137,75*	*4 752,38*
127	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	988,690	22,80	22 542,13
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		778,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			Součet		988,690		
129	*M*	*693110410*	*geotextilie 300 g/m2*	*m2*	*1 136,994*	*25,65*	*29 163,90*
128	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy (vč šikmých a svislých ploch)	m2	1 170,635	17,10	20 017,86
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			"ST3"+68,4		68,400		
			Mezisoučet		846,790		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Mezisoučet		113,545		
			Součet		1 170,635		
130	*M*	*693110410*	*geotextilie 300 g/m2*	*m2*	*1 346,230*	*25,65*	*34 530,80*
133	K	712391173	Provedení povlakové krytiny střech do 10° separační textilní vrstvy	m2	988,690	17,10	16 906,60
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		778,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			Součet		988,690		
134	*M*	*693110400*	*geotextilie 200 g/m2*	*m2*	*1 136,994*	*21,85*	*24 843,32*
137	K	71239138	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - vegetační a hydroakumulační vrstva - substrát pro travní povrch - tl 400-250 mm	m2	436,740	17,10	7 468,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			Součet		436,740		
522	K	71239201	Kačírkem v tl. 50mm pro zakrytí folie	m2	166,000	80,75	13 404,50
471	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	8 834,59	8 834,59
			713 - Izolace tepelné				1 279 579,38
453	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů - do podhledu	m2	10,570	71,25	753,11
454	*M*	*631481410*	*deska minerální izolační tl. 200 mm*	*m2*	*11,099*	*191,90*	*2 129,90*
43	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 557,100	38,00	59 169,80
			"EPS - 60+60mm"				
			P1_kd_120_60+P1_kd_30_30+P1_kd_60_60		384,820		
			P2_kd_20_20+P2_kd_60_60		54,510		
			P3_kd_20_20		4,750		
			P4_vinyl		259,660		
			P5_kd_30_30+P5_kd_60_60		82,210		
			P6_kd_30_30		27,670		
			P8_kd_120_60+P8_kd_60_60		38,960		
			P10_kd_60_60		13,260		
			P11_kd_30_30+P11_kd_60_60		17,790		
			P18_stěrka		83,260		
			Mezisoučet		966,890		
			"EPS - 50+50mm"				
			P13_vinyl		458,350		
			P14_kd_20_20+P14_kd_30_30		65,060		
			P15_kd_120_60+P15_kd_20_20+P15_kd_60_60		38,070		
			P16_kd_60_60		12,730		
			P17_kd_30_30		7,600		
			Mezisoučet		581,810		
			"EPS - 30+30mm"				
			P7_kd_30_30		5,200		
			Mezisoučet		5,200		
			"EPS - 30+40mm"				
			P19_kd_30_30		3,200		
			Mezisoučet		3,200		
			Součet		1 557,100		
44	*M*	*283759100*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm*	*m2*	*2 030,469*	*80,75*	*163 960,37*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+966,89*2*1,05		2 030,469		
47	*M*	*283759090*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*1 221,801*	*66,50*	*81 249,77*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+581,81*2*1,05		1 221,801		
48	*M*	*283759070*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*14,280*	*38,00*	*542,64*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+(5,2*2+3,2)*1,05		14,280		
49	*M*	*283759080*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*3,360*	*52,25*	*175,56*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+3,2*1,05		3,360		
8	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	1 169,450	14,25	16 664,66
			"1PP"				
			"001"+(2,65+14,8+4,9+8,5+2,5+13,3+2,1+25,2+11,4)		85,350		
			"002"+(2*2,9+2*2,4)		10,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"003"+(2*1,6+2*1,65)		6,500		
			"004"+(2*3,2+2*3,6)		13,600		
			"005"+(2*1,5+2*1,2)		5,400		
			"006"+(2*3,2+2*2,5)		11,400		
			"007-009"+(2*21,8+2*7,2+4*3,9)		73,600		
			"010"+(2*1,5+2*4,4)		11,800		
			"011"+(14,7+4,5+1,65+9,5+4,0+6,5+3,3+6,0+11,4+0,4*4*3)		66,350		
			"012"+(2*6,3+2*9,1+2*0,7+2*0,5)		33,200		
			"013"+(2*5,9+2*3,0)		17,800		
			"014"+(2*4,5+2*2,7)		14,400		
			"015"+(2*4,6+2*3,0+2*1,2)		17,600		
			"016"+(2*12,3+2*9,5+2*1,1)		45,800		
			"018"+(2*1,6+2*3,1)		9,400		
			"019"+(2*3,3+2*3,1+2*1,95)		16,700		
			"020"+(2*1,6+2*1,0)		5,200		
			"021"+(2*2,9+2*3,0)		11,800		
			"022"+(2*4,4+2*3,1+2*0,3)		15,600		
			"023"+(2*3,7+2*3,1)		13,600		
			"024-025"+(3*4,0+3,8)		15,800		
			"026"+(2*3,0+1,65+1,4)		9,050		
			"027"+(2*3,0+2*1,7)		9,400		
			"028"+(3,1+2,9+1,8+1,3)		9,100		
			"029"+(2*4,1+3,0+2,4)		13,600		
			Mezisoučet		542,650		
			"1NP"				
			"101"+(5,8+5,7+4,4+3,6)		19,500		
			"102"+(2*8,5+2*7,2)		31,400		
			"103"+(2*8,6+2*7,2)		31,600		
			"104"+(2*8,5+2*7,2)		31,400		
			"105"+(2*12,0+2*7,0)		38,000		
			"106"+(2*12,2+2*7,0)		38,400		
			"107"+(2*1,0+2*2,0)		6,000		
			"108"+(2*7,3+2*2,9+2*0,4)		21,200		
			"109"+(2*6,8+2*2,4)		18,400		
			"110"+(2*4,4+2,9)		11,700		
			"111"+(2*4,9+2*3,1)		16,000		
			"112ABC"+(4,3+6,5+0,3+1,5+0,5*2+4,6+2*0,7+1,1+2*0,5+12,3+2*0,7+2*1,5+2*0,3+7,4+2*0,25+0,9+0,5+3,9+4,0+3,3+5,1+2*1,2+2*0,6)		68,200		
			"113"+(2*7,5+2*8,8)		32,600		
			"114"+(2*1,8+2*1,2)		6,000		
			"115"+(2*1,6+2*1,2)		5,600		
			"116"+(2*7,4+2*2,9)		20,600		
			"117"+(2*1,0+2*2,0)		6,000		
			"118"+(2*2,2+2*4,6)		13,600		
			"119"+(3,6+3,2+2*2,2)		11,200		
			"120"+(2*2,1+2*1,1)		6,400		
			"121"+(2*3,6+2,0+1,4)		10,600		
			"122"+(2*1,6+2*2,2)		7,600		
			"123"+(2*1,6+2*2,2)		7,600		
			"124"+(3,8+3,5+2*2,9)		13,100		
			"125"+(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)		60,000		
			Mezisoučet		532,700		
			"2NP"				
			"201"+(3,9+6,6+1,7+1,9+1,3+0,8+11,0+4,8+20,2)		52,200		
			"202"+(2,4+2*1,6+1,2+0,8)		7,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"203-204"+(9,7+1,9+8,2+5,3+9,2)		34,300		
			Mezisoučet		94,100		
			Součet		1 169,450		
9	*M*	*631402730*	*pásek okrajový*	*m*	*1 227,923*	*23,75*	*29 163,17*
61	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	462,690	147,25	68 131,10
			"tl 180 mm				
			+3,8*3,0		11,400		
			+3,0*26,5		79,500		
			+3,5*25,2		88,200		
			+3,0*15,4		46,200		
			+5,0*1,3+0,5*8,0		10,500		
			+0,5*38,5		19,250		
			Mezisoučet		255,050		
			"tl 230 mm"				
			+3,3*3,1		10,230		
			+0,6*26,5		15,900		
			+1,4*15,4		21,560		
			+1,4*13,0		18,200		
			+3,0*2,5		7,500		
			+1,0*4,5		4,500		
			+0,8*(9,9+2,2+2,0)		11,280		
			+2,1*8,3		17,430		
			+1,2*4,5+2,0*4,0*2		21,400		
			+5,4*10,8+1,6*7,7		70,640		
			Mezisoučet		198,640		
			"tl 100 mm"				
			+3,0*3,0		9,000		
			Mezisoučet		9,000		
			Součet		462,690		
62	*M*	*2837641-PC*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS PERIMETER SD 150 tl 180 mm*	*m2*	*267,803*	*465,50*	*124 662,30*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
63	*M*	*2837642-PC*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS PERIMETER SD 150 tl 230 mm*	*m2*	*208,572*	*560,50*	*116 904,61*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
465	*M*	*283764220*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm*	*m2*	*9,450*	*256,50*	*2 423,93*
138	K	71314115	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně - 2 vrstvy	m2	911,390	64,60	58 875,79
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Součet		911,390		
139	*M*	*283759201*	*deska z pěnového polystyrenu EPS tl 60 mm*	*m2*	*848,810*	*75,05*	*63 703,19*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+(911,39-103,0)*1,05		848,810		
271	*M*	*283759240*	*deska z pěnového polystyrenu EPS tl 80 mm*	*m2*	*108,150*	*84,55*	*9 144,08*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
140	*M*	*283759602*	*deska z pěnového polystyrenu EPS tl 200 mm*	*m2*	*956,960*	*186,20*	*178 185,95*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
401	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	181,945	58,90	10 716,56
			"ST3"+68,4		68,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Součet		181,945		
406	*M*	*631480110*	*deska minerální střešní izolační tl. 200 mm*	*m2*	*191,042*	*191,90*	*36 660,96*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
247	K	71318001	Montáž izolace tepelné podlah - SCH1.1	m2	1,698	90,25	153,24
			+2,83*(0,4+0,2)		1,698		
248	*M*	*283764220*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm*	*m2*	*1,783*	*256,50*	*457,34*
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
45	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií z PE	m2	1 557,100	9,50	14 792,45
			+(966,89+581,81+5,2+3,2)		1 557,100		
46	*M*	*283292350*	*fólie PE 0,25 mm*	*m2*	*1 790,665*	*9,50*	*17 011,32*
429	K	71321001	Lehky sendvič s jádrem PIR ve spádu - D+M	m2	1,800	1 282,50	2 308,50
			+3,0*0,6		1,800		
430	K	71321002	Izolace ostění PIR 40 mm - D+M	m2	1,500	902,50	1 353,75
			+2,5*0,6		1,500		
431	K	71321003	Izolace vrchu atiky - fenolická pěna 30 mm - D+M	m2	77,000	532,00	40 964,00
			+154,0*0,5		77,000		
433	K	71321004	Izolace vnitřní stěny atiky - XPS 100 mm - D+M	m2	144,900	399,00	57 815,10
			"krček"+0,8*(2*13,8+2*2,7)		26,400		
			"hl střecha"+1,0*(10,7+50,5+11,3+17,5+5,0+23,5)		118,500		
			Součet		144,900		
434	K	71321005	Izolace stěn tubusů a atiky - minerální vata 200 mm - D+M	m2	110,160	655,50	72 209,88
			"VZT"+1,5*5,5+0,9*(4,5+20,8*2)		49,740		
			"tubusy"+1,2*5,4+0,9*6,6*5+0,9*5,4*2+1,1*6,6*2		60,420		
			Součet		110,160		
435	K	71321006	Izolace stěn 2NP - XPS 230 mm - D+M	m2	11,120	712,50	7 923,00
			+0,8*(3,5+1,8+8,0+0,6)		11,120		
436	K	71321007	Izolace stěn 1.26 - XPS 230 mm - D+M	m2	16,000	712,50	11 400,00
			+0,8*(2*10,0)		16,000		
437	K	71321008	Zateplení stropu - místn 0.06 - PIR 100 mm - D+M	m2	10,500	522,50	5 486,25
			+3,5*3,0		10,500		
495	K	71321009	2NP - zrušení otvoru - minerální vata tl min 200 mm - D+M	m2	2,400	712,50	1 710,00
			+1,0*2,4		2,400		
512	K	71321010	Zateplení nadpraží v prostoru kastlíků žaluzií - fenolická pěna tl 60 mm - D+M	m2	16,000	631,75	10 108,00
			+64,0*0,25		16,000		
472	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	12 669,10	12 669,10
		762 - Konstrukce tesařské					286 710,19
450	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	333,000	218,50	72 760,50
			"140/160"+103,0		103,000		
			"120/140"+85,0		85,000		
			"80/180"+145,0		145,000		
			Součet		333,000		
451	*M*	*605121401*	*KVH hranoly*	*m3*	*6,406*	*7 030,00*	*45 034,18*
			"140/160"+103,0*0,14*0,16*1,1		2,538		
			"120/140"+85,0*0,12*0,14*1,1		1,571		
			"80/180"+145,0*0,08*0,18*1,1		2,297		
			Součet		6,406		
400	K	762341023	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve - D+M	m2	250,345	185,25	46 376,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ST3"+68,4*2		136,800		
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Součet		250,345		
143	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	103,000	76,00	7 828,00
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
144	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté - prkna tl. 2 - 3 cm*	*m3*	*2,719*	*3 705,00*	*10 073,90*
			+103,0*0,024*1,1		2,719		
147	K	762342441	Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	128,750	39,90	5 137,13
			+1,25*103,0		128,750		
148	*M*	*605141130*	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované*	*m3*	*0,453*	*5 320,00*	*2 409,96*
			+128,75*0,04*0,08*1,1		0,453		
149	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - ostatní	m3	9,578	750,50	7 188,29
			+6,406+2,719+0,453		9,578		
72	K	7624310-R	Obložení stěn z desek OSB tl 10 mm - D+M	m2	453,690	191,90	87 063,11
			+255,05+198,64		453,690		
473	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1,000	2 838,71	2 838,71
			763 - Konstrukce suché výstavby				300 081,14
392	K	76311141	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI	m2	4,290	722,00	3 097,38
			"112C"+3,3*(0,5+0,8)		4,290		
395	K	76311142	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez TI - zavěšená od stropu	m2	6,930	741,00	5 135,13
			"1PP"+0,6*(1,7+7,3)		5,400		
			"1NP"+0,6*2,55		1,530		
			Součet		6,930		
489	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	53,730	418,00	22 459,14
			"světlíky"				
			+3,14*(1,3*2+1,9)		14,130		
			+4,4*(1,2*2+1,5*2+1,2*3)		39,600		
			Součet		53,730		
390	K	76312141	SDK 1str opláštění profil 50 deska 2xA 12,5 bez TI	m2	71,330	456,00	32 526,48
			"1PP"				
			"012"+3,2*(2*0,4+2*0,25+0,4)		5,440		
			"011"+3,2*(3*0,25+0,5+2*0,15+0,4+2*0,15)		7,200		
			"008,009"+3,2*(3,5+2*0,15)		12,160		
			Mezisoučet		24,800		
			"1NP"				
			"112"+3,3*(4*0,25+2*0,3)		5,280		
			"108"+3,3*(0,5+2*0,15)		2,640		
			"116"+3,3*(1,0+0,2)		3,960		
			"104"+3,3*(1,2+0,2)		4,620		
			"103"+3,3*(2,0+0,2)		7,260		
			"102"+3,3*(1,4+0,2)		5,280		
			"124"+3,3*1,8		5,940		
			"105"+3,3*(1,6)		5,280		
			"106"+3,3*(1,6+0,3)		6,270		
			Mezisoučet		46,530		
			Součet		71,330		
494	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	2,400	418,00	1 003,20
			"2NP - zrušení otvoru"+1,0*2,4		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
391	K	76312148	SDK stěna předsazená tl 140 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická MA 12,5 Izolace 80 mm	m2	23,100	703,00	16 239,30
			"105"+3,3*7,0		23,100		
490	K	763121752	Příplatek k SDK stěně předsazené za zakřivení do plynulého oblouku	m2	53,730	703,00	37 772,19
389	K	76312242	SDK stěna tl 75 mm profil 50 desky 2xA 12,5 bez TI	m2	90,180	532,00	47 975,76
			"1PP"				
			+3,2*(4*3,9)		49,920		
			"1NP"				
			+3,3*(2*6,1)		40,260		
			Součet		90,180		
452	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,570	456,00	4 819,92
408	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	181,945	38,00	6 913,91
409	*M*	*283293340*	*parozábrana s Al vrstvou*	*m2*	*209,237*	*19,95*	*4 174,28*
407	K	763161721	SDK obklad stěn, šikmin, stropu - deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	181,945	551,00	100 251,70
			"ST3"+68,4		68,400		
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Součet		181,945		
464	K	7632511	Sádrovláknitá podlaha tl 70 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 50 mm bez podsypu	m2	9,100	902,50	8 212,75
			P20_koberec		9,100		
474	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	9 500,00	9 500,00
764 - Konstrukce klempířské							78 272,17
410	K	7641001	Střešní plechová krytina z legovaného hliníku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	103,000	752,40	77 497,20
			dvouvrstvý vypalovaný lak, dvojitá stojatá falcovaná drážka *šířka pásu po položení - 220 a 330mm, tl 0,7 mm*				
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
475	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	774,97	774,97
766 - Konstrukce truhlářské							4 130 279,26
153	K	7661001	Okno dřevěné 1045/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.1	kus	1,000	26 322,60	26 322,60
154	K	7661002	Okno dřevěné 3500/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.2	kus	1,000	69 002,30	69 002,30
155	K	7661003	Okno dřevěné 3500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.3	kus	1,000	125 678,35	125 678,35
156	K	7661004	Okno dřevěné 2500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.4	kus	1,000	94 566,80	94 566,80
157	K	7661005	Okno dřevěné pevné 3500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.5	kus	1,000	108 718,00	108 718,00
158	K	7661006	Okno dřevěné 2000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.6	kus	1,000	77 415,50	77 415,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	7661008	Okno dřevěné 2000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.8	kus	1,000	77 415,50	77 415,50
161	K	7661009	Okno dřevěné pevné 2000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.9	kus	1,000	51 316,15	51 316,15
162	K	7661010	Okno dřevěné 3500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.10	kus	2,000	131 608,25	263 216,50
164	K	7661011	Okno dřevěné pevné 2165/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.11	kus	1,000	55 591,15	55 591,15
166	K	7661013	Okno dřevěné pevné 585/2265-2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.13	kus	1,000	20 533,30	20 533,30
167	K	7661014	Okno dřevěné pevné 2650/900 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.14	kus	1,000	20 925,65	20 925,65
168	K	7661015	Okno dřevěné 1590/1590 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.15	kus	3,000	31 724,30	95 172,90
169	K	7661016	Okno dřevěné 1020/1020 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.16	kus	1,000	20 417,40	20 417,40
170	K	7661017	Okno dřevěné pevné 2770/2770 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.17	kus	2,000	75 181,10	150 362,20
171	K	7661018	Okno dřevěné 1020/1020 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.18	kus	1,000	20 417,40	20 417,40
172	K	7661019	Okno dřevěné 1590/1590 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.19	kus	3,000	31 724,30	95 172,90
173	K	7661020	Okno dřevěné 2000/2300 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.20	kus	5,000	71 105,60	355 528,00
174	K	7661021	Okno dřevěné 2000/2300 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.21	kus	4,000	71 105,60	284 422,40
175	K	7661022	Okno dřevěné 1665/1800 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.22	kus	1,000	38 437,00	38 437,00
176	K	7661023	Okno dřevěné pevné 3000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.23	kus	1,000	81 595,50	81 595,50
177	K	7661024	Okno dřevěné pevné 1000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.24	kus	1,000	29 663,75	29 663,75
180	K	7661027	Okno dřevěné pevné 7450/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.27	kus	1,000	209 921,50	209 921,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	K	7661028	Okno dřevěné pevné 890/3985-4135 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.28	kus	1,000	47 705,20	47 705,20
182	K	7661029	Okno dřevěné pevné 890/3710-3855 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.29	kus	1,000	44 953,05	44 953,05
183	K	7661030	Okno dřevěné pevné 890/3430-3580 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.30	kus	1,000	42 062,20	42 062,20
186	K	7661033	Okno dřevěné pevné 2000/3600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.33	kus	1,000	81 500,50	81 500,50
187	K	7661034	Okno dřevěné pevné 560-850/3640-3650 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.34	kus	1,000	41 774,35	41 774,35
188	K	7661035	Okno dřevěné pevné 875-1160/3640-3650 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.35	kus	1,000	64 166,80	64 166,80
198	K	7662001	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 700/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D1.1	kus	2,000	4 275,00	8 550,00
199	K	7662002	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 700/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D1.2	kus	3,000	4 275,00	12 825,00
200	K	7662003	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.1	kus	13,000	4 560,00	59 280,00
201	K	7662004	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.2	kus	1,000	4 560,00	4 560,00
202	K	7662005	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.3	kus	3,000	6 175,00	18 525,00
203	K	7662006	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - požární, do vlhka - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.5	kus	1,000	6 460,00	6 460,00
204	K	7662007	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.6	kus	2,000	6 650,00	13 300,00
205	K	7662008	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.1	kus	5,000	5 225,00	26 125,00
206	K	7662009	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.3	kus	6,000	7 125,00	42 750,00
207	K	7662010	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.4	kus	1,000	7 125,00	7 125,00
209	K	7662011	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.5	kus	1,000	5 225,00	5 225,00
211	K	7662012	Dveře z HPL 1kř plné posuvné na stěnu 1100/2150 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D5	kus	2,000	11 875,00	23 750,00
212	K	7662013	Dveře z HPL 1kř plné posuvné do pouzdra 900/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D6	kus	2,000	9 832,50	19 665,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	7663001	Dveře 1kř proskl + okno pevné 965/2135+1035/1285 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V01	kus	1,000	32 097,65	32 097,65
215	K	7663002	Dveře 1kř proskl + okno pevné 900/2200+1930/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V02	kus	1,000	44 479,00	44 479,00
216	K	7663003	Dveře 2kř proskl + okno pevné 1900/3200+1015/3200 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V03	kus	1,000	88 616,00	88 616,00
217	K	7663004	Dveře 2kř proskl + okno pevné 1900/3000+1000/3000 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V04	kus	1,000	81 054,00	81 054,00
142	K	7664001	Dřevoplastová terasová prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha ST2	m2	104,000	2 375,00	247 000,00

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů 40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 337-187mm
- výměra = půdorysná plocha

152	K	7664002	Dřevoplastová terasová prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha ST3	m2	68,400	2 375,00	162 450,00

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů 40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm

+19,0*3,6 68,400

403	K	7664003	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha OP4	m2	46,000	1 425,00	65 550,00

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů 40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm

+2,3*20,0 46,000

404	K	7664004	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha OP5	m2	67,545	1 425,00	96 251,63

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů 40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm

+2,0*4,0/2+19,0*2,8+6,0*0,8/2-1,6*2,1-0,95*2,1 54,245

+3,5*3,8 13,300

Součet 67,545

405	K	7664005	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - oboustranně - D+M vč všech systémových detailů	m2	35,100	1 425,00	50 017,50

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jäckl. profilů 40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm

+39,0*0,9 35,100

466	K	7664006	Obklad fasády na zatepl systém - Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů	m2	98,857	1 425,00	140 871,23

"OP3"

"jih"

+2,3*(1,2*5+0,4*3) 16,560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+1,65*0,9+2,7*(3,22+2*1,0)		15,579		
			+2,7*(0,63+0,6*4+3,0+1,2+2,8+0,4+1,2+0,6)+1,4*(0,6+1,2)		35,541		
			"západ"				
			+3,9*0,8+3,7*0,8		6,080		
			Mezisoučet		73,760		
			"OP6"				
			"západ"				
			+11,0*2,9		31,900		
			-(1,7*2,8+0,95*2,15)		-6,803		
			Mezisoučet		25,097		
			Součet		98,857		
393	K	7665001	Dřevěný obklad stěn lepený z 3vrstvých podlahových lamel - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	m2	111,679	935,75	104 503,62
			"1PP"				
			"011"+2,7*(4,2+1,1+0,3+0,3+1,9)+3,15*(0,5)-1,0*2,0-1,0*1,3-1,2*2,1		16,815		
			"007,008"+3,15*(1,5+2*0,15)		5,670		
			Mezisoučet		22,485		
			"1NP"				
			"105"+3,2*(1,8+0,5)		7,360		
			"106"+3,2*(1,7+0,35)		6,560		
			"112A"+2,75*(1,1+3,0)+3,2*(5,0+0,3+1,0+0,5)+2,2*(1,6*2)+2,84*(3,6+3,3+3,7)-(2,55*1,5+0,8*2,1)		64,674		
			Mezisoučet		78,594		
			"2NP"				
			"203"+5,5*4,0-11,4		10,600		
			Mezisoučet		10,600		
			Součet		111,679		
394	K	7665002	PVC tvrzená kompaktní deska - obklad - D+M vč všech systémových detailů	m2	55,676	617,50	34 379,93
			"1NP"				
			"pouzdra pro posuv stěny"+3,2*(4*1,6+2*0,27+4*1,5+2*0,27)		43,136		
			"nadpraží"+(2*0,15+0,25)*(5,8+5,6+2*5,7)		12,540		
			Součet		55,676		
476	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	40 893,85	40 893,85
			767 - Konstrukce zámečnické				2 356 617,80
484	K	767001	Ocelová konstrukce rampy střechy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	1 588,000	59,85	95 041,80
485	K	767002	Ocelová konstrukce VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	2 185,000	59,85	130 772,25
486	K	767003	Ocelová konstrukce markýzy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	704,000	59,85	42 134,40
487	K	767004	Ocelová konstrukce rámů oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	1 122,000	59,85	67 151,70
			+403,0+102,0+617,0		1 122,000		
159	K	7671007	Dveře hliníkové prosklené 1050/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní	kus	1,000	54 323,85	54 323,85
165	K	7671012	Dveře hliníkové plné 1000/2050 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.12	kus	1,000	39 251,82	39 251,82
178	K	7671025	Dveře hliníkové prosklené 1050/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.25	kus	1,000	54 323,85	54 323,85
179	K	7671026	Stěna hliníková prosklená 4375/3000 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.26	kus	1,000	158 681,73	158 681,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	K	7671031	Dveře hliníkové prosklené 1700/2800 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.31	kus	1,000	140 164,90	140 164,90
185	K	7671032	Dveře hliníkové plné 950/2150 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.32	kus	1,000	70 827,44	70 827,44
189	K	7671036	Dveře hliníkové plné 950/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.36	kus	1,000	51 820,60	51 820,60
190	K	7671037	Dveře hliníkové plné 1800/2200 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.37	kus	1,000	92 926,25	92 926,25
191	K	7671038	Dveře hliníkové plné 1050/2700 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.38	kus	1,000	39 422,25	39 422,25
192	K	7671039	Dveře hliníkové prosklené 1700/2600 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.39	kus	1,000	94 260,52	94 260,52
193	K	7671040	Pochozí střešní světlík - prům 1500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.40	kus	7,000	72 998,00	510 986,00
194	K	7671041	Pochozí střešní světlík - prům 1000 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.41	kus	3,000	56 810,00	170 430,00
196	K	7671042	Dveře plastové prosklené 1050/2500 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.42	kus	1,000	24 557,50	24 557,50
197	K	7671043	Dveře hliníkové prosklené 1550/2700 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.43	kus	1,000	93 005,29	93 005,29
210	K	7672001	Dveře hliníkové prosklené 1000/2050 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn H4.1	kus	1,000	43 646,61	43 646,61
213	K	7672002	Dveře hliníkové prosklené 2kř 2x1050/2050 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn H7.1	kus	1,000	92 038,28	92 038,28
218	K	7673005	Dveře hliníkové prosklené 1kř + pevné zasklení 2200/2135 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V05	kus	1,000	79 636,41	79 636,41
219	K	7673006	Bezrámová interiérová výplň prosklená 4040/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V06	kus	1,000	57 838,85	57 838,85
220	K	7673007	Bezrámová interiérová výplň prosklená 3930/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V07	kus	1,000	56 522,15	56 522,15
221	K	7673008	Bezrámová interiérová výplň prosklená 1395/3150 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V08	kus	1,000	37 823,30	37 823,30
397	K	7674001	Ocelový překlad - I 160, dl 1600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000	902,50	1 805,00
420	K	7674002	Ocelový překlad - I 160, dl 2200 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	4,000	1 235,00	4 940,00
442	K	7674101	Systémový obrubník k zeleným střechám - D+M vč všech systémových detailů	m	80,200	361,00	28 952,20
			+1,0+6,8+9,5+49,4+7,0+6,5		80,200		
477	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	23 332,85	23 332,85

771 - Podlahy z dlaždic 747 072,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
458	K	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do hydroizolačního tmelu š do 300 mm	m	52,200	104,50	5 454,90
			+18*2,9		52,200		
459	K	771271242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických do do hydroizolačního tmelu v do 200 mm	m	52,200	104,50	5 454,90
460	*M*	*5977101*	*dlažba keramická mrazuvzdorná*	*m2*	*28,710*	*380,00*	*10 909,80*
			+52,2*0,5*1,1		28,710		
86	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	23,100	104,50	2 413,95
			"031"+1,1*(14+7)		23,100		
87	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	23,100	104,50	2 413,95
88	*M*	*5976111*	*dlažba keramická 300/600 mm*	*m2*	*12,752*	*332,50*	*4 240,04*
			+23,1*0,3*1,15		7,970		
			+23,1*0,18*1,15		4,782		
			Součet		12,752		
101	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	257,750	104,50	26 934,88
			"dlažba 20/20"				
			"005"+(2*1,5+2*1,2)-0,8		4,600		
			Mezisoučet		4,600		
			"dlažba 30/30"				
			"006"+(2*3,2+2*2,5)-0,9		10,500		
			"010"+(2*1,5+2*4,4)-0,9*2+2*0,15		10,300		
			"013"+(2*5,9+2*3,0)-0,9		16,900		
			"014"+(2*4,5+2*2,7)-0,9		13,500		
			"021"+3,0		3,000		
			"119"+(3,6+3,2+2*2,2)-1,05+2*0,15		10,450		
			Mezisoučet		64,650		
			"dlažba 60/60"				
			"016"+(2*12,3+2*9,5+2*1,1-2*4,0-2,3)-0,9*7-1,15+2*0,2		28,450		
			"023"+(2*3,7+2*3,1)-0,8		12,800		
			"029"+(2*4,1+3,0+2,4)-0,8		12,800		
			"109"+(2*6,8+2*2,4)-0,9-1,7-1,2+2*0,15+2*0,2		15,300		
			"118"+(2*2,2+2*4,6)-2*1,8-0,9		9,100		
			Mezisoučet		78,450		
			"dlažba 120/60"				
			"001"+(2,65+14,8+4,9+8,5+2,5+13,3+2,1+25,2+11,4)-1,7-0,9*3-0,8*4-2,2+2*0,3		76,150		
			"016"+(2*4,0+2,3)-0,8-1,0*3		6,500		
			"113"+(2*7,5+2*8,8)-0,8*2-1,8*2		27,400		
			Mezisoučet		110,050		
			Součet		257,750		
103	*M*	*5976101*	*dlažba keramická 200/200 mm*	*m2*	*0,253*	*285,00*	*72,11*
			+4,6*0,05*1,1		0,253		
104	*M*	*5976102*	*dlažba keramická 300/300 mm*	*m2*	*3,556*	*285,00*	*1 013,46*
			+64,65*0,05*1,1		3,556		
105	*M*	*5976103*	*dlažba keramická 600/600 mm*	*m2*	*4,511*	*380,00*	*1 714,18*
			+78,45*0,05*1,15		4,511		
106	*M*	*5976104*	*dlažba keramická 1200/600 mm*	*m2*	*6,328*	*475,00*	*3 005,80*
			+110,05*0,05*1,15		6,328		
102	K	771474131	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	22,900	104,50	2 393,05
			+0,5*21*2+2*0,95		22,900		
107	*M*	*5976111*	*dlažba keramická 300/600 mm*	*m2*	*1,317*	*380,00*	*500,46*
			+22,9*0,05*1,15		1,317		
461	K	77157113	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do hydroizolačního tmelu	m2	2,520	399,00	1 005,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"mezipodesta 1.28"+2,8*0,9		2,520		
462	*M*	*5977101*	*dlažba keramická mrazuvzdorná*	*m2*	*2,772*	*380,00*	*1 053,36*
80	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	95,570	399,00	38 132,43
		P11_kd_30_30	"P.11 - 30/30"+6,94		6,940		
		P1_kd_30_30	"P.1 - 30/30"+6,74+1,66+7,14		15,540		
		P6_kd_30_30	"P.6 - 30/30"+17,88+9,79		27,670		
		P5_kd_30_30	"P.5 - 30/30"+2,6*2,7+13,73+4,61		25,360		
		P7_kd_30_30	"P.7 - 30/30"+2,0*2,6		5,200		
		P14_kd_30_30	"P.14 - 30/30"+2,05+2,01		4,060		
		P17_kd_30_30	"P.17 - 30/30"+7,6		7,600		
		P19_kd_30_30	"P.19 - 30/30"+3,2		3,200		
			Součet		95,570		
81	*M*	*5976102*	*dlažba keramická 300/300 mm*	*m2*	*105,127*	*285,00*	*29 961,20*
78	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	86,550	427,50	37 000,13
		P2_kd_20_20	"P.2 - 20/20"+4,91+8,5		13,410		
		P3_kd_20_20	"P.3 - 20/20"+2,81+1,94		4,750		
		P14_kd_20_20	"P.14 - 20/20"+1,87+18,89+18,82+1,87+2,4+6,11 +11,04		61,000		
		P15_kd_20_20	"P.15 - 20/20"+3,75+3,64		7,390		
			Součet		86,550		
79	*M*	*5976101*	*dlažba keramická 200/200 mm*	*m2*	*95,205*	*285,00*	*27 133,43*
84	K	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	392,640	427,50	167 853,60
		P1_kd_120_60	"P.1 - 120/60"+110,42+215,41+7,5*4,3		358,080		
		P8_kd_120_60	"P.8 - 120/60"+4,0*2,3		9,200		
		P15_kd_120_60	"P.15 - 120/60"+57,61-7,5*4,3		25,360		
			Součet		392,640		
85	*M*	*5976104*	*dlažba keramická 1200/600 mm*	*m2*	*451,536*	*475,00*	*214 479,60*
82	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	181,070	427,50	77 407,43
		P5_kd_60_60	"P.5 - 60/60"+56,85		56,850		
		P2_kd_60_60	"P.2 - 60/60"+14,2+1,77+4,72+5,24+4,6+10,57		41,100		
		P11_kd_60_60	"P.11 - 60/60"+10,85		10,850		
		P8_kd_60_60	"P.8 - 60/60"+38,96-4,0*2,3		29,760		
		P10_kd_60_60	"P.10 - 60/60"+13,26		13,260		
		P1_kd_60_60	"P.1 - 60/60"+11,2		11,200		
		P15_kd_60_60	"P.15 - 60/60"+5,32		5,320		
		P16_kd_60_60	"P.16 - 60/60"+12,73		12,730		
			Součet		181,070		
83	*M*	*5976103*	*dlažba keramická 600/600 mm*	*m2*	*208,231*	*380,00*	*79 127,78*
478	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	7 396,76	7 396,76
		776 - Podlahy povlakové					425 951,99
98	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 5 mm	m2	773,218	164,35	127 078,38
			+16,1+757,118		773,218		
92	K	776211111	Lepení textilních pásů, vč stupňů	m2	16,100	171,95	2 768,40
		P20_koberec	"P.20"+3,5*2,6		9,100		
			"stupně"+0,5*3,5*4		7,000		
			Součet		16,100		
93	*M*	*697510500*	*koberec zátěžový*	*m2*	*17,710*	*212,80*	*3 768,69*
89	K	77624111	Lepení pásů z vinylu, vč schodiště a rampy	m2	757,118	130,15	98 538,91
		P4_vinyl	"P.4"+54,12+50,71+52,0+15,21+103,2-10,6*3,1+28,98-1,5*7,8		259,660		
		P13_vinyl	"P.13"+22,78+61,05+61,32+60,69+84,26+ 85,49+10,6*3,1+25,19+24,71		458,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		P21_vinyl	"P.21"+1,5*7,8+7,2*2,5+0,16*(8*2,1+15*2,8)		39,108		
			Součet		757,118		
90	*M*	*2841108*	*vinyl podlahovina v pásech*	*m2*	*832,830*	*167,20*	*139 249,18*
99	K	776421111	Montáž obvodových lišt	m	409,580	50,35	20 622,35
			"1PP"				
			"007-009"+(2*21,8+2*7,2+4*3,9)-0,8*3-0,9*3-2,2-2*3,5-2*2,0+0,15*10		56,800		
			"030"+0,93+0,5*(8+15)		12,430		
			"1NP"				
			"101"+(5,8+5,7+4,4+3,6)-0,8		18,700		
			"102"+(2*8,5+2*7,2)-0,9		30,500		
			"103"+(2*8,6+2*7,2)-0,9		30,700		
			"104"+(2*8,5+2*7,2)-0,9		30,500		
			"105"+(2*12,0+2*7,0)-4,0-1,3		32,700		
			"106"+(2*12,2+2*7,0)-4,2-1,3-0,8		32,100		
			"111"+(2*4,9+2*3,1)-0,8		15,200		
			"112ABC"+(4,3+6,5+0,3+1,5+0,5*2+4,6+2*0,7+1,1+2*0,5+12,3+2*0,7+2*1,5+2*0,3+7,4+2*0,25+0,9+0,5+3,9+4,0+3,3+5,1+2*1,2+2*0,6)-0,8*2-1,8		64,800		
			"125"+(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)-0,9*5-0,8*4+4*0,15		52,900		
			"2NP"				
			"203-204"+(9,7+1,9+8,2+5,3+9,2)-1,15-1,6+2*0,15+2*0,2		32,250		
			Součet		409,580		
100	*M*	*2831867*	*lišta AL soklová v 50 mm*	*m*	*450,538*	*28,03*	*12 628,58*
479	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	5,000	4 259,50	21 297,50
			777 - Podlahy lité				84 720,55
91	K	777530021	Podlahy ze stěrky epoxidové tl 3 mm, vč vytažení na sokl (výměra = půdorysná plocha)	m2	83,260	617,50	51 413,05
		P18_stěrka	"P.18"+83,26		83,260		
455	K	77753003	Stěrka pochozí tl 3 mm, vč vytažení na sokl (výměra = půdorysná plocha), vč penetrace - výtah	m2	2,720	617,50	1 679,60
97	K	7779001	Penetrace betonových podlah	m2	3 197,460	9,50	30 375,87
			+1557,1*2		3 114,200		
			P18_stěrka		83,260		
			Součet		3 197,460		
480	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	1,500	834,69	1 252,03
			781 - Dokončovací práce - obklady				662 017,95
109	K	78141411	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	314,711	565,25	177 890,39
			"1PP - obklad 100/100mm"				
			"002"+((2*2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50		15,960		
			"003"+((2*1,6+2*1,65)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50		8,663		
			"004"+((2*3,2+2*3,6)*3,15-0,8*2,1)*0,50		20,580		
			"008-009"+(3,15*(3,6+2*0,15))*0,50		6,143		
			"012"+((2*6,3+2*9,1++2*0,5-7,3-1,7)*3,15-0,9*2,1)*0,50		34,965		
			"022"+((2*4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15)*0,50		20,868		
			"024-025"+((3*4,0+3,8)*3,15-0,8*2,1)*0,50		24,045		
			"026"+((2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50		13,519		
			"027"+((2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50		13,230		
			Mezisoučet		157,973		
			"1NP"				
			"102"+(3,2*(1,44+0,2))*0,50		2,624		
			"103"+(3,2*(2,05+0,2))*0,50		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"104"+(3,2*(1,19+0,2))*0,50		2,224		
			"107"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50		8,865		
			"108"+((2*7,3+2*2,9+2*0,4)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6)*0,50		26,905		
			"110"+(3,2*(2,8+3,2))*0,50		9,600		
			"112A"+1,5*4,2		6,300		
			"113"+3,2*(1,0+2*0,2)		4,480		
			"116"+((2*7,4+2*2,9)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6)*0,50		26,075		
			"117"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50		8,865		
			"121"+((2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1)*0,50		16,120		
			"122"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50		10,480		
			"123"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50		10,480		
			"124"+((3,8+3,5+2*2,9)*3,2-0,8*2,1)*0,50		20,120		
			Mezisoučet		156,738		
			Součet		314,711		
115	*M*	*5976202*	*obklad keramický 100/100 mm*	*m2*	*346,182*	*285,00*	*98 661,87*
108	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	511,351	427,50	218 602,55
			"1PP - obklad 200/200mm"				
			"002"+((2*2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50		15,960		
			"003"+((2*1,6+2*1,65)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50		8,663		
			"004"+((2*3,2+2*3,6)*3,15-0,8*2,1)*0,50		20,580		
			"008-009"+(3,15*(3,6+2*0,15))*0,50		6,143		
			"012"+((2*6,3+2*9,1++2*0,5-7,3-1,7)*3,15-0,9*2,1)*0,50		34,965		
			"022"+((2*4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15)*0,50		20,868		
			"024-025"+((3*4,0+3,8)*3,15-0,8*2,1)*0,50		24,045		
			"026"+((2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50		13,519		
			"027"+((2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50		13,230		
			"011"+3,15*4,6		14,490		
			"015"+(2*4,6+2*3,0+2*1,2)*2,1-0,9*2,1*2		33,180		
			"018"+(2*1,6+2*3,1)*2,1-0,9*2,1		17,850		
			"019"+(2*3,3+2*3,1+2*1,95)*2,1-0,9*2,0		33,270		
			"020"+(2*1,6+2*1,0)*2,1-0,7*2,1		9,450		
			"021"+(2*2,9+3,0)*2,1-0,7*2,1-0,8*2,1		15,330		
			"028"+(3,1+2,9+1,8+1,3)*2,1-0,8*2,1		17,430		
			Mezisoučet		298,973		
			"1NP"				
			"102"+(3,2*(1,44+0,2))*0,50		2,624		
			"103"+(3,2*(2,05+0,2))*0,50		3,600		
			"104"+(3,2*(1,19+0,2))*0,50		2,224		
			"107"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50		8,865		
			"108"+((2*7,3+2*2,9+2*0,4)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6)*0,50		26,905		
			"110"+(3,2*(2,8+3,2))*0,50		9,600		
			"116"+((2*7,4+2*2,9)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6)*0,50		26,075		
			"117"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50		8,865		
			"121"+((2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1)*0,50		16,120		
			"122"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50		10,480		
			"123"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50		10,480		
			"124"+((3,8+3,5+2*2,9)*3,2-0,8*2,1)*0,50		20,120		
			"114"+(2*1,8+2*1,2)*3,2-0,8*2,1		17,520		
			"115"+(2*1,6+2*1,2)*3,2-0,8*2,1		16,240		
			"120"+(2*2,1+2*1,1)*3,2-0,8*2,1		18,800		
			Mezisoučet		198,518		
			"2NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"202"+2,1*(0,7+1,2+1,6+1,6+2,4-0,9)		13,860		
			Mezisoučet		13,860		
			Součet		511,351		
116	*M*	*5976203*	*obklad keramický 200/200 mm*	*m2*	*562,486*	*285,00*	*160 308,51*
481	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	6 554,63	6 554,63
			783 - Dokončovací práce - nátěry				101 297,65
230	K	7831001	Nátěr ocelových zárubní (š 135mm)	m	117,400	90,25	10 595,35
			"700/2100"+5*4,9		24,500		
			"800/2100"+11*5,0		55,000		
			"800/2700"+2*6,2		12,400		
			"900/2100"+5*5,1		25,500		
			Součet		117,400		
231	K	7831002	Nátěr ocelových zárubní (š 150mm)	m	70,700	104,50	7 388,15
			"800/2100"+7*5,0		35,000		
			"900/2100"+7*5,1		35,700		
			Součet		70,700		
232	K	7831003	Nátěr ocelových zárubní (š 200mm)	m	5,100	123,50	629,85
			"900/2100"+1*5,1		5,100		
411	K	7832001	Nátěr impregnační tesařských konstrukcí	m2	397,700	61,75	24 557,98
			"prkna"+103,0*2*1,05		216,300		
			"140/160"+103,0*0,6		61,800		
			"120/140"+85,0*0,52		44,200		
			"80/180"+145,0*0,52		75,400		
			Součet		397,700		
521	K	7833001	Nátěr protipožární akustických obkladů a podhledů	m2	382,410	152,00	58 126,32
			"pol X56-X69"+382,41		382,410		
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				90 581,69
110	K	7841001-R	Malby stěn a stropů bílé vč penetrace	m2	2 577,004	35,15	90 581,69
			"STĚNY"				
			"1PP"				
			"001"+3,0*(2*2,5+2,7)+3,3*(2*9,0)+3,6*(3,4+2,65)+2,8*(2*3,5)+3,15*(19,5+8,2+2,5+11,0)+2,3*(2*2,5+2,2)		270,220		
			"005"+3,15*(2*1,5+2*1,2)		17,010		
			"006"+2,0*2,6+3,1*(3,2+0,5)+2,6*(2*2,5)		29,670		
			"007-009"+3,15*(2*21,8+2*7,2-3,5)-0,45*(2,5*2)+3,15*1,4*4+2,7*2,5*4		214,065		
			"010"+3,15*(2*1,5+2*4,4-1,4)		32,760		
			"011"+3,15*(14,7+1,4+1,65+5,0+0,5+0,4*6+0,54)+2,7*(0,5+3,2+5,0+4,0+6,5+3,3+6,0+1,9+2*2,0)		175,379		
			"013"+3,15*(2*5,9+2*3,0)		56,070		
			"014"+3,15*(2*2,5+2,7)		24,255		
			"015"+1,05*(2*4,6+2*3,0+2*1,2)		18,480		
			"016"+3,15*(2*12,3+2*9,5+2*1,1)		144,270		
			"018"+1,05*(2*1,6+2*3,1)		9,870		
			"019"+1,05*(2*3,3+2*3,1+2*1,95)		17,535		
			"020"+1,05*(2*1,6+2*1,0)		5,460		
			"021"+1,05*(2*2,9+3,0)+3,15*3,0		18,690		
			"023"+3,15*(2*3,7+2*3,1)		42,840		
			"028"+1,05*(3,1+2,9+1,8+1,3)		9,555		
			"029"+1,4*2,4+3,15*3,0+2,3*4,1*2		31,670		
			"1NP"				
			"101"+3,2*(5,8+5,7+4,4+3,6)		62,400		
			"102"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*1,6		93,110		
			"103"+3,2*(2*8,6+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*2,2		91,830		
			"104"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*1,4		93,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"105"+3,2*(12,2+1,3+5,8+2*3,3)+2,75*(2*2,5)		96,630		
			"106"+3,2*(12,3+1,3+2*3,3+6,0+0,4)+2,75*(2*2,5)		98,870		
			"109"+3,6*(2*6,8+2*2,4)		66,240		
			"110"+3,2*(2*1,1+3,1+0,3+0,6)		19,840		
			"111"+2,2*(2*1,4+3,1)+2,62*(2*3,5+3,1)		39,442		
			"112A"+2,2*(2*1,55+4,2)+2,75*(2,5+0,3)+3,2*(4,4+0,3+7,4+2*0,3)		64,400		
			"112BC"+2,75*(1,5+0,5+5,0+2*0,7+1,15+2*0,3+1,2+3*0,4+4,9+2*1,5+2*0,7)+3,2*(2*1,6+0,3)		71,288		
			"113"+3,2*(2*7,5+2*8,8-1,5)		99,520		
			"118"+3,0*(2*2,2+4,6)		27,000		
			"119"+3,2*(3,6+3,2+2*2,2)		35,840		
			"125"+3,2*(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)		192,000		
			"2NP"				
			"201"+1,2*2,6+0,7*(1,5+11,0+6,6+3,9+20,3)		33,430		
			"202"+0,5*(0,8+1,1+1,6+1,6)		2,550		
			"203,204"+4,5*9,0+2,0*8,5+3,5*4,3+2,8*2,0		78,150		
			Mezisoučet		2 384,089		
			"STROPY"				
			+10,97		10,970		
			+181,945		181,945		
			Mezisoučet		192,915		
			Součet		2 577,004		
			795 - Ostatní výrobky PSV				2 818 667,54
277	K	7951002	X2 - Vnitřní zábradlí na hlavním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	14 938,75	14 938,75
			Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásoviny 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jäckly 15/15, doplněná dřevěným madlem 40/40mm. *Celková výška zábradlí: 1000mm* *Výška madla: 900mm* *Délka: 8,50m* *Materiál: žárový zinek a PUR nátěr* *Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek, ……).* *Jedná se o provoz určený pro děti* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres* *Zábradlí navazuje na X42*				
278	K	7951003	X3 - Madlo na hlavním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	2 018,75	2 018,75
			Dřevěné madlo 40/40mm kotvené z boku do ŽLB. *Výška madla: 900mm* *Délka: 8,50m*				
279	K	7951004	X4 - Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	39 757,50	39 757,50
			Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. *Světlý rozměr otvoru: 3110/2700mm* *Tloušťka stěny: 75mm* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres*				
280	K	7951005	X5 - Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	39 757,50	39 757,50
			Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. *Světlý rozměr otvoru: 3110/2700mm* *Tloušťka stěny: 75mm* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
281	K	7951006	X6 - Čelní stěna WC kabiny s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	7 115,50	7 115,50
			Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm ..... PRAVÉ Délka stěny ..... 1650 mm				
282	K	7951007	X7 - Sestava tří WC kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	15 342,50	15 342,50
			*Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm ..... 2 *PRAVÉ, 1* LEVÉ Rozměr sestavy .....2760 x 1590 mm*				
283	K	7951008	X8 - Sestava dvou kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	17 404,00	17 404,00
			Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm ..... PRAVÉ, LEVÉ Rozměr sestavy .....3990 x 1290 mm				
284	K	7951009	X9 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	6 013,50	6 013,50
			s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty. Šířka lamely: 70mm Světlý rozměr otvoru včetně kastlíku: 1655/1685mm				
285	K	7951010	X10 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	6 013,50	6 013,50
			s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty. Šířka lamely: 70mm Světlý rozměr otvoru včetně kastlíku: 1650/1685mm				
286	K	7951011	X11 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	19 525,35	19 525,35
			s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty. Šířka lamely: 70mm Světlý rozměr otvoru včetně kastlíku: 5215/1685mm				
288	K	7951013	X13 - Zábradlí na obslužném schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	16 031,25	16 031,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			se svislou výztuží kotvené z boku přes ocelovou bočnici schodiště chemickými kotvami do ŽLB ramena s dřevěným madlem 40/40mm. *Bočnice: ocel. plech tl. 4mm š. cca400mm* *Zábradlí: tvořeno svislými jäckly 20/20, které jsou propojené ve spodní a horní části šikmým profilem 20/20mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky z boku schodiště.* *V místě kde bude zábradlí přecházet do stěny, bude pokračovat pouze profil 20/20mm jako madlo.* *Výška nad schody: 1000mm* *Celková výška: 1400mm* *Délka: 7,50m* *Povrch: vypalovaný lak - struktura černý mat* *Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek, ……).* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres*				
289	K	7951015	X15 - Štěrbinový žlab - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	44,000	2 137,50	94 050,00
			Štěrbinový žlab tvořený žlabem z recyklovaného PP světlosti 100 mm a asymetrickým nástavcem z pozinkovaného plechu. *Světlá šířka štěrbiny: 12,5mm* *Vtokový průměr: 125 cm2/m*				
290	K	7951016	X16 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	3 263,25	3 263,25
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlik bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 1045/1400mm*				
291	K	7951017	X17 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	10 953,50	10 953,50
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlik bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 3500/1400mm*				
292	K	7951018	X18 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	21 124,20	21 124,20
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlik bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
293	K	7951019	X19 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	15 088,85	15 088,85
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 2500/2700mm*				
294	K	7951020	X20 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	21 124,20	21 124,20
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm*				
295	K	7951021	X21 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	12 070,70	12 070,70
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm*				
296	K	7951022	X22 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	12 070,70	12 070,70
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm*				
297	K	7951023	X23 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	12 070,70	12 070,70
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
298	K	7951024	X24 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000	21 124,20	42 248,40
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm*			
299	K	7951025	X25 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	13 076,75	13 076,75
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti* *Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 2165/2700mm*			
300	K	7951026	X26 - Vnější zábradlí na venkovním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	9 571,25	9 571,25
			Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásoviny 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jäckly 15/15, doplněná ocel. madlem 50/20mm. *Tam kde je stěna bude pokračovat pouze madlo kotvené do zdi.* *Celková výška zábradlí: 1000mm* *Výška madla: 900mm* *Délka s výplní: 1,90m* *Délka pouze s madlem: 1,50m* *Materiál: žárový zinek a PUR nátěr* *Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek, ……).* *Jedná se o provoz určený pro děti* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres*			
301	K	7951027	X27 - Vnější zábradlí na venkovním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	4 702,50	4 702,50
			Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásoviny 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jäckly 15/15, doplněná ocel. madlem 50/20mm. *Tam kde je stěna bude pokračovat pouze madlo kotvené do zdi.* *Celková výška zábradlí: 1000mm* *Výška madla: 900mm* *Délka s výplní: 1,40m* *Délka pouze s madlem: 5,00m* *Materiál: žárový zinek a PUR nátěr* *Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN* *(výška, rozteče trubek, ……). Jedná se o provoz určený pro děti* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres*			
302	K	7951028	X28 - Sestava dvou kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	14 487,50	14 487,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm ..... PRAVÉ, LEVÉ Rozměr sestavy .....1550 x 1840 mm				
303	K	7951029	X29 - Čelní stěna WC kabiny s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	5 386,50	5 386,50
			Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm ..... LEVÉ šířka stěny .....1080 mm				
304	K	7951030	X30 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	1 520,00	1 520,00
			Vnější parapet z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) *Rozměr:* *-vnější ..... 1250/190 mm* *-vnitřní ..... 600/cca 90 mm* *Barva bude upřesněna interiérem*				
305	K	7951031	X31 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *-vnější ..... 2650/ r.š. 250 mm* *-vnitřní ..... 2650/cca 280 mm* *Barva bude upřesněna interiérem*				
306	K	7951032	X32 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	3 610,00	3 610,00
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *-vnější ..... 3500/ r.š. 250 mm* *-vnitřní ..... 3500/cca 120 mm* *Barva bude upřesněna interiérem*				
307	K	7951033	X33 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	1 425,00	1 425,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý *Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru* *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *-vnější ……. 1050/ r.š. 250 mm* *-vnitřní ……. 1050/cca 120 mm* *Barva bude upřesněna interiérem*				
308	K	7951034	X34 - Šachta pro zelené střechy s plastovou krycí mřížkou - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	8,000	3 325,00	26 600,00
			tělo šachty - polyamid PA6, ochranný poklop - polypropylen *rozměr: 300/300/450mm*				
309	K	7951035	X35 - Odpadní dešťový svod kulatý Ø100 mm zakončený kolenem - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
			Do kotlíku bude zaústěna střešní vpusť. *Svod bude včetně všech doplňků - (kolena, odskoky atd.).* *Materiál: pozinkovaný plech* *délka…… 5,0 m* *kotlík ……300/300/500 mm*				
310	K	7951036	X36 - Pojistný přepad s integrovaným límcem - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000	3 372,50	6 745,00
			Pojistný přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace. Přepad bude na obou koncích opatřen sítkem a textilií proti zanesení zeminou. *materiál: polyamid PA6/PVC* *rozměr: DN 50, délka 600mm*				
311	K	7951038	X38 - Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu zakončeného okapnicí - rš 750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	21,500	845,50	18 178,25
312	K	7951039	X39 - Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu zakončeného okapnicí a svislou částí napojenou na stávající objekt - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	14,500	617,50	8 953,75
313	K	7951040	X40 - Svislé lamely stínění okna - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	6 422,00	6 422,00
			Lamely jsou navrženy z dřevoplast. prken - plný profil cca 150x14. Kotveny budou do hliníkového rámu a následně před okno do fasády. *povrchová struktura imitující dřevo* *odstín cedar - odstín bude upřesněn dle vzorníku dodavatele v rámci AD* *rozměr: 1670/2700mm*				
314	K	7951041	X41 - Štěrbinový žlab - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	12,000	2 090,00	25 080,00
			Štěrbinový žlab tvořený žlabem z recyklovaného PP světlosti 100 mm a asymetrickým nástavcem z pozinkovaného plechu. *Světlá šířka štěrbiny: 12,5mm* *Vtokový průměr: 125 cm2/m*				
315	K	7951042	X42 - Vnitřní zábradlí na ochozu u hlavního schodiště - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	11 637,50	11 637,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zábradlí kotvené shora pomocí pásoviny 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jäckly 15/15, doplněná dřevěným madlem 40/40mm. *Celková výška zábradlí: 1000mm* *Výška madla: 900mm* *Délka: 7,0m* *Materiál: žárový zinek a PUR nátěr* *Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek, ……).* *Jedná se o provoz určený pro děti* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres* *Zábradlí navazuje na X2*				
316	K	7951043	X43 - Zapuštěná vnější čistící zóna - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	6 768,75	6 768,75
			Zapuštěná vnější čistící zóna osazená do hliníkového rámečku 30/30mm. Samočisticí rohož je složena z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům. *Výška lamely: 28mm* *Rozměr: 1900/1500mm*				
317	K	7951044	X44 - Zapuštěná vnitřní čistící zóna - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	17 869,50	17 869,50
			Zapuštěná vnitřní čistící zóna osazená do hliníkového rámečku 20/20mm. Rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu *Výška: 16mm* *Rozměr: 1900/2200mm*				
318	K	7951045	X45 - Čelní stěna WC kabiny s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	8 172,85	8 172,85
			Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno *Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.* *Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.* *dveře šířky 700mm …… PRAVÉ* *šířka stěny ……1570 mm*				
319	K	7951046	X46 - Sestava tří WC kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	118 750,00	118 750,00
			Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno *Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.* *Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.* *dveře šířky 700mm …… 3 *PRAVÉ* *Rozměr sestavy ……37000 x 1590 mm*				
320	K	7951047	X47 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	4,000	2 375,00	9 500,00
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý *Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru* *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *-vnější ……. 2000/190 mm* *-vnitřní ……. 2000/cca 120 mm* *Barva bude upřesněna interiérem*				
321	K	7951048	X48 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	5,000	2 375,00	11 875,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý *Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru* *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *-vnější ……. 2000/190 mm* *-vnitřní ……. 2000/cca 120 mm* *Barva bude upřesněna interiérem*				
322	K	7951049	X49 - Vnější rámeček kolem oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy *Rám je tvořen přířadovou ocel. kcí z jäcklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy.* *Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílé barvy.* *Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií. Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet.* *vnější rozměr: cca 1540/1540mm* *tloušťka rámu: 70mm* *vyložení před ŽLB stěnu: 430mm* *Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP*	kus	6,000	4 389,00	26 334,00
323	K	7951050	X50 - Vnější rámeček kolem oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy *Rám je tvořen přířadovou ocel. kcí z jäcklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy.* *Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílé barvy.* *Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií. Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet.* *vnější rozměr: cca 2790/2790mm* *tloušťka rámu: 70mm* *vyložení před ŽLB stěnu: 530mm* *Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP*	kus	2,000	7 885,00	15 770,00
324	K	7951051	X51 - Vnější rámeček kolem oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy *Rám je tvořen přířadovou ocel. kcí z jäcklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy.* *Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílé barvy.* *Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií. Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet.* *vnější rozměr: cca 970/970mm* *tloušťka rámu: 70mm* *vyložení před ŽLB stěnu: 330mm* *Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP.*	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
325	K	7951052	X52 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	9,000	10 281,85	92 536,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlik bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 200/2300mm*				
326	K	7951053	X53 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	6,000	4 381,40	26 288,40
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlik bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 1400/1400mm*				
327	K	7951054	X54 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000	3 084,65	6 169,30
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlik bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 830/830mm*				
328	K	7951055	X55 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000	15 703,50	31 407,00
			Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlik bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. *Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.* *Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání* *Světlý rozměr otvoru: 2650/2650mm*				
329	K	7951056	X56 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	63,750	1 092,50	69 646,88
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. *Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla.* *Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk*				
330	K	7951057	X57 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	45,950	1 092,50	50 200,38
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. *Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla.* *Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk*				
331	K	7951058	X58 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	17,500	1 092,50	19 118,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
332	K	7951059	X59 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	17,350	1 092,50	18 954,88
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
333	K	7951060	X60 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	18,400	1 092,50	20 102,00
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
334	K	7951061	X61 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,400	1 092,50	23 379,50
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
335	K	7951062	X62 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,480	1 092,50	23 466,90
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
336	K	7951063	X63 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,230	1 092,50	23 193,78
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
337	K	7951064	X64 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	30,250	1 092,50	33 048,13
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
338	K	7951065	X65 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	30,630	1 092,50	33 463,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
339	K	7951066	X66 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	83,750	1 092,50	91 496,88
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
340	K	7951067	X67 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	6,400	997,50	6 384,00
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
341	K	7951068	X68 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	2,560	997,50	2 553,60
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
342	K	7951069	X69 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	1,760	997,50	1 755,60
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
343	K	7951070	X70 - Posuvná interiérová stěna 1300/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	16 981,25	16 981,25
			Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. *Světlý rozměr otvoru: 1300/2750mm* *Tloušťka stěny: 75mm*				
344	K	7951071	X71 - Posuvná interiérová stěna 4000/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	52 250,00	52 250,00
			Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. *Světlý rozměr otvoru: 4000/2750 mm* *Tloušťka stěny: 75mm*				
345	K	7951072	X72 - Posuvná třídílná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	54 274,45	54 274,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
346	K	7951073	X73 - Posuvná třídílná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy *Posuvná třídílná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.* *Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra* *Světlý rozměr otvoru: 4155/2750 mm (vyplněno třemi díly stěny)* *Tloušťka stěny: 75mm*	kus	1,000	54 274,45	54 274,45
347	K	7951074	X74 - Posuvná třídílná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy *Posuvná třídílná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.* *Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra* *Světlý rozměr otvoru: 4155/2750 mm (vyplněno třemi díly stěny)* *Tloušťka stěny: 75mm*	kus	1,000	54 274,45	54 274,45
348	K	7951075	X75 - Posuvná třídílná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy *Posuvná třídílná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.* *Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra* *Světlý rozměr otvoru: 4155/2750 mm (vyplněno třemi díly stěny)* *Tloušťka stěny: 75mm*	kus	1,000	54 274,45	54 274,45
349	K	7951076	X76 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta 2550/1725 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy *Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty.* *Šířka lamely: 70mm* *Světlý rozměr otvoru bez kastlíku: 2550/1725 mm*	kus	1,000	9 832,50	9 832,50
350	K	7951078	X78 - Vnější markýza s bočními stěnami a opláštěním potrubí VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	43 771,25	43 771,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Nosná kce je tvořena vodorovnými ocel. konzolami kotvenými na chemické kotvy do ŽLB stěny. V osová vzdálenosti 1,50m. *Kce zastřešení a bočních stěn je navržena z ocel. profilů 40/40 s vodorovným ztužením. Z vnější strany bude provedeno podbití OSB deskami a oplechování Al plechem falcovaným na dvojitou stojatou drážku v podélném směru. Čelní strana bude opatřena závětrnou lištou.* *Vnitřní strana zastřešení a stěn včetně kce pro VZT bude zaklopena dřevoplastovými prkny.* *V nižší části stěchy bude proveden dešťový žlab a svod napojený na ZTI rozvody.* *Podrobné řešení - viz přiložený výkres a konstrukční část této PD* *rozměr:* *délka/ šířka: 10,97 × 1,20m* *výška bočních stěn: cca 1,83 a 3,70m*				
351	K	7951079	X79 - Prolézačka, vertikální bludiště - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	33 250,00	33 250,00
			Je tvořena jednotlivými dřevěnými panely kotvenými na skryté ocelové kotvy do ŽLB stěny. *V horní části je navržena dřevěná lávka s bočním plným zábradlím z jasanové spárovky tl. 40mm.* *Dřevěné panely a lávka jsou navrženy z dřevěné vícevrstvé desky tl. 62-68mm se zaoblenými hranami.* *Celá prolézačka je zakryta ochrannou polypropylenovou sítí s oky 30mm.*				
352	K	7951080	X80 - Dřevěné samonosné schodiště uložené na dřevěné schodnice - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	23 750,00	23 750,00
			Jedná se o truhlářský výrobek z jasanové spárovky. *Do stupňů budou vyfrézovány větrací otvory.* *stupně: 14 ×157,1/290mm* *šířka: 1440mm*				
353	K	7951081	X81 - Dřevěná skluzavka samonosná šíře 540mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	33 250,00	33 250,00
			Bočnice jsou tvořeny z jasanové spárovky. *Povrch skluzavky: nerezový plech tl. 0,7mm*				
354	K	7951082	X82 - Dřevěné stupňovité hlediště s vloženými výsuvnými boxy do jednotlivých stupňů - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
			Stupně jsou tvořeny z jasanové spárovky. *Čelní posuvná dvířka boxů z LTD tl. 8mm* *Do stupňů budou vyfrézovány větrací otvory.* *stupně: 7 × 314,3/580mm* *šířka: 1995mm*				
355	K	7951083	X83 - Ocelová lakovaná skruž Ø 1100mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
			z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií. *Skruž bude mít jednostranně zavařené dno, které bude také polstrované.* *Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny* *Délka: 500mm*				
356	K	7951084	X84 - Dvojice madel na schodišti ve věži - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	6 175,00	6 175,00
			Dřevěné madlo 40/40mm kotvené z boku do ŽLB stěny. *Výška madla: 500 a 900mm* *Délka: 4,30m*				
357	K	7951085	X85 - Ocelová lakovaná skruž Ø 1100mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
			z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií. *Skruž bude mít jednostranně zaslepené dno bezpečnostním plexisklem.* *Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny* *Délka: 500mm*				
358	K	7951086	X86 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,000	997,50	20 947,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk				
359	K	7951087	X87 - Plocha pro kreslení křídou - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	11,400	11 440,00	130 416,00
			Jedná se o nátěr stěny černou magnetickou tabulovou barvou. Plocha bude orámována dřevěným jasanovým profilem 30/50mm				
360	K	7951088	X88 - Ocelové trubky + Ochranná polypropylenová síť - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	23 750,00	23 750,00
			Ocelové trubky TR15 s PUR nátěrem bílé barvy s navařenými oky pro kotvení sítě. Tyče budou opatřeny kotevní deskou pro kotvení do podlahy a stropu. Ochranná polypropylenová síť se zesílenými okraji pro uchocení k tyčím. Velikost ok - 30mm. Plocha sítě: 21 m2 Ocel. tyče TR15 - 3 ks - cca 2 × 3,2m, 1 × 4,2m				
361	K	7951089	X89 - Ocelová dvojice lakovaných skruží Ø 1100mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
			navzájem propojených. Z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií. Skruž bude mít jednostranně zaslepené dno bezpečnostním plexisklem. Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny Délka: 500 mm				
362	K	7951090	X90 - Zábradlí na lávce ve věži - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	5 871,00	5 871,00
			Zábradlí na lávce ve věži se svislou výplní kotvené z boku přes ocelovou bočnici schodiště chemickými kotvami do ŽLB lávky s dřevěným madlem 40/40mm. Bočnice: ocel. plech tl. 4mm š. cca400mm Zábradlí: tvořeno svislými jäckly 15/15, které jsou propojené ve spodní a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky z boku schodiště.				
			Výška nad schody: 1000mm Celková výška: 1200mm Výška madla: 900mm Délka: 3,53m Povrch: vypalovaný lak - struktura bílá RAL 9001				
363	K	7951091	X91 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	3 610,00	3 610,00
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru				
			Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější ……. 3640/ r.š. 250 mm - vnitřní ……. 3640/cca 220 mm Barva bude upřesněna interiérem				
364	K	7951092	X92 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	3 610,00	3 610,00
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru				
			Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější ……. 3640/ r.š. 250 mm - vnitřní ……. 3640/cca 220 mm Barva bude upřesněna interiérem				
365	K	7951093	X93 - Vnější parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	3,000	475,00	1 425,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *- vnější ..... 890/ r.š. 250 mm*				
366	K	7951094	X94 - Vnější parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007 *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *- vnější ..... 7450/ r.š. 250 mm*				
367	K	7951095	X95 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	1 710,00	1 710,00
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007 *Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru* *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *- vnější ..... 1665/ r.š. 250 mm* *- vnitřní ..... 1665/cca 220 mm* *Barva bude upřesněna interiérem*				
368	K	7951096	X96 - Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	110,000	798,00	87 780,00
			- bílý zakončeného systémovou okapnicí. *Oplechování bude kotveno přes OSB desku tl. 12mm do ŽLB.* *Oplechování bude včetně veškerých doplňků (čepiček, podložek, příponek apod.)* *Rozvinutá šířka: 700mm*				
369	K	7951097	X97 - Zábradlí na atice zelené střechy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	190 000,00	190 000,00
			Zábradlí na atice zelené střechy se svislou výplní kotvené z boku přes ocel. kotevní desku 200/150/8mm chemickými kotvami do ŽLB atiky. *Zábradlí: tvořeno svislými jäckly 15/15, které jsou propojené ve spodní části jäcklem 40/40mm a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky.* *Výška nad atikou: 1000mm* *Celková výška: 1070mm* *Výška nad pochozím povrchem: 1100mm* *Délka: 108 m* *Povrch: žárový zinek*				
370	K	7951100	X100 - Plachtový přístřešek proti slunci na zelené střeše - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
			Přístřešek bude tvořen čtyřmi tyčemi s oky pro navázání plachtové střechy. *Tyče budou ve spodní části propojeny vodorovnými ztužujícími jäcklovými profily.* *Zastřešení bude z bílé plachtoviny se zesílenými okraji.* *Veškeré ocel. kce budou žárově zinkovány.* *Půdorysný rozměr: cca 6,0 × 5,50m*				
372	K	7951102	X102 - Ocelové demontovatelné schodiště s plošinou a třítrubkovým jednostranným zábradlím - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
			Povrch plošiny a stupňů: žárově zinkovaný pororošt *Stupně: 3 × 146,7/300mm* *Výška zábradlí: 900mm* *Půdorysný rozměr: 1,70 × 1,38m*				
373	K	7951103	X103 - Drenážní žlab děrovaný - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000	4 750,00	9 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Drenážní žlab děrovaný z ušlechtilé oceli, *mřížka z ušlechtilé oceli* *profil žlabu: 110/40mm* *délka: 1,80m a 0,95m* *k výškovému vyrovnání budou použity stavitelné díly*				
374	K	7951104	X104 - Zábradlí na střeše strojovny VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	74 812,50	74 812,50
			tvořené dvojicí vodorovných profilů Ø30mm, které budou kotvené na svislé ocelové prvky kce opláštění strojovny. *Veškeré ocel. kce budou žárově zinkovány.* *Profil: TR 30* *Délka: cca 45m*				
375	K	7951105	X105 - Okapová svislá lišta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	12,500	313,50	3 918,75
			Okapová svislá lišta kryjící nasávání provětrávané mezery na šikmé střeše věže. *Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí.* *Provětrávaná mezera bude zakryta mřížkou proti hmyzu* *Rozvinutá šířka lišty: 250mm*				
376	K	7951106	X106 - Okapová svislá lišta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	12,500	313,50	3 918,75
			Okapová svislá lišta kryjící nasávání provětrávané mezery na šikmé střeše věže. *Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí.* *Provětrávaná mezera bude zakryta mřížkou proti hmyzu* *Rozvinutá šířka lišty: 250mm*				
377	K	7951107	X107 - Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	5,850	332,50	1 945,13
			Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. *Rozvinutá šířka lišty: 150mm*				
378	K	7951108	X108 - Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	14,900	332,50	4 954,25
			Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. *Rozvinutá šířka lišty: 150mm*				
379	K	7951109	X109 - Nástřešní půlobloukový žlab na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	11,000	617,50	6 792,50
			Žlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý. *Žlab bude včetně háků, čela apod.* *Rozvinutá šířka lišty: 333mm*				
380	K	7951110	X110 - Nástřešní půlobloukový žlab na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	0,500	617,50	308,75
			Žlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý. *Žlab bude včetně háků, čela apod.* *Rozvinutá šířka lišty: 333mm*				
381	K	7951111	X111 - Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže za střešní vpustí - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	1,000	332,50	332,50
			Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. *Rozvinutá šířka lišty: 150mm*				
382	K	7951112	X112 - Okapový kotlík na šikmé střeše věže s napojením na střešní systémovou vpusť DN100 - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	2 185,00	2 185,00
			Kotlík bude tvořen bedněním z prken tl. 18mm a bude vyložen Al plechem popř. střešní folií. *Na dně kotliku bude osazena střešní vpusť s izolačním límcem a svislým odtokem. Vpusť bude opatřena sítkem.* *Spodní strana kotlíku bude tepelně izolována fenolickou pěnou tl. 150mm.* *Rozměr kotlíku: 600/600/500mm*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
383	K	7951113	X113 - Záchytný systém - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	39 077,30	39 077,30
			Záchytný systém na šikmé střeše věže tvořený jednotlivými kotvícími body. *Počet bodů - 8 ks*				
384	K	7951115	X115 - Vnitřní horolezecká stěna ve věži - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000	71 250,00	71 250,00
			Malá horolezecká stěna, chyty kotvené přes lepený jasanový stěnový obklad do ŽLB stěny. *Výška stěny: cca 1,40m* *Počet chytů: cca 25 ks*				
385	K	7951116	X116 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	80,000	1 092,50	87 400,00
			tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. *Podhled bude spuštěn 220mm pod ŽLB strop.* *Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk*				
386	K	7951117	X117 - Vnější parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	807,50	807,50
			Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007 *Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)* *Rozměr:* *- vnější ……. 2000/ r.š. 250 mm*				
387	K	7951118	X118 - Stříška zakrytí odtahového potrubí VZT ve stěně strojovny VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	3 325,00	3 325,00
			Stříška bude z AL plechu včetně okapničky - tmavě šedá metalická RAL 9007 *Rozměr: 1200/600/550 mm*				
388	K	7951119	X119 - Zelená umělá tráva do exteriéru v rolích - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	25,000	332,50	8 312,50
445	K	7951120	X120 - Deska OSB 3 tl 12 mm - podklad pro oplechování atik - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	75,000	123,50	9 262,50
446	K	7951121	X121 - Tepelně izolační sendvič plněný pěnou PIR pro přerušení tepelného mostu pod fasádními výplněmi - 60/200 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	44,300	285,00	12 625,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
447	K	79511211	X121 - Tepelně izolační sendvič plněný pěnou PIR pro přerušení tepelného mostu pod fasádními výplněmi - 60/60 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	17,200	180,50	3 104,60
517	K	7951122	X122 - Stěnový uzávěr do ŽLB stěny s požární odolností REI 30DP1 150/250mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	1,000	3 325,00	3 325,00
518	K	7951123	X123 - Sprchová vanička z akrylátu 900/900 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	2,000	2 707,50	5 415,00
519	K	7951124	X124 - Sprchová vanička z akrylátu se zástěnou sprchovým závěsem včetně tyče - 1100/1000 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	1,000	6 175,00	6 175,00
448	K	7952001	Plastová dvířka ZTI s rámem - 200/200 mm - D+M vč všech systémových detailů *Dvířka budou opatřena zapuštěnými panty a budou uzavíratelná na systémový klíč (např. přenosná klička).*	kus	10,000	617,50	6 175,00
449	K	7952002	Dvířka pod obklad s rámem na magnety - 200/200 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	10,000	807,50	8 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Dvířka budou opatřena zapuštěnými panty a budou uzavíratelná na systémový klíč (např. přenosná klička).				
482	K	998795202	Přesun hmot procentní pro Ostatní výrobky PSV v objektech v do 12 m	%	1,000	27 907,60	27 907,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__2 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. 4.4-B1 až B20)

Náklady z rozpočtu				1 592 066,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 592 066,35**
DPH základní	21,00%	ze	1 592 066,35	334 333,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 926 400,28**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__2 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 592 066,35**
721 - Vnitřní kanalizace	455 844,10
722 - Vnitřní vodovod	485 348,50
725 - Zařizovací předměty	343 424,25
726 - Instalační prefabrikáty	152 867,00
799 - Ostatní	154 582,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 592 066,35**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__2 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 592 066,35

721 - Vnitřní kanalizace 455 844,10

1	K	721176102R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40	m	50,000	282,15	14 107,50

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

2	K	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	70,000	282,15	19 750,50

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

3	K	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70	m	6,000	294,50	1 767,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

4	K	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100	m	28,000	342,00	9 576,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

5	K	721176114R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70	m	104,000	294,50	30 628,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

6	K	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100	m	180,000	342,00	61 560,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

7	K	721176116R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mmm, s 3,1 mm, DN 125	m	10,000	403,75	4 037,50

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	721176145R00	...polypropylenové potrubí PP, dešťové, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100	m	120,000	298,30	35 796,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
9	K	721176146R00	...polypropylenové potrubí PP, dešťové, D 125 mmm, s 3,1 mm, DN 125	m	25,000	403,75	10 093,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
10	K	721176212R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100	m	210,000	298,30	62 643,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
11	K	721176213R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125	m	75,000	361,00	27 075,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
12	K	721176225R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200	m	10,000	43,70	437,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
13	K	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	46,000	42,75	1 966,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Zřízení přípojek na potrubí:* *vyvedení a upevnění odpadních výpustek,*▫ ---				
14	K	721194107R00	...D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,000	42,75	171,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Zřízení přípojek na potrubí:* *vyvedení a upevnění odpadních výpustek,*▫ ---				
15	K	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	31,000	42,75	1 325,25
			Zdravotně technické instalace budov --- *Zřízení přípojek na potrubí:* *vyvedení a upevnění odpadních výpustek,*▫ ---				
17	K	721213215R00	...rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, délka 900 mm	kus	3,000	4 617,00	13 851,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Odtokové žlaby:* *včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	721223423RT1	...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem,123x123mm/115x115mm	kus	10,000	1 672,00	16 720,00

Zdravotně technické instalace budov

Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby

21	K	721225424V	Trubka s natavený límcem pro hydroizolaci(prostup základovou deskou) DN110	ks	47,000	1 862,00	87 514,00
22	K	721225425V	Trubka s nataveným límcem pro hydroizolaci (prostup základovou deskou) DN125	ks	2,000	1 862,00	3 724,00
18	K	721273150RT1	...D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	14,000	807,50	11 305,00

Zdravotně technické instalace budov

Ventilační hlavice

23	K	721273661V	Čistící kus HTRE 75	ks	3,000	76,00	228,00
24	K	721273662V	Čistící kust HTRE 110	ks	16,000	85,50	1 368,00
25	K	721273663V	Čistící kus HTRE 125	ks	3,000	190,00	570,00
26	K	721274151V	Větrací hlavice s membránou DN 110	ks	2,000	807,50	1 615,00
19	K	721290111R00	...vodou, DN 125	m	607,000	13,30	8 073,10

Zdravotně technické instalace budov

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

20	K	721290112R00	...vodou, DN 200	m	10,000	22,80	228,00

Zdravotně technické instalace budov

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

27	K	727212156V	Manžeta protipožární D 50 mm, v provedení dle PBŘ	kus	5,000	427,50	2 137,50
28	K	727212159V	Manžeta protipožární D 100 mm, dle PBŘ	kus	12,000	522,50	6 270,00
29	K	998721201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	5,000	4 261,30	21 306,50

Zdravotně technické instalace budov

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci:
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
---

722 - Vnitřní vodovod 485 348,50

30	K	722130233R00	...DN 25, svařovaných 11 343,	m	17,000	294,50	5 006,50

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

31	K	722130234R00	...DN 32, svařovaných 11 343,	m	25,000	342,00	8 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných* ---				
32	K	722130236R00	...DN 50, svařovaných 11 343,	m	15,000	456,00	6 840,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných* ---				
33	K	722178711R00	... , D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	310,000	251,75	78 042,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí vícevrstvé:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,* --- *polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen* ---				
34	K	722178712R00	... , D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	270,000	294,50	79 515,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí vícevrstvé:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,* --- *polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen* ---				
35	K	722178713R00	... , D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	155,000	342,00	53 010,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí vícevrstvé:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,* --- *polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen* ---				
36	K	722178714R00	... , D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	55,000	380,00	20 900,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí vícevrstvé:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,* --- *polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen* ---				
37	K	722178715R00	... , D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	120,000	456,00	54 720,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí vícevrstvé:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,* --- *polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen* ---				
38	K	722181211RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	140,000	36,10	5 054,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
39	K	722181211RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	117,000	36,10	4 223,70
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
40	K	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	100,000	38,00	3 800,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
41	K	722181212RV9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	28,000	41,80	1 170,40
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
42	K	722181212RW6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	95,000	43,70	4 151,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
43	K	722181213RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	170,000	43,70	7 429,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
44	K	722181213RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	170,000	45,60	7 752,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
45	K	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	80,000	53,20	4 256,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	722181215RV9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	28,000	55,10	1 542,80
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
47	K	722181215RW6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	40,000	62,70	2 508,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Izolace vodovodního potrubí* --- *návleková* ---				
48	K	722220111R00	...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	146,000	67,45	9 847,70
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu* ---				
49	K	722223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	11,000	93,10	1 024,10
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu* ---				
50	K	722224211R00	...mrazuvzdorný ventil, , DN 15, ,	kus	1,000	2 337,00	2 337,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu* ---				
51	K	722237135R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	1,000	399,00	399,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
52	K	722237221R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz	kus	3,000	114,00	342,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
53	K	722237222R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	6,000	137,75	826,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
54	K	722237223R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	5,000	176,70	883,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
55	K	722237224R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	6,000	256,50	1 539,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
56	K	722237225R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	6,000	342,00	2 052,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
57	K	722237226R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	1,000	513,00	513,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
58	K	722237661R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz	kus	1,000	114,00	114,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
59	K	722237662R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	4,000	137,75	551,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
60	K	722237663R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,000	176,70	176,70
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
61	K	722237664R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, mosaz	kus	1,000	218,50	218,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
62	K	722237665R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, mosaz	kus	1,000	266,00	266,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	722237666R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, mosaz	kus	1,000	342,00	342,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
78	K	722238123V	Termostatická směšovací armatura s napojením na cirkulaci TV DN25(36-53st.C), provedení bílý bronz	kus	1,000	8 455,00	8 455,00
79	K	722238124V	Termostatický směšovací ventil se šroubením , 32L/min., pro směšování TV v soc.zázemí MŠ	ks	2,000	8 550,00	17 100,00
80	K	722238125V	Automatický vyvažovací termostatická armatura pro cirk.systémy TV DN 15 (35-60st.C)	ks	4,000	2 432,00	9 728,00
64	K	722254201RT3	...hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,000	6 460,00	12 920,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Požární příslušenství* ---				
65	K	722265211R00	...domovní vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 165	kus	1,000	722,00	722,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Vodoměry* --- *včetně dodávky materiálu :* *včetně dodávky materiálu¤* ---				
66	K	722265213R00	...domovní vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190	kus	1,000	1 121,00	1 121,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Vodoměry* --- *včetně dodávky materiálu :* *včetně dodávky materiálu¤* ---				
67	K	722265215R00	...domovní vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 32, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260	kus	1,000	2 622,00	2 622,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Vodoměry* --- *včetně dodávky materiálu :* *včetně dodávky materiálu¤* ---				
68	K	722280106R00	...do DN 32	m	770,000	16,15	12 435,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Tlakové zkoušky vodovodního potrubí* ---				
69	K	722280107R00	...přes DN 32 do DN 40	m	55,000	16,15	888,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Tlakové zkoušky vodovodního potrubí* ---				
70	K	722290229R00	...závitového, přes DN 50 do DN 100	m	190,000	16,15	3 068,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí* ---				
71	K	722290234R00	...do DN 80	m	1 015,000	7,60	7 714,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí* ---				
72	K	731341140R00	...D 20/28	m	8,000	156,75	1 254,00
			Ústřední vytápění --- *Hadice napouštěcí pryžové* ---				
81	K	732331512V	Nádoby expanzní tlak.s membránou pro pitnou vodu 12 l, včetně připojovací armatury	ks	1,000	1 710,00	1 710,00
73	K	734253117R00	...pojistný ventil, DN 20, 6,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit	kus	1,000	11 210,00	11 210,00
			Ústřední vytápění --- *Ventily pojistné závitové:* *nízkozdvižné pružinové¤* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
74	K	734295213R00	...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000	522,50	522,50
			Ústřední vytápění --- *Ostatní armatury* --- *filtry a kohouty kulové s filtrem závitové* *včetně dodávky materiálu* ---				
75	K	734411141R00	...DTR, pevný stonek 60 mm	kus	2,000	349,60	699,20
			Ústřední vytápění --- *Teploměry technické a měřiče tepla* --- *teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C :* *teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C¤* ---				
76	K	734421160R00	...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,000	646,00	646,00
			Ústřední vytápění --- *Tlakoměry* --- *včetně dodávky materiálu :* *včetně dodávky materiálu¤* ---				
77	K	734493111R00	...se závitem do G 1"	kus	2,000	190,00	380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Stavoznaky, ochranné jímky, návarky* --- *ochranné jímky :* *ochranné jímky¤* ---				
82	K	998722201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	5,000	4 449,83	22 249,15
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přesun hmot pro vnitřní vodovod:* *vodorovně do 50 m* ---				

725 - Zařizovací předměty 343 424,25

83	K	725013165R00	...kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,000	2 717,00	2 717,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Klozetové mísy* ---				
84	K	725014161R00	...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	27,000	2 137,50	57 712,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Klozetové mísy* ---				
89	K	725015241R00	...závěsný, bílý, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	2,000	2 413,00	4 826,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Bidety* ---				
85	K	725016103R00	...diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím	soubor	10,000	6 460,00	64 600,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Pisoárové záchodky* --- *Pisoáry (urinály)* ---				
86	K	725017163R00	...na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	42,000	1 254,00	52 668,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Umyvadlo* ---				
87	K	725017168R00	...bílý	soubor	45,000	760,00	34 200,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Kryt sifonu keramický* ---				
88	K	725017352R00	...na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	3,000	1 159,00	3 477,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Umývátko* ---				
91	K	725019101R00	...výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	3,000	4 047,00	12 141,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Výlevky diturvitové* ---				
90	K	725319101R00	...dřezů jednoduchých	soubor	1,000	2 090,00	2 090,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Dřezy jednoduché* --- *montáž :* *montáž¤* ---				
92	K	725814106R00	...rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, mosaz	soubor	91,000	121,60	11 065,60
			Zdravotně technické instalace budov --- *Rohové ventily* ---				
93	K	725814125R00	...pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz	soubor	2,000	176,70	353,40
			Zdravotně technické instalace budov --- *Rohové ventily* ---				
94	K	725823111RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	45,000	1 083,00	48 735,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Baterie umyvadlové a dřezové* ---				
95	K	725823134RT1	...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní	kus	1,000	1 862,00	1 862,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Baterie umyvadlové a dřezové* ---				
101	K	725825631V	Baterie nástěnná, s prodlouženým ramínkem , pro výlevku	kus	3,000	1 387,00	4 161,00
102	K	725825635V	Baterie bidetovová	ks	2,000	1 349,00	2 698,00
96	K	725845111RT1	...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní	kus	3,000	1 292,00	3 876,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Baterie sprchové* ---				
97	K	725851002R00	...souprava odtoková pro dřezy s přepadem; PP; D 40 mm; připojovací závity 6/4", ventily 5/4"	kus	1,000	156,75	156,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Odpadové soupravy polypropylénové HL* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	725860167V	Zápachová uzávěrka s kuličkou pro odvod kondenzátu od VZT , klimatitace, odkapy od PV, odvod, kondenzátů od kotlů	kus	8,000	522,50	4 180,00
104	*M*	*55231086V*	*Dřez nerez s okapovou plochou a přepadem*	*kus*	*1,000*	*2 660,00*	*2 660,00*
98	K	725860168R00	...D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°	kus	10,000	114,00	1 140,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty* ---				
99	K	725860181RT1	...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno,přivzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,000	532,00	1 064,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty* ---				
100	K	725860213R00	...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	45,000	237,50	10 687,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty* ---				
105	K	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	5,000	3 270,70	16 353,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přesun hmot pro zařizovací předměty: vodorovně do 50 m* ---				

726 - Instalační prefabrikáty 152 867,00

106	K	726211121R00	...montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu	soubor	27,000	4 180,00	112 860,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Klozety* ---				
108	K	726211135V	Ovládací tlačítko	ks	27,000	902,50	24 367,50
107	K	726211161R00	...montážní prvek pro bidet, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška	soubor	2,000	4 180,00	8 360,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Bidety, výlevky* ---				
109	K	998726221R00	...v objektech výšky do 6 m	%	5,000	1 455,90	7 279,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přesun hmot pro předstěnové systémy: vodorovně do 50 m* ---				

799 - Ostatní 154 582,50

110	K	799644224V	Skružené pozinkované plechy pro vedení PPR potrubí. D25-100m,D32-120m,D40-40m,D50-90m	m	350,000	57,00	19 950,00
111	K	799756123V	Požární manžety v provedení dle PBŘ D50	ks	7,000	522,50	3 657,50
112	K	799766435V	Ochranné pospojování vodovodního potrubí a zařizovacích předmětů, včetně revize	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00
113	K	799766440V	Ochrana hliníkovám plechem odvětrání kanalizace na fasádě DN 200	m	1,000	950,00	950,00
114	K	799766441V	Ochrana hliníkovým plechem odvětrání kanalizace na fasádě DN300	m	1,000	1 425,00	1 425,00
115	K	799800101V	Drobný montážní materiál	kg	20,000	522,50	10 450,00
116	K	799800102V	Uchycení potrubí , konzoly, objímky , závěsy	kg	100,000	237,50	23 750,00
117	K	799800401V	Stavební výpomoci , průrazy, hrubé zazdění	hod	100,000	332,00	33 200,00
118	K	799800405V	Zafixování před betonáží potrubí pod podlahou , práce, materiál	hod	150,000	332,00	49 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__3 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. D.1.4-B1 až B5)

Náklady z rozpočtu				194 477,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**194 477,16**
DPH základní	21,00%	ze	194 477,16	40 840,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**235 317,36**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__3 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**194 477,16**
723 - Vnitřní plynovod	173 652,68
783 - Nátěry	5 679,10
799 - Ostatní	15 145,38
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**194 477,16**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__3 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **194 477,16**

723 - Vnitřní plynovod 173 652,68

19	K	723110209V	Potrubí ocel. s bralenovou izolací DN 50	m	2,000	643,15	1 286,30
1	K	723150303R00	...D 25 mm, s 2,6 mm	m	5,000	375,25	1 876,25
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí ocelové hladké černé svařované* ---				
2	K	723150306R00	...D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	50,000	466,45	23 322,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí ocelové hladké černé svařované* ---				
3	K	723150312R00	...D 57 mm, s 2,9 mm	m	80,000	550,05	44 004,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí ocelové hladké černé svařované* ---				
20	K	723150316V	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133x4,5 -akumulační prostor , včetně dýnek	m	2,000	1 539,00	3 078,00
4	K	723150368R00	...D 76 mm, s 3,2 mm	m	3,000	439,85	1 319,55
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí ocel. černé svařované - chráničky* ---				
5	K	723150369R00	...D 89 mm, s 3,6 mm	m	12,000	549,10	6 589,20
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí ocel. černé svařované - chráničky* ---				
6	K	723160207R00	...G 2", bez ochozu	soubor	1,000	3 524,50	3 524,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přípojky k plynoměrům:* *včetně uzavíracích armatur, tvarovek,* *upevňovacího a těsnícího materiálu,* ---				
7	K	723160337R00	...G 2"	soubor	1,000	738,15	738,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Rozpěrka přípojky plynoměru* ---				
21	K	723160381V	Plynoměr podružný Qmax=6,4m3/h , vč.šroubení	ks	1,000	2 489,00	2 489,00
22	K	723185112V	Potrubí nerez vlnovec pro plyn s typovou chráničkou včetně koncovek dimenze 2"	m	2,000	3 087,50	6 175,00
23	K	723185115V	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 25 2x1m, včetně koncovek	m	2,000	1 225,50	2 451,00
8	K	723190204R00	...DN 25	soubor	4,000	589,95	2 359,80
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přípojky ke strojům a zařízením: plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,*¤ --- *přípojky ke strojům a zařízením : přípojky ke strojům a zařízením*¤ ---				
9	K	723190253R00	...DN 25	kus	4,000	246,05	984,20
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přípojky ke strojům a zařízením: plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,*¤ --- *vyvedení a upevnění plynových výpustek : vyvedení a upevnění plynových výpustek*¤ ---				
24	K	723191122V	Plynová hadice DN25 L=0,8m ke sporáku	soubor	2,000	913,90	1 827,80
10	K	723225113R00	...vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, DN 15, mosaz	kus	1,000	327,75	327,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu* ---				
11	K	723235112R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 8, mosaz	kus	2,000	299,25	598,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				
12	K	723235113R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, mosaz	kus	2,000	425,60	851,20
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				
13	K	723235115R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 8, mosaz	kus	1,000	905,35	905,35
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	723235116R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, mosaz	kus	3,000	1 403,15	4 209,45
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				
15	K	723235415R00	...pojistka nadprůtoková, vnitřní-vnější, DN 25, , nerez ocel	kus	2,000	972,80	1 945,60
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				
16	K	723235513R00	...kulový kohout s protipožární armaturou, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	2,000	805,60	1 611,20
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				
25	K	723240125V	DMTZ stáv.plynovodu před zahájením prací na novostavbě MŠ, odplynění, dělení bezplamenou metodou, vynesení demont.materiálu do kontejneru,likvidace	hod	50,000	427,50	21 375,00
26	K	723240126V	Napojení stáv.rozvodů modulární školky, vypuštění stáv.plynovodu, zabezpečení pro svářeč.práce ,, DMTZ nepoužívaných úseků,	hod	20,000	427,50	8 550,00
27	K	723345121V	Přechod PE/ocel - PE63/DN50	ks	1,000	1 225,50	1 225,50
28	K	727212156V	Manžeta protipožární D 50 mm	kus	5,000	2 802,50	14 012,50
17	K	727212157R00	...protipožární manžeta, PVC, D 63 mm,	kus	1,000	3 249,00	3 249,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Tvarovky, armatury* ---				
18	K	734421130R00	...deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,000	1 881,00	1 881,00
			Ústřední vytápění --- *Tlakoměry* --- *včetně dodávky materiálu :* *včetně dodávky materiálu¤* ---				
29	K	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,000	332,50	2 660,00
			Přirážky k montážním ceníkům --- *Hodinové zúčtovací sazby* ---				
30	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	15,000	332,50	4 987,50
			Přirážky k montážním ceníkům --- *Hodinové zúčtovací sazby* ---				
31	K	998723201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	2,000	1 618,94	3 237,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přesun hmot pro vnitřní plynovod:* *vodorovně do 50 m* ---				

783 - Nátěry 5 679,10

32	K	783424340R00	...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	122,000	46,55	5 679,10
			Nátěry --- *Nátěry potrubí a armatur syntetické:* *na vzduchu schnoucí¤* ---				

799 - Ostatní 15 145,38

33	K	799110007V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící , drobné fitinky, konzoly, závěsy táhla	kg	50,000	61,75	3 087,50
34	K	799421103V	Stavební výpomoc zapravení povrchů kolem chrániček	m2	5,000	332,50	1 662,50
35	K	799421104V	Stavební výpomoci - průrazy do průměru DN 80	ks	20,000	332,50	6 650,00
36	K	799421107V	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, kontejner 4 t	t	0,500	175,75	87,88
37	K	799421210V	Utěsnění chrániček D76-3ks, D89-8ks	ks	11,000	332,50	3 657,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__4 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č.D.1.4-B1 až B10)

Náklady z rozpočtu				2 029 728,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 029 728,78**
DPH základní	21,00%	ze	2 029 728,78	426 243,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 455 971,82**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__4 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 029 728,78**
713 - Izolace tepelné	120 265,25
731 - Kotelny	156 188,25
732 - Strojovny	185 530,38
733 - Rozvod potrubí	320 545,48
734 - Armatury	160 380,81
735 - Otopná tělesa	60 771,86
736 - Podlahové vytápění	966 976,75
799 - Ostatní	59 070,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 029 728,78**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__4 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **2 029 728,78**

713 - Izolace tepelné 120 265,25

1	K	713411111R00	...jednovrstvá	m2	515,000	133,00	68 495,00
			Izolace tepelné --- *Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi:* *bez povrchové úpravy¤* --- *ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem :* *ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem¤* ---				
2	K	713552111R00	...EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	2,000	522,50	1 045,00
			Izolace tepelné --- *Protipožární kabelové přepážky* --- *Protipožární trubní ucpávky* ---				
3	K	713552121R00	...EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	8,000	712,50	5 700,00
			Izolace tepelné --- *Protipožární kabelové přepážky* --- *Protipožární trubní ucpávky* ---				
4	*M*	*28377146.AR*	*pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK*	*m*	*42,000*	*76,95*	*3 231,90*
5	*M*	*283771483R*	*pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK*	*m*	*165,000*	*77,90*	*12 853,50*
6	*M*	*283771533R*	*pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK*	*m*	*45,000*	*84,55*	*3 804,75*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	*M*	*283771584R*	*pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK*	*m*	*220,000*	*92,15*	*20 273,00*
8	*M*	*28377166.AR*	*pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK*	*m*	*8,000*	*100,70*	*805,60*
9	*M*	*63143115R*	*pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK*	*m*	*35,000*	*115,90*	*4 056,50*

731 - Kotelny 156 188,25

10	K	731249125R00	...přes 29 do 35 kW	soubor	2,000	4 241,75	8 483,50

Ústřední vytápění

Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)
---
na kapalná a plynná paliva :
na kapalná a plynná paliva¤

11	K	731250101V	Seřízení a uvedení do provozu kotlů servisním technikem	ks	2,000	11 642,25	23 284,50
12	K	731250110V	Revizní zpráva spalinové cesty	ks	1,000	1 642,55	1 642,55
13	K	731289111V	Neutralizační box včetně granulátu pro dva kotly	soubor	1,000	5 937,50	5 937,50
14	K	731411221V	Koaxiální sada odkouření pro kondenzační kotle 80/125 - ukončení na fasádě	sada	2,000	4 541,00	9 082,00
15	*M*	*48417311013R*	*kotel plynový nástenný, kondenzační; vytápění a ohřev TUV; odtah spalin přes zeď(turbo); ocelový; palivo zemní plyn; jmen.tepelný výkon 33,0 kW; v = 760 mm; š = 450 mm; hloubka kotle 345 mm; průměr odkouření koaxiální 60/100, dělené 80/80 mm; množství TU*	*kus*	*2,000*	*52 725,00*	*105 450,00*
16	K	998731201R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	1,500	1 538,80	2 308,20

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro kotelny:
vodorovně do 50 m¤
---

732 - Strojovny 185 530,38

19	K	732111135V	Sdružený rozdělovač a sběrač pro čtyři topné větve s roztečí 350mm, hrdla DN40, izolace, konzoly, termomanometry,VJ	kus	1,000	27 930,00	27 930,00
20	K	732119198RV	Anuloid DN150/50 s izolací vč.jímky pro čidlo , nástěného držáku, vzp.kohoutu, vstup-výstup 2x2"	kus	1,000	23 465,00	23 465,00
21	K	732219113V	Zasobník TUV o velikosti 30lt sedvěma vložkami , izolace	soubor	1,000	22 933,00	22 933,00
22	K	732229611V	Průtočný filtr pro demineralizaci alt. změkčení doplňovací vody (úpravna vody)	soubor	1,000	24 890,00	24 890,00
23	*M*	*42610250V*	*Oběhové čerpadlo elektronické,izolace , šroubení., Č1-1,7m3/h, 2m v.sl*	*kus*	*1,000*	*10 456,65*	*10 456,65*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	*M*	*42610251V*	*Oběhové čerpadlo elektronické,izolace, šroubení, Č2- 6,3m3/h, 3,5m v.sl*	*ks*	*1,000*	*25 795,35*	*25 795,35*
25	*M*	*42610253V*	*Oběhové čerpadlo elektronické,izolace, šroubení, Č3- 0,5m3/h, 3,5m v.sl*	*ks*	*1,000*	*18 664,65*	*18 664,65*
26	*M*	*42610254V*	*Oběhové čerpadlo elektronické, izolace,šroubení, Č4- 2,4m3/h , 2,5m v.sl*	*ks*	*1,000*	*19 408,50*	*19 408,50*
17	K	732331518R00	...obsah 150 l	sou bor	1,000	7 459,40	7 459,40
			Ústřední vytápění --- *Nádoby expanzní tlakové* --- *Nádoby expanzní tlakové s membránou* ---				
18	K	732429112R00	...DN 40	sou bor	4,000	446,50	1 786,00
			Ústřední vytápění --- *Čerpadla teplovodní* --- *Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních* ---				
27	K	998732201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,500	1 827,89	2 741,83
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro strojovny* ---				

733 - Rozvod potrubí 320 545,48

28	K	733113113R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	22,000	56,81	1 249,82
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z trubek závitových* ---				
29	K	733113114R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 20	kus	2,000	63,94	127,88
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z trubek závitových* ---				
30	K	733113115R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 25	kus	1,000	87,02	87,02
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z trubek závitových* ---				
31	K	733113116R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 32	kus	6,000	113,53	681,18
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z trubek závitových* ---				
39	K	733139126V	Pevný bod	kus	2,000	446,50	893,00
32	K	733163103R00	...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	42,000	317,30	13 326,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z měděných trubek:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí* ---				
33	K	733163104R00	...měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	165,000	364,80	60 192,00
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z měděných trubek:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí* ---				
34	K	733163105R00	...měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,000	460,75	20 733,75
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z měděných trubek:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí* ---				
35	K	733163106R00	...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	220,000	688,75	151 525,00
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z měděných trubek:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí* ---				
36	K	733163107R00	...měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,000	925,30	7 402,40
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z měděných trubek:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí* ---				
37	K	733163108R00	...měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	35,000	1 221,70	42 759,50
			Ústřední vytápění --- *Potrubí z měděných trubek:* *včetně tvarovek, bez zednických výpomocí* ---				
38	K	733190108R00	...přes DN 40 do DN 50	m	515,000	32,68	16 830,20
			Ústřední vytápění --- *Tlakové zkoušky potrubí* --- *ocelových závitových, plastových, měděných* ---				
40	K	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,500	3 158,08	4 737,13
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro rozvody potrubí* ---				
			734 - Armatury				160 380,81
41	K	734215133R00	...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz	kus	10,000	255,55	2 555,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Ventily odvzdušňovací závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
60	K	734221634V	Ruční hlavice	ks	2,000	279,30	558,60
61	K	734221672V	Termostatická hlavice, Herz termostatická hlavice 1 7260 06	kus	10,000	798,00	7 980,00
62	K	734225212V	Jednobodová připojovací armatura DN15 se svěrným šroubením , k topným žebříkům	kus	2,000	2 840,50	5 681,00
42	K	734235222R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	4,000	240,35	961,40
			Ústřední vytápění --- *Ventily a kohouty uzavírací závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
43	K	734235224R00	...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	14,000	491,15	6 876,10
			Ústřední vytápění --- *Ventily a kohouty uzavírací závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
44	K	734235225R00	...kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	4,000	708,70	2 834,80
			Ústřední vytápění --- *Ventily a kohouty uzavírací závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
63	K	734237126V	Připojovací armatura k expanzní nádobě se zajištěním a vypouštěním	kus	1,000	944,30	944,30
64	K	734237127V	Dopouštěcí sestava(vodoměr DN15,2xKK20,ZK20,F20) armatura DN15 pro automatické doplňování, vody	ks	1,000	20 567,50	20 567,50
45	K	734245422R00	...zpětná klapka, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	1,000	232,75	232,75
			Ústřední vytápění --- *Ventily a klapky zpětné závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
46	K	734245424R00	...zpětná klapka, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	4,000	436,05	1 744,20
			Ústřední vytápění --- *Ventily a klapky zpětné závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
47	K	734245425R00	...zpětná klapka, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	1,000	588,05	588,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Ventily a klapky zpětné závitové* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
48	K	734265313R00	...topenářské šroubení, DN 20, přímé, PN 16, mosaz	kus	3,000	117,80	353,40
			Ústřední vytápění --- *Šroubení* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
49	K	734265315R00	...topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz	kus	10,000	357,20	3 572,00
			Ústřední vytápění --- *Šroubení* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
50	K	734265316R00	...topenářské šroubení, DN 40, přímé, PN 16, mosaz	kus	2,000	768,55	1 537,10
			Ústřední vytápění --- *Šroubení* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
51	K	734265415R00	...šroubení pro radiátory typu VK jedno/dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, přímé, PN 10, mosaz	kus	10,000	657,40	6 574,00
			Ústřední vytápění --- *Šroubení* --- *včetně dodávky materiálu* ---				
53	K	734295212R00	...filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000	939,55	939,55
			Ústřední vytápění --- *Ostatní armatury* --- *filtry a kohouty kulové s filtrem závitové* *včetně dodávky materiálu* ---				
54	K	734295214R00	...filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	4,000	1 200,80	4 803,20
			Ústřední vytápění --- *Ostatní armatury* --- *filtry a kohouty kulové s filtrem závitové* *včetně dodávky materiálu* ---				
55	K	734295215R00	...filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000	1 325,25	1 325,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Ostatní armatury* --- *filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu* ---				
52	K	734295321R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	6,000	194,75	1 168,50
			Ústřední vytápění --- *Ostatní armatury* --- *kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu :* *kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu¤* ---				
56	K	734411121R00	...rohové, typ 160/A	kus	8,000	471,20	3 769,60
			Ústřední vytápění --- *Teploměry technické a měřiče tepla* --- *teploměry s ochranným pouzdrem :* *teploměry s ochranným pouzdrem¤* ---				
57	K	734419131R00	...G 1/2"	soubor	1,000	8 502,50	8 502,50
			Ústřední vytápění --- *Montáž měřičů tepla* --- *kompaktního měřiče tepla závitového :* *kompaktního měřiče tepla závitového¤* ---				
58	K	734421160R00	...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,000	1 501,00	1 501,00
			Ústřední vytápění --- *Tlakoměry* --- *včetně dodávky materiálu :* *včetně dodávky materiálu¤* ---				
65	K	734449110V	Regul. a vyvyžovací armatura v okruhu pro VZT jednotky DN15	ks	3,000	1 596,95	4 790,85
66	K	734449111V	Regul.a vyvažovací armatura v okruhu pro VZT jednotky - DN25	ks	2,000	1 862,95	3 725,90
67	K	7344521215V	TSV1 směšovací ventil DN20 Kvs=2,5 , se servopohonem	ks	1,000	3 072,30	3 072,30
68	K	734452122V	TSV2 směšovací ventil DN40 Kvs=25, se servopohonem	ks	1,000	4 645,50	4 645,50
69	K	734453151V	Plynule nastavitelný regul.tlak.difrence před rozdělovací podl.vytápění 5-30kPa, DN15, včetně kapiláry a izol.pouzdra	ks	4,000	5 662,00	22 648,00
70	K	734453152V	Plynule nastavitelný reg.tlak. diference před rozdělovači podlahového vytápění 5-30kPa, DN20, vč.kapiláry a	ks	4,000	6 289,00	25 156,00
71	*M*	*38822161V*	*Kompaktní měřič tepla DN 15 - podružné měření*	*kus*	*1,000*	*6 127,50*	*6 127,50*
59	K	734494213R00	...G 1/2"	kus	18,000	126,35	2 274,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Stavoznaky, ochranné jímky, návarky* --- *návarky s trubkovým závitem :* *návarky s trubkovým závitem▫* ---				
72	K	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,500	1 580,11	2 370,16
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro armatury* ---				

735 - Otopná tělesa 60 771,86

73	K	735157163R00	...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska	kus	1,000	2 581,15	2 581,15
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa panelová* ---				
74	K	735157261R00	...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska	kus	2,000	2 695,15	5 390,30
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa panelová* ---				
75	K	735157264R00	...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska	kus	1,000	3 070,40	3 070,40
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa panelová* ---				
76	K	735157684R00	...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska	kus	1,000	5 738,00	5 738,00
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa panelová* ---				
77	K	735157765R00	...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska	kus	2,000	6 434,35	12 868,70
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa panelová* ---				
78	K	735157782R00	...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska	kus	1,000	7 011,00	7 011,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa panelová* ---				
79	K	735157786R00	...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska	kus	2,000	9 091,50	18 183,00
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa panelová* ---				
80	K	735171304R00	...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4	kus	1,000	1 992,15	1 992,15
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa koupelnová* ---				
81	K	735171312R00	...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 750 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,0 l	kus	1,000	3 039,05	3 039,05
			Ústřední vytápění --- *Otopná tělesa koupelnová* ---				
82	K	998735201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,500	598,74	898,11
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro otopná tělesa* ---				

736 - Podlahové vytápění 966 976,75

83	K	736322112R00	...systémová deska, celková tloušťka desky 24 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14-17 mm	m2	1 340,000	327,75	439 185,00
			Ústřední vytápění --- *Podkladní systém* ---				
84	K	736326307R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry,integrovaný uzávěr,uzav. ventily,koncový díl rozdělovače,odvzd. ventil s plnícím kohoutem,2 kulové kohouty,vč. konzoly,bez skříně, 8 cestný, stranový	kus	2,000	8 737,15	17 474,30
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* ---				
85	K	736326308R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry,integrovaný uzávěr,uzav. ventily,koncový díl rozdělovače,odvzd. ventil s plnícím kohoutem,2 kulové kohouty,vč. konzoly,bez skříně, 9 cestný, stranový	kus	4,000	9 359,40	37 437,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* ---				
86	K	736326309R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry,integrovaný uzávěr,uzav. ventily,koncový díl rozdělovače,odvzd. ventil s plnícím kohoutem,2 kulové kohouty,vč. konzoly,bez skříně, 10 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK	kus	2,000	10 064,30	20 128,60
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* ---				
87	K	736326312R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry,integrovaný uzávěr,uzav. ventily,koncový díl rozdělovače,odvzd. ventil s plnícím kohoutem,2 kulové kohouty,vč. konzoly,bez skříně, 12 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK	kus	1,000	11 443,70	11 443,70
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* ---				
88	K	736326824R00	...podomítková, šířka 950 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm	kus	6,000	4 142,00	24 852,00
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* --- *skříně pro rozvaděče a sběrače* ---				
89	K	736326825R00	...podomítková, šířka 1150 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm	kus	2,000	4 982,75	9 965,50
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* --- *skříně pro rozvaděče a sběrače* ---				
90	K	736326826R00	...podomítková, šířka 1300 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm	kus	1,000	4 982,75	4 982,75
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* --- *skříně pro rozvaděče a sběrače* ---				
91	K	736326913R00	...svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 17 x 2,0 mm	kus	96,000	118,75	11 400,00
			Ústřední vytápění --- *Rozdělovače a sběrače, skříně* --- *příslušenství* ---				
92	K	736326931	Dilatační pás	m	720,000	61,75	44 460,00
93	K	736326932	Ochranná trubka na prechody L=50cm/ks	ks	150,000	11,90	1 785,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	736326942	Plastové potrubí s kyslíkovou barierou 18x2	m	7 200,000	44,65	321 480,00
95	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	34,000	238,00	8 092,00
			Přirážky k montážním ceníkům --- *Hodinové zúčtovací sazby* ---				
96	K	998736201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,500	9 526,86	14 290,30
			Ústřední vytápění --- *Přesun hmot pro podlahové vytápění* ---				

799 - Ostatní 59 070,00

97	K	799421118V	Stavební výpomoc, průrazy,zapravení chráničeк,drážky pro potrubí,zapravení,odvoz,likvidace	hod	70,000	238,00	16 660,00
98	K	799689224V	Propláchnutí nového topného systému, napuštění,odvzdušnění, nastavení druhé rgulace na ventilech, nastavení průtoků podl.vytápění	hod	32,000	285,00	9 120,00
99	K	799689225V	Ztížení montáže ve společné šachtě s VZT potrubím	hod	30,000	238,00	7 140,00
100	K	799911227V	Montážní materiál pro uchycení a kotvení potrubí , závěsy, konzoly	kg	50,000	238,00	11 900,00
101	K	799911228V	Pomocný materiál , spojovací těsnící , fitinky	ks	1,000	14 250,00	14 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__5 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. 4.3-B1,až B3)

Náklady z rozpočtu	2 421 237,45
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 421 237,45**

DPH základní	21,00%	ze	2 421 237,45	508 459,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 929 697,31**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__5 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 421 237,45**
728 - Vzduchotechnika	2 274 604,95
799 - Ostatní	146 632,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 421 237,45**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__5 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 421 237,45

728 - Vzduchotechnika 2 274 604,95

1	K	728111111V	Potrubí čtyřhranné sk.1 200/355	m	5,000	410,40	2 052,00
2	K	728111112V	Potrubí čtyřhranné sk.1 355/400	m	4,000	558,60	2 234,40
3	K	728111113V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/500	m	40,000	741,00	29 640,00
4	K	728111114V	Potrubí čtyřhranné sk.1 400/500	m	16,000	666,90	10 670,40
5	K	728111115V	Potrubí čtyřhranné sk.1 200/500	m	1,000	518,70	518,70
6	K	728111116V	Potrubí čtyřhranné sk.1 355/600	m	3,000	706,80	2 120,40
7	K	728111117V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/400	m	31,000	481,65	14 931,15
8	K	728111118V	Potrubí čtyřhranné sk.1 180/400, D+M	m	8,000	429,40	3 435,20
9	K	728111119V	Potrubí čtyřhranné sk.1 400/300, D+M	m	27,000	518,70	14 004,90
10	K	728111120V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/500, D+M	m	1,000	555,75	555,75
11	K	728111121V	Potrubí čtyřhranné sk.1 100/200, D+M	m	7,000	222,30	1 556,10
12	K	728111122V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/250, D+M	m	11,000	370,50	4 075,50
13	K	728111123V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/160, D+M	m	4,000	488,30	1 953,20
14	K	728111124V	Potrubí čtyřhranné sk.1 50/200, D+M	m	18,000	185,25	3 334,50
15	K	728111125V	Potrubí čtyřhranné sk.1 160/315, D+M	m	5,000	351,50	1 757,50
16	K	728111126V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/355, D+M	m	6,000	447,45	2 684,70
17	K	728111127V	Potrubí čtyřhranné sk.1 140/560, D+M	m	2,000	518,70	1 037,40
18	K	728111128V	Potrubí čtyřhranné sk.1 140/450, D+M	m	2,000	437,00	874,00
19	K	728111129V	Potrubí čtyřhranné sk.1 140/250, D+M	m	2,000	288,80	577,60
20	K	728111130V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/400, D+M	m	22,000	481,65	10 596,30
21	K	728111131V	Potrubí čtyřhranné sk.1 200/315, D+M	m	1,000	380,95	380,95
22	K	728111132V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/315, D+M	m	29,000	603,25	17 494,25
23	K	728111133V	Potrubí čtyřhranné sk.1 355/560, D+M	m	11,000	677,35	7 450,85
24	K	728111134V	Potrubí čtyřhranné sk.1 1000/500, D+M	m	1,000	1 111,50	1 111,50
25	K	728111135V	Potrubí čtyřhranné sk.1 600/1100, D+M	m	1,000	1 259,70	1 259,70
26	K	728111136V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/600, D+M	m	2,000	815,10	1 630,20
27	K	728112111V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.80 mm	m	20,000	98,80	1 976,00
28	K	728112112V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.100 mm	m	22,000	107,35	2 361,70
29	K	728112113V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.125 mm	m	55,000	135,85	7 471,75
30	K	728112114V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.150 mm	m	75,000	163,40	12 255,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	728112115V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.200 mm	m	55,000	228,00	12 540,00
32	K	728112116V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.250 mm	m	110,000	284,05	31 245,50
33	K	728112117V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.280 mm	m	3,000	339,15	1 017,45
34	K	728115111V	Ohebná hadice pr. 250 mm	m	2,000	162,45	324,90
35	K	728115112V	Ohebná hadice pr. 280 mm	m	2,000	187,15	374,30
36	K	728115113V	Ohebná hadice pr. 355 mm	m	5,000	221,35	1 106,75
37	K	728115114V	Ohebná hadice pr. 500 mm	m	2,000	428,45	856,90
38	K	728211123V	Oblouk čtyřhranný sk.1 50/200-90st., D+M	kus	1,000	247,00	247,00
39	K	728211124V	Oblouk čtyřhranný sk.1 50/200-45st., D+M	kus	5,000	123,50	617,50
40	K	728211125V	Oblouk čtyřhranný sk.1 100/200-90st., D+M	kus	1,000	296,40	296,40
41	K	728211126V	Oblouk čtyřhranný sk.1 160/315-45st., D+M	kus	6,000	234,65	1 407,90
42	K	728211127V	Oblouk čtyřhranný sk.1 180/450-90st., D+M	kus	1,000	622,25	622,25
43	K	728211128V	Oblouk čtyřhranný sk.1 200/100-90st., D+M	kus	2,000	296,40	592,80
44	K	728211129V	Oblouk čtyřhranný sk.1 200/500-90st., D+M	kus	1,000	691,60	691,60
45	K	728211130V	Oblouk čtyřhranný sk.1 200/500-45st., D+M	kus	2,000	345,80	691,60
46	K	728211131V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/250-45st., D+M	kus	3,000	247,00	741,00
47	K	728211132V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/400-90st., D+M	kus	9,000	642,20	5 779,80
48	K	728211133V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/400-45st., D+M	kus	1,000	321,10	321,10
49	K	728211134V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/400-30st., D+M	kus	1,000	288,80	288,80
50	K	728211135V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/355-90st., D+M	kus	1,000	597,55	597,55
51	K	728211136V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/500-90st., D+M	kus	1,000	741,00	741,00
52	K	728211137V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/500-45st., D+M	kus	2,000	370,50	741,00
53	K	728211138V	Oblouk čtyřhranný sk.1 315/160-45st., D+M	kus	4,000	234,65	938,60
54	K	728211139V	Oblouk čtyřhranný sk.1 315/500-90st., D+M	kus	1,000	804,65	804,65
55	K	728211140V	Oblouk čtyřhranný sk.1 315/500-45st., D+M	kus	2,000	401,85	803,70
56	K	728211141V	Oblouk čtyřhranný sk.1 355/400-90st., D+M	kus	1,000	745,75	745,75
57	K	728211142V	Oblouk čtyřhranný sk.1 355/560-90st., D+M	kus	1,000	903,45	903,45
58	K	728211143V	Oblouk čtyřhranný sk.1 355/600-90st., D+M	kus	2,000	943,35	1 886,70
59	K	728211144V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/250-90st., D+M	kus	2,000	642,20	1 284,40
60	K	728211145V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/300-90st., D+M	kus	8,000	691,60	5 532,80
61	K	728211146V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/300-45st., D+M	kus	4,000	345,80	1 383,20
62	K	728211147V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/300-35st., D+M	kus	2,000	310,65	621,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	728211148V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/500-90st., D+M	kus	1,000	889,20	889,20
64	K	728211149V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/180-90st., D+M	kus	3,000	572,85	1 718,55
65	K	728211150V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/180-45st., D+M	kus	2,000	285,95	571,90
66	K	728211151V	Oblouk čtyřhranný sk.1 560/355-90st., D+M	kus	2,000	903,45	1 806,90
67	K	728211152V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/315-45st., D+M	kus	12,000	401,85	4 822,20
68	K	728211153V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/500-90st., D+M	kus	5,000	988,00	4 940,00
69	K	728211154V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/500-45st., D+M	kus	10,000	494,00	4 940,00
70	K	728211155V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/500-35st., D+M	kus	2,000	444,60	889,20
71	K	728211156V	Oblouk čtyřhranný sk.1 1000/500-45st., D+M	kus	1,000	741,00	741,00
72	K	728211157V	Oblouk čtyřhranný sk.1 600/500-10st., D+M	kus	1,000	271,70	271,70
73	K	728211158V	Oblouk čtyřhranný sk.1 600/500-45st., D+M	kus	1,000	543,40	543,40
74	K	728211316V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 200/355x200/355	kus	1,000	821,75	821,75
75	K	728211317V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 200/500x200/280	kus	1,000	1 037,40	1 037,40
76	K	728211318V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/355x250/355	kus	2,000	895,85	1 791,70
77	K	728211319V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/400x250/355	kus	1,000	963,30	963,30
78	K	728211320V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/400x250/250-45st	kus	1,000	963,30	963,30
79	K	728211321V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/800x250/400-30st L=1,2m	kus	1,000	1 556,10	1 556,10
80	K	728211322V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 500/500x200/500	kus	1,000	1 482,00	1 482,00
81	K	728211323V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 500/500x355/400	kus	1,000	1 482,00	1 482,00
82	K	728211324V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 500/500x500/500	kus	1,000	1 482,00	1 482,00
83	K	728212111V	Přechod osový SPIRO 80/100, D+M	kus	3,000	93,10	279,30
84	K	728212112V	Přechod osový SPIRO 100/250, D+M	kus	1,000	141,55	141,55
85	K	728212113V	Přechod osový SPIRO 125/250, D+M	kus	3,000	142,50	427,50
86	K	728212114V	Přechod osový SPIRO 150/100, D+M	kus	1,000	110,20	110,20
87	K	728212115V	Přechod osový SPIRO 150/125, D+M	kus	17,000	111,15	1 889,55
88	K	728212116V	Přechod osový SPIRO 200/80, D+M	kus	2,000	131,10	262,20
89	K	728212117V	Přechod osový SPIRO 200/125, D+M	kus	1,000	131,10	131,10
90	K	728212118V	Přechod osový SPIRO 200/150, D+M	kus	15,000	131,10	1 966,50
91	K	728212119V	Přechod osový SPIRO 250/125, D+M	kus	1,000	142,50	142,50
92	K	728212120V	Přechod osový SPIRO 250/150, D+M	kus	2,000	142,50	285,00
93	K	728212121V	Přechod osový SPIRO 250/200, D+M	kus	9,000	144,40	1 299,60
94	K	728212130V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 50/200x100/200, D+M	kus	1,000	148,20	148,20
95	K	728212131V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 200/315x200/250, D+M	kus	1,000	253,65	253,65
96	K	728212132V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 200/315x200/315, D+M	kus	2,000	253,65	507,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	728212133V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 140/450x140/560, D+M	kus	1,000	345,80	345,80
98	K	728212134V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 140/250x140/450, D+M	kus	1,000	290,70	290,70
99	K	728212135V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/400x180/450, D+M	kus	1,000	321,10	321,10
100	K	728212136V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/400x450/180, D+M	kus	1,000	321,10	321,10
101	K	728212137V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/350x160/315, D+M	kus	1,000	296,40	296,40
102	K	728212138V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/250x250/160, D+M	kus	1,000	247,00	247,00
103	K	728212139V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/355x140/560, D+M	kus	1,000	298,30	298,30
104	K	728212140V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/400x160/315, D+M	kus	1,000	321,10	321,10
105	K	728212141V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 355/400x200/355, D+M	kus	2,000	372,40	744,80
106	K	728212142V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 355/560x250/800, D+M	kus	1,000	451,25	451,25
107	K	728212143V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 355/560x250/400, D+M	kus	2,000	451,25	902,50
108	K	728212144V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/500x355/560, D+M	kus	2,000	444,60	889,20
109	K	728212145V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/300x180/450, D+M	kus	2,000	345,80	691,60
110	K	728212146V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/300x250/500, D+M	kus	1,000	345,80	345,80
111	K	728212147V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/400x315/500, D+M	kus	4,000	395,20	1 580,80
112	K	728212148V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/500x315/400, D+M	kus	1,000	494,00	494,00
113	K	728212149V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/500x400/500, D+M	kus	1,000	494,00	494,00
114	K	728212150V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/315x250/400, D+M	kus	2,000	401,85	803,70
115	K	728212151V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/710x315/500, D+M	kus	2,000	597,55	1 195,10
116	K	728212160V	Přechod čtyřhraný na kruhový 100/200xprům. 150, D+M	kus	2,000	88,35	176,70
117	K	728212161V	Přechod čtyřhraný na kruhový 160/315xprům. 250, D+M	kus	2,000	140,60	281,20
118	K	728212162V	Přechod čtyřhraný na kruhový 200/500xprům. 250, D+M	kus	1,000	207,10	207,10
119	K	728212163V	Přechod čtyřhraný na kruhový 250/250xprům. 250, D+M	kus	2,000	148,20	296,40
120	K	728212181V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 80 mm	kus	1,000	85,50	85,50
121	K	728212182V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 100 mm	kus	1,000	85,50	85,50
122	K	728212183V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 125 mm	kus	1,000	105,45	105,45
123	K	728212184V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 150 mm	kus	5,000	142,50	712,50
124	K	728212185V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 200 mm	kus	15,000	228,00	3 420,00
125	K	728212186V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 250 mm	kus	7,000	270,75	1 895,25
126	K	728212190V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 100 mm	kus	3,000	76,00	228,00
127	K	728212191V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 125 mm	kus	2,000	85,50	171,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	728212192V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 150 mm	kus	2,000	114,00	228,00
129	K	728212193V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 200 mm	kus	2,000	156,75	313,50
130	K	728212194V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 250 mm, D+M	kus	6,000	219,45	1 316,70
131	K	728212311V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 100/80, D+M	kus	1,000	138,70	138,70
132	K	728212312V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 100/100, D+M	kus	1,000	138,70	138,70
133	K	728212313V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 200/100, D+M	kus	1,000	189,05	189,05
134	K	728212314V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 250/100, D+M	kus	1,000	239,40	239,40
135	K	728212315V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 200/150, D+M	kus	1,000	228,00	228,00
136	K	728212316V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 250/200, D+M	kus	8,000	305,90	2 447,20
137	K	728212317V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 250/250, D+M	kus	4,000	343,90	1 375,60
138	K	728311111V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 315mm, D+M	kus	2,000	13 688,55	27 377,10
139	K	728311112V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 250 mm, D+M	kus	7,000	13 170,80	92 195,60
140	K	728311113V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 200 mm, D+M	kus	1,000	12 859,20	12 859,20
141	K	728311114V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 160 mm, D+M	kus	1,000	12 756,60	12 756,60
142	K	728311311V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické prům. 100 mm, D+M	kus	1,000	5 984,05	5 984,05
143	K	728311312V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické prům. 150 mm, D+M	kus	2,000	6 138,90	12 277,80
144	K	728311313V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické prům. 250 mm, D+M	kus	2,000	6 481,85	12 963,70
145	K	728311314V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické 250 x 400mm, D+M	kus	9,000	6 434,35	57 909,15
146	K	728311315V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické 355 x 560mm, D+M	kus	3,000	8 176,65	24 529,95
147	K	728311316V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické 500 x 200mm, D+M	kus	1,000	6 357,40	6 357,40
148	K	728311330V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 140x560, D+M	kus	1,000	1 185,60	1 185,60
149	K	728311331V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 200x350, D+M	kus	1,000	1 043,10	1 043,10
150	K	728311332V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 250x400, D+M	kus	1,000	1 066,85	1 066,85
151	K	728311333V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 355x400, D+M	kus	2,000	1 147,60	2 295,20
152	K	728311334V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 400x500, D+M	kus	1,000	1 301,50	1 301,50
153	K	728311335V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 280 mm, D+M	kus	1,000	743,85	743,85
154	K	728311336V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 250 mm, D+M	kus	3,000	721,05	2 163,15
155	K	728311337V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 200 mm, D+M	kus	1,000	679,25	679,25
156	K	728311338V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 80 mm, D+M	kus	2,000	597,55	1 195,10
157	K	728312112V	Tlumič hluku buňkový, 500x500, L=1000 D+M	kus	8,000	3 057,10	24 456,80
158	K	728312113V	Tlumič hluku buňkový, 250x400, L=1000 D+M	kus	2,000	1 638,75	3 277,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	728312114V	Tlumič hluku buňkový, 300x400, L=1000 D+M	kus	2,000	1 801,20	3 602,40
160	K	728312115V	Tlumič hluku buňkový, 300x400, L=500 D+M	kus	1,000	900,60	900,60
161	K	728312116V	Tlumič hluku buňkový, 350x500, L=1000 D+M	kus	2,000	2 447,20	4 894,40
162	K	728312117V	Tlumič hluku buňkový, 250x500, L=1000 D+M	kus	1,000	2 232,50	2 232,50
163	K	728312118V	Tlumič hluku buňkový, 500x600, L=500 D+M	kus	1,000	1 587,45	1 587,45
164	K	728312120V	Tlumič hluku buňkový, prům. 200, L=1000 D+M	kus	1,000	1 517,15	1 517,15
165	K	728312121V	Tlumič hluku buňkový, prům. 250, L=1000 D+M	kus	5,000	1 717,60	8 588,00
166	K	728312125V	Společná tlumící komora 1000x500, L= 800mm	kus	1,000	5 168,00	5 168,00
167	K	728314111V	Protidešťová žaluzie prům.200 (strojovna2.np) , plastové potrubé pr.200mm L=0,5m	kus	1,000	1 497,20	1 497,20
168	K	728314112V	Podtlaková žaluzie 250x250 do vrat strojovny ve 2.np	kus	1,000	707,75	707,75
169	K	728314113V	Protidešťová žaluzie prům.100 (WC2.np) , plastové potrubé pr.100mm L=0,5m	kus	1,000	1 287,25	1 287,25
170	K	728314115V	Protidešťová žaluzie (strojovna 2.np) , kovová, 600x1100 D+M	kus	1,000	2 978,25	2 978,25
171	K	728314116V	Protidešťová žaluzie (strojovna 2.np) , kovová, 500x1100 D+M	kus	2,000	2 568,80	5 137,60
172	K	728314117V	Protidešťová žaluzie (1.np) , kovová, 600x600 D+M	kus	1,000	1 943,70	1 943,70
173	K	728314118V	Protidešťová žaluzie (strojovna 2.np) , kovová, 300x400 D+M	kus	1,000	939,55	939,55
174	K	728411111V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x500	kus	6,000	940,50	5 643,00
175	K	728411112V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x400	kus	6,000	798,00	4 788,00
176	K	728411113V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x300	kus	53,000	693,50	36 755,50
177	K	728411114V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x200	kus	2,000	560,50	1 121,00
178	K	728411115V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 750x200	kus	1,000	1 425,00	1 425,00
179	K	728411116V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 75x200	kus	19,000	532,00	10 108,00
180	K	728411117V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 75x400	kus	5,000	741,00	3 705,00
181	K	728411118V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x200	kus	6,000	570,00	3 420,00
182	K	728411119V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x300	kus	11,000	693,50	7 628,50
183	K	728411120V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x600	kus	1,000	1 073,50	1 073,50
184	K	728411121V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x700	kus	1,000	1 339,50	1 339,50
185	K	728413521V	Talířový ventil odvod/přívod s regulací a upevňovacím rámečkem pr.80mm, D+M	kus	9,000	111,15	1 000,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
186	K	728413522V	Talířový ventil odvod/přívod s regulací a upevňovacím rámečkem pr.100mm, D+M	kus	1,000	111,15	111,15
187	K	728414111V	Příruba kruhová průměr 80mm, D+M	ks	4,000	42,75	171,00
188	K	728414112V	Příruba kruhová průměr 100 mm, D+M	ks	4,000	43,70	174,80
189	K	728414113V	Příruba kruhová průměr 125 mm, D+M	ks	1,000	46,55	46,55
190	K	728414114V	Příruba kruhová průměr 150 mm, D+M	ks	2,000	52,25	104,50
191	K	728414115V	Příruba kruhová průměr 200 mm, D+M	ks	4,000	56,05	224,20
192	K	728414116V	Příruba kruhová průměr 250 mm, D+M	ks	1,000	73,15	73,15
193	K	728414117V	Příruba kruhová průměr 355 mm, D+M	ks	4,000	92,15	368,60
194	K	728414118V	Příruba kruhová průměr 500 mm, D+M	ks	2,000	166,25	332,50
195	K	728611130V	Odsávací axiální ventilátor na stěnu prům.200mm(pracovní bod 400m3/hod, , 100Pa) vč.spínače, dle teploty, konzoly, 230V,50Hz,71,2W,0,312A	kus	1,000	5 197,45	5 197,45
196	K	728611131V	Odsávac nástěnný plastový ventilátorna stěnu prům.100mm(pracovní bod 800m3/hod, , 800Pa) vč.spínače, dle pohybu, 230V,50Hz,27W,42dBa, 2,2kgg	kus	1,000	2 588,75	2 588,75
197	K	728611210V	Plénum box 100x300 L= 300mm, D+M	kus	31,000	8 502,50	263 577,50
198	K	728611211V	Plénum box 100x400 L= 250mm, D+M	kus	6,000	9 025,00	54 150,00
199	K	728615212V	Zařízení č.1.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 3500m3/h,, ext.tlak 350Pa	kus	1,000	226 741,25	226 741,25
200	K	728615216V	Zařízení č.2.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 2600m3/h,, ext.tlak 350Pa	kus	1,000	231 757,25	231 757,25
201	K	728615220V	Zařízení č.3.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 400m3/h,, ext.tlak 350Pa	kus	1,000	249 741,70	249 741,70
202	K	728615230V	Zařízení č.4.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 6300m3/h,, ext.tlak 250Pa	kus	1,000	243 448,90	243 448,90
203	K	728615235V	Montáž větracích a rekuperačních jednotek, ext.tlak 250Pa	ks	4,000	18 109,85	72 439,40
204	K	728615236V	Prokabelování jednotek se systémem MaR, ext.tlak 250Pa	kus	4,000	4 750,00	19 000,00
205	K	728615240V	Switch systému, ext.tlak 250Pa	kus	2,000	741,00	1 482,00
206	K	728615241V	Router systému větrání vč. naprogramování a nastavení, ext.tlak 250Pa	kus	2,000	2 346,50	4 693,00
207	K	728615242V	Zaregulování jednotky	ks	4,000	4 655,00	18 620,00
208	K	728615244V	Zaregulování bytových boxů	ks	11,000	1 197,00	13 167,00
209	K	728625101V	Nerezový odsávací zákryt nad myčku s odtahem pr.150mm rozměr 1200x1100x465, D+M	ks	1,000	18 192,50	18 192,50
210	K	728625102V	Nerezový odsávací zákryt nad konvektomaty s odtahem pr.280mm rozměr 2100x1100x465, D+M	ks	1,000	33 250,00	33 250,00
211	K	728625103V	Nerezový odsávací zákryt nad varné centrum s odtahem pr.500mm rozměr 3000x2100(2 odtahový, + tukový filtr 400x400-10 D+M	ks	1,000	74 242,50	74 242,50
212	K	728625105V	Zapůjčení podpěr	sada	1,000	1 330,00	1 330,00
213	K	728625204V	Požární izolace dle PBŤR	m2	22,000	370,50	8 151,00

799 - Ostatní 146 632,50

214	K	799728551V	Montážní materiál , táhla, pomoc.ocel.konstrukce, spojovací a těsnící materiál	kg	300,000	36,10	10 830,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
215	K	799728552V	Stavební výpomoc , průrazy, prostupy přez zeď, zapravení povrchu , odvoy suti	ks	1,000	14 250,00	14 250,00
216	K	799728553V	Seřízení množství vzduchu , uvedení do provozu , zaučení obsluhy	hod	60,000	142,50	8 550,00
217	K	799728554V	Izolace tl.19mm s hliníkovám povrchem - izol. přívodního potrubí	m2	75,000	666,90	50 017,50
218	K	799728555V	Opletchovám pozink potrubí ve venkovním prostoru - výfuk strojovna 2.pp	m2	4,000	1 140,00	4 560,00
219	K	799728556V	Práce ve výškách , lešení . Pronájem Leš.lehk.1/10m-25000,-Kč , M+DM - 5000Kč,, dovoz odvoz -5000Kč	ks	1,000	19 000,00	19 000,00
220	K	799728557V	Zížení montáže v prostoru strojovny a společné šachty	hod	130,000	237,50	30 875,00
221	K	799728558V	Zkoušky , protokoly o zkouška , revize	ks	1,000	8 550,00	8 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__6 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č.D.1.4-B1,B2)

Náklady z rozpočtu				120 004,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**120 004,00**
DPH základní	21,00%	ze	120 004,00	25 200,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**145 204,84**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__6 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**120 004,00**
729 - KLimatizace - Chlazení	116 612,50
799 - Ostatní	3 391,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**120 004,00**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05__6 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 120 004,00

729 - KLimatizace - Chlazení 116 612,50

1	K	729210112V	Venkovní komp. kondenzační jednotka-multisplit o výkonu 11,2kW/Ch vč.odvodu kondenzátu, a upevňovacích konzol D+M	ks	1,000	63 070,50	63 070,50
2	K	729210221V	Vnitřní nástěnná jednotka-chladící výkon 5,3kW, vč.připoj.armatury,ovládání, odvodu kondenzátu, ukotvení ke stěně ,	ks	2,000	12 169,50	24 339,00
3	K	729210450V	Uvedení do provozu klimatizace , seřízen, seznámení uživatele s obsluhou	hod	15,000	237,50	3 562,50
4	K	729210471V	Kabeláž mezi jednotlivými jednotkami komunikační kabe 5x1,5 (60m) vč.příslušenství, D+M	m	60,000	47,50	2 850,00
5	K	729520201V	Propoj.Cu potrubí vč.izolace 6,35/12,7 mm (kapalina/plyn)	m	35,000	570,00	19 950,00
6	K	729713101V	Chladivo R410a, přip. určí přesný typ dodavatel dle zvoleného typu klimatizace	ks	1,000	465,50	465,50
7	K	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	10,000	237,50	2 375,00

Přirážky k montážním ceníkům

Hodinové zúčtovací sazby
---

799 - Ostatní 3 391,50

8	K	799110007V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící , drobné fitinky, konzoly, závěsy táhla	kg	15,000	36,10	541,50
9	K	799421116V	Stavební výpomoci-průrazy,otvory,drážky pro potrubí,osazení konzol venkovní	hod	15,000	190,00	2 850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. 4.4 - B1,B2,B3)

Náklady z rozpočtu				98 684,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**98 684,54**
DPH základní	21,00%	ze	98 684,54	20 723,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**119 408,29**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**98 684,54**
M - Práce a dodávky M	98 684,54
M21 - Elektromontáže	98 684,54
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**98 684,54**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 98 684,54

M - Práce a dodávky M 98 684,54

M21 - Elektromontáže 98 684,54

1	K	210090111V	Řídící jednotka kotlů	ks	1,000	17 613,00	17 613,00
2	K	210090112V	Kskádový modul kotlů	ks	1,000	4 170,50	4 170,50
3	K	210090113V	Modul 2 směšovacích okruhů ÚT	ks	1,000	5 605,00	5 605,00
4	K	210090114V	Modul 1 okruhu ÚT a přípravy TUV	ks	1,000	5 804,50	5 804,50
5	K	210090115V	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	693,50	693,50
6	K	210090116V	Čidlo teploty anuloidu	ks	1,000	902,50	902,50
7	K	210090117V	Čidlo teploty vody	ks	3,000	712,50	2 137,50
8	K	210090118V	Čidlo teploty TUV	ks	1,000	332,50	332,50
9	K	210095101V	Kompletní rozvaděč MaR plastový nástěnný, vel.min.24M,dle PD, jističe, relé nebo stykače, s přepínači AUT-0-	ks	1,000	14 725,00	14 725,00
10	K	210105242V	PVC trubka ohenmá 16mm	m	5,000	17,10	85,50
11	K	210105243V	PVC trubka ohebná 13,5mm	m	18,000	14,25	256,50
12	K	210105251V	Kabelová lišta vkládací LV 24x20	m	22,000	33,25	731,50
13	K	210105252V	Kbebolá lišta vkládací LV 24x20	m	56,000	33,25	1 862,00
14	K	210106231V	Krabice instalační	ks	8,000	66,50	532,00
15	K	210810031V	Kabel CYKY-J3x1,5	m	102,000	9,74	993,23
16	K	210810032V	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,000	15,95	398,76
17	K	210810035V	Kabel CYSY-J 5x1	m	27,000	15,15	409,12
18	K	210810037V	Kabel JYSTY 2x0,8	m	152,000	3,83	581,93
19	K	210956111V	Spojovací materiál	sou bor	1,000	3 325,00	3 325,00
20	K	210956112V	Režijní materiál	sou bor	1,000	7 125,00	7 125,00
21	K	210970111V	Montáž instalačního materiálu	hod	22,000	380,00	8 360,00
22	K	210970112V	Revize elektro	hod	8,000	475,00	3 800,00
23	K	210970113V	Montáž MaR , oživení,	hod	36,000	380,00	13 680,00
24	K	210970114V	Zkušební provoz	hod	16,000	285,00	4 560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č.4.4 - B4,B5,B6,B7)

Náklady z rozpočtu				71 464,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**71 464,70**
DPH základní	21,00%	ze	71 464,70	15 007,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**86 472,29**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**71 464,70**
M - Práce a dodávky M	71 464,70
M21 - Elektromontáže	71 464,70
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**71 464,70**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **71 464,70**

M - Práce a dodávky M 71 464,70

M21 - Elektromontáže 71 464,70

1	K	210105242V	PVC trubka ohenmá 16mm	m	120,000	17,10	2 052,00
2	K	210105243V	PVC trubka ohebná 13,5mm	m	140,000	14,25	1 995,00
3	K	210106231V	Krabice instalační	ks	18,000	66,50	1 197,00
4	K	210810005V	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	350,000	6,04	2 114,70
5	K	210810007V	Kabel UTP5	m	680,000	6,65	4 522,00
6	K	210811101V	Ukončení kabelů - konktory	ks	36,000	66,50	2 394,00
7	K	210956111V	Spojovací materiál	sou bor	1,000	5 700,00	5 700,00
8	K	210956112V	Režijní materiál	sou bor	1,000	6 650,00	6 650,00
9	K	210970111V	Montáž instalačního materiálu	hod	54,000	380,00	20 520,00
10	K	210970112V	Revize elektro	hod	8,000	475,00	3 800,00
11	K	210970113V	Montáž MaR , oživení,	hod	42,000	380,00	15 960,00
12	K	210970114V	Zkušební provoz	hod	16,000	285,00	4 560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_9 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Radim Blaťák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 137 934,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 137 934,34**
DPH základní	21,00%	ze	2 137 934,34	448 966,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 586 900,55**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_9 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Radim Blaťák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 137 934,34**
21-M - Elektromontáže	2 137 934,34
D1 - Elektroinstalační materiál	123 361,27
D10 - Uzemňovací materiál	252 198,53
D11 - Jímací vedení a svody	22 510,76
D2 - Kabelové soubory	341 508,56
D5 - Instalační materiál	113 101,25
D6 - Svítidla včetně zdrojů	934 895,95
D7 - Rozvaděč RE	27 281,63
D8 - Rozvaděč RH	91 295,86
D9 - Rozvaděč RP01	55 822,76
D9.1 - Rozvaděč RP11	24 420,13
D9.2 - Rozvaděč RP12	27 356,77
D9.3 - Rozvaděč RP22	33 503,37
D991 - Jiné práce	22 206,25
D992 - Ostatní	68 471,25
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 137 934,34**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_9 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Radim Blaťák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 137 934,34

21-M - Elektromontáže 2 137 934,34

D1 - Elektroinstalační materiál 123 361,27

1	K	Pol1	TR.OHEB.MONOF.1420	m	700,000	40,68	28 478,63
10	K	Pol10	Žlab Merkur 2 300x50 včetně příslušenství, kotvících prvků a a přepážky	m	30,000	370,26	11 107,88
2	K	Pol2	TR.OHEB.MONOF.1425	m	200,000	34,68	6 935,00
3	K	Pol3	TR.OHEB.MONOF.1432	m	100,000	38,50	3 849,88
4	K	Pol4	TR.OHEB.MONOF.1450	m	50,000	51,06	2 553,13
5	K	Pol5	Krabice KP68	ks	222,000	50,85	11 288,42
6	K	Pol6	Krabice KPR68	ks	51,000	92,77	4 731,14
7	K	Pol7	KR. do zateplené fasády KEZ	ks	6,000	228,00	1 368,00
8	K	Pol8	Žlab Merkur 2 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků a přepážky	m	90,000	238,93	21 503,25
9	K	Pol9	Žlab Merkur 2 200x50 včetně příslušenství, kotvících prvků a a přepážky	m	105,000	300,44	31 545,94

D10 - Uzemňovací materiál 252 198,53

195	K	Pol106	"10" - 2k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (2352 lm; 25.0 W; 55xLED)	ks	49,000	2 313,25	113 349,25
191	K	Pol125	LVN-125B-3	ks	1,000	5 488,63	5 488,63
187	K	Pol47	drát FeZn o10mm	m	145,000	46,62	6 760,08
188	K	Pol48	drát nerez V4A o10mm	m	340,000	177,18	60 239,50
189	K	Pol49	Pásek FeZn 30x4	m	330,000	57,00	18 810,00
190	K	Pol50	Držák pásky FeZn	ks	140,000	63,89	8 944,25
192	K	Pol51	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks	90,000	69,35	6 241,50
193	K	Pol52	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks	25,000	74,81	1 870,31
194	K	Pol53	svorka drát-drát nerez	ks	100,000	107,59	10 758,75
196	K	Pol54	SKT svorka třmenová páska-páska-drát	ks	50,000	74,81	3 740,63
197	K	Pol55	Svorka DEHclip	ks	90,000	140,36	12 632,63
198	K	Pol56	svar uzemnění (do plochy 50x50mm)	ks	40,000	84,08	3 363,00

D11 - Jímací vedení a svody 22 510,76

199	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000	11 388,13	11 388,13
200	K	Pol58	Vodič AlMgSiO8mm	m	45,000	93,12	4 190,57
201	K	Pol59	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy	ks	40,000	39,66	1 586,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	K	Pol60	Svorka MV Al (křížová)	ks	18,000	66,07	1 189,31
203	K	Pol62	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	10,000	415,63	4 156,25
		D2 - Kabelové soubory					341 508,56
11	K	Pol11	CYKY-O 2x1,5	m	610,000	22,71	13 852,95
12	K	Pol12	CYKY-J 3x1,5	m	2 400,000	27,05	64 923,00
13	K	Pol13	CYKY-J 4x1,5	m	490,000	31,86	15 610,54
14	K	Pol14	CYKY-J 5x1,5	m	830,000	34,14	28 334,75
15	K	Pol15	CYKY-J 7x1,5	m	18,000	44,22	796,01
16	K	Pol16	CYKY-J 3x2,5	m	2 300,000	33,06	76 038,00
17	K	Pol17	CYKY-J 5x2,5	m	210,000	44,72	9 391,46
18	K	Pol18	CYKY-J 3x6	m	13,000	59,92	778,98
19	K	Pol19	CYKY-J 5x4	m	60,000	62,80	3 767,70
20	K	Pol20	CYKY-J 5x6	m	30,000	86,02	2 580,68
21	K	Pol21	CYKY-J 5x10	m	440,000	127,54	56 116,50
22	K	Pol22	CYKY-J 5x16	m	28,000	204,49	5 725,65
23	K	Pol23	1-CYKY-J 5x25	m	50,000	264,58	13 228,75
24	K	Pol24	H07RN-F 5Gx2,5 (pro poddajné přívody)	m	50,000	58,92	2 946,19
25	K	Pol25	H07RN-F 5Gx4 (pro poddajné přívody)	m	12,000	82,46	989,52
26	K	Pol26	H07RN-F 5Gx6 (pro poddajné přívody)	m	18,000	119,89	2 158,02
27	K	Pol27	H07RN-F 5Gx16 (pro poddajné přívody)	m	20,000	233,99	4 679,70
28	K	Pol28	H07RN-F 5Gx25 (pro poddajné přívody)	m	23,000	433,91	9 979,99
29	K	Pol29	PRAFlaDur-O 2x1,5 P30R	m	13,000	34,51	448,61
30	K	Pol30	CYSY 3x1,5 HO5VV-F	m	40,000	34,15	1 366,10
31	K	Pol31	H07V-U 2,5	m	80,000	14,68	1 174,28
32	K	Pol32	H07V-U 4	m	30,000	17,69	530,81
33	K	Pol33	H07V-U 6	m	220,000	24,11	5 304,42
34	K	Pol34	H07V-K 6	m	60,000	24,77	1 485,99
35	K	Pol35	H07V-K 16	m	95,000	48,12	4 571,16
36	K	Pol36	H07V-K 35	m	80,000	98,04	7 843,20
37	K	Pol37	H07V-K 50	m	10,000	135,66	1 356,60
38	K	Pol38	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	ks	400,000	10,40	4 161,00
39	K	Pol39	Sběrný kabelový držák KSH 15	ks	40,000	34,20	1 368,00
		D5 - Instalační materiál					113 101,25
40	K	Pol63	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná	ks	6,000	310,89	1 865,33
41	K	Pol64	Spínač vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44	ks	9,000	858,56	7 727,06
42	K	Pol65	Spínač vačkový nástěnný 400V/63A min. IP44	ks	5,000	2 318,00	11 590,00
43	K	Pol66	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	136,000	192,85	26 227,60
44	K	Pol67	Zas. bílá 2P+T bezšr., 3st.SPD optická,	ks	10,000	766,41	7 664,13
45	K	Pol68	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	29,000	220,16	6 384,71
46	K	Pol69	Tlačítko ř.1/0So	ks	19,000	178,13	3 384,56
47	K	Pol70	Spínač ř.1	ks	40,000	155,19	6 207,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	Pol71	Spínač ř.5	ks	9,000	176,61	1 589,45
49	K	Pol72	Přepínač ř.6	ks	10,000	155,19	1 551,92
50	K	Pol73	Přepínač ř.6+6	ks	2,000	204,14	408,27
51	K	Pol74	Přepínač ř.7	ks	1,000	189,61	189,61
52	K	Pol75	Žaluziový spínač	ks	34,000	230,54	7 838,40
53	K	Pol76	Kryt žaluziového spínače	ks	34,000	50,11	1 703,83
54	K	Pol77	Klapka jednoduchá bílá	ks	51,000	39,41	2 009,71
55	K	Pol78	Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem	ks	19,000	47,05	894,02
56	K	Pol79	Klapka dělená bílá	ks	11,000	51,64	568,06
57	K	Pol80	Přepínač ř.1 IP44 bílý kompletní	ks	8,000	208,29	1 666,30
58	K	Pol81	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní	ks	6,000	208,29	1 249,73
59	K	Pol82	Spínač 1/0 IP44 bílý kompletní	ks	3,000	213,75	641,25
60	K	Pol83	1_rameček bílý	ks	115,000	24,67	2 837,50
61	K	Pol84	2_rameček bílý	ks	27,000	40,43	1 091,55
62	K	Pol85	3_rameček bílý	ks	9,000	61,74	555,63
63	K	Pol86	4_rameček bílý	ks	4,000	77,49	309,96
64	K	Pol87	5_rameček bílý	ks	16,000	99,49	1 591,80
65	K	Pol88	Ekvipotenciální přípojnice R15/C	ks	1,000	1 781,25	1 781,25
66	K	Pol89	Ekvipotenciální přípojnice v krabici KO125E/EQ1	ks	5,000	501,13	2 505,63
67	K	Pol90	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	15,000	91,20	1 368,00
68	K	Pol91	Zdroj ZAC1/50 (zdroj ro automatické pisoáry upřesnit dle zvolené sanity)	ks	1,000	1 334,75	1 334,75
69	K	Pol92	požární tlačítko GW 42-201	ks	1,000	858,56	858,56
70	K	Pol93	krabice pod omítku GW 24203	ks	1,000	403,75	403,75
71	K	Pol94	Přidružený materiál	set	1,000	7 101,25	7 101,25

D6 - Svítidla včetně zdrojů 934 895,95

72	K	Pol100	"5" -120 4k6 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (4270 lm; 36.0 W; 128xLED)	ks	8,000	2 422,50	19 380,00
73	K	Pol101	"6" - 120 5k8 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (5384 lm; 48.0 W; 128xLED)	ks	10,000	2 422,50	24 225,00
74	K	Pol102	"7+NZ" -120 4k6 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor + bateriový nouzový zdroj 60 minut (2894 lm; 36.0 W; 128xLED)	ks	11,000	5 700,00	62 700,00
75	K	Pol103	"7" -120 4k6 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (2894 lm; 36.0 W; 128xLED)	ks	148,000	3 034,30	449 076,40
76	K	Pol104	"8" - 120 5k8 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3649 lm; 48.0 W; 128xLED)	ks	1,000	2 859,50	2 859,50
77	K	Pol105	"9" - 90 1k8 840 Liniové přisazené LED svítidlo (1511 lm; 14.0 W; 48xLED)	ks	1,000	2 859,50	2 859,50
78	K	Pol107	"11" - S(L)305.1x29W, COB-25W, refl.10°, 4000K/80+ (2732 lm; 29.0 W; 1xCOB 25W/4000K/80+)	ks	6,000	4 334,38	26 006,25
79	K	Pol108	"12" - S606.1x40W (LEDplate 36W), opal acryl (4551 lm; 40.0 W; 1xLED plate 36W/840)	ks	4,000	14 986,25	59 945,00
80	K	Pol109	"13" - S609.1x160W (LEDplate 148W), opal acryl (18972 lm; 160.0 W; 4xLED plate 37W/840)	ks	1,000	20 448,75	20 448,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	Pol110	"14" -V718.1x29W, COB-25W, refl.10°, 4000K/80+ (2732 lm; 29.0 W; 1xCOB 25W/4000K/80)	ks	6,000	3 733,50	22 401,00
82	K	Pol111	"15" - exteriérové LED svítidlo zapustné dle architektonického návrhu	ks	5,000	9 523,75	47 618,75
83	K	Pol112	"16" - exteriérové LED svítidlo nástěnné dle architektonického návrhu	ks	6,000	9 523,75	57 142,50
84	K	Pol113	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,000	16 387,50	16 387,50
85	K	Pol96	"1" - 150 7k1 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (6591 lm; 59.0 W; 160xLED)	ks	10,000	3 121,70	31 217,00
86	K	Pol97	"2" - 150 7k1 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (4467 lm; 59.0 W; 160xLED)	ks	27,000	2 859,50	77 206,50
87	K	Pol98	"3" - SBL L KN (3402 lm; 39.0 W; 1xLED)	ks	2,000	1 985,50	3 971,00
88	K	Pol99	"4" - 2k0 840 Interiérové vestavné svítidlo, opálový difuzor (1542 lm; 16.0 W; 30xLED)	ks	7,000	1 635,90	11 451,30
		D7 - Rozvaděč RE					27 281,63
89	K	Pol114	Prázdná skříň bez vybavení s pilířem ER2/NK-7-C	ks	2,000	11 305,00	22 610,00
90	K	Pol115	LTN-32B-3	ks	2,000	864,50	1 729,00
91	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	9,000	16,63	149,63
92	K	Pol117	Řadová svorka šedá, 16mm2	ks	6,000	33,25	199,50
93	K	Pol118	Řadová svorka šedá, 95mm2	ks	6,000	133,00	798,00
94	K	Pol119	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 795,50	1 795,50
		D8 - Rozvaděč RH					91 295,86
95	K	Pol115	LTN-32B-3	ks	3,000	864,50	2 593,50
96	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	61,000	16,63	1 014,13
97	K	Pol118	Řadová svorka šedá, 95mm2	ks	3,000	133,00	399,00
98	K	Pol121	Rozvaděč DistriBox QA55-200804 s příslušenstvím	ks	1,000	24 605,00	24 605,00
99	K	Pol122	SPD DEHNventil DV M TNC	ks	1,000	16 625,00	16 625,00
100	K	Pol123	Odpínač BC160NT305-160V	ks	1,000	7 980,00	7 980,00
101	K	Pol124	SV-BC-X230	ks	1,000	1 130,50	1 130,50
102	K	Pol126	LTE-4B-1	ks	2,000	279,30	558,60
103	K	Pol127	LTE-6B-1	ks	3,000	179,55	538,65
104	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	9,000	174,23	1 568,07
105	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	16,000	174,23	2 787,68
106	K	Pol130	LTE-10C-1	ks	4,000	190,19	760,76
107	K	Pol131	LTE-13C-1	ks	1,000	190,19	190,19
108	K	Pol132	LTN-10B-1	ks	1,000	174,23	174,23
109	K	Pol133	LTN-40B-3	ks	1,000	1 130,50	1 130,50
110	K	Pol134	LTN-10C-3	ks	1,000	798,00	798,00
111	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	3,000	1 795,50	5 386,50
112	K	Pol136	Instalační stykač RSI-40-40-A230	ks	1,000	1 995,00	1 995,00
113	K	Pol137	Impulsní relé MIG-20-10-A230	ks	5,000	478,80	2 394,00
114	K	Pol138	Spínací hodiny MAA-D16-001-A230	ks	1,000	2 660,00	2 660,00
115	K	Pol139	Zdroj ZAC1/36L (typ dopřesnit dle instalované sanity)	ks	1,000	1 263,50	1 263,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	Pol140	Elektroměr 3-fázový 230V/60A - DTS 353-L 60A	ks	6,000	1 476,30	8 857,80
117	K	Pol141	Řadová svorka šedá, 4mm2	ks	3,000	19,95	59,85
118	K	Pol142	Řadová svorka šedá, 10mm2	ks	9,000	26,60	239,40
119	K	Pol143	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	5 586,00	5 586,00
	D9 - Rozvaděč RP01						55 822,76
120	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	64,000	16,63	1 064,00
121	K	Pol117	Řadová svorka šedá, 16mm2	ks	9,000	33,25	299,25
122	K	Pol119	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	3 325,00	3 325,00
123	K	Pol132	LTN-10B-1	ks	13,000	174,23	2 264,99
124	K	Pol133	LTN-40B-3	ks	4,000	1 130,50	4 522,00
125	K	Pol137	Impulsní relé MIG-20-10-A230	ks	1,000	478,80	478,80
126	K	Pol138	Spínací hodiny MAA-D16-001-A230	ks	1,000	2 660,00	2 660,00
127	K	Pol141	Řadová svorka šedá, 4mm2	ks	3,000	19,95	59,85
128	K	Pol142	Řadová svorka šedá, 10mm2	ks	3,000	26,60	79,80
129	K	Pol144	Tlačítko CENTRAL STOP na dveře rozvaděče	ks	1,000	864,50	864,50
130	K	Pol145	Rozvodnice zápustná RZB-Z-5S165	ks	1,000	13 300,00	13 300,00
131	K	Pol147	LTN-4B-1	ks	2,000	279,30	558,60
132	K	Pol148	LTN-6B-1	ks	1,000	179,55	179,55
133	K	Pol149	LTN-16B-1	ks	10,000	174,23	1 742,30
134	K	Pol150	LTN-25B-1	ks	1,000	199,50	199,50
135	K	Pol151	LTN-16B-3	ks	8,000	555,94	4 447,52
136	K	Pol152	LTN-20B-3	ks	1,000	731,50	731,50
137	K	Pol153	LTN-25B-3	ks	3,000	731,50	2 194,50
138	K	Pol154	LTN-63B-3	ks	3,000	1 995,00	5 985,00
139	K	Pol155	LTN-16C-3	ks	1,000	731,50	731,50
140	K	Pol156	Spínač páčkový MSN-125-3	ks	1,000	1 862,00	1 862,00
141	K	Pol157	napěťová spoušť (LTN) SV-LT-X400	ks	1,000	598,50	598,50
142	K	Pol158	Proudový chránič LFN-40-4-030AC	ks	2,000	1 795,50	3 591,00
143	K	Pol159	Proudový chránič OLI-10B-1N-030AC	ks	1,000	1 529,50	1 529,50
144	K	Pol160	Impulsní relé MIR-16-001-A230	ks	1,000	877,80	877,80
145	K	Pol161	Multifunkční časové relé MCR-MA-001-UNI	ks	1,000	931,00	931,00
146	K	Pol162	Řadová svorka šedá, 6mm2	ks	7,000	26,60	186,20
147	K	Pol163	Řadová svorka šedá, 35mm2	ks	12,000	46,55	558,60
	D9.1 - Rozvaděč RP11						24 420,13
148	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	20,000	16,63	332,50
149	K	Pol126	LTE-4B-1	ks	2,000	279,30	558,60
150	K	Pol127	LTE-6B-1	ks	1,000	179,55	179,55
151	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	7,000	174,23	1 219,61
152	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	6,000	174,23	1 045,38
153	K	Pol130	LTE-10C-1	ks	1,000	190,19	190,19
154	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	1,000	1 795,50	1 795,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	Pol137	Impulsní relé MIG-20-10-A230	ks	1,000	478,80	478,80
156	K	Pol139	Zdroj ZAC1/36L (typ dopřesnit dle instalované sanity)	ks	1,000	1 130,50	1 130,50
157	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000	8 645,00	8 645,00
158	K	Pol164	Rozvodnice zápustná RZB-Z-3S72	ks	1,000	5 985,00	5 985,00
159	K	Pol165	Spínač páčkový MSO-40-3	ks	1,000	864,50	864,50
160	K	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 995,00	1 995,00
		D9.2 - Rozvaděč RP12					27 356,77
161	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	28,000	16,63	465,50
162	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	6,000	174,23	1 045,38
163	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	12,000	174,23	2 090,76
164	K	Pol130	LTE-10C-1	ks	7,000	190,19	1 331,33
165	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	2,000	1 795,50	3 591,00
166	K	Pol141	Řadová svorka šedá, 4mm2	ks	3,000	26,60	79,80
167	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000	8 645,00	8 645,00
168	K	Pol164	Rozvodnice zápustná RZB-Z-3S72	ks	1,000	5 985,00	5 985,00
169	K	Pol165	Spínač páčkový MSO-40-3	ks	1,000	864,50	864,50
170	K	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 995,00	1 995,00
171	K	Pol167	LTE-16B-3	ks	1,000	598,50	598,50
172	K	Pol168	LTE-20B-3	ks	1,000	665,00	665,00
		D9.3 - Rozvaděč RP22					33 503,37
173	K	Pol127	LTE-6B-1	ks	3,000	179,55	538,65
174	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	5,000	174,23	871,15
175	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	3,000	174,23	522,69
176	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	1,000	1 795,50	1 795,50
177	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000	8 645,00	8 645,00
178	K	Pol165	Spínač páčkový MSO-40-3	ks	1,000	864,50	864,50
179	K	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 995,00	1 995,00
180	K	Pol167	LTE-16B-3	ks	2,000	598,50	1 197,00
181	K	Pol168	LTE-20B-3	ks	1,000	665,00	665,00
182	K	Pol169	Rozvodnice nástěnná RZB-N-3S72	ks	1,000	5 985,00	5 985,00
183	K	Pol170	LTE-16C-3	ks	3,000	665,00	1 995,00
184	K	Pol171	Proudový chránič OLE-10B-1N-030AC	ks	2,000	1 529,50	3 059,00
185	K	Pol172	Termostat TWT3528	ks	1,000	5 320,00	5 320,00
186	K	Pol173	Řadová svorka modrá, 2,5mm2	ks	3,000	16,63	49,88
		D991 - Jiné práce					22 206,25
204	K	Pol40	Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	46,000	178,13	8 193,75
205	K	Pol41	Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, vč. začištění	ks	32,000	237,50	7 600,00
206	K	Pol42	Průraz ve zdi beton tl. 45cm, plochy do 0,09m2, vč. začištění	ks	18,000	356,25	6 412,50
		D992 - Ostatní					68 471,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
207	K	Pol43	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	50,000	296,88	14 843,75
208	K	Pol44	HZS	hod	100,000	296,88	29 687,50
209	K	Pol45	Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod.	set	3,000	7 980,00	23 940,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_10 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				229 746,06
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**229 746,06**
DPH základní	21,00%	ze	229 746,06	48 246,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**277 992,73**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_10 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**229 746,06**
PSV - Práce a dodávky PSV	229 746,06
D1 - Přípojné místo	13 229,40
D2 - Rozvaděče	37 982,43
D3 - Propojovací kabely	6 065,76
D4 - Optika - vybavení rozvaděčů	12 170,45
D5 - Telekomunikační materiál	5 170,38
D6 - Kabely	116 688,98
D7 - Ostatní	38 438,66
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**229 746,06**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_10 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 229 746,06

PSV - Práce a dodávky PSV 229 746,06

D1 - Přípojné místo 13 229,40

1	K	Pol1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6	ks	55,000	160,08	8 804,40
2	K	Pol2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	25,000	52,17	1 304,25
3	K	Pol3	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	5,000	52,17	260,85
4	K	Pol4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	30,000	70,66	2 119,80
5	K	Pol5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	30,000	24,67	740,10

D2 - Rozvaděče 37 982,43

10	K	Pol10	19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá	ks	2,000	783,75	1 567,50
11	K	Pol11	19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U	ks	1,000	888,25	888,25
6	K	Pol6	Stojanový rozvaděč 19", 42U, 600x600, Perforované dveře	ks	1,000	13 085,30	13 085,30
7	K	Pol7	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U	ks	1,000	2 928,38	2 928,38
8	K	Pol8	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	5,000	3 230,00	16 150,00
9	K	Pol9	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	6,000	560,50	3 363,00

D3 - Propojovací kabely 6 065,76

12	K	Pol12	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	30,000	72,44	2 173,13
13	K	Pol13	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	20,000	94,76	1 895,25
14	K	Pol14	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	10,000	116,61	1 166,13
15	K	Pol15	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá	ks	5,000	166,25	831,25

D4 - Optika - vybavení rozvaděčů 12 170,45

16	K	Pol16	pigtail MM, 50/125um, 1m	ks	16,000	101,65	1 626,40
17	K	Pol17	ochrana sváru	ks	16,000	324,19	5 187,00
18	K	Pol18	SC-SC Duplex, optická spojka, MM, do SC díry	ks	8,000	118,04	944,30
19	K	Pol19	Patch cord SC-SC, 1 m, 50/125 um, duplex	ks	4,000	287,38	1 149,50
20	K	Pol20	FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů	ks	2,000	1 631,63	3 263,25

D5 - Telekomunikační materiál 5 170,38

21	K	Pol21	Montážní plech 10+1	ks	1,000	451,25	451,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	Pol22	Lišta rozpojovací	ks	2,000	282,63	565,25
23	K	Pol23	Lišta zemnící	ks	1,000	282,63	282,63
24	K	Pol24	Zásobník bleskojistek	ks	2,000	282,63	565,25
25	K	Pol25	Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V	ks	40,000	33,73	1 349,00
26	K	Pol26	Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12V, aretace	ks	1,000	959,50	959,50
27	K	Pol27	Napájecí zdroj 12V/1A, do zásuvky	ks	1,000	997,50	997,50

D6 - Kabely 116 688,98

28	K	Pol28	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	5 200,000	20,62	107 198,00
29	K	Pol29	optický kabel SM/8 vláken, gelový univerzální	m	140,000	32,82	4 595,15
30	K	Pol30	kabel SYKFY 20x2x0,5	m	20,000	41,85	836,95
31	K	Pol31	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	50,000	33,06	1 653,00
32	K	Pol32	Kabel CYA 16	m	50,000	48,12	2 405,88

D7 - Ostatní 38 438,66

33	K	Pol33	Práce spojené s provizorním napojením 3 oddělení MŠ na telefonní rozvody školy (kabel TCEPKPFLE 1XN0,6 v ochranné trubce monoflex - 120m) + 1x tel. zásuvka, montáže, oživení (6hod)	kpl	1,000	12 699,60	12 699,60
34	K	Pol34	Měření vývodů SK kat.6A vč. měř. protokolů	ks	55,000	53,44	2 939,06
35	K	Pol35	Svařování pigtailů	ks	16,000	415,63	6 650,00
36	K	Pol36	Měření optického segmentu vč. protokolu	ks	8,000	178,13	1 425,00
37	K	Pol37	HZS	hod	8,000	296,88	2 375,00
38	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000	296,88	2 375,00
39	K	Pol39	Oživení systému	hod	8,000	415,63	3 325,00
40	K	Pol40	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,000	415,63	6 650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_11 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				79 896,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**79 896,72**
DPH základní	21,00%	ze	79 896,72	16 778,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**96 675,03**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV		
Objekt:	**05_11 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa**		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**79 896,72**
PSV - Práce a dodávky PSV	79 896,72
D1 - Hlavní stanice STA	8 336,26
D2 - Antény STA	16 095,39
D3 - Zásuvka STA	5 067,57
D4 - Kabely	31 516,25
D5 - Ostatní	18 881,25
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**79 896,72**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **05_11 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **79 896,72**

PSV - Práce a dodávky PSV 79 896,72

D1 - Hlavní stanice STA 8 336,26

1	K	Pol41	Multipřepínač, UHF, FM, SAT, HD, 16x výstup	ks	1,000	4 595,63	4 595,63
2	K	Pol42	rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 300x400x250mm	ks	1,000	3 740,63	3 740,63

D2 - Antény STA 16 095,39

3	K	Pol43	Stožár 2m, d42mm, pozinkovaný, včetně patky pro osazení na plochou střechu, včetně betonové zátěže	kpl	1,000	3 372,50	3 372,50
4	K	Pol44	Parabola, Al, 80cm	ks	1,000	1 007,00	1 007,00
5	K	Pol45	LNB Quatro 0,6 dB (2 výstupy, 2xH, 2xV)	ks	1,000	1 308,63	1 308,63
6	K	Pol46	Diseq přepínač 4/2	ks	1,000	833,63	833,63
7	K	Pol47	Anténa UHF, zisk 17,5 dB	ks	1,000	1 330,00	1 330,00
8	K	Pol48	Anténa FM, kruhový dipól	ks	1,000	619,88	619,88
9	K	Pol49	Přepěťová ochrana koax. Kabelu	ks	6,000	1 270,63	7 623,75

D3 - Zásuvka STA 5 067,57

10	K	Pol50	Koncová TV zásuvka satelitní	ks	11,000	374,82	4 123,01
11	K	Pol51	Rámeček jednonásobný	ks	11,000	24,67	271,41
12	K	Pol52	Kryt zásuvky anténní	ks	11,000	61,20	673,15

D4 - Kabely 31 516,25

13	K	Pol53	koaxiální kabel vnitřní 75 ohm	m	680,000	22,80	15 504,00
14	K	Pol54	koaxiální kabel venkovní 75 ohm, UV	m	320,000	28,45	9 104,80
15	K	Pol55	zakončovací odpor F	ks	20,000	57,00	1 140,00
16	K	Pol56	LV 40x40 (trasa ve stávající budově školy)	m	44,000	67,93	2 988,70
17	K	Pol57	Prostup střechou - "fajfka" pr.50mm	ks	1,000	1 140,00	1 140,00
18	K	Pol58	Podružný elektroinstalační materiál	set	1,000	1 638,75	1 638,75

D5 - Ostatní 18 881,25

20	K	Pol37	HZS	hod	8,000	296,88	2 375,00
21	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000	296,88	2 375,00
19	K	Pol59	Měření na zásuvkách	ks	10,000	415,63	4 156,25
22	K	Pol60	Oživení systému, revize	hod	24,000	415,63	9 975,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_12 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				196 720,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**196 720,71**
DPH základní	21,00%	ze	196 720,71	41 311,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**238 032,06**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV		
Objekt:	**05_12 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony**		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**196 720,71**
PSV - Práce a dodávky PSV	196 720,71
D1 - Materiál DT	167 710,68
D2 - Kabely	15 472,53
D3 - Ostatní	13 537,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**196 720,71**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **05_12 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 196 720,71

PSV - Práce a dodávky PSV 196 720,71

D1 - Materiál DT 167 710,68

10	K	Pol76	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,000	1 638,75	1 638,75
1	K	Pol81	Tablo DT, barevná kamera, LED přísvit, 2 tlačítka, stříška, BUS, krabice pod omítku	ks	2,000	17 604,89	35 209,77
2	K	Pol82	Tablo DT, barevná kamera, LED přísvit, 6 tlačítek, stříška, BUS, krabice pod omítku	ks	1,000	18 710,50	18 710,50
3	K	Pol83	Síťový napáječ 230V/12V, DIN, vč. plastové rozvodnice 20x250x15cm	ks	3,000	1 935,63	5 806,88
4	K	Pol84	Video monitor, barevný, uhlopříčka 7", bílý , hands free, tlačítko pro ovl. dveří, BUS, montáž na stůl/zeď	ks	9,000	10 333,66	93 002,97
5	K	Pol85	Videorozbočovač 1/3, BUS	ks	4,000	1 106,75	4 427,00
6	K	Pol86	Videoadaptér, BUS	ks	3,000	938,13	2 814,38
7	K	Pol87	Montážní krabice pod tablo	ks	3,000	610,38	1 831,13
8	K	Pol88	Rozbočovací krabice se svorkovnicí	ks	4,000	148,20	592,80
9	K	Pol89	Elektrický zámek 12V nízkoodběrový s aretací.	ks	3,000	1 225,50	3 676,50

D2 - Kabely 15 472,53

13	K	Pol79	kabel CYKY 3x1,5	m	120,000	27,05	3 246,15
15	K	Pol80	Jistič 1/6A	ks	3,000	266,24	798,71
11	K	Pol90	kabel Btcn 2x1 kroucený pár	m	305,000	17,88	5 454,54
12	K	Pol91	Sdělovací stíněný kabel 5x2x0,5	m	180,000	21,35	3 843,23
14	K	Pol92	kabel CYSY 2Ax1,5	m	80,000	26,62	2 129,90

D3 - Ostatní 13 537,50

16	K	Pol37	HZS	hod	4,000	296,88	1 187,50
17	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000	296,88	2 375,00
18	K	Pol39	Oživení systému	hod	16,000	415,63	6 650,00
19	K	Pol93	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	8,000	415,63	3 325,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_13 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				272 866,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**272 866,24**
DPH základní	21,00%	ze	272 866,24	57 301,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**330 168,15**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV		
Objekt:	**05_13 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém**		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**272 866,24**
PSV - Práce a dodávky PSV	272 866,24
D1 - Hardware PZTS	193 170,49
D2 - Kabely PZTS	51 433,25
D3 - Ostatní	28 262,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**272 866,24**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **05_13 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 272 866,24

PSV - Práce a dodávky PSV 272 866,24

D1 - Hardware PZTS 193 170,49

1	K	Pol61	Ústředna až 256 zón a 8 grup v krytu, 2x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem, stupeň 3	ks	1,000	20 530,30	20 530,30
2	K	Pol62	LCD klávesnice s displejem 2x20znaků	ks	4,000	4 000,43	16 001,72
3	K	Pol63	Kryt klávesnice, plechový, uzamykatelný	ks	2,000	669,75	1 339,50
4	K	Pol64	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	1 106,75	1 106,75
5	K	Pol65	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	11,000	3 444,91	37 894,00
6	K	Pol66	PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 2, 12m	ks	23,000	1 654,25	38 047,84
7	K	Pol67	Audiodetektor, dosah 7m, stupeň 2	ks	20,000	1 024,10	20 482,00
8	K	Pol68	GSM modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikátor na mobil, PCO	ks	1,000	6 543,13	6 543,13
9	K	Pol69	Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3	ks	22,000	618,26	13 601,72
10	K	Pol70	Požární hlásič opto-kouřový, samoresetovací, s paticí, 12V	ks	20,000	947,63	18 952,50
11	K	Pol71	Siréna s blikačem, vnější, zálohovaná, 103dB, bílá, vč. akumulátrou 12V/1,2Ah	ks	1,000	1 355,35	1 355,35
12	K	Pol72	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	20,000	340,39	6 807,70
13	K	Pol73	Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper	ks	1,000	6 247,07	6 247,07
14	K	Pol74	Akumulátor 12V/26Ah	ks	1,000	1 137,78	1 137,78
15	K	Pol75	Přepěťová ochrana	ks	1,000	1 484,38	1 484,38
16	K	Pol76	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,000	1 638,75	1 638,75

D2 - Kabely PZTS 51 433,25

17	K	Pol77	Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5	m	650,000	22,25	14 464,94
18	K	Pol78	Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5	m	2 250,000	15,70	35 322,19
19	K	Pol79	kabel CYKY 3x1,5	m	50,000	27,60	1 379,88
20	K	Pol80	Jistič 1/6A	ks	1,000	266,24	266,24

D3 - Ostatní 28 262,50

21	K	Pol37	HZS	hod	16,000	296,88	4 750,00
22	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,000	296,88	3 562,50
23	K	Pol39	Oživení systému	hod	32,000	415,63	13 300,00
24	K	Pol40	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,000	415,63	6 650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_14 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávky a výdeje stravy

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	139 118,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**139 118,00**

DPH základní	21,00%	ze	139 118,00	29 214,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**168 332,78**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV		
Objekt:	**05_14 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávky a výdeje stravy**		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**139 118,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	139 118,00
D1 - Materiál SOS	94 724,50
D2 - Software	13 148,00
D3 - Kabely	11 637,50
D4 - Ostatní	19 608,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**139 118,00**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **05_14 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávky a výdeje stravy**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **139 118,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 139 118,00

D1 - Materiál SOS 94 724,50

7	K	Pol100	Stolní čtečka (pro zadávaní karet do systému), USB	ks	1,000	2 840,50	2 840,50
8	K	Pol101	Propojovací krabice vč svorkovnice, povrchová montáž	ks	28,000	142,50	3 990,00
9	K	Pol102	Drobný elektroinstalační a montážní materiál pro uchycení do 19" rozvaděče	set	1,000	3 800,00	3 800,00
10	K	Pol103	uživatelské karty, bezkontaktní, s logem školy,	ks	550,000	56,05	30 827,50
1	K	Pol94	Terminál pro objednání stravy, displej, vč. čtečky karet nebo čipů	ks	1,000	22 287,00	22 287,00
2	K	Pol95	Terminál odběru stravy, vč. čtečky karet nebo čipů	ks	1,000	18 800,50	18 800,50
3	K	Pol96	Tlačítko odbavení odběru stravy	ks	1,000	190,00	190,00
4	K	Pol97	Displej pro zobrazení druhu jídla	ks	1,000	6 175,00	6 175,00
5	K	Pol98	Napájecí zdroj 12V/3A	ks	1,000	3 439,00	3 439,00
6	K	Pol99	Převodník RS485/TCPIP	ks	1,000	2 375,00	2 375,00

D2 - Software 13 148,00

11	K	Pol104	sw volby jídla, výstup do účetního SW, aplikace na vnitřní síti školy, 500 osob	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00
12	K	Pol105	Instalace, nastavení, odzkoušení, spolupráce s IT technikem školy	hod	16,000	465,50	7 448,00

D3 - Kabely 11 637,50

13	K	Pol106	Kabel FTP kat.6	m	250,000	42,75	10 687,50
14	K	Pol76	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,000	950,00	950,00

D4 - Ostatní 19 608,00

17	K	Pol107	Oživení systému, revize	hod	16,000	760,00	12 160,00
15	K	Pol37	HZS	hod	4,000	465,50	1 862,00
16	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,000	465,50	5 586,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_15 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				128 976,53
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**128 976,53**
DPH základní	21,00%	ze	128 976,53	27 085,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**156 061,60**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV		
Objekt:	**05_15 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém**		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**128 976,53**
PSV - Práce a dodávky PSV	128 976,53
D1 - Hardware CCTV	96 051,24
D2 - Kabely	16 537,79
D3 - Ostatní	16 387,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**128 976,53**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **05_15 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **128 976,53**

PSV - Práce a dodávky PSV 128 976,53

D1 - Hardware CCTV 96 051,24

1	K	Pol108	Vnitřní kamera minidome, 2Mpx, 2.8mm, IR 20m, 12VDC/PoE, IP44	ks	2,000	7 326,88	14 653,75
2	K	Pol109	Venkovní kamera compact D/N, 2Mpx, 2.8-12mm, IR 30m,12VDC/PoE,IP66	ks	4,000	8 965,63	35 862,50
3	K	Pol110	Záznamové zařízení , 8ch.@2MPx, max. 400Mbps IN, 2xpozice pro HDD, vybavený HDD 2TB,VGA/HDMI, DVD-RW,Triplex, 19" montážní kit, PoE	ks	1,000	13 877,41	13 877,41
4	K	Pol111	LCD 24" 16:9 FullHD, VGA/HDMI, 24/7	ks	1,000	9 939,38	9 939,38
5	K	Pol112	přídavný HDD 2.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5	ks	1,000	4 623,18	4 623,18
6	K	Pol113	SW pro prohlížení živého přenosu i pro přehrávání záznamu v rámci LAN - 1x licence (max.5 licencí zároveň)	ks	3,000	2 731,25	8 193,75
7	K	Pol114	Přepěťová ochrana LAN	ks	4,000	1 106,75	4 427,00
8	K	Pol115	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	1,000	3 175,38	3 175,38
9	K	Pol116	HDMI kabel 2m	ks	1,000	161,74	161,74
10	K	Pol117	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	12,000	94,76	1 137,15

D2 - Kabely 16 537,79

11	K	Pol118	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	610,000	20,62	12 575,15
12	K	Pol119	kabel CYA 6mm	m	160,000	24,77	3 962,64

D3 - Ostatní 16 387,50

13	K	Pol37	HZS	hod	8,000	296,88	2 375,00
14	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000	296,88	2 375,00
15	K	Pol39	Oživení systému	hod	16,000	415,63	6 650,00
16	K	Pol93	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,000	415,63	4 987,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				427 199,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**427 199,80**
DPH základní	21,00%	ze	427 199,80	89 711,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**516 911,76**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika

Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**427 199,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	427 199,80
D1 - Materiál AV technika - Učebny	177 574,95
D2 - Příprava pro osazení reproduktorů v učebnách	8 162,40
D3 - Materiál AV technika - Jídelna	219 232,45
D4 - Ostatní	22 230,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**427 199,80**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **427 199,80**

PSV - Práce a dodávky PSV 427 199,80

D1 - Materiál AV technika - Učebny 177 574,95

1	K	Pol120	Plátno 265x146cm, 16:9, 4cm černý okraj, elektricky stahovatelné, dálkové ovládání	ks	3,000	25 232,00	75 696,00
2	K	Pol121	Sestava stereo aktivních reproduktorů 2x15W	pár	3,000	4 349,10	13 047,30
3	K	Pol122	datový projektor, rozlišení full HD, svítivost 3500ANSI, kontrast 13000:1, HDMI, USB	ks	3,000	24 975,50	74 926,50
4	K	Pol123	stropní držák dataprojektoru, polohovací 150-550mm	ks	3,000	3 315,50	9 946,50
5	K	Pol124	HDMI kabel, pozlacené konektory, délka 10m	ks	3,000	1 319,55	3 958,65

D2 - Příprava pro osazení reproduktorů v učebnách 8 162,40

6	K	Pol125	reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	m	80,000	12,35	988,00
7	K	Pol126	krabice KU 68 s víčkem	ks	12,000	27,55	330,60
8	K	Pol127	Zásuvka s konektorem Jack 3,5mm, stereo, komplet	ks	4,000	350,55	1 402,20
9	K	Pol128	Zásuvka s reproduktorovým konektorem, stereo, komplet	ks	8,000	414,20	3 313,60
10	K	Pol129	kabel CYKY 3x1,5	m	140,000	15,20	2 128,00

D3 - Materiál AV technika - Jídelna 219 232,45

12	K	Pol123	stropní držák dataprojektoru, polohovací 150-550mm	ks	1,000	3 315,50	3 315,50
26	K	Pol129	kabel CYKY 3x1,5	m	60,000	15,20	912,00
11	K	Pol130	Dataprojektor 4000ANSI, 13000:1,1920x1080, VGA, 2xHDMI, USB, LAN, WiFi, 3D	ks	1,000	108 832,00	108 832,00
13	K	Pol131	Plátno matné 169x300mm, černý okraj 40cm, čistitelné, voděodolné, ohnivzdorné, dálkově ovládané	ks	1,000	28 082,00	28 082,00
14	K	Pol132	kabel HDMI 15m, pozlacené kontakty	ks	1,000	1 794,55	1 794,55
15	K	Pol133	kabel VGA 15m	ks	1,000	711,55	711,55
16	K	Pol134	Mixážní pult : Kompaktní mixpult, -10x mono, 4x stereo kanály, -USB zvukové rozhraní	ks	1,000	12 201,80	12 201,80
17	K	Pol135	Přehrávač CD/DVD/Blueray/HDMI USB (Denon DN-D4500 MKII)	ks	1,000	11 750,55	11 750,55
18	K	Pol136	Výkonový zesilovač DAC 1300, 2x500W, 20-20000 Hz, 8Ohm, 230V	ks	1,000	12 529,55	12 529,55
19	K	Pol137	19" skříň, 32HE 600x600, prosklené dveře, odnímací bočnice, uzamykatelná	ks	1,000	10 138,40	10 138,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	Pol138	ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní/spodní	ks	1,000	2 422,50	2 422,50
21	K	Pol139	Příjmač bezdrátových mikrofonů, +1x ruční bezdrátový mikrofon+1x klopový mikrofon, RM	set	1,000	10 325,55	10 325,55
22	K	Pol140	Profesionální reprosoustavy 80W/ 8 Ohm, 60Hz-20KHz,	pár	1,000	5 413,10	5 413,10
23	K	Pol141	Kloubová konzole pro uchycení reprosoustav na zeď	ks	2,000	794,20	1 588,40
24	K	Pol142	Reproduktorová kabel profesionální 2x2,5mm2	m	50,000	36,10	1 805,00
25	K	Pol143	Propojovací kabeláž AV techniky	set	1,000	7 410,00	7 410,00
	D4 - Ostatní						22 230,00
29	K	Pol144	Oživení systému, revize AV techniky	hod	24,000	617,50	14 820,00
27	K	Pol37	HZS	hod	4,000	617,50	2 470,00
28	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000	617,50	4 940,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Kupec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				407 711,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**407 711,00**
DPH základní	21,00%	ze	407 711,00	85 619,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**493 330,31**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**407 711,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	407 711,00
D1 - Elektroinstalační materiál	407 711,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**407 711,00**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**407 711,00**
PSV - Práce a dodávky PSV							407 711,00
D1 - Elektroinstalační materiál							407 711,00
1	K	Pol145	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm	metr	880,000	30,09	26 476,12
2	K	Pol146	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	metr	420,000	33,69	14 150,54
3	K	Pol147	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	metr	360,000	39,59	14 252,85
4	K	Pol148	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	metr	45,000	47,79	2 150,33
5	K	Pol149	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm	metr	120,000	57,37	6 884,46
6	K	Pol150	Trubka pevná super monoflex 40	metr	180,000	77,76	13 996,35
7	K	Pol151	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	145,000	49,76	7 214,66
8	K	Pol152	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V	ks	88,000	115,43	10 157,40
9	K	Pol153	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	25,000	288,09	7 202,19
10	K	Pol154	Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001, kryt 80mm	metr	8,000	465,03	3 720,20
11	K	Pol155	Příčka kovová oddělovací	metr	8,000	78,85	630,80
12	K	Pol156	Koncovka 70x170 bílá 9001	ks	4,000	117,09	468,35
13	K	Pol157	Kabelové příchytky do betonu pro max. 5kabelů	ks	680,000	22,80	15 504,00
14	K	Pol158	Plastová příchytka KSH 30 vč. šroubu a hmoždinky	ks	320,000	23,51	7 524,00
15	K	Pol159	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	600,000	8,67	5 201,25
16	K	Pol160	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	480,000	6,39	3 066,60
17	K	Pol161	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	650,000	8,67	5 634,69
18	K	Pol162	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	42,000	178,13	7 481,25
19	K	Pol163	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	28,000	296,88	8 312,50
20	K	Pol164	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6,000	771,88	4 631,25
21	K	Pol165	chránička průrazu vč. začištění	ks	76,000	91,68	6 967,30
22	K	Pol166	Značení trasy trubkového vedení	m	1 825,000	6,29	11 486,09
23	K	Pol167	Forma dratova jednostranna do 20 vodičů	ks	12,000	112,81	1 353,75
24	K	Pol168	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	12,000	106,88	1 282,50
25	K	Pol169	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	233,000	41,56	9 684,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	Pol170	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	ks	25,000	166,25	4 156,25
27	K	Pol171	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	95,000	166,25	15 793,75
28	K	Pol172	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	450,000	65,31	29 390,63
29	K	Pol173	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm	m	180,000	95,00	17 100,00
30	K	Pol174	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	545,000	83,13	45 303,13
31	K	Pol175	Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka	m	180,000	136,56	24 581,25
32	K	Pol176	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	16,000	296,88	4 750,00
33	K	Pol177	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000	415,63	4 987,50
35	K	Pol178	Požární ucpávky	m2	2,800	7 980,00	22 344,00
36	K	Pol179	Úklidové práce	hod	120,000	296,88	35 625,00
37	K	Pol180	Popl.za ulozeni suti	t	3,200	415,63	1 330,00
38	K	Pol181	Svis doprava suti prve podlazi	t	3,200	296,88	950,00
39	K	Pol182	Odvoz suti na skladku do 1km	t	3,200	380,00	1 216,00
40	K	Pol183	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	40,000	29,69	1 187,50
34	K	Pol37	HZS	hod	12,000	296,88	3 562,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 06 - SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Šteflíček DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				837 406,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**837 406,01**
DPH základní	21,00%	ze	837 406,01	175 855,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 013 261,27**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 06 - SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Šteflíček

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**837 406,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	837 406,01
1 - Zemní práce	592 300,78
D1 - Dodávky	245 105,23
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**837 406,01**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 06 - SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Jan Šteflíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**837 406,01**
HSV - Práce a dodávky HSV							837 406,01
1 - Zemní práce							592 300,78
37	K	100	Uložení balvanů 30-50 do pískového lože, vč. dodání	kus	30,000	7 453,70	223 611,00
14	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 – regenrace	m2	1 021,000	1,90	1 939,90
6	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	155,000	45,60	7 068,00
1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	437,00	1 311,00
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	228,00	684,00
3	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	52,25	156,75
4	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	52,25	156,75
5	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	52,25	156,75
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	155,000	7,60	1 178,00
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	411,000	80,75	33 188,25
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice	m3	411,000	71,25	29 283,75
24	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	1 360,000	22,80	31 008,00
25	K	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu (střešní zahrada)	m2	360,000	34,20	12 312,00
11	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 057,000	17,10	35 174,70
10	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 057,000	17,10	35 174,70
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	172,000	22,80	3 921,60
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 142,000	22,80	26 037,60
16	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 - regenerace	m2	1 021,000	30,40	31 038,40
29	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	13,30	252,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	562,000	13,30	7 474,60
27	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	13,30	106,40
26	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	342,00	5 814,00
35	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	35,000	79,80	2 793,00
36	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	190,000	13,30	2 527,00
12	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 057,000	7,60	15 633,20
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 057,000	2,85	5 862,45
17	K	183403153-1	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - regenerace trávníku	m2	1 021,000	2,85	2 909,85
21	K	183403153-2	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - střešní zahrada	m2	380,000	11,40	4 332,00
31	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	581,000	11,40	6 623,40
32	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	399,00	3 192,00
30	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	399,00	6 783,00
33	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	17,000	142,50	2 422,50
34	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	404,000	17,10	6 908,40
18	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,180	14 250,00	2 565,00
15	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 - regenerace	m2	1 021,000	2,85	2 909,85
38	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	119,670	332,50	39 790,28

D1 - Dodávky 245 105,23

39	*M*	*1*	*trávníkový substrát (regenerace)*	*m3*	*51,000*	*551,00*	*28 101,00*
40	*M*	*2*	*substrát pro výměnu v jamkách*	*m3*	*15,000*	*551,00*	*8 265,00*
41	*M*	*3*	*mulčovací substrát*	*m3*	*60,600*	*741,00*	*44 904,60*
43	*M*	*5*	*kůly 2 m vč. vázacího materiálu*	*kus*	*51,000*	*99,75*	*5 087,25*
44	*M*	*6*	*umělé hnojivo Cererit*	*t*	*0,180*	*137,75*	*24,80*
45	*M*	*7*	*Quercus robur 16-18 cm*	*kus*	*1,000*	*3 952,00*	*3 952,00*
46	*M*	*8*	*Tilia cordata 16-18 cm*	*kus*	*3,000*	*3 800,00*	*11 400,00*
47	*M*	*9*	*Acer platanoides 16-18 cm*	*kus*	*1,000*	*3 762,00*	*3 762,00*
48	*M*	*10*	*Carpinus betulus 16-18 cm*	*kus*	*2,000*	*3 667,00*	*7 334,00*
49	*M*	*11*	*Sorbus aria Magnifica 14-16 cm*	*kus*	*3,000*	*3 534,00*	*10 602,00*
50	*M*	*12*	*Platanus acerifolia vyvázaný 16-18 cm*	*kus*	*3,000*	*4 028,00*	*12 084,00*
51	*M*	*13*	*Pinus silvestris v. 225 cm*	*kus*	*3,000*	*3 458,00*	*10 374,00*
52	*M*	*14*	*Acer palmatum Atropurpureum kon. 65 l.*	*kus*	*1,000*	*5 396,00*	*5 396,00*
53	*M*	*15*	*Crataegus monogyna 12-14 bal*	*kus*	*3,000*	*3 116,00*	*9 348,00*
54	*M*	*16*	*Cornus mas bal, v. 100-125*	*kus*	*4,000*	*1 601,70*	*6 406,80*
55	*M*	*17*	*Magnolia Stellata 80-100, bal*	*kus*	*1,000*	*1 672,00*	*1 672,00*
56	*M*	*18*	*Spiraea vanhouttei kont. 2,5 l.*	*kus*	*40,000*	*64,60*	*2 584,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	19	Ribes alpinum kont. 2,5 l.	kus	57,000	70,30	4 007,10
58	M	20	Deutzia hybrida kont. 2,5 l.	kus	5,000	64,60	323,00
59	M	21	Philadelphus Virginal kont. 2,5 l.	kus	7,000	70,30	492,10
60	M	22	Corylus avellana kont. 2,5 l.	kus	5,000	65,55	327,75
61	M	23	Corylus maxima Purpurea kont. 2,5 l.	kus	1,000	69,35	69,35
62	M	24	Physocaropus opulifolius kont. 2,5 l.	kus	9,000	70,30	632,70
63	M	25	Juniperus communis Sentinel v.100 cm, kont. 7,5 l.	kus	7,000	442,70	3 098,90
64	M	26	Picea abies Nidiformis kont. 2,5 l.	kus	6,000	99,75	598,50
65	M	27	Picea abies Maxwellii kont. 2,5 l.	kus	7,000	110,20	771,40
66	M	28	Pinus mugo Pumilio kont. 2,5 l.	kus	6,000	304,00	1 824,00
67	M	29	Hedera helix kont. 2 l.	kus	105,000	81,70	8 578,50
68	M	30	Falopia aubertti kont. 2,5 l.	kus	10,000	72,20	722,00
69	M	31	Juniperus horizontalis kont. 2,5 l.	kus	7,000	121,60	851,20
70	M	32	Cotoneaster dammerii Streib´s Findling kont. 2,5 l.	kus	3,000	77,90	233,70
71	M	33	Cotoneaster horizontalis kont. 2,5 l.	kus	2,000	74,10	148,20
72	M	34	Genista tinctoria kont. 2,5 l.	kus	6,000	79,80	478,80
73	M	35	Rosa Pink The Fairy kont. 1,5 l.	kus	8,000	91,20	729,60
74	M	36	Potentilla fruticosa Kobold kont. 2,5 l.	kus	9,000	64,60	581,40
75	M	37	Spiraea japonica Little Princess kont. 2,5 l.	kus	10,000	62,70	627,00
76	M	38	Potentilla fruticosa Goldfinger kont. 2,5 l.	kus	20,000	68,40	1 368,00
77	M	39	Cotoneaster dammerii Coral Beauty kont. 2,5 l.	kus	230,000	89,30	20 539,00
78	M	40	Rhodoendron impeditum kont. 2,5 l.	kus	2,000	199,50	399,00
79	M	41	Rhodoendron repens hybrd kont. 2,5 l.	kus	1,000	199,50	199,50
80	M	42	Euonymus forunei Minimus kont. 2,5 l.	kus	80,000	70,30	5 624,00
81	M	43	Stipa tenuissima kont. 1 l.	kus	21,000	55,10	1 157,10
82	M	44	Hosta sp. kont. 1 l.	kus	8,000	64,60	516,80
83	M	45	Anemone hupehensis kont. 1 l.	kus	3,000	70,30	210,90
84	M	46	Ligularia Przewalski kont. 1 l.	kus	1,000	74,10	74,10
85	M	47	Heuchera brizoides kont. 1 l.	kus	17,000	62,70	1 065,90
86	M	48	Bergenia cordifolia kont. 1 l.	kus	4,000	70,30	281,20
87	M	49	Matteucia struthiopteris kont. 1 l.	kus	6,000	68,40	410,40
88	M	50	Carex montana kont. 1 l.	kus	10,000	121,60	1 216,00
89	M	51	travní semeno - parková směs 1142 x 0,025	kg	28,600	209,00	5 977,40
90	M	52	travní semeno - zátěžový trávník (hřišťový) 1720 x 0,025	kg	43,000	209,00	8 987,00
91	M	53	trvaní semeno - luční směs speciální 172 x 0,025	kg	4,300	159,60	686,28
			součet				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 111 863,55
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 111 863,55**
DPH základní	21,00%	ze	2 111 863,55	443 491,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 555 354,90**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 111 863,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 247 375,79
1 - Zemní práce	104 947,47
2 - Zakládání	1 022 464,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 750,00
4 - Vodorovné konstrukce	47 021,51
5 - Komunikace pozemní	16 517,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	917,70
998 - Přesun hmot	12 757,05
PSV - Práce a dodávky PSV	864 487,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 349,83
766 - Konstrukce truhlářské	30 875,00
767 - Konstrukce zámečnické	83 822,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 937,63
795 - Ostatní výrobky PSV	130 903,00
796 - Herní prvky na střeše	255 550,00
797 - Herní prvky na zahradě	113 050,00
798 - Ostatní prvky	209 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 111 863,55**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**2 111 863,55**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 247 375,79
1 - Zemní práce							104 947,47
71	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	128,070	139,65	17 884,98
			"OBJ 01"+1,7*1,3*6,5+1,5*1,5*5,5		26,740		
			"OBJ 02 - je v rámci SO04"				
			"OBJ 03 - je v rámci SO04"				
			"OBJ 04"+4,0*1,0*17,0		68,000		
			"OBJ 05"+2,0*1,5*25,0		75,000		
			"OBJ 06 - je v rámci SO04"				
			"OBJ 07"+18,0*1,0*2,0		36,000		
			"OBJ 11"+1,8*7,0*4,0		50,400		
			Mezisoučet		256,140		
			-256,14		-256,140		
			Součet		0,000		
			+256,14*0,5		128,070		
72	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	128,070	19,48	2 494,16
73	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	128,070	168,15	21 534,97
74	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	128,070	40,28	5 158,66
64	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (pro zpětný zásyp)	m3	179,319	63,84	11 447,72
			"vytlačeno cca 30%"				
			+256,17*0,7		179,319		
65	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,821	82,56	6 342,34
			+256,14-179,319		76,821		
67	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	179,319	52,35	9 386,45
68	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	76,821	15,58	1 196,87
69	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,596	123,50	16 128,61
			76,821*1,7		130,596		
70	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	179,319	74,58	13 372,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	2 - Zakládání						1 022 464,67
6	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	13,152	2 517,50	33 110,16
			"OBJ 06"+0,6*0,5*(1,2+4,0)		1,560		
			"OBJ 07"+0,6*0,6*2,0*3+0,6*0,6*0,8+0,6*0,6*1,4		2,952		
			"OBJ 11"+0,6*0,6*(4*6,0)		8,640		
			Součet		13,152		
1	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	116,717	2 555,50	298 270,29
			"OBJ 01"				
			+0,3*1,4*5,9+0,2*1,1*4,6		3,490		
			+0,6*0,8*1,7+0,6*0,8*1,1		1,344		
			+0,2*(2,7*1,4+1,9*1,7+5,9*1,5)		3,172		
			Mezisoučet		8,006		
			"OBJ 02"				
			+0,4*3,85*4,6		7,084		
			+0,25*4,6*4,1		4,715		
			Mezisoučet		11,799		
			"OBJ 03"				
			+0,4*3,35*17,3+0,25*0,25*17,3		24,263		
			+0,25*2,0*4,6		2,300		
			+0,30*(17,0*4,5+1,6*3,2+3,5*2,5)		27,111		
			Mezisoučet		53,674		
			"OBJ 04"				
			+0,2*1,2*(6,9+7,1)		3,360		
			+0,3*1,8*2,0		1,080		
			+0,2*(2,8*2,5+1,1*14,0)		4,480		
			Mezisoučet		8,920		
			"OBJ 05"				
			+0,3*1,7*19,9+0,25*1,2*3,3		11,139		
			+0,2*23,2*1,3		6,032		
			Mezisoučet		17,171		
			"OBJ 06"				
			+0,2*(4,1*1,1+4,1*1,3+3,6*2,5)		3,768		
			Mezisoučet		3,768		
			"OBJ 07"				
			+0,3*1,45*(2,2+2,0)		1,827		
			+0,25*2,0*(2,2+1,8)		2,000		
			+0,3*0,8*2,0*4		1,920		
			Mezisoučet		5,747		
			"OBJ 11"				
			+0,16*2,0*(2*4,8+3,3+1,5)		4,608		
			+0,16*6,3*3,0		3,024		
			Mezisoučet		7,632		
			Součet		116,717		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	601,580	321,10	193 167,34
			"OBJ 01"				
			+0,3*(1,1+5,9+6,0+1,7)		4,410		
			+0,2*(2*9,0+1,1)		3,820		
			+2*(2,7*1,4+1,9*1,7+5,9*1,5)+0,2*(1,1+1,6)+0,6*0,8*4		34,180		
			Mezisoučet		42,410		
			"OBJ 02"				
			+0,4*(2*3,85+2*4,6)		6,760		
			+2*4,6*4,1+0,25*3,0		38,470		
			Mezisoučet		45,230		
			"OBJ 03"				
			+0,4*(2*3,35+2*17,3)		16,520		
			+0,25*(2*2,0+2*4,6)		3,300		
			+2*(17,0*4,5+1,6*3,2+3,5*2,5)+0,2*2,3		181,200		
			Mezisoučet		201,020		
			"OBJ 04"				
			+2*1,2*15,0		36,000		
			+2,0*3,0*2		12,000		
			Mezisoučet		48,000		
			"OBJ 05"				
			+2*1,6*24,0		76,800		
			Mezisoučet		76,800		
			"OBJ 06"				
			+2*(4,1*1,1+4,1*1,3+3,6*2,5)		37,680		
			Mezisoučet		37,680		
			"OBJ 07"				
			+2*1,4*0,8		2,240		
			+2*1,4*2,0*3		16,800		
			+2*1,5*(4*3,0)		36,000		
			Mezisoučet		55,040		
			"OBJ 11"				
			+2*2,0*(2*4,8+3,3+1,5)		57,600		
			+2*6,3*3,0		37,800		
			Mezisoučet		95,400		
			Součet		601,580		
3	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	601,580	113,05	68 008,62
23	K	2793521	Příplatek na pohledový beton	soubor	1,000	82 650,00	82 650,00
24	K	2793522	Příplatek na otisky dětských rukou	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	14,719	21 375,00	314 618,63
			"OBJ 01"+0,88		0,880		
			"OBJ 02"+2,284		2,284		
			"OBJ 03"+7,265		7,265		
			"OBJ 04"+1,524		1,524		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"OBJ 05"+1,631		1,631		
			"OBJ 06"+0,73		0,730		
			"OBJ 07"+0,15+0,035		0,185		
			"OBJ 11"+0,22		0,220		
			Součet		14,719		
36	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,175	23 655,00	4 139,63
			"OBJ 11"+0,381-0,206		0,175		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				42 750,00
25	K	31001	OBJ 11 - Infototem - D+M vč založení	soubor	1,000	42 750,00	42 750,00
			4 - Vodorovné konstrukce				47 021,51
28	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	4,158	2 717,00	11 297,29
			"OBJ 11"+0,2*6,3*3,3		4,158		
29	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	20,790	358,15	7 445,94
			"OBJ 11"+6,3*3,3		20,790		
30	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	20,790	108,30	2 251,56
33	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,790	126,35	2 626,82
34	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,790	29,17	606,34
35	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,206	2 365,50	487,29
			"OBJ 11"+0,107+0,03+0,034+0,016+0,0185		0,206		
9	K	4303201	Montáž prefa schodů	kus	1,000	237,50	237,50
10	*M*	*5937211*	*prefa schody*	*kus*	*1,000*	*1 615,00*	*1 615,00*
11	K	4303202	Montáž prefa stupňů	kus	9,000	237,50	2 137,50
12	*M*	*5937301*	*prefa stupeň - typ A*	*kus*	*4,000*	*1 615,00*	*6 460,00*
13	*M*	*5937302*	*prefa stupeň - typ B*	*kus*	*3,000*	*1 615,00*	*4 845,00*
14	*M*	*5937303*	*prefa stupeň - typ C*	*kus*	*2,000*	*1 615,00*	*3 230,00*
15	K	43431112	Schodišťové stupně na desku z betonu tř. C 25/30	m	9,000	237,50	2 137,50
			"OBJ 11"+1,5*6		9,000		
16	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,500	306,85	1 380,83
			"OBJ 11"+1,5*6*0,5		4,500		
17	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,500	58,43	262,94
			5 - Komunikace pozemní				16 517,39
20	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	20,790	29,07	604,37
			"OBJ 11"+6,3*3,3		20,790		
19	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	20,790	161,50	3 357,59
			"OBJ 11"+6,3*3,3		20,790		
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,790	248,90	5 174,63
			"OBJ 11"+6,3*3,3		20,790		
22	*M*	*592453030*	*dlažba se zámkem 6 cm přírodní*	*m2*	*20,998*	*351,50*	*7 380,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				917,70
38	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,300	3 059,00	917,70
			"OBJ 11"+0,1*1,5*2,0		0,300		
			998 - Přesun hmot				12 757,05
39	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	364,487	35,00	12 757,05
			PSV - Práce a dodávky PSV				864 487,76
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				36 349,83
7	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky - D+M	m2	265,860	106,40	28 287,50
			"OBJ 01"+5,9*1,9+2,0*2,0+2,7*1,7		19,800		
			"OBJ 02"+4,6*4,6		21,160		
			"OBJ 03"+4,9*23,0		112,700		
			"OBJ 04"+3,0*2,0+1,5*14,0		27,000		
			"OBJ 05"+2,0*3,3+3,0*20,0		66,600		
			"OBJ 06"+2,0*(3,5+1,3)		9,600		
			"OBJ 07"+3,0*3,0		9,000		
			Součet		265,860		
8	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou - D+M	m	87,000	80,28	6 984,36
			"OBJ 01"+11,0		11,000		
			"OBJ 02"+5,0		5,000		
			"OBJ 03"+23,0		23,000		
			"OBJ 04"+16,0		16,000		
			"OBJ 05"+23,5		23,500		
			"OBJ 06"+1,5+1,3+2,7		5,500		
			"OBJ 07"+3,0		3,000		
			Součet		87,000		
40	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	371,713	2,90	1 077,97
			766 - Konstrukce truhlářské				30 875,00
26	K	7661001	OBJ 11 - treláž - dřevěné latě - D+M vč impregnace	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
41	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	50,000	47,50	2 375,00
			767 - Konstrukce zámečnické				83 822,30
27	K	7671001	OBJ 11 - ocel sloupek 120/120 - dl 610 mm - D+M vč povrch úpravy	kus	4,000	2 850,00	11 400,00
61	K	7672001	OBJ 13 - Vjezdová vrata 2kř otevíravá - 3600/1500 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování, založení a povrch úpravy	kus	1,000	61 750,00	61 750,00
			Konstrukce z ocel profilů *Výplet čtyřhranné poplastované pletivo oko 50x50 mm* *Povrchová úprava práškově lakováno (komaxit).*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	7672002	OBJ 13 - Stávající oplocení - oprava + doplnění - odhad	soubor	1,000	7 837,50	7 837,50
			Konstrukce z ocel profilů *Výplet čtyřhranné poplastované pletivo oko 50x50 mm* *Povrchová úprava práškově lakováno (komaxit).*				
42	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	298,400	9,50	2 834,80
			783 - Dokončovací práce - nátěry				4 937,63
37	K	783001	Strop deska - krystalizační nátěr	m2	20,790	237,50	4 937,63
			"OBJ 11"+6,3*3,3		20,790		
			795 - Ostatní výrobky PSV				130 903,00
56	K	7951037	X37 - Zábradlí na venkovní opěrné stěně u venkovního koridoru - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	19,000	1 662,50	31 587,50
57	K	7951098	X98 - Zábradlí na hlavě šikmé opěrky kolmé k stáv. MŠ - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	6,000	1 750,00	10 500,00
58	K	7951099	X99 - Zábradlí na hlavě OBLOUKOVÉ opěrky kolmé k stáv. MŠ - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	25,000	1 662,50	41 562,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	79521	Zábradlí na opěrce vpravo nad tělocvičnou - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	23,000	1 662,50	38 237,50
60	K	998795202	Přesun hmot procentní pro Ostatní výrobky PSV v objektech v do 12 m	%	1 898,000	4,75	9 015,50
		796 - Herní prvky na střeše					255 550,00
44	K	796101	Kládové mikádo	sou bor	1,000	14 250,00	14 250,00
45	K	796102	Skluzavka s prolézačkou	sou bor	1,000	33 250,00	33 250,00
46	K	796103	Vodní prvek	sou bor	1,000	80 750,00	80 750,00
47	K	796104	Malá horolezecká stěna	sou bor	1,000	90 250,00	90 250,00
48	K	796105	Balanční špalky	sou bor	1,000	14 250,00	14 250,00
49	K	796106	Pružinové houpadlo	kus	2,000	11 400,00	22 800,00
		797 - Herní prvky na zahradě					113 050,00
50	K	797101	Lanová pyramida	sou bor	1,000	52 250,00	52 250,00
51	K	797102	Kládový mostek na řetězech	sou bor	1,000	14 250,00	14 250,00
52	K	797103	Pružinové houpadlo	kus	2,000	11 400,00	22 800,00
53	K	797104	Kopec s tunelem a klouzačkou	sou bor	1,000	23 750,00	23 750,00
		798 - Ostatní prvky					209 000,00
54	K	798101	Lavička	kus	8,000	4 750,00	38 000,00
55	K	798102	Kulová třeláz vč zemních prací a založení	sou bor	1,000	171 000,00	171 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 08 - IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Radim Blaťák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				611 269,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**611 269,71**
DPH základní	21,00%	ze	611 269,71	128 366,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**739 636,35**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 08 - IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Radim Blaťák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**611 269,71**
21-M - Elektromontáže	611 269,71
D1 - Elektroinstalační materiál	24 090,10
D2 - Kabelové soubory	151 429,31
D3 - Uzemňovací materiál	14 830,69
D4 - Svítidla včetně zdrojů	226 632,72
D5 - Rozvaděče a příslušenství	12 715,76
D8 - Jiné práce	116 318,00
D9 - Ostatní	65 253,13
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**611 269,71**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 08 - IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Radim Blaťák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 611 269,71

21-M - Elektromontáže 611 269,71

D1 - Elektroinstalační materiál 24 090,10

1	K	Pol1	TR.KOPOFLEX 50	m	240,000	44,53	10 687,50
2	K	Pol2	TR.KOPOFLEX 75	m	40,000	52,73	2 109,00
3	K	Pol3	TR.KOPOFLEX 110	m	160,000	70,59	11 293,60

D2 - Kabelové soubory 151 429,31

4	K	Pol4	CYKY-J 3x1,5	m	60,000	27,60	1 655,85
5	K	Pol5	CYKY-J 4x1,5	m	215,000	31,86	6 849,52
6	K	Pol6	CYKY-J 5x4	m	240,000	62,80	15 070,80
7	K	Pol7	1-CYKY-J 4x95	m	170,000	708,94	120 519,38
8	K	Pol8	CYKY 4x16	m	45,000	162,97	7 333,76

D3 - Uzemňovací materiál 14 830,69

9	K	Pol17	drát FeZn o10mm	m	240,000	46,62	11 189,10
10	K	Pol18	svorka drát-drát FeZn	ks	19,000	74,81	1 421,44
11	K	Pol19	Protikorozní ochrana spoje	ks	19,000	57,00	1 083,00
12	K	Pol20	Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě	ks	9,000	69,35	624,15
13	K	Pol21	Provedení antikorózního ošetření zemního vývodu	ks	9,000	57,00	513,00

D4 - Svítidla včetně zdrojů 226 632,72

14	K	Pol24	Sloupek osvětlení exteriérový LED výška 1m dle architektonického návrhu	ks	5,000	9 880,00	49 400,00
15	K	Pol25	Patka pro ukotvení sloupku včetně výkopu, beton tř.B20	ks	5,000	1 235,00	6 175,00
16	K	Pol26	LED svítidlo parkové dle achytektonického návrhu	ks	9,000	10 248,13	92 233,13
17	K	Pol27	Stožár veřejného osvětlení SH 4pk - 4m	ks	9,000	4 702,50	42 322,50
18	K	Pol28	Výzbroj stožárová SV 6.10.5 průchozí	ks	9,000	716,54	6 448,84
19	K	Pol29	Patka pro ukotvení stožáru včetně výkopu, beton tř.B20	ks	9,000	3 339,25	30 053,25

D5 - Rozvaděče a příslušenství 12 715,76

20	K	Pol30	Prázdná skříň bez vybavení s pilířem ER1/NK-7	ks	1,000	8 431,25	8 431,25
21	K	Pol31	LVN-125B-3	ks	1,000	3 574,38	3 574,38
22	K	Pol32	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	710,13	710,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		D8 - Jiné práce					116 318,00
24	K	Pol10	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 3	m	320,000	178,13	57 000,00
25	K	Pol11	Zříz. lože, štěrkopísek	m	320,000	92,63	29 640,00
26	K	Pol12	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	320,000	11,40	3 648,00
27	K	Pol13	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 3	m	320,000	73,63	23 560,00
23	K	Pol9	Vytyčení kabel. trasy ve volném terénu do 500m	km	0,320	7 718,75	2 470,00
		D9 - Ostatní					65 253,13
28	K	Pol14	Úpravy stávajících elektroinstalací VO	hod	4,000	296,88	1 187,50
29	K	Pol15	Demontáž stávajících venkovních elektroinstalací	hod	40,000	296,88	11 875,00
32	K	Pol16	HZS	hod	156,000	296,88	46 312,50
30	K	Pol22	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	296,88	890,63
31	K	Pol23	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000	415,63	4 987,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09__1 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. IO 02-B2,B3,B6)

Náklady z rozpočtu				399 042,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**399 042,34**
DPH základní	21,00%	ze	399 042,34	83 798,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**482 841,23**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09__1 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**399 042,34**
1 - Zemní práce	254 461,93
8 - Trubní vedení	56 950,60
99 - Staveništní přesun hmot	12 408,81
799 - Ostatní	16 150,00
M23 - Montáže potrubí	56 221,00
VN - Vedlejší náklady	2 850,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**399 042,34**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09__1 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 399 042,34

1 - Zemní práce 254 461,93

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	215,040	361,00	77 629,44

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

256*1,4*0,6 215,040

Součet 215,040

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	227,000	20,90	4 744,30

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	11,928	1 311,00	15 637,61

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek¤

14,2*1,4*0,6 11,928

Součet 11,928

4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	640,000	90,25	57 760,00

Zemní práce

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,¤

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	640,000	15,20	9 728,00
			Zemní práce --- *Odstranění pažení a rozepření rýh:* *pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,¤* ---				
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	227,000	128,25	29 112,75
			Zemní práce --- *Svislé přemístění výkopku:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,¤* ---				
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	227,000	33,25	7 547,75
			Zemní práce --- *Vodorovné přemístění výkopku:* *po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,¤* ---				
8	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	162,049	175,75	28 480,11
			Zemní práce --- *Zásyp sypaninou se zhutněním:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* --- 227-64,951 Součet		162,049 162,049		
9	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	64,951	80,75	5 244,79
			Zemní práce --- *Obsyp potrubí:* *sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,¤* --- 291*0,372*0,6 Součet		64,951 64,951		
10	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	11,961	123,50	1 477,18
			Zemní práce --- *Poplatky za skládku* --- 62,951*0,190 Součet		11,961 11,961		
12	K	9790822132	Odvoz a uložení přebtečného výkopku na skládku, z toho 6 provizorní	t	72,000	175,75	12 654,00
11	K	979087212R00	...suti	t	72,000	61,75	4 446,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Komunikace pozemní a letiště --- *Nakládání na dopravní prostředky:* *pro vodorovnou dopravu* ---				

8 - Trubní vedení 56 950,60

18	K	722223133R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	3,000	294,50	883,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu* ---				
19	K	722237223R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	2,000	270,75	541,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
20	K	722237224R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	1,000	270,75	270,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
21	K	722237226R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	3,000	318,25	954,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
22	K	722237663R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,000	156,75	156,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
23	K	722237665R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, mosaz	kus	1,000	332,50	332,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
24	K	722237666R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, mosaz	kus	1,000	403,75	403,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu* ---				
27	K	722265213V	Podružný vodomě , Qn 2,5, provizorní	kus	1,000	1 672,00	1 672,00
25	K	723150368R00	...D 76 mm, s 3,2 mm	m	1,000	541,50	541,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí ocel. černé svařované - chráničky* ---				
26	K	723150369R00	...D 89 mm, s 3,6 mm	m	1,000	565,25	565,25
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí ocel. černé svařované - chráničky* ---				
13	K	871812112R00	...za položení signalizačního vodiče	m	310,000	23,75	7 362,50
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Pokládka potrubí pluhem* --- *Příplatek* ---				
14	K	891249111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,000	147,25	147,25
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Montáž vodovodních armatur na potrubí* ---				
15	K	891249111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,000	147,25	147,25
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Montáž vodovodních armatur na potrubí* ---				
28	K	891249125V	Přípojkové šoupátko Hawle DN 50	ks	1,000	2 131,80	2 131,80
29	K	891249137V	Zemní teleskopická souprava č.9601 vč.poklopu č.1550	ks	1,000	5 307,65	5 307,65
30	K	891249151V	HAWLE ISO - připojovací tvarovka	ks	1,000	1 282,50	1 282,50
31	K	891249168V	Tvarovka ISO spojka	ks	1,000	888,25	888,25
16	K	892233111R00	...DN od 40 do 70 mm	m	291,000	33,25	9 675,75
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Proplach a desinfekce vodovodního potrubí: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,* ---				
32	K	893332111V	Vodoměrná šachta samonosná plastová pr. 1200mm s uzymykatelným poklopem , stupadla, vodotěsná	kus	1,000	5 397,90	5 397,90
33	K	893332112V	Osazení vodoměrné šachty na na zhutněný podklad , utěsnění prostupů stěnou šachty	hod	10,000	237,50	2 375,00
17	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	310,000	23,75	7 362,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Výstražné fólie* ---				
34	K	899711125V	Signální vodič, z toho 150 provizorní	m	310,000	23,75	7 362,50
35	*M*	*42273380V*	*Navrtávací pás pro PE potrubí D63*	*kus*	*1,000*	*1 187,50*	*1 187,50*
			99 - Staveništní přesun hmot				**12 408,81**
36	K	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	130,619	95,00	12 408,81
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů¤* ---				
			799 - Ostatní				**16 150,00**
37	K	799230456V	Uzavření stávající vodovodní přípojky , vypuštění vody	hod	4,000	237,50	950,00
38	K	799230472V	Přepojení stáv. vodovodu pro RD Čejkovi a modulární školku, napojení na stáv.vodovod. přípojku	hod	16,000	237,50	3 800,00
39	K	799830461V	Demontáž nepoužívaných úseků potrubí , odstranění stáv.vodoměrné šachty	hod	20,000	237,50	4 750,00
40	K	892233121V	Hygienický test kvality vody	ks	2,000	3 325,00	6 650,00
			M23 - Montáže potrubí				**56 221,00**
41	K	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	3,000	1 425,00	4 275,00
			Montáže potrubí --- *Tlakové zkoušky těsnosti potrubí: Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.¤* ---				
42	K	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	291,000	33,25	9 675,75
			Montáže potrubí --- *Tlakové zkoušky těsnosti potrubí: Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.¤* ---				
43	K	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	40,000	71,25	2 850,00
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
44	K	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	140,000	80,75	11 305,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
45	K	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	56,000	80,75	4 522,00
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
46	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	55,000	85,50	4 702,50
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
47	K	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	3,000	114,00	342,00
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
48	K	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	3,000	114,00	342,00
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
49	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	2,000	114,00	228,00
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
50	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	6,000	475,00	2 850,00
			Přirážky k montážním ceníkům --- *Hodinové zúčtovací sazby* ---				
51	*M*	*08211320R*	*vodné pro vodu pitnou*	*m3*	*2,000*	*71,25*	*142,50*
52	*M*	*28613036.MR*	*koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný*	*kus*	*1,000*	*308,75*	*308,75*
53	*M*	*28613038.MR*	*koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj svařovaný*	*kus*	*2,000*	*361,00*	*722,00*
54	*M*	*28613045.MR*	*koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný*	*kus*	*2,000*	*441,75*	*883,50*
55	*M*	*28613047.MR*	*koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj svařovaný*	*kus*	*1,000*	*465,50*	*465,50*
56	*M*	*28613048.MR*	*koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj svařovaný*	*kus*	*2,000*	*508,25*	*1 016,50*
57	*M*	*28613410R*	*trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 2,00 mm; l = 100 000,0*	*m*	*40,000*	*30,40*	*1 216,00*
58	*M*	*28613411R*	*trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 2,40 mm; l = 100 000,0*	*m*	*140,000*	*36,10*	*5 054,00*
59	*M*	*28613412R*	*trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 50,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0*	*m*	*56,000*	*42,75*	*2 394,00*
60	*M*	*28613434R*	*trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0*	*m*	*55,000*	*53,20*	*2 926,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VN - Vedlejší náklady 2 850,00

62	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	1 425,00	1 425,00
63	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09__2 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. IO 02-B2,B3,B5,B6,B7)

Náklady z rozpočtu				792 338,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**792 338,69**
DPH základní	21,00%	ze	792 338,69	166 391,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**958 729,81**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09__2 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**792 338,69**
1 - Zemní práce	322 099,92
2 - Základy a zvláštní zakládání	3 230,00
8 - Trubní vedení	389 086,75
99 - Staveništní přesun hmot	14 768,02
799 - Ostatní	37 504,00
VN - Vedlejší náklady	25 650,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**792 338,69**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09__2 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 792 338,69

1 - Zemní práce 322 099,92

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	349,965	361,00	126 337,37

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

225*1,4*1,111 349,965

Součet 349,965

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	364,923	20,90	7 626,89

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

349,965+14,958 364,923

Součet 364,923

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	14,959	1 311,00	19 611,25

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek¤

9,6*1,4*1,113 14,959

Součet 14,959

4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	367,000	90,25	33 121,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zemní práce --- *Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:* *pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,¤* ---				
5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	367,000	15,20	5 578,40
			Zemní práce --- *Odstranění pažení a rozepření rýh:* *pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,¤* ---				
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	364,923	128,25	46 801,37
			Zemní práce --- *Svislé přemístění výkopku:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,¤* ---				
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	364,923	33,25	12 133,69
			Zemní práce --- *Vodorovné přemístění výkopku:* *po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,¤* ---				
8	K	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	65,000	142,50	9 262,50
			Zemní práce --- *Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku* --- *nakládání výkopku :* *nakládání výkopku¤* ---				
9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	294,420	175,75	51 744,32
			Zemní práce --- *Zásyp sypaninou se zhutněním:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* --- 364,92-70,5 Součet		294,420 294,420		
10	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	70,500	80,75	5 692,88
			Zemní práce --- *Obsyp potrubí:* *sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,¤* --- 235*1*0,3 Součet		70,500 70,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	14,000	123,50	1 729,00
			Zemní práce --- *Poplatky za skládku* --- 70*0,2 Součet		14,000 14,000		
12	K	9790822132	Odvoz a uložení přebtečného výkopku na skládku	t	14,000	175,75	2 460,50

2 - Základy a zvláštní zakládání 3 230,00

13	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	4,000	807,50	3 230,00
			Zvláštní zakládání objektů --- *Polštáře zhutněné pod základy* ---				

8 - Trubní vedení 389 086,75

14	K	721176222R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100	m	10,000	161,50	1 615,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
15	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125	m	72,000	185,25	13 338,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
16	K	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150	m	35,000	285,00	9 975,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
17	K	721176225R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200	m	65,000	342,00	22 230,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
18	K	721176226R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 250 mmm, s 6,2 mm, DN 250	m	22,000	532,00	11 704,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
19	K	721176228V	Potrubí PVC-ULTRA RIB odpadní DN120 vč.tvarovek	m	21,000	190,00	3 990,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	721242110RT1	...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	1,000	2 707,50	2 707,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Lapače střešních splavenin* ---				
21	K	721290112R00	...vodou, DN 200	m	225,000	190,00	42 750,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Zkouška těsnosti kanalizace v objektech* ---				
22	K	89410651V	Instalace renčních dvou jímek o vel. 9,9m3, stáv.přemíst+ěny do kont.jídelny a modul.školky, DMTZ,	hod	35,000	1 520,00	53 200,00
23	K	894421112RT1	...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,000	712,50	1 425,00
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:* *na kroužek,¤* ---				
24	K	894422111RT1	...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,000	712,50	712,50
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:* *na kroužek,¤* ---				
25	K	894431112V	Revizní šachta na splaškové kanalizaci pr.600mm, přímé průtoč.dno z PP,60 st., korug.roura 2,5m, lit.poklop 1,5t,teleskiop.adapter, bet.prstenec	kus	8,000	15 200,00	121 600,00
26	K	894431114V	Revzní plast.šachta pr.1000mm, dno dle PD,korug.roura pr.600mm,teleskop.adapter 1000mm, lit.poklop 1,5t	ks	1,000	36 575,00	36 575,00
27	K	894431115V	Revizní plast.šachta pr.1000mm,bet. dno dle PD, b.skruž výšky 1m pr.1000, 5xtěsnící spojka, bet.prst, bet.konus, lit.poklop 1,5t	ks	1,000	24 510,00	24 510,00
28	K	894531167V	Beton.ul.vpust s vtok.mříží litin.rovnou 500x500,kalový koš nízký,vyrov.prsten.,hor.skruž 200mm, spod.díl s vložkou pro potr KG, dle PD	ks	6,000	6 175,00	37 050,00
29	*M*	*59224054V*	*Konus betonový prům.1000/800*	*kus*	*1,000*	*1 187,50*	*1 187,50*
30	*M*	*59224108V*	*Skruž betonová se stupadly prům.1000, v=1000 ,*	*kus*	*1,000*	*1 453,50*	*1 453,50*
31	*M*	*59224109V*	*Skruž betonová se stupadly prům 1000, v=500,*	*ks*	*1,000*	*855,00*	*855,00*
32	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	155,000	14,25	2 208,75
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Výstražné fólie* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

99 - Staveništní přesun hmot 14 768,02

33	K	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	129,544	114,00	14 768,02

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů¤
---

799 - Ostatní 37 504,00

34	K	799830229V	Ruční sondy pro vyhledání stáv.kanalizace a vyhledání místa napojení	hod	20,000	332,00	6 640,00
35	K	799830561V	Demontáž nepoužívaných úsekůpotrubí dešťové kanalizace ve venkovním prostoru, likvidace	hod	40,000	332,00	13 280,00
36	K	799830572V	Přepojení stáv. dešťové kanalizacena novou dešťovou kanalizaci a přepojení dešť.kanal. modulární, školky	hod	24,000	456,00	10 944,00
37	K	799891129V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize,ykouška těsnosti , protokol	hod	20,000	332,00	6 640,00

VN - Vedlejší náklady 25 650,00

38	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	21 375,00	21 375,00
39	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	4 275,00	4 275,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09__3 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:

(v.č. IO 02-B1,B2,B3,B5,B6)

Náklady z rozpočtu	411 035,01
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**411 035,01**

DPH základní	21,00%	ze	411 035,01	86 317,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**497 352,36**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV
Objekt:	**09__3 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ**
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov
Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č
Zpracovatel:	Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**411 035,01**
1 - Zemní práce	229 544,61
8 - Trubní vedení	121 600,00
99 - Staveništní přesun hmot	10 556,40
799 - Ostatní	31 284,00
VN - Vedlejší náklady	18 050,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**411 035,01**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **09__3 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 411 035,01

1 - Zemní práce 229 544,61

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	220,050	361,00	79 438,05

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

135*1,630*1 220,050

Součet 220,050

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	230,000	20,90	4 807,00

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	10,005	1 311,00	13 116,56

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek¤

7,5*1,334*1 10,005

Součet 10,005

4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	336,000	90,25	30 324,00

Zemní práce

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,¤

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	336,000	15,20	5 107,20
			Zemní práce --- *Odstranění pažení a rozepření rýh:* *pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,¤* ---				
12	K	15110212V	Zabezpečení výkopu proti pádu osob	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	230,000	128,25	29 497,50
			Zemní práce --- *Svislé přemístění výkopku:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,¤* ---				
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	230,000	33,25	7 647,50
			Zemní práce --- *Vodorovné přemístění výkopku:* *po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,¤* ---				
8	K	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	58,000	71,25	4 132,50
			Zemní práce --- *Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku* --- *nakládání výkopku :* *nakládání výkopku¤* ---				
9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	190,000	175,75	33 392,50
			Zemní práce --- *Zásyp sypaninou se zhutněním:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* ---				
10	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	54,000	80,75	4 360,50
			Zemní práce --- *Obsyp potrubí:* *sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,¤* --- 135*1*0,4 54,000 Součet 54,000				
11	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	11,600	123,50	1 432,60
			Zemní práce --- *Poplatky za skládku* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	9790822132	Odvoz a uložení přebtečného výkopku na skládku	t	11,600	175,75	2 038,70
			(54*0,2)+(4*0,2)		11,600		
			Součet		11,600		

8 - Trubní vedení 121 600,00

16	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125	m	25,000	185,25	4 631,25

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

17	K	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150	m	65,000	285,00	18 525,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

18	K	721176225R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200	m	25,000	342,00	8 550,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

19	K	721176229V	Potrubí PVC-ULTRA RIB odpadní DN160 vč.tvarovek	m	20,000	522,50	10 450,00
14	K	871812112R00	...za položení signalizačního vodiče	m	145,000	9,50	1 377,50

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Pokládka potrubí pluhem

Příplatek

20	K	894431112V	Revizní šachta na splaškové kanalizaci TŠ pr.600mm, přímé průtoč.dno z PP,60 st., korug.roura 2,5m, plastový.poklop	kus	5,000	15 200,00	76 000,00
15	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	145,000	14,25	2 066,25

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie
---

99 - Staveništní přesun hmot 10 556,40

21	K	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	92,600	114,00	10 556,40

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů¤

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

799 - Ostatní 31 284,00

22	K	799830229V	Ruční sondy pro vyhledání stáv.kanalizace a vyhledání místa napojení	hod	20,000	332,00	6 640,00
23	K	799830561V	Demontáž nepoužívaných úsekůpotrubí splaškové kanalizace ve venkovním prostoru, likvidace	hod	20,000	332,00	6 640,00
24	K	799830572V	Přepojení stáv. splaškové kanalizacena novou splaškovou kanalizaci a přepojení spl.kanal. modulární, školky	hod	10,000	456,00	4 560,00
25	K	799830577V	Propojení výtoku z lapače tuku na splaškovou kanalizaci	hod	4,000	456,00	1 824,00
26	K	799830580V	Drobný montážní materiál	kg	15,000	332,00	4 980,00
27	K	799891129V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize,ykouška těsnosti , protokol	hod	20,000	332,00	6 640,00

VN - Vedlejší náklady 18 050,00

29	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	13 775,00	13 775,00
30	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	4 275,00	4 275,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10__1 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:

(v,č, IO 02-B2,B3)

Náklady z rozpočtu	111 571,53
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**111 571,53**

DPH základní	21,00%	ze	111 571,53	23 430,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**135 001,55**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV		
Objekt:	**10__1 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA**		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov	Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č	Zpracovatel:	Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**111 571,53**
1 - Zemní práce	36 832,33
8 - Trubní vedení	2 731,25
91 - Doplňující práce na komunikaci	168,00
799 - Ostatní	12 825,00
M23 - Montáže potrubí	59 014,95
VN - Vedlejší náklady	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**111 571,53**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **10__1 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **111 571,53**

1 - Zemní práce 36 832,33

1	K	113107320R00	...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	10,000	80,75	807,50

Komunikace pozemní a letiště

Odstranění podkladů nebo krytů

2	K	113108320R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	10,000	90,25	902,50

Komunikace pozemní a letiště

Odstranění podkladů nebo krytů

3	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	34,980	361,00	12 627,78

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

53*1,1*0,6 34,980

Součet 34,980

4	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	39,930	20,90	834,54

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

5	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	4,950	1 311,00	6 489,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zemní práce --- *Ruční výkop jam, rýh a šachet:* *s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek¤* --- 7,5*1,1*0,6 Součet		4,950 4,950		
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	40,000	128,25	5 130,00
			Zemní práce --- *Svislé přemístění výkopku:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,¤* ---				
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	40,000	33,25	1 330,00
			Zemní práce --- *Vodorovné přemístění výkopku:* *po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,¤* ---				
8	K	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	17,000	71,25	1 211,25
			Zemní práce --- *Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku* --- *nakládání výkopku :* *nakládání výkopku¤* ---				
9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,000	175,75	4 218,00
			Zemní práce --- *Zásyp sypaninou se zhutněním:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* ---				
10	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	15,900	80,75	1 283,93
			Zemní práce --- *Obsyp potrubí:* *sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,¤* --- 53*0,5*0,6 Součet		15,900 15,900		
11	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	3,500	123,50	432,25
			Zemní práce --- *Poplatky za skládku* ---				
13	K	199000005V	Poplatek za skládku živice	t	0,500	1 900,00	950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	979081111R00	...do 1 km	t	3,500	175,75	615,13

Bourání a podchycování konstrukcí

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
---

8 - Trubní vedení 2 731,25

14	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	60,000	23,75	1 425,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie

15	K	899711125V	Signální vodič	m	55,000	23,75	1 306,25

91 - Doplňující práce na komunikaci 168,00

16	K	919735114R00	...zivicnych, hloubky pres 150 do 200 mm	m	12,000	14,00	168,00

Komunikace pozemní a letiště

Řezání stávajících krytů nebo podkladů:
včetně spotřeby vody
---

799 - Ostatní 12 825,00

17	K	799230555V	Revize plynovodu, protokoly k předání díla,zkoušky	soubor	1,000	3 325,00	3 325,00
18	K	799331115V	Uzavření stáv.HUP, KK25 pro školu, úprava plynovodu v rámci stáv.skříně HUP, rozpojení stáv., plynovodu,posunutí RTP,vyvedení nové	hod	40,000	237,50	9 500,00

M23 - Montáže potrubí 59 014,95

23	K	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,000	1 900,00	1 900,00

Montáže potrubí

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí:
Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.¤

24	K	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	53,000	33,25	1 762,25

Montáže potrubí

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí:
Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.¤

25	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	53,000	332,50	17 622,50

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

26	K	230180029R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10	m	10,000	807,50	8 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Montáže potrubí --- *Potrubí z plastických hmot* ---				
27	K	230210156V	Uzavření plynovodu,vypuštění, zabezpečení pro svářečské práce ,	ks	5,000	1 567,50	7 837,50
19	K	723160207R00	...G 2", bez ochozu	soubor	1,000	2 375,00	2 375,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Přípojky k plynoměrům:* *včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,* ---				
20	K	723237215R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	1,000	294,50	294,50
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				
21	K	723237218R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz	kus	2,000	342,00	684,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu* ---				
22	K	723239201R00	...regulátoru středotl. jednod. přírub, DN 40	soubor	1,000	6 597,75	6 597,75
			Zdravotně technické instalace budov --- *Montáž plynovodních armatur se dvěma závity* ---				
28	K	723320899V	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	53,000	33,25	1 762,25
29	*M*	*286136355R*	*trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 6 000,0 mm*	*m*	*53,000*	*80,75*	*4 279,75*
30	*M*	*28653092.AR*	*spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný*	*kus*	*8,000*	*61,75*	*494,00*
31	*M*	*28653153V*	*Přechodka PE-/ocel PE63/DN50*	*kus*	*1,000*	*251,75*	*251,75*
32	*M*	*28653326.AR*	*koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný*	*kus*	*2,000*	*218,50*	*437,00*
33	*M*	*28653334.AR*	*koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný*	*kus*	*1,000*	*251,75*	*251,75*
34	*M*	*42243411.MR*	*regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,004 bar; průtok 25 m3/hod; tř.přesn. RG; teplota prostředí -20 až 60 °C*	*kus*	*1,000*	*4 389,95*	*4 389,95*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10__2 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

JKSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:

Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:

(v.č. IO 03-B2)

Náklady z rozpočtu	56 811,88
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**56 811,88**

DPH základní	21,00%	ze	56 811,88	11 930,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**68 742,37**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV
Objekt:	**10__2 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Datum:	31. 10. 2016
Objednatel:	Obec Třebotov
Projektant:	Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č
Zpracovatel:	Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**56 811,88**
1 - Zemní práce	33 040,05
91 - Doplňující práce na komunikaci	10 488,00
96 - Bourání konstrukcí	2 077,65
99 - Staveništní přesun hmot	5,70
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 348,48
799 - Ostatní	9 520,00
M23 - Montáže potrubí	332,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**56 811,88**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: **10__2 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **56 811,88**

1 - Zemní práce 33 040,05

1	K	113108320R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	8,000	90,25	722,00

Komunikace pozemní a letiště

Odstranění podkladů nebo krytů

2	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	28,000	361,00	10 108,00

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

3	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	33,000	20,90	689,70

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.¤

4	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	5,000	1 311,00	6 555,00

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek¤

5	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	33,000	128,25	4 232,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zemní práce --- *Svislé přemístění výkopku:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,*¤ ---				
6	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	33,000	33,25	1 097,25
			Zemní práce --- *Vodorovné přemístění výkopku:* *po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,*¤ ---				
7	K	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,000	71,25	356,25
			Zemní práce --- *Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku* --- *nakládání výkopku :* *nakládání výkopku*¤ ---				
8	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,000	175,75	5 799,75
			Zemní práce --- *Zásyp sypaninou se zhutněním:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* ---				
9	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	1,000	123,50	123,50
			Zemní práce --- *Poplatky za skládku* ---				
11	K	199000005V	Poplatek za skládku živice	t	1,600	1 900,00	3 040,00
10	K	979081111R00	...do 1 km	t	1,800	175,75	316,35
			Bourání a podchycování konstrukcí --- *Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku* ---				
			91 - Doplňující práce na komunikaci				10 488,00
12	K	919735114R00	...živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,000	114,00	1 368,00
			Komunikace pozemní a letiště --- *Řezání stávajících krytů nebo podkladů:* *včetně spotřeby vody* ---				
13	K	919745111V	Uvedení komunikace a zpevněné plochy do původního stavu	m2	8,000	1 140,00	9 120,00
			96 - Bourání konstrukcí				2 077,65
14	K	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,300	617,50	2 037,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Bourání a podchycování konstrukcí --- *Bourání zdiva nadzákladového cihelného: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)¤* ---				
			1,5*0,6*2 "pilíř HUP:"		1,800		
			1,5*1 "pilíř HUP:"		1,500		
			Součet		3,300		
15	K	963015151R00	...o hmotnosti do 1 t	kus	0,042	950,00	39,90
			Bourání a podchycování konstrukcí --- *Demontáž prefabrikovaných krycích desek: kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu,¤* ---				
			1*0,6*0,07 "strop HUP:"		0,042		
			Součet		0,042		
			99 - Staveništní přesun hmot				5,70
16	K	998011001R00	...výšky do 6 m	t	0,004	1 425,00	5,70
			Běžné stavební práce --- *Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou:* *přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou¤* ---				
			D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot				1 348,48
20	K	979990106R00	...cihelné výrobky nad 30x30 cm	t	9,463	142,50	1 348,48
			Bourání a podchycování konstrukcí --- *Poplatek za skládku* ---				
			799 - Ostatní				9 520,00
17	K	799656112V	Odstavení stáv. plynovodu mezi pilířem a školkou, odvětrání, zebezpečení plynovodu pro demontážní, práce,DMTZ stáv.skříně na fasádě MŠ vč.armatur potrubí	hod	20,000	238,00	4 760,00
18	K	799656113V	Práce spojené s odpojením STL přípojkyplynu, odstavení,odvětrání, zabezpečení přípojky pro, demontážní práce	hod	20,000	238,00	4 760,00
			M23 - Montáže potrubí				332,00
19	*M*	*28653078V*	*Elektrotvarovka - záslepka DN 32*	*kus*	*1,000*	*332,00*	*332,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 11_ - IO 04 - LAPAČ TUKŮ

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ladislav Štefek DIČ:

Poznámka:
(v.č. IO 02-B1. IO 0405,04,05,06)

Náklady z rozpočtu	120 830,86
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**120 830,86**

DPH základní	21,00%	ze	120 830,86	25 374,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**146 205,34**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 11_ - IO 04 - LAPAČ TUKŮ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**120 830,86**
1 - Zemní práce	29 261,89
2 - Základy a zvláštní zakládání	4 204,32
8 - Trubní vedení	77 748,00
99 - Staveništní přesun hmot	836,65
799 - Ostatní	4 980,00
VN - Vedlejší náklady	3 800,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**120 830,86**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 11_ - IO 04 - LAPAČ TUKŮ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**120 830,86**
1 - Zemní práce							29 261,89
1	K	131201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,736	399,00	6 677,66
			Zemní práce --- *Hloubení nezapažených jam a zářezů: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,* ---				
			(((4*3,14)/4)*4,5)*0,9 "lapák tuku strojní výkop:"		12,717		
			((2,56*3,14)/4)*2 "revizní šachta:"		4,019		
			Součet		16,736		
2	K	131201119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	18,149	42,75	775,87
			Zemní práce --- *Hloubení nezapažených jam a zářezů: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,* ---				
			16,736+1,413		18,149		
			Součet		18,149		
3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	1,413	1 064,00	1 503,43
			Zemní práce --- *Ruční výkop jam, rýh a šachet: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek¤* ---				
			(((4*3,14)/4)*4,5)*0,1 "lapák tuku - ruční výkop:"		1,413		
			Součet		1,413		
4	K	151101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	64,000	71,25	4 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zemní práce --- *Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:* *pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,*¤ ---				
5	K	151101112R00	...příložné , hloubky do 4 m	m2	64,000	45,60	2 918,40
			Zemní práce --- *Odstranění pažení a rozepření rýh:* *pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,*¤ ---				
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	18,149	128,25	2 327,61
			Zemní práce --- *Svislé přemístění výkopku:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,*¤ ---				
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	18,149	71,25	1 293,12
			Zemní práce --- *Vodorovné přemístění výkopku:* *po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,*¤ ---				
8	K	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,340	45,60	380,30
			Zemní práce --- *Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku* --- *nakládání výkopku :* *nakládání výkopku*¤ ---				
9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,800	95,00	931,00
			Zemní práce --- *Zásyp sypaninou se zhutněním:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* ---				
10	K	175101201R00	...bez prohození sypaniny	m3	9,800	712,50	6 982,50
			Zemní práce --- *Obsyp objektů:* *sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,*¤ ---				
11	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	3,000	304,00	912,00
			Zemní práce --- *Poplatky za skládku* ---				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	9790822132	Odvoz a uložení přebtečného výkopku na skládku, z toho 6 provizorní	t	0,000	175,75	0,00

2 - Základy a zvláštní zakládání 4 204,32

13	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,500	627,00	940,50
			Zvláštní zakládání objektů --- *Polštáře zhutněné pod základy* ---				
14	K	273313711R00	...třídy C 25/30	m3	1,227	2 660,00	3 263,82
			Běžné stavební práce --- *Beton základových desek* --- *prostý* --- (((2,5*2,5)*3,14)/4)*0,25 "základ pod lapák tuku:" 1,227 Součet 1,227				

8 - Trubní vedení 77 748,00

17	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125	m	4,000	351,50	1 406,00
			Zdravotně technické instalace budov --- *Potrubí z plastových trub* ---				
15	K	894421112RT1	...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,000	712,50	1 425,00
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:* *na kroužek,¤* ---				
16	K	894422111RT1	...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,000	712,50	712,50
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace --- *Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:* *na kroužek,¤* ---				
18	K	894431112V	Revizní šachta na splaškové kanalizaci TŠ pr.600mm, přímé průtoč.dno z PP,60 st., korug.roura 2,5m, plast.poklop 1,5t	kus	1,000	15 010,00	15 010,00
19	K	894800013V	Lapač tuku o průměru 1932 , hmotnost310kg pro 500 jídel /den , betonový	kus	1,000	49 400,00	49 400,00
20	*M*	*55243344V*	*Poklop litinový pro 1,5t , prům. 600mm, poklop litinový KASI (OZ)*	*kus*	*2,000*	*2 090,00*	*4 180,00*
21	*M*	*59224053V*	*Konus betonový prům.100/625 x 600/125*	*kus*	*1,000*	*1 767,00*	*1 767,00*
22	*M*	*59224108V*	*Skruž betonová se stupadly prům.1000, v=1000 , hl.125mm*	*kus*	*1,000*	*2 280,00*	*2 280,00*
23	*M*	*59224109V*	*Skruž betonová se stupadly prům 1000, v=500, tl.125*	*ks*	*1,000*	*1 567,50*	*1 567,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

99 - Staveništní přesun hmot 836,65

24	K	998271301R00	...v otevřeném výkopu	t	7,339	114,00	836,65

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické:
hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,¤
---

799 - Ostatní 4 980,00

25	K	799891129V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize,ykouška těsnosti , protokol	hod	15,000	332,00	4 980,00

VN - Vedlejší náklady 3 800,00

27	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	3 325,00	3 325,00
28	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	475,00	475,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 12 - PROVOZNÍ SOUBORY

JKSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: IČ:
Obec Třebotov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing.arch. Jan Linhart DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 958 873,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 958 873,00**
DPH základní	21,00%	ze	3 958 873,00	831 363,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**4 790 236,33**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 12 - PROVOZNÍ SOUBORY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**3 958 873,00**
PS - Provozní soubory	3 958 873,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 958 873,00**

ROZPOČET

Stavba: DOPLNĚNÍ - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 12 - PROVOZNÍ SOUBORY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 31. 10. 2016

Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 47001 Č Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**3 958 873,00**
PS - Provozní soubory							3 958 873,00
1	K	001	PS 01 - Gastroprovoz (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	3 304 546,00	3 304 546,00
2	K	002	PS 02 - Výtah (Zvedací vertikální plošina) *nosnost: 300 kg - pro dopravu osob včetně imobilních* *zdvih: 7.400 mm* *počet stanic: 3 - průchozí kabina v ose* *el. přívod: 230V / 50 Hz / jištění přívodu 12A* *řízení: tlačítkové vnitřní a vnější / samoobslužné* *šachta: železobetonová šachta 1600/1700mm* *kabina: vnitřní 1100/1560mm, průchozí* *dveře: šířka 800mm* *prohlubeň šachty p= 250 mm* *hlava šachty h= 2550 mm*	soubor	1,000	496 850,00	496 850,00
3	K	003	PS 03 - Automatický závlahový systém (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	157 477,00	157 477,00