

Smlouva o dílo

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„KŘEMŽE, STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNIČNÍHO PROPUSTKU v ul. U RYBNÍKA“

S M L O U V A O D Í L O

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")**

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: S22-017-0026

S M L U V N Í S T R A N Y

Ob j e d n a t e l :

Název: Městys Křemže
Sídlo: Náměstí 35, 382 03 Křemže
IČ: 245950
Zastoupená: Ing. Josef Troup, starosta
Tel: +420 602 345 758
Email: starosta@kremze.cz

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Troup
- ve věcech technických: Ing. Hana Šítalová, tel. +420 732 206 107, sitalova@certigo.cz

Z h o t o v i t e l :

Název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Michalem Pavlíkem, na základě plné moci
Telefon: 380 731 121
Email: office-kajov@swietelsky.cz
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo běžného účtu: 994404-0147137001/0800
Osoba pověřená vedením stavby (tel., e-mail): Ing. Jaroslav Trs, 702 211 801, j.trs@swietelsky.cz
Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

uzavírají následující smlouvu o dílo

Článek I.

VYMEZENÍ POJMŮ

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „KŘEMŽE, STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNIČNÍHO PROPUSTKU v ul. U RYBNÍKA“ (dále jen „zakázka“) realizovaného objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu.
2. Zhotovitel předložil v souladu s podmínkami zadávací dokumentace nabídku na provedení díla, jež je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „KŘEMŽE, STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNIČNÍHO PROPUSTKU v ul. U RYBNÍKA“.
3. Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: 1) rozhodnutí správních orgánů ve věci týkající se předmětu zakázky, 2) smlouva o dílo, 3) nabídka zhotovitele.
4. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku III. této smlouvy a zavazuje se postupovat při plnění této smlouvy s maximální odbornou péčí a opatrností tak, aby účel této smlouvy ani účel poskytnuté podpory nebyl zmařen.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že řádné a včasné provedení díla je pro objednatele zásadní. V případě, kdy zhotovitel neprovede dílo v dohodnuté kvalitě a termínu, hrozí objednateli ztráta podpory. Pokud zhotovitel neprovede dílo řádně a včas zavazuje se objednateli nahradit škodu, která v důsledku prodlení zhotovitele vznikla, a to v plném rozsahu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k dosažení vysokého standardu poskytnutého předmětu plnění a je schopen zajistit sjednaný předmět plnění.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

8. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle čl. III. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
9. Místem provádění je parc.č.
10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
11. Současně s Dílem zhotovitel předá všechny písemné podklady a doklady potřebné k řádnému užívání Díla a ke kolaudaci (prohlášení o shodě, záruční listy na výrobky, certifikáty na materiály a práce, doklady o provedených zkouškách a revizích, revizní zprávy a podobně) a dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních.

Článek IV.

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci a že neshledal nic, co by mu, jakkoliv bránilo řádně, v ceně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění Díla ukáže, že podklady specifikující předmět Díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 7 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení Díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil výkaz výměr i jeho jednotlivé položky a že neshledal nic, co by mu, jakkoliv bránilo řádně, v ceně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo.
3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou Díla i místem provádění díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení Díla.

Článek III.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, v kvalitě obvyklé místu a času, bez vad a nedodělků a dle ČSN platných v době podpisu této smlouvy, platných rozhodnutí správních orgánů a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Předmětem smlouvy zakázky jsou stavební práce spočívající ve zkapacitnění propustku pod komunikací ul. U Rybníka. Stavba „Křemže, stavební úpravy silničního propustku v ul. U Rybníka“ umožní převedení zvýšených průtoků dešťových vod bez rozlití na přilehlé pozemky. Jedná se o rámový betonový propustek rovnoběžníkového (šikmého) průřezu na upraveném otevřeném korytě, který bude proveden v souladu s projektovou dokumentací. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí díla a sjednané ceny za dílo i veškerý materiál a vše další, nutné k řádnému a úplnému provedení předmětu smlouvy (dále jen „Dílo“).
3. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací ve výkazu výměr a soupisu prací.
4. Dílo bude provedeno v rozsahu dle předané a převzaté projektové dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a bez zbytečného odkladu objednatelé případně upozornit na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
5. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, dokumentech PO a BOZP a ve vyjádřeních správních orgánů.
6. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, Plánu BOZP a rovněž i veškeré činnosti, nutné k vynaložení a dosažení těchto prací a dodávek.
7. Součástí rozsahu předmětu Díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení Díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
 - provedení veškerých zkoušek k prokázání kvality a řádného provedení Díla,
 - zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí v prostoru staveniště a projednání podmínek práce v blízkosti nebo ochranném pásmu těchto sítí s jejich správcí, vč. zajištění kontroly a převzetí prací správcí sítí, pokud byla zhotoviteli ze strany objednatele předána dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,
 - zajištění všech opatření BOZP daných platnou legislativou a Plánem BOZP,
 - osazení provizorního dopravního značení
 - kompletace a předání veškerých dokladů týkajících se stavby (certifikáty, protokoly o zkouškách atd.) nejméně ve třech shodných vyhotoveních,
 - předání uzavřeného stavebního deníku (deníků).

Článek V. CENA DÍLA

1. Cena stavebních prací (Díla) v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	2 495 656,19 Kč
DPH 21 %	524 087,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 019 743,99 Kč

(slovy: Dvamilionyčtyřistadevadesátpěttisícšestsetpadesátšest a 19/100 korun českých bez DPH)

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní i kvantitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
3. Vícepráce, záměny materiálů či provádění prací neobsažených v položkovém rozpočtu budou objednatelem objednány formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. Práce provedené bez předchozího písemného schválení zástupcem objednatele se považují za práce, které byly zahrnuty v ceně díla a nelze je považovat za vícepráce.
4. V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
5. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět Díla stanovený v čl. III. této smlouvy.
6. Dodatečné práce zhotovitel vyúčtuje zvlášť na samostatné faktuře/fakturách.
7. Cenu díla lze měnit pouze v případě uvedených v tomto odstavci této smlouvy:
- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazby DPH,
 - objednatel požaduje práce, které nejsou uvedeny v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
8. Zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností finančních vlivů včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v čl. VII. této smlouvy včetně odstranění vad a nedodělků. Cena Díla nebude navyšována z důvodů valorizace cen prací a materiálů, ani jiných nákladů. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s růstem cen materiálů.
9. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohové platby.

Článek VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v CZK.
2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem jedenkrát za měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami NPŽP.
4. Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Soupis provedených prací poskytne zhotovitel objednateli také v editovatelné elektronické podobě např. ve formátu *.xls, *.xlsx.
5. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100 % celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.
6. **Splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů a je řádně doložena přílohami.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě 7 pracovních dnů k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. Soupis provedených prací bude ve výše uvedené lhůtě 7 pracovních dnů před datem fakturace elektronicky zaslán Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na adresu uvedenou v identifikaci smluvních stran ke kontrole.
8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek VII.

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení stavebních prací: nejpozději do 17. 5. 2021
2. **Dokončení stavebních prací, Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:**
do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle nejpozději do 17. 5. 2021. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 17. 5. 2021. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané ke dni 17. 5. 2021. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel prohlašuje, že přizpůsobí plán zahájení stavebních prací zimní stavební přestávce tak, aby bylo dílo dokončeno a předáno objednateli včas.
4. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel Dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu Díla, že vady byly odstraněny a Dílo bez vad přebírá.
5. Lhůta pro provedení Díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele,
 - b. jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí,
 - c. při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
6. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc či nevyhovující klimatické podmínky. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku včetně uvedení důvodu nemožnosti provádění prací.
7. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, živelná katastrofa, válka apod.). Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší moc není selhání podzhotovitele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
8. Nevyhovující klimatické podmínky jsou definovány technologickým předpisem výrobce materiálu nebo technologickým předpisem samotného materiálu.
9. V případě prodloužení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle čl. VII. smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodloužení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
10. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené Dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
11. Během provádění Díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění Díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného

pozastavení Díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

12. Objednatel a TDS jsou dále oprávněni pozastavit provádění Díla nebo jeho části v případě, že práce jsou prováděny ve vysokém stupni nekvality, v rozporu s technologickými postupy nebo projektovou dokumentací nebo způsobem, který hrozí způsobit další škodu na majetku objednatele nebo třetích osob. Objednatel a Koordinátor BOZP při realizaci stavby jsou oprávněni pozastavit provádění Díla nebo jeho část v případě, že jsou práce prováděny způsobem ohrožujícím životy nebo zdraví osob nebo vyvolávají neúnosné riziko vzniku úrazu jak osob na stavbě pracujících, tak třetích osob. V případech pozastavení provádění Díla dle tohoto odstavce se doba provedení díla neprodlužuje. Zhotovitel je takovým pokynem vázán.
13. O pozastavení Díla nebo jeho části dle odst. 11 a 12 tohoto článku smlouvy provede příslušný zástupce objednatele nebo objednatel sám neprodleně zápis do stavebního deníku, včetně uvedení konkrétního důvodu.

Článek VIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané termínu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že realizaci předmětného Díla a výkonem plnění dle této smlouvy o Dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, podzhotovitel na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovním či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel, TDS nebo Koordinátor BOZP zjistí, že při provádění Díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
4. V případě závažného jednorázového porušení platných předpisů BOZP může Koordinátor BOZP udělit jednorázovou pokutu ve výši 2.000, - Kč, realizovanou slevou z ceny Díla, a to za každý jednotlivý případ.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci podzhotovitelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Změna podzhotovitele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění pro případ vzniku škody s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 7 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat jak krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob, tak i na věci. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
9. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
11. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDS, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDS minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. TDS má právo kdykoli provádět kontrolu zabudovaných materiálů a způsobů provádění prací, a to kdykoli dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen toto akceptovat.
12. Zhotovitel je povinen přizvat nejméně 3 pracovní dny předem TDS zápisem do deníku a telefonicky nebo zápisem do deníku a mailem ke kontrole zakrývaných částí stavby. Pokud tak neučiní, má TDS právo požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Pokud se TDS na řádně vyzvanou kontrolu nedostaví ani nestanoví náhradní termín, má se za to, že s prováděním souhlasí.
13. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel.
14. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání Díla. Stejně tak ručí za veškerou škodu způsobenou na dosud nepředaném díle třetími osobami a tyto škody je povinen na své náklady odstranit.
15. Zhotovitel ručí až do řádného předání Díla za škody způsobené na něm klimatickými vlivy a tyto škody je povinen na své náklady odstranit.
16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání Díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
17. Na stavbě bude vždy v průběhu provádění prací přítomen pracovník pověřený vedením stavby.

Článek IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním a převzetím Díla.

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, Koordinátor BOZP, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 7 dnů od provedení tohoto zápisu.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni protokolárního předání a převzetí Díla, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění Díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek X. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu uvedeném v článku VII. této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit si v případě potřeby záборы veřejného prostranství pro stavbu lešení a případně zařízení staveniště v nezbytném rozsahu.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a dle Plánu BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Objednatel určí zhotoviteli odběrná místa energií. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto osadit podružnými měřidly a naměřené spotřeby poté objednateli uhradit.
9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla

Článek XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Při předání a převzetí Díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.
3. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že Dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že Dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. III. odst. 11 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do

předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení Díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

7. Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky.
8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků Díla v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele je zhotovitel povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
10. Pokud při předání Díla nebo části Díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení Díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel Dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu Díla, že vady byly odstraněny a Dílo bez vad přebírá.
11. Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného Díla zhotovitel. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení Díla, ať už se nacházejí kdekoli.

Článek XII.

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu Díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků. Dále zhotovitel ručí za dodržování kvalitativních norem prací a výrobků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí Díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamacie a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Reklamacie vad Díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav.
6. Doručování: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku, zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po odeslání písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední známou adresu druhé smluvní strany.
7. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
8. Za vyřízení reklamacie části Díla provedené zhotovitelovým podzhotovitelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel, a nikoliv jeho podzhotovitelem. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamacie odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho podzhotovitel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho podzhotovitelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

Článek XIII.

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení zhotovitele s termínem předání Díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 0,2 % z ceny Díla za každý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku X této smlouvy.
2. Při **prodlení zhotovitele s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč bez DPH za každou vadu a za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
3. Při **prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
4. Při **prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč bez DPH za každou

vadu a za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně, přičemž jedná-li se o vady, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, činí tato smluvní pokuta 10.000, - Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

5. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
6. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý případ porušení.
7. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Požadavky na náhradu škody mohou být objednatelem uplatňovány zvlášť a uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani samotným zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
8. Objednatel je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu jednostranně započíst oproti vyúčtované ceně Díla.

Článek XIV.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - bude-li zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
6. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.

Článek XV.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XVI.

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy.
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy plně obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků, označených pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.


4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
5. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Křemži dne6.4. 2021.....

V Kájově dne29.03. 2021.....

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL


Městys Křemže
Ing. Josef Troup, starosta




Ing. Michal Pavlík
dle plné moci

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

 **SWIETELSKY** ¹⁴
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03_2020
Stavba: Křemže, stavební úpravy silničního propustku v ul. U Rybníka

KSO: 827 1
Místo: Městys Křemže
CC-CZ: 222
Datum: 15. 3. 2020
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Městys Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže
IČ: 00245950
DIČ: CZ00245950

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. Lubomír Štros - Key projekt
IČ: 12918750
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2020/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 495 656,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 495 656,19	524 087,80
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 019 743,99



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křemže, stavební úpravy silničního propustku v ul. U Rybníka

Objekt:

SO 01 - Rámový propustek

Místo:

Městys Křemže

Zadavatel:

Městys Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

15. 3. 2020

Projektant:

Ing. Lubomír Štros

Zpracovatel:

Key projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 235 656,19
01 - Rámový propustek		2 235 656,19
1 - Zemní práce		489 116,65
2 - Zakládání		20 616,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce		545 578,40
4 - Vodorovné konstrukce		377 614,01
5 - Komunikace		245 960,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		60 271,55
8 - Trubní vedení		34 751,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		380 468,82
997 - Přesun sutě		81 278,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křemže, stavební úpravy silničního propustku v ul. U Rybníka

Objekt:

SO 01 - Rámový propustek

Místo:

Městys Křemže

Zadavatel:

Městys Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

15. 3. 2020

Projektant:

Ing. Lubomír Štros
Key projekt

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 235 656,19

D 01 Rámový propustek

2 235 656,19

D 1 Zemní práce

489 116,65

1	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a se složením o průměru větvi do 100 mm	m3	0,900	700,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"1x borovice" 1,0*0,3		0,300			
	W		"1x platan, 2x osika" 3,0*0,2		0,800			
	W		Součet		0,900			
2	K	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvážvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000	1 090,00	3 270,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"1x platan, 2x osika" 3,0		3,000			
	W		Součet		3,000			
3	K	112151014	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvážvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"1x borovice" 1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	112201112	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"1x platan, 2x osika" 3,0		3,000			
	W		Součet		3,000			
5	K	112201114	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"1x borovice" 1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	11240-R	Rozřezání kmenů na 1 m dlouhá polena	kus	4,000	770,00	3 080,00	
	W		nařezaná polena jsou majetkem vlastníků pozemků					
	W		"1x borovice" 1,0		1,000			
	W		"1x platan, 2x osika" 3,0		3,000			
	W		Součet		4,000			
7	K	11250-R	Likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně naložení, přemístění, uložení na deponie	kus	4,000	560,00	2 240,00	
	W		"1x borovice" 1,0		1,000			
	W		"1x platan, 2x osika" 3,0		3,000			
	W		Součet		4,000			
8	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	138,000	144,00	19 872,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"komunikace - vrstva ŠD tl. 250 mm" 130,0		130,000			
	W		"místo pro novou přídlažbu a obrubník - vrstva ŠD tl. 250 mm" 0,4*20,0		8,000			
	W		Součet		138,000			
9	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	276,000	144,00	39 744,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"komunikace - vrstva ložní ACL 22 tl. 70 mm" 130,0		130,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"komunikace - vrstva podkladní ACP16 tl. 100 mm" 130,0		130,000			
	W		"místo pro novou přídlažbu a obrubník - vrstva ložní ACL22 tl. 70 mm" 0,4*20,0		8,000			
	W		"místo pro novou přídlažbu a obrubník - vrstva podkladní ACP16 tl. 100 mm" 0,4*20,0		8,000			
	W		Součet		276,000			
10	K	113154123	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	138,000	253,00	34 914,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"komunikace - vrstva obrusná ACO11 tl. 50 mm" 130,0		130,000			
	W		"místo pro novou přídlažbu a obrubník - vrstva obrusná ACO11 tl. 50 mm" 0,4*20,0		8,000			
	W		Součet		138,000			
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	328,000	37,00	12 136,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"čerpání vody" 8,0*20		160,000			
	W		"čerpání splašků do funkční šachty" 24,0*7		168,000			
	W		Součet		328,000			
12	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	27,000	94,00	2 538,00	CS ÚRS 2020 01
	W		20*7		27,000			
	W		Součet		27,000			
13	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	81,00	2 025,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2,5*10,0		25,000			
	W		Součet		25,000			
14	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	137,518	675,00	92 824,65	CS ÚRS 2020 01
	W		úprava spádu koryta vodoteče					
	W		výtoková část koryta:		1,047			
	W		"0,0-7,0, tj. 7,0 m" (0,00+0,13)/2*2,3*7,0		12,363			
	W		"7,0-32,0, tj. 25,0 m" (0,13+0,30)/2*2,3*25,0		4,669			
	W		"32,0-39,0, tj. 7,0 m" (0,30+0,28)/2*2,3*7,0		7,084			
	W		"39,0-47,0, tj. 8,0 m" (0,28+0,48)/2*2,3*8,0		11,230			
	W		"47,0-56,3, tj. 9,3 m" (0,48+0,56)/2*2,3*9,3					
	W		nátoková část koryta:		20,559			
	W		"56,3-72,0, tj. 15,7 m" (0,56+0,41)/2*2,7*15,7		18,266			
	W		"72,0-105,0, tj. 33,0 m" (0,41+0,00)/2*2,7*33,0		75,218			
	W		Mezisoučet					
	W		prohloubení koryta vodoteče v místě propustku		17,160			
	W		"podkladní vrstvy propustku" 0,6*2,2*13,0		6,720			
	W		"praty propustku" 0,7*0,8*6,0*2		19,200			
	W		"kamenná zádlážba u čel propustků" 0,5*(19,2+19,2)		0,720			
	W		"praty kamenná zádlážba" 0,3*1,5*0,8*2		43,800			
	W		Mezisoučet		18,500			
	W		"vykopávka u trubního propustku DN 600" 18,500		18,500			
	W		Mezisoučet		137,518			
	W		Součet					
15	K	131251203	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	84,255	675,00	56 872,13	CS ÚRS 2020 01
	W		výkop pro nový propustek		85,260			
	W		(2,50-0,47)*3,0*14,0		-1,005			
	W		"odpočet stávajícího propustku DN 400" -0,4*0,4*3,14/4*8,0		84,255			
	W		Součet					
16	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,663	675,00	11 247,53	CS ÚRS 2020 01
	W		výkop pro novou kanalizaci		17,864			
	W		(1,63-0,47)*1,1*(17,0-3,0)		-1,201			
	W		"odpočet stávajícího potrubí kanalizace" -0,3*0,3*3,14/4*17,0		16,663			
	W		Součet					
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	55,420	100,00	5 542,00	CS ÚRS 2020 01
	W		výkop pro novou kanalizaci		55,420			
	W		1,63*17,0*2		55,420			
	W		Součet					
18	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	70,000	100,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		výkop pro nový propustek		70,000			
	W		2,50*14,0*2		70,000			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	55,420	50,00	2 771,00	CS ÚRS 2020 01
	W	wýkop pro novou kanalizaci	55,420					
	W	1,63*17,0*2	55,420					
	W	Součet						
20	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	70,000	50,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	W	wýkop pro nový propustek	70,000					
	W	2,50*14,0*2	70,000					
	W	Součet						
21	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	196,074	198,00	38 822,65	CS ÚRS 2020 01
	W	odvoz přebytké zeminy na skládku do 13 km	196,074					
	W	137,518+84,255+16,663-42,362	196,074					
	W	Součet						
22	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	588,222	19,00	11 176,22	CS ÚRS 2020 01
	W	odvoz přebytké zeminy na skládku do 13 km	588,222					
	W	(137,518+84,255+16,663-42,362)*3	588,222					
	W	Součet						
23	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,362	90,00	4 352,58	CS ÚRS 2020 01
	W	"likvidace těsnící hrázky po osazení rámových prefabrikátů" (0,5+3,5)/2*1,0*3,0	6,000					
	W	"zemina pro zpětný zásyp" 42,362	42,362					
	W	Součet	48,362					
24	K	171153101	Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	6,000	675,00	4 050,00	CS ÚRS 2020 01
	W	"těsnící hrázka během osazování rámových prefabrikátů" (0,5+3,5)/2*1,0*3,0	6,000					
	W	Součet	6,000					
	W	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	196,074					
25	K	171251201	uložení zeminy na skládce	m3	196,074	50,00	9 803,70	CS ÚRS 2020 01
	W	137,518+84,255+16,663-42,362	196,074					
	W	Součet	196,074					
	W	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
26	K	171201231	poplatek za uložení přebytké zeminy na skládku	t	352,933	175,00	61 763,28	CS ÚRS 2020 01
	W	196,074*1,8	352,933					
	W	Součet	352,933					
	W	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
27	K	174151101	"zásyp propustku" 84,255-29,172-16,459	m3	42,362	600,00	25 417,20	CS ÚRS 2020 01
	W	"zásyp kanalizace" 16,663-11,220-1,705	38,624					
	W	Součet	3,738					
	W		42,362					
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,019	600,00	6 011,40	CS ÚRS 2020 01
	W	obsyp ze ŠD 0-8/16	11,220					
	W	"obsyp potrubí nové kanalizace" 0,6*1,1*17,0	-1,201					
	W	"odpočet potrubí" -0,3*0,3*3,14/4*17,0	10,019					
29	M	58344155	šterkodit frakce 0-8/16	t	20,038	395,00	7 915,01	CS ÚRS 2020 01
	W	10,019*2,0	20,038					
	W	Součet	20,038					
	W	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
30	K	181351003	rozprostření ornice v tl. 10 cm	m2	25,000	81,00	2 025,00	CS ÚRS 2020 01
	W	"zatrávnění pásu u výtokového čela propustku" 2,5*10,0						
	W	Součet	25,000					
	W	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše všem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	25,000					
31	K	181411121		m2	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zatrávňení pásu u výtokového čela propustku" 2,5*10,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			
32	M	00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,375	100,00	37,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zatrávňení pásu u výtokového čela propustku" 2,5*10,0*0,015		0,375			
	VV		Součet		0,375			
33	K	18215111	Svahování (vlných svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	171,200	84,00	14 380,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"svahy koryta" (105,0-3,2-13,0-3,2)*2		171,200			
	VV		Součet		171,200			
D	2		Zakládání				20 616,14	
34	K	21331111	Polišťáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm	m3	17,252	1 195,00	20 616,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		"šterkový podklad pod propustkem" 2,4*13,0*0,2		6,240			
	VV		"šterkový podklad pod prahy propustku" 1,2*6,4*0,2*2		3,072			
	VV		"lože pod záklazbou dna" 3,8*2		7,600			
	VV		"lože pod žb. patkami - ukončení základy ve dně koryta" 0,5*1,7*0,2*2		0,340			
	VV		Součet		17,252			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				545 578,40	
35	K	317321116	Řimsy ze železového betonu C 20/25	m3	1,680	16 280,00	27 350,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"žb. řimsy čel propustku" 0,7*6,0*0,2*2		1,680			
	VV		Součet		1,680			
36	K	317353121	Bednění mostní řimsy zřízení všech tvarů	m2	6,560	1 000,00	6 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"žb. řimsy čel propustku" ((0,7+6,0)*2*0,2+0,1*6,0)*2		6,560			
	VV		Součet		6,560			
37	K	317353221	Bednění mostní řimsy odstranění všech tvarů	m2	6,560	250,00	1 640,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"žb. řimsy čel propustku" ((0,7+6,0)*2*0,2+0,1*6,0)*2		6,560			
	VV		Součet		6,560			
38	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových řims ze svařovaných sítí	t	0,202	39 000,00	7 878,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		KARI síť s oky 10/100/100 mm		0,202			
	VV		"žb. řimsy čel propustku" 0,6*5,9*2*0,0124*1,15*2		0,202			
	VV		Součet		0,202			
39	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nová kanalizace z trub PP SN12 DN 300" 17,0		17,000			
	VV		Součet		17,000			
40	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t	kus	8,000	6 875,00	55 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"osazení U-dílců rámové propustě" 4,0		4,000			
	VV		"osazení zákrtyové desky rámové propustě" 4,0		4,000			
	VV		Součet		8,000			
41	M	59383-R	propust rámová vnějších rozměrů 1,22 x 2,20 m	m	13,000	34 200,00	444 600,00	
	VV		cena obsahuje:					
	VV		- propust rámová, šikmá (rovnoběžníkové) vazby vnějších rozměrů 1,22 m x 2,2 m s vnitřním průřecným profilem 1,8 m x0,8 m					
	VV		- sestava ze spodního „U“ profilu a horní zákrtyové desky z betonu C35/45					
	VV		- 4 šikmé vazby délky 3,25 m celkem 13 m					
	VV		- doprava rámové propustě na stavbu a složení na místě stavby					
	VV		13,0					
D	4		Vodorovné konstrukce				377 614,01	
42	K	45131111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	38,400	598,00	22 963,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kamenná záklazba u čel propustků" 19,2*19,2		38,400			
	VV		Součet		38,400			
43	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,705	1 195,00	2 037,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"lože pod potrubím nové kanalizace" 0,1*1,1*(17,0-3,0)+0,05*1,1*3,0		1,705			
	VV		Součet		1,705			
44	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	7,256	5 700,00	41 359,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Zb. deska pod propustkem" 2,2*13,0*0,2		5,720			
W			"Zb. desky pod prahy čel propustku" 1,2*6,4*0,1*2		1,536			
W			Součet		7,256			
45	K	452323161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	21,079	5 875,00	123 839,13	CS ÚRS 2020 01
W			"Zb. prahy čel propustku" 0,8*6,0*0,6*2		5,760			
W			"Zb. čela propustku" (0,6*6,0*2,5-0,6*2,1,22)*2		14,779			
W			"Zb. patky - ukončení základy ve dně koryta" 0,3*1,5*0,6*2		0,540			
W			Součet		21,079			
46	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	9,120	500,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
W			"Zb. deska pod propustkem" (2,2*13,0)*2*0,2		6,080			
W			"Zb. desky pod prahy čel propustku" (1,2*6,4)*2*0,1*2		3,040			
W			Součet		9,120			
47	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	75,904	500,00	37 952,00	CS ÚRS 2020 01
W			"Zb. prahy čel propustku" (0,8*6,0)*2*0,6*2		16,320			
W			"Zb. čela propustku" (0,6*6,0)*2*2,5-2,2*1,22*2)*2		55,264			
W			"Zb. patky - ukončení základy ve dně koryta" (0,3*1,5)*2*0,6*2		4,320			
W			Součet		75,904			
48	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prazců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,185	39 000,00	46 215,00	CS ÚRS 2020 01
W			KARI síť s oky 8/150/150 mm					
W			"Zb. deska pod propustkem" 2,1*12,9*0,0054*1,15		0,168			
W			"Zb. desky pod prahy čel propustku" 1,1*6,3*0,0054*1,15*2		0,086			
W			"Zb. patky - ukončení základy ve dně koryta" (0,2*1,4)*2*0,5*0,0054*1,15*2		0,020			
W			KARI síť s oky 10/100/100 mm					
W			"Zb. prahy čel propustku" (0,7*5,9)*2*0,5*0,0124*1,15*2		0,188			
W			"Zb. čela propustku" (0,5*5,9)*2*2,4-2,2*1,22*2)*0,0124*1,15*2		0,723			
W			Součet		1,185			
49	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	38,400	2 570,00	98 688,00	CS ÚRS 2020 01
W			"kamenná zádlazba u čel propustků" 19,2*19,2		38,400			
W			Součet		38,400			
D	5		Komunikace				245 960,00	
50	K	564871111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	130,000	304,00	39 520,00	CS ÚRS 2020 01
W			"komunikace - vrstva ŠD tl. 250 mm" 130,0		130,000			
W			Součet		130,000			
51	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	130,000	690,00	89 700,00	CS ÚRS 2020 01
W			"komunikace - vrstva podkladní ACP16 tl. 100 mm" 130,0		130,000			
W			Součet		130,000			
52	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	130,000	25,00	3 250,00	CS ÚRS 2020 01
W			"komunikace - mezi ložni a obrusnou vrstvou" 130,0		130,000			
W			Součet		130,000			
53	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	130,000	375,00	48 750,00	CS ÚRS 2020 01
W			"komunikace - vrstva obrusná ACO11 tl. 50 mm" 130,0		130,000			
W			Součet		130,000			
54	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	130,000	498,00	64 740,00	CS ÚRS 2020 01
W			"komunikace - vrstva ložní ACL22 tl. 70 mm" 130,0		130,000			
W			Součet		130,000			
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				60 271,55	
55	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	28,600	125,00	3 575,00	CS ÚRS 2020 01
W			"izolační nátěr vodorovných ploch propustku" 2,2*13,0		28,600			
W			Součet		28,600			
56	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	31,720	125,00	3 965,00	CS ÚRS 2020 01
W			"izolační nátěr svislých ploch propustku" 1,22*13,0*2		31,720			
W			Součet		31,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	55 000,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vodorovné plochy propustku" 2,2*13,0*0,0003		0,009			
	VV		"izolační nátěr svislých ploch propustku" 1,22*13,0*2*0,00035		0,011			
	VV		Součet		0,020			
58	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	28,600	290,00	8 294,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"izolace vodorovných ploch propustku" 2,2*13,0		28,600			
	VV		Součet		28,600			
59	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	31,720	290,00	9 198,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"izolace svislých ploch propustku" 1,22*13,0*2		31,720			
	VV		Součet		31,720			
60	M	62833158	pás asfaltový netavitelný tl 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	70,954	475,00	33 703,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vodorovné plochy propustku" 2,2*13,0*1,15		32,890			
	VV		"izolační nátěr svislých ploch propustku" 1,22*13,0*2*1,2		38,064			
	VV		Součet		70,954			
61	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,363	1 200,00	435,60	CS ÚRS 2020 01
D	8		Trubní vedení				34 751,63	
62	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	17,000	810,00	13 770,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající betonová kanalizace DN 300" 17,0		17,000			
	VV		Součet		17,000			
63	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštlátného SN 12 DN 300	m	17,000	560,00	9 520,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nová kanalizace z trub PP SN12 DN 300" 17,0		17,000			
	VV		Součet		17,000			
64	M	28617028	trubka kanalizační PP ploštlátná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	2,030	780,00	1 583,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nová kanalizace z trub PP SN12 DN 300" 2,0*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
65	M	28617034	trubka kanalizační PP ploštlátná třívrstvá DN 300x3000mm SN12	m	3,045	725,00	2 207,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nová kanalizace z trub PP SN12 DN 300" 3,0*1,015		3,045			
	VV		Součet		3,045			
66	M	28617040	trubka kanalizační PP ploštlátná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	12,180	620,00	7 551,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nová kanalizace z trub PP SN12 DN 300" 12,0*1,015		12,180			
	VV		Součet		12,180			
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm	m	17,000	7,00	119,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nová kanalizace z trub PP SN12 DN 300" 17,0		17,000			
	VV		Součet		17,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				380 468,82	
68	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	5,000	2 480,00	12 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"přichyceno do římsy výtokového čela propustku" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
69	M	55391530	zábradelní systém Pz bez výplně ZSNH4/H2	m	5,000	7 400,00	37 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zábradlí ocelové trubkové pozinkované výšky 1,1 m" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	K	911334122	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvení do římsy, se svodnicí úrovně zádlážnosti H2 s výplní ze svislých tyčí	m	5,000	3 950,00	19 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		pozinkované ocelové zábradelní mostní svodidlo (např. ZMS4/H2, ZSNH4/H2)		5,000			
	VV		"přichyceno do římsy nátokového čela propustku" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
71	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"osazení odístraného směrového sloupku" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"osazení odístraného sloupku se značkou a zrcadlem" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	915495112	Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 250 mm	m	32,000	540,00	17 280,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"oddělení asfaltové komunikace od zatrávneného pásu u výtokového čela propustku" 32,0		32,000			
	W		Součet		32,000			
74	M	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	m	32,320	125,00	4 040,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"oddělení asfaltové komunikace od zatrávneného pásu u výtokového čela propustku" 32,0*1,01		32,320			
	W		Součet		32,320			
75	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	540,00	3 240,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"oddělení asfaltové komunikace od zatrávneného pásu u výtokového čela propustku" 6,0		6,000			
	W		Součet		6,000			
76	K	916134213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,000	540,00	14 040,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"oddělení asfaltové komunikace od zatrávneného pásu u výtokového čela propustku" 26,0		26,000			
	W		Součet		26,000			
77	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	32,320	156,00	5 041,92	CS ÚRS 2020 01
	W		"oddělení asfaltové komunikace od zatrávneného pásu u výtokového čela propustku" 32,0*1,01		32,320			
	W		Součet		32,320			
78	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně přeřezání spáry	m	62,000	100,00	6 200,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"komunikace pro výměnu kanalizace" 30,0		30,000			
	W		"podél nové přídlažby a obrubníku" 32,0		32,000			
	W		Součet		62,000			
79	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,000	80,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"komunikace pro výměnu kanalizace" 30,0		30,000			
	W		"v místě pro novou přídlažbu a obrubník" 20,0		20,000			
	W		Součet		50,000			
80	K	935111111	Osazení betonových vegetačních tvárníc š do 500 mm	m	256,800	420,00	107 856,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"opevnění koryta vybouranými a očištěnými betonovými melioračními deskami" (105,0-3,2-13,0-3,2)*3		256,800			
	W		Součet		256,800			
81	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s patkou	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"odstranění sloupku se značkou a zrcadlem ke zpětnému osazení" 1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
82	K	966006255	Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo kovového	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"odstranění směrového sloupku ke zpětnému osazení" 1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
83	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	8,000	2 025,00	16 200,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"stávající propustek DN 400 pod místní komunikací ul. U Rybníka" 8,0		8,000			
	W		Součet		8,000			
84	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	7,000	2 025,00	14 175,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"stávající propustek DN 600 cca 8,0 m po toku" 7,0		7,000			
	W		Součet		7,000			
85	K	966008211	Bourání betonových vegetačních tvárníc š do 500 mm	m	270,000	100,00	27 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"opevnění koryta betonovými melioračními deskami" (105,0-15,0)*3		270,000			
	W		Součet		270,000			
86	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	6,084	4 575,00	27 834,30	CS ÚRS 2020 01
	W		"kamenná čela stávajícího propustku DN 600 cca 8,0 m po toku" 1,3*3,9*0,6*2		6,084			
	W		Součet		6,084			
87	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného	m3	10,960	4 575,00	50 142,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"výtokové čelo propustku DN 400 z betonových šalovacích tvárníc tl. 50cm" 11,0*0,5		5,500			
	W		"betonový věnec výtokového čela propustku DN 400" 2,1*5,2*0,5		5,460			
	W		Součet		10,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	966075141	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vč. odvozu a likvidace zákonným způsobem					
	VV		"stávající zábradlí" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
89	K	979054441	Očištění vybouraných betonových desek nebo dlaždic	m2	128,400	94,00	12 069,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"meliorační desky pro zpětné opevnění koryta" (105,0-3,2-13,0-3,2)*3*0,5		128,400			
	VV		Součet		128,400			
90	K	98100-R	Přeložka kabelu Cetin	m	3,000	0,00	0,00	
	VV		položka bude fakturována na základě zajištěného stavu					
	VV		"přeložka kabelu Cetin - komplet včetně všech přídržných prací" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
91	K	98200-R	Přeložka kabelu NN	m	34,000	0,00	0,00	
	VV		položka bude fakturována na základě zajištěného stavu					
	VV		"přeložka kabelu NN - komplet včetně všech přídržných prací" 2*17,0		34,000			
	VV		Součet		34,000			
D 997 Přesun sítě							81 278,99	
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	139,104	48,00	6 676,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		odvoz suti na skládku do 13 km					
	VV		"sítě z vybourané komunikace" 60,720+60,720+17,664		139,104			
	VV		Součet		139,104			
93	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 669,248	14,00	23 369,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		odvoz suti na skládku do 13 km					
	VV		"sítě z vybourané komunikace" (60,720+60,720+17,664)*12		1 669,248			
	VV		Součet		1 669,248			
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	74,913	48,00	3 595,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 13 km					
	VV		"vybourané betonové kanalizační potrubí DN 300" 5,440		5,440			
	VV		"vybourané žb. propustky" 7,840+14,385		22,225			
	VV		"kamenná čela propustku" 17,644		17,644			
	VV		"betonové čelo propustku" 26,304		26,304			
	VV		"zbylé meliorační desky z opevnění koryta" 3,300		3,300			
	VV		Součet		74,913			
95	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	704,872	14,00	9 868,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 13 km					
	VV		"vybourané betonové kanalizační potrubí DN 300" 5,440*12		65,280			
	VV		"vybourané žb. propustky" (7,840+14,385)*12		266,700			
	VV		"kamenná čela propustku" 17,644		17,644			
	VV		"betonové čelo propustku" 26,304*12		315,648			
	VV		"zbylé meliorační desky z opevnění koryta" 3,300*12		39,600			
	VV		Součet		704,872			
96	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,440	58,00	315,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vybourané betonové kanalizační potrubí DN 300" 5,440		5,440			
	VV		Součet		5,440			
97	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	35,044	175,00	6 132,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vybourané betonové kanalizační potrubí DN 300" 5,440					
	VV		"betonové čelo propustku" 26,304		26,304			
	VV		"zbylé meliorační desky z opevnění koryta" 3,300		3,300			
	VV		Součet		35,044			
98	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	22,225	175,00	3 889,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vybourané žb. propustky" 7,840+14,385		22,225			
	VV		Součet		22,225			
99	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,364	175,00	13 713,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"sítě z vybourané komunikace" 60,720		60,720			
	W		"kamenná čela propustku" 17,644		17,644			
	W		Součet		78,364			
100	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	78,384	175,00	13 717,20	CS ÚRS 2020 01
	W		"sítě z vybourané komunikace" 60,720+17,664		78,384			
	W		Součet		78,384			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křemže, stavební úpravy silničního propustku v ul. U Rybníka
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Městys Křemže
Místo: Městys Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže
Zadavatel: Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Lubomír Štros - Key projekt
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 3. 2020
Datum: 00245950
IČ: CZ00245950
DIČ: 480 35 599
IČ: CZ48035599
DIČ: 12918750
IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		260 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	260 000,00 0,00	21,00% 15,00%	54 600,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 314 600,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křemže, stavební úpravy silničního propustku v ul. U Rybníka
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Městys Křemže
Zadavatel: Městys Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15. 3. 2020
Projektant: Ing. Lubomír Štros
Zpracovatel: Key projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	260 000,00
D1 - Vedlejší a ostatné náklady	260 000,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Křemže, stavební úpravy silničního propustku v ul. U Rybníka

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Městys Křemže

Zadavatel: Městys Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15. 3. 2020

Projektant: Ing. Lubomír Štros

Zpracovatel: Key projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260 000,00

D D1 Vedlejší a ostatné náklady

260 000,00

1	K	01	Zajištění vytyčení veškerých podzemních sítí a zařízení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	03	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			-služí jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby					
			-ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu		1,000			
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	05	Vypracování projektu skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	09	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
			přístupových komunikací před zahájením a po dokončení stavby					
			"vč.souhlasu dotčených majitelů" 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	11	Dopravně inženýrské opatření vč.zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
			soubor dopravních značek, zábran, blikáčů, semaforů, položka zahrnuje pronájem, umístění, přemístění, odstranění vč. údržby					
			po dobu pronájmu		1,000			
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	12	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na síť	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.					
			-příprava a oplocení území pro objekty ZS					
			-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI					
			-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřících odběrných míst					
			-náklady na vybavení objektů ZS					
			-náklady na energie spotřebované během realizace stavby					
			-náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS					
			-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
			-zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů					
			-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy					
			-provedení lakových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchosti dané vyhláškou					
			-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace					
			-úklid a úprava povrchů po odstranění ZS					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	13	Protokolární předání stávkou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1,0			1,000			
	VV		Součet			1,000			
9	K	16	Vypracování havarijního plánu pro dobu výstavby		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1,0			1,000			
	VV		Součet			1,000			
10	K	17	Vypracování plánu BOZP a zajištění koordinátora BOZP po dobu výstavby		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1,0			1,000			
	VV		Součet			1,000			
11	K	18	Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		-oplocení z mobilních plotových dílců po dobu celého trvání stavby						
	VV		-lávky a přejezdy po celou dobu výstavby						
	VV		-drobný materiál (tabulky, pásy, příkna na zábrany a sloupky apod.)						
	VV		-standardní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.						
	VV		1,0			1,000			
	VV		Součet			1,000			

